

Libero Consorzio Comunale di Trapani

Ex art. 1 della L.R. n. 15 del 04/08/2015

già Provincia Regionale di Trapani

Settore 7 “ *Lavori Pubblici, Viabilità, Edilizia Scolastica e Patrimoniale, Patrimonio, Protezione Civile*”
Servizio “ *Programmazione OO.PP. - Concessioni e Manutenzione Straordinaria delle Strade Provinciali con funzioni vicarie e Programmazione Generale*”

Documento amministrativo informatico sottoscritto con firma digitale. I dati della segnatura del protocollo – numero e data di registrazione – assegnati automaticamente dal sistema e registrati in forma non modificabile, sono riportati nel nome del file.

Oggetto: [ID: 9781] Procedura di Valutazione di Impatto Ambientale ai sensi dell'art.23 del D.Lgs 152/2006 relativa al progetto di un impianto agrivoltaico denominato "Arya Trapani", della potenza di 62,544 MW e delle relative opere di connessione alla RTN, da realizzarsi nei comuni di Trapani, Marsala, Salemi (TP).
Proponente: Arya Solar S.r.l.

Al Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica
Direzione Generale Valutazioni Ambientali
Divisione V – Procedura di Valutazione VIA e VAS
VA@pec.mite.gov.it

In riscontro all'istanza prot. n. **85299 del 25/05/2023**, assunta al protocollo n. **15820 in pari data** con la quale si chiede di verificare l'adeguatezza della documentazione presentata e di trasmettere le proprie osservazioni per il progetto dell'impianto agrivoltaico da realizzarsi nel territorio dei Comuni di Trapani, Marsala e Salemi.

- Visti gli elaborati tecnici, scaricabili dal sito del ministero all'apposito link <https://va.mite.gov.it/it-IT/Oggetti/Documentazione/9802/14445> da cui si evince che le opere da realizzare ricadono fuori dal centro abitato dei Comuni di Trapani, Marsala e Salemi, delimitati ai sensi degli artt. 3 e 4 del D. Lgs n. 285/92 e che, per quanto di competenza di questo Ente, il progetto dell'impianto agrivoltaico di cui sopra, prevede la realizzazione di opere che interferiscono con la viabilità del Libero Consorzio Comunale di Trapani come di seguito descritte:

- 1) elettrodotto MT interrato in attraversamento longitudinale lungo la S.B. n. 24 “ n. 6 Collura – Cuddia – Zafferana -Perino” dal Km 5+500 circa al Km 5+800 circa, per una lunghezza di m 3.00,00;
- 2) elettrodotto MT interrato in attraversamento longitudinale, dal Km 16+120 circa al Km 16+470 circa e dal Km 17+170 circa al Km 18+120 e in attraversamento trasversale al Km 16+745 circa, lungo la S.P. n. 8 “ Paceco – Castelvetro (da Paceco a SS. 188)” per una lunghezza complessiva di 1.306,00;
- 3) elettrodotto MT interrato in attraversamento longitudinale lungo la S.B. n. 25 “ Zafferana - Guarinelle” dal Km 1+050 circa al Km 1+920 circa, per una lunghezza di m 870,00;
- 4) elettrodotto MT interrato in attraversamento longitudinale lungo la S.B. n. 26 “ n. 66 Nasco – Rinazzello – Roccazzello - Zafferana” dal Km 8+315 circa al Km 8+690 circa, per una lunghezza di m 375,00;
- 5) elettrodotto MT interrato in attraversamento longitudinale dal Km 4+100 circa al Km 5+530 circa e in attraversamento trasversale al Km 3+850 circa e al Km 4+100 circa, lungo la S.A. “ Borgo Fazio - Ricalcata” per una lunghezza complessiva di m 1.442,00;

- 6) realizzazione e/o mantenimento di n. 2 accessi carrabili lungo la S.P. n. 8 “ Paceco – Castelvetro (da Paceco a SS. 188)” al km 16+050 circa lato dx, al servizio del lotto dell’impianto agrivoltaico denominato campo A, e al Km 16+745 circa lato sx, al servizio del lotto dell’impianto agrivoltaico denominato campo C, della larghezza non desumibile dagli elaborati grafici allegati in quanto gli stessi non risultano quotati in merito;
 - 7) realizzazione e/o mantenimento di accesso carrabile al servizio del lotto dell’impianto agrivoltaico denominato campo A lungo la S.P. n. 43 “ Marcanza - Cuddia” al km 6+670 circa lato dx, della larghezza non desumibile dagli elaborati grafici allegati in quanto gli stessi non risultano quotati in merito;
 - 8) realizzazione e/o mantenimento di accesso carrabile al servizio del lotto dell’impianto agrivoltaico denominato campo B lungo la S.B. n. 24 “ n. 6 Collura – Cuddia – Zafferana - Perino” al km 5+880 circa lato sx, della larghezza non desumibile dagli elaborati grafici allegati in quanto gli stessi non risultano quotati in merito;
 - 9) realizzazione e/o mantenimento di n. 2 accessi carrabili lungo la S.A. “ Borgo Fazio - Ricalcata” al km 3+870 circa lato dx, al servizio del lotto dell’impianto agrivoltaico denominato campo C, e al Km 3+850 circa lato sx, al servizio del lotto dell’impianto agrivoltaico denominato campo F, della larghezza non desumibile dagli elaborati grafici allegati in quanto gli stessi non risultano quotati in merito;
 - 10) realizzazione di recinzione, mediante la posa di paletti e rete metallica dell’altezza di m 2,00, a delimitazione dei vari lotti dell’impianto agrivoltaico prospicienti le S.P. n. 8 e 43, le S.B. n. 24, 25 e 26 e la S.A., posta alla distanza dal confine stradale non desumibile dagli elaborati grafici allegati in quanto gli stessi non risultano quotati in merito;
 - 11) realizzazione di fascia a verde di mitigazione, mediante la piantumazione di alberi di ulivo e arbusti della larghezza di m 10,00 nella parte di terreno antistante la recinzione prospiciente i vari lotti dell’impianto agrivoltaico lungo le S.P. n. 8 e 43, le S.B. n. 24, 25 e 26 e la S.A., ubicata alla distanza dal confine stradale non desumibile dagli elaborati grafici allegati in quanto gli stessi non risultano quotati in merito;
- Visto il DLgs 285/92, il D.P.R. 495/92 e successive modifiche ed integrazioni;
 - Vista la Delibera del Commissario Straordinario n. 24 del 31/01/13 dalla quale si evince che il tratto interessato ricade in zona identificata come strade di tipo F in deroga;
 - Vista la Deliberazione del Commissario Straordinario n. 6 del 19/04/2021 con la quale è stato approvato il “Regolamento per l’Applicazione del Canone Unico Patrimoniale di Concessione, Autorizzazione, Nulla Osta o Esposizione Pubblicitaria” in applicazione della Legge 160/2019- articolo 1, commi 816-836 e 846-847 con validità delle tariffe dal 1 gennaio 2021;
- Non trovandosi in condizioni di conflitto d’interessi, nemmeno potenziale, di cui all’art. 1 c. 41 della L. 190/2012, né in situazioni che danno luogo ad obbligo di astensione ai sensi del D.P.R. n.62/2013 e del Codice di comportamento interno;

SI RAPPRESENTANO LE SEGUENTI OSSERVAZIONI/PRESCRIZIONI

- a) **è fatto divieto versare sulla sede stradale e nelle relative pertinenze stradali acque di qualsiasi natura e provenienza, raccolte e prodotte all'interno delle varie aree dell’impianto agrivoltaico;** è fatto divieto altresì immettere le stesse acque nelle opere idrauliche a servizio della strada e a convogliare in collettori finali attraverso le medesime opere idrauliche.
- b) **è fatto obbligo alla ditta di eseguire preventive idonee verifiche georadar** per individuare eventuali altri sottoservizi e l’effettiva loro dislocazione sul tracciato stradale interessato, al fine

di evitare interferenze; ove da tali verifiche dovesse emergere la necessità di modificare il tracciato dovrà essere acquisito preventivamente un nuovo parere.

- c) **qualora il sottosuolo viabile interessato dall'attraversamento risultasse impegnato da altri sottoservizi** che non consentono l'affiancamento per mancanza di spazio o per interferenza con gli stessi, l'elettrodotto deve essere posto, in attraversamento longitudinale e/o trasversale delle SS.PP. esclusivamente con il metodo di escavazione toc o no-dig., ponendo l'opera ad una quota inferiore a quella dei sottoservizi esistenti in sito.
- d) **L'attraversamento di opere d'arte stradali, tombini, ponti, ponticelli, pozzetti** di impluvio e/o espluvio etc. deve avvenire all'esterno degli stessi e non deve essere in alcun modo ridotta la sezione e la portata idraulica delle opere, ne impedita la loro manutenzione; nello specifico l'attraversamento dell'elettrodotto nel tratto di ponti e in ogni qualvolta si rende necessario per garantire quanto sopra, deve essere fatto in sub alveo al torrente o all'opera idraulica interessata;
- e) **l'elettrodotto interrato da porre in attraversamento longitudinale e trasversale alla sede stradale delle le S.P. n. 8 , le SS.BB. nn 24, 25 e 26 e la S.A.** deve essere posto a **profondità non inferiore a cm. 100 dal piano viabile di rotolamento** su idoneo strato di posa e opportunamente rinfiancato, con esclusione del materiale proveniente dagli scavi;
- f) **il ripristino del conglomerato bituminoso** deve essere realizzato con almeno cm. 13 di strato di binder e con almeno cm. 3 di strato di usura previa scarificazione, raccordandosi con la superficie viabile e/o ogni altra opera limitrofa allo scavo; quest'ultimo strato per l'intera lunghezza dello scavo raccordandosi con la cordatura del marciapiede, cunetta, banchina, muretto di protezione laterale o di altra opera limitrofa, e per la larghezza di metta della carreggiata o qualora il piano stradale del tratto stradale di che trattasi sia stato interessato da recenti lavori di manutenzione; qualora l'elettrodotto dovesse essere posto in parallelismo ad altro sottoservizio esistente in sito con conseguente spostamento in prossimità del centro della carreggiata , e/o qualora il piano stradale del tratto stradale di che trattasi sia stato interessato da recenti lavori di manutenzione, il ripristino dello strato di usura deve essere eseguito per l'intera carreggiata stradale;
- g) **gli accessi da realizzare e/o da mantenere lungo le SS.PP. nn. 8 e 43, la S.B. n. 24 e la S.A. al servizio dei vari lotti dell'impianto agrivoltaico devono soddisfare i parametri di riferimento di visuale libera della tabella 5.2.1.c del DM 6792/2001**, in funzione della geometria della strada e della velocità imposta nel tratto, da determinare in sede di rilascio della concessione, eventuale delimitazione degli stessi deve essere realizzata in arretrato ad una distanza minima di m. 10,00 dal confine stradale.
- h) La piantumazione di specie vegetali arboree e/o arbustive da impiantare nella fascia a verde a coronamento dei vari lotti dell'impianto agrivoltaico lungo le S.P. n. 8 e 43, le S.B. n. 24, e la S.A. , a norma dell'art. 16 comma 1 lettera c) del D.Lgs 285/1992 e dell'art. 26 comma 6 del Regolamento di Esecuzione e di Attuazione del Nuovo Codice della Strada Reg. 495/92 deve essere posta ad una distanza dal confine stradale non inferiore alla massima altezza raggiungibile per ciascun tipo di essenza a completamento del ciclo vegetativo e comunque non inferiore a 6 m.
- i) **la delimitazione dei vari lotti dell'impianto agrivoltaico** da realizzare lungo le S.P. n. 8 e 43, le S.B. n. 24,e la S.A. , a norma dell'art. 16 comma 1 lettera b) del D.Lgs 285/1992 e dell'art. 26 comma 4 lettera b del Regolamento di Esecuzione e di Attuazione del Nuovo Codice della Strada Reg. 495/92, **deve essere posta ad una distanza minima di m. 3,00 dal confine stradale;**
- j) **eventuali edificazioni di qualsiasi tipo e materiale**, a norma dell'art. 16 comma 1 lettera b) del D.Lgs 285/1992 e dell'art. 26 comma 2 lettera d del Regolamento di Esecuzione e di Attuazione del Nuovo Codice della Strada Reg. 495/92, **devono essere poste ad una distanza minima di m. 20 dal confine stradale delle le SS.PP. nn 8 e 43, le SS.BB. nn 24 e la S.A.;**

k) **Eventuale illuminazione** delle aree dei lotti dell'impianto agrivoltaico, non deve creare rifrangenze sulla sede stradale le S.P. n. 8 e 43, le S.B. n. 24, e la S.A. i pali devono essere posti ad una distanza minima dal confine stradale pari alla loro altezza.

Per l'esecuzione dei lavori di elettrodotto MT interrato e realizzazione e/o mantenimento di accessi lungo le SS.PP. nn. 8 e 43, le SS.BB. nn. 24, 25 e 26 e la S.A., con occupazione del suolo e/o sottosuolo durante i lavori in via provvisoria e/o permanente a seguito della realizzazione dell'impianto è necessario richiedere ed ottenere preventivamente le concessioni e/o autorizzazioni per singola strada, mentre per la realizzazione di recinzione, fascia a verde di mitigazione ed eventuale edificazione ed illuminazione, da realizzare lungo le SS.PP. nn. 8 e 43, e S.B. n. 24, e la S.A. S.P. n. 8 è necessario richiedere ed ottenere preventivamente Nulla Osta.

Il suddetto parere viene rilasciato fatti salvi i diritti di terzi e titoli autorizzativi degli Enti e/o soggetti competenti, e non sostituisce autorizzazioni / pareri / concessioni di altri Enti preposti ad esprimersi sul progetto e/o sulla realizzazione delle opere previste in progetto.

Il Responsabile del Procedimento
Geom. Alberto Minaudo



“Documento informatico sottoscritto con firma elettronica qualificata ai sensi dell’art. 1 lett. r) del Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n° 82 – *Codice dell’Amministrazione digitale* – il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa”;

Libero Consorzio Comunale di Trapani, Piazza V. Veneto, 2 - 91100 TRAPANI - Pec: provincia.trapani@cert.prontotop.net
sito web: www.provincia.trapani.it - tel. 0923806597, e-mail: pmurana@provincia.trapani.it