



Ministero della Cultura

DIREZIONE GENERALE
ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO
Servizio V

Roma (vedi intestazione digitale)

Class DG ABAP [34.43.01/204.27.2/2021]

Allegati:

All Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica
Direzione Generale Valutazioni Ambientali
VA@pec.mite.gov.it

All Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica
Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale VIA e VAS
ctva@pec.minambiente.it

Oggetto: [ID VIP: 9900] Aeroporto di Firenze. Project review del Piano di Sviluppo Aeroportuale al 2035.
Procedimento di VIA/VAS integrato, ai sensi dell'art. 6 comma 3-ter del D.Lgs.152/2006 - Fase di Scoping.

Proponente: Ente Nazionale per l'Aviazione Civile (ENAC)

Osservazioni del Ministero della Cultura

e.p.c.

All Ente Nazionale per l'Aviazione Civile
protocollo@pec.enac.gov.it

All Segretariato Regionale del Ministero della Cultura
per la Toscana
sr-tos@pec.cultura.gov.it

Alla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio
per la città metropolitana di Firenze e le province di Pistoia e Prato
sabap-fi@pec.cultura.gov.it

All Servizio II della DG ABAP – Scavi e tutela del patrimonio *archeologico*
dg-abap.servizio2@pec.cultura.gov.it

All Servizio III della DG ABAP – *Tutela del patrimonio storico, artistico e architettonico*
dg-abap.servizio3@pec.cultura.gov.it

Con riferimento all'oggetto, si prende atto che l'Ente Nazionale per l'Aviazione Civile (ENAC), con nota prot. n. 72221 del 06/06/2023, perfezionata in ultimo con nota prot. n. 108712-P del 21/08/2023, ha presentato la documentazione ai fini dell'avvio della fase di *Scoping* della procedura di Valutazione di Impatto



MINISTERO
DELLA
CULTURA

SERVIZIO V "TUTELA DEL PAESAGGIO"
Via di San Michele 22, 00153 Roma – TEL. 06.6723.4554
PEC: dg-abap.servizio5@pec.cultura.gov.it
PEO: dg-abap.servizio5@cultura.gov.it

05/10/2023

Ambientale integrata dalla Valutazione Ambientale Strategica, ai sensi dell'art. 6 comma 3-ter del D.Lgs. 152/2006, per il Piano/Programma-Progetto in oggetto.

Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica - Direzione generale valutazioni ambientali, in qualità di autorità competente, con nota prot. n. 139800 del 05/09/2023, «verificata *la completezza della documentazione trasmessa (...)*», ha comunicato **la procedibilità dell'istanza di avvio del procedimento in epigrafe**, nonché la pubblicazione della documentazione, il responsabile del procedimento e la **scadenza dei termini procedurali di 30 giorni a far data 05/09/2023**.

Così come riportato nella summenzionata nota del MASE:

«Oggetto dell'istanza è la revisione progettuale del Piano di Sviluppo Aeroportuale (c.d. Masterplan) al 2035 dell'Aeroporto di Firenze, e prevede la realizzazione della nuova pista di volo 11/29 (lunghezza di 2.200 metri), del nuovo terminal passeggeri e relative opere di accessibilità, sosta e urbanizzazione land-side, nonché delle necessarie opere/interventi di inserimento territoriale, mitigazione e compensazione ambientale. L'orizzonte temporale del Masterplan è l'anno 2035, in totale coerenza con le previsioni di pianificazione del Piano Nazionale degli Aeroporti».

La documentazione relativa allo Studio Ambientale Preliminare Integrato e gli elaborati progettuali funzionali alla definizione del livello di dettaglio dello Studio Ambientale Integrato è consultabile sul sito dell'Autorità competente al link: <https://va.mite.gov.it/it-IT/Oggetti/Documentazione/9937/14638>.

PREMESSE

Come descritto anche negli elaborati di progetto, **«l'intera proposta di project review del Piano di Sviluppo Aeroportuale 2035 dell'aeroporto di Firenze dialoga con le previsioni di cui al precedente Masterplan 2014-2029»** il cui procedimento di VIA si è concluso con decreto di compatibilità ambientale n. 377 del 28/12/2017, positivo subordinatamente al rispetto di condizioni ambientali, del Ministro dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con il Ministro dei beni e delle attività culturali;

La Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la città metropolitana di Firenze e per le province di Pistoia e Prato si è poi successivamente espressa con parere prot. n. 2293 del 05/02/2019, nell'ambito del procedimento di accertamento della conformità urbanistica, ai sensi del DPR 383/1994;

il suddetto Decreto VIA è stato annullato con sentenze del Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana n. 789, 790, 791, 792 e 793 pubblicate in data 27 maggio 2019. L'annullamento è stato poi confermato dalla sentenza del Consiglio di Stato n. 1164/2020, con efficacia ex tunc, a seguito dell'appello proposto dalla Società Toscana Aeroporti S.p.A.

OSSERVAZIONI E CONDIZIONI

Acquisiti i pareri della **Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la città metropolitana di Firenze e per le province di Pistoia e Prato**, nota prot. n. 24633 del 29/09/2023 e del **Servizio II - Scavi e tutela del patrimonio archeologico di questa DG ABAP**, nota prot. n. 32959 del 05/10/2023, per quanto di competenza di questa Direzione Generale ABAP, in conformità ai suddetti pareri si ritiene che la documentazione relativa alla successiva fase del procedimento dovrà comprendere indagini approfondite **capaci di rappresentare l'impatto delle trasformazioni sui beni paesaggistici e culturali intercettati sia in via diretta che indiretta**.



05/10/2023



MINISTERO
DELLA
CULTURA
SERVIZIO V "TUTELA DEL PAESAGGIO"
Via di San Michele 22, 00153 Roma – TEL. 06.6723.4554
PEC: dg-abap.servizio5@pec.cultura.gov.it
PEO: dg-abap.servizio5@cultura.gov.it

2

In particolare, sarà necessario elaborare la documentazione di seguito indicata:

- **quadro sinottico di raffronto** - anche a mezzo di elaborati grafici convenzionali di dettaglio nello stato sovrapposto e di progetto, comprensivi di carte dell'intervisibilità, fotosimulazioni contestualizzate da punti di vista significativi, quali segmenti di viabilità pubblica (tratti autostradali, strade extraurbane, strade panoramiche), postazioni di belvedere e altri punti di vista privilegiati - **tra le nuove opere proposte e quelle in precedenza valutate in relazione al master plan 2014-2029**, al fine di comprendere punto per punto, il rispetto delle prescrizioni precedentemente impartite da questo Ministero con il Decreto/VIA n. 377 del 28/12/2017 e con il parere della Soprintendenza ABAP per la città metropolitana di Firenze e per le province di Pistoia e Prato prot. n. 2293 del 05/02/2019, rilasciato nell'ambito del procedimento di accertamento della conformità urbanistica, ai sensi del DPR 383/1994, entrambi richiamati nelle premesse.
Il suddetto approfondimento dovrà riguardare, con autonomo e separato elaborato, la complessa tematica della delocalizzazione del bene paesaggistico denominato "Lago di Peretola" ed esplicitare, relativamente alle opere di ricollocazione, il rispetto di tutte le condizioni già impartite da questo Ministero soprarichiamate;
- elaborato di verifica della coerenza e adeguatezza al PIT-PPR compresa la disciplina relativa alla scheda d'ambito, a quella dei beni tutelati ope legis e alla scheda di vincolo di cui al D.M. 20/05/1967;
- elaborato atto a verificare l'adeguatezza e la coerenza del nuovo Mastepian e dei relativi interventi rispetto alle previsioni e alla Disciplina del Progetto di territorio di rilevanza regionale, Parco agricolo della Piana, di cui alla Deliberazione del Consiglio Regionale n. 61 del 16 luglio 2014;
- le opere previste, seppur non ricadano all'interno delle buffer zone definite per le ville medicee di Castello e Petraia, richiedono opportuni specifici approfondimenti da produrre anche nelle successive fasi progettuali, atti a studiare gli impatti percettivi quali viste e fotosimulazioni, contestualizzate degli interventi da e verso le Ville medicee;
- visto che le opere di progetto ricadono in parte in area tutelata con D.M. 20/05/1967, tenuto conto delle prescrizioni dettate dalla scheda di vincolo contenuta nel PIT-PPR, si richiedono opportuni specifici approfondimenti che contengano viste e fotosimulazioni contestualizzate dall'Autostrada A11, nonché elaborati descrittivi concernenti il perseguimento degli obiettivi, l'applicazione delle direttive e il rispetto delle prescrizioni contenuti nella medesima scheda;
- studio specifico riguardante gli aspetti vegetazionali e naturalistici, con particolare riferimento ad elaborati grafici e fotosimulazioni contestualizzate, atti a rappresentare lo stato dei luoghi pre e post operam comprensivo delle sistemazioni esterne dell'intera area. Si segnala fin d'ora che le opere dovranno essere aderenti alle prescrizioni del PIT-PPR e rispettose della maglia agraria rinvenibile nel contesto di riferimento;
- sezioni ambientali significative alle scale opportune estese ad un adeguato intorno territoriale al fine di indagare le relazioni spaziali e dimensionali delle opere di progetto rispetto al contesto;
- studio esaustivo relativo a tutte le sistemazioni inerenti le opere e gli interventi di mitigazione con argomentazione puntuale degli effetti di attenuazione delle detrazioni paesaggistiche indotte dal progetto;
- relazione paesaggistica, da valutarsi in seno alla procedura di VIA, che dia puntuale riscontro a quanto rilevato dalle analisi ed indagini precedentemente esperite.

Per quanto concerne la tutela archeologica, visti la documentazione progettuale e gli esiti delle indagini pregresse, si ritengono i dati forniti sufficienti per procedere con l'iter procedimentale.

Si ricorda fin d'ora che per tutte le aree interessate dal nuovo progetto, che non siano già state oggetto di indagine archeologica, dovrà essere presentato un nuovo piano saggi, concordato con i funzionari archeologi della Soprintendenza ABAP per la città metropolitana di Firenze e per le province di Pistoia e Prato,



SERVIZIO V "TUTELA DEL PAESAGGIO"

Via di San Michele 22, 00153 Roma – TEL. 06.6723.4554

PEC: dg-abap.servizio5@pec.cultura.gov.it

PEO: dg-abap.servizio5@cultura.gov.it

competenti per territorio. Il parere di competenza archeologica sul progetto definitivo sarà espresso sulla base degli esiti delle indagini.

Supporto Ales S.p.A.
arch. Ilaria Martella

Il Funzionario Responsabile del Procedimento
arch. Marina Gentili



IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO V
arch. Rocco Rosario TRAMUTOLA

Firmato digitalmente da

Rocco Rosario Tramutola

CN = Tramutola Rocco Rosario
O = Ministero per i Beni e le Attività
Culturali e Turismo
C = IT

IL DIRETTORE GENERALE
dott. Luigi LA ROCCA

Firmato digitalmente da

Luigi La Rocca

CN = La Rocca Luigi
O = Ministero della cultura
C = IT



SERVIZIO V "TUTELA DEL PAESAGGIO"

Via di San Michele 22, 00153 Roma – TEL. 06.6723.4554

PEC: dg-abap.servizio5@pec.cultura.gov.it

PEO: dg-abap.servizio5@cultura.gov.it