



- LEGENDA**
- a¹-a² Depositi alluvionali recenti e attuali.
 - f Depositi alluvionali terrazzati, di ambiente fluvio-lacustre, costituiti in prevalenza da sedimenti silicei, con lenti di sabbie e ciottoli (Pleistocene).
 - l Depositi alluvionali terrazzati, di ambiente lacustre e fluvio-lacustre, ciottoloso-sabbiosi. (Pleistocene). [Nel foglio Matera vengono indicati con la sigla a¹]
 - q¹ Depositi marini in terrazzi di varie quote: sabbie grossolane giallastre con livelli cementati; calcareniti a molluschi di facies litorale; ghiaie e conglomerati con elementi di varia natura litologica. (Pleistocene)
 - q² Argille e marne siltose grigie con concrezioni calcaree bianche, eteropiche di q¹. ARGILLE CALCIGNE (Villafranchiano).
 - q³ Sabbie calcareo-quarzose, di colore giallastro a volte con livelli arenacei, lenti conglomeratiche e livelli fossiliferi al letto della formazione. SABBIE DI M. MARANO (Calabriano).
 - q⁴ Sabbie fini quarzoso-micacee, di colore rosso, lenti conglomeratiche. SABBIE DELLO STATURO (Villafranchiano).
 - q⁵ Calcareniti grossolane, compatte e fossilifere, eteropiche di q³. CALCARENITI DI M. CASTIGLIONE (Calabriano). [Nel foglio Matera q⁵]
 - q⁶ Argille ed argille marnose più o meno siltose, grigio-azzurre, fossilifere. ARGILLE DI GRAVINA (Calabriano).
 - q⁷ Calcareniti fini, giallastre, con conglomerato calcareo di base, fossilifere. Eteropiche di q³, poggiano direttamente sui calcarei cretaci della fascia pedemontana delle Murge. CALCARENITI DI GRAVINA (Calabriano). [Nel foglio Matera q⁷]
 - q⁸ Depositi calcareo-arenacei e calcareo-arenaceo-argillosi più o meno cementati, bianchi giallastri con frequenti livelli fossiliferi. TUFI DELLE MURGE (Pleistocene).
 - q⁹ Calcari stratificati bianchi granulati, a luochi ceroidi, con rudiste; al letto e verso il tetto, prevalenza di calcari dolomitici stratificati grigio-scuri. CALCARE DI ALTAMURA (Senoniano). [Nel foglio Matera q⁹]

LEGENDA

QUADRO D'UNIONE

Campagna 2019 - 2020

- S Sondaggio geognostico
- S_DH Sondaggio geognostico condizionato a Down Hole
- S_Pz Sondaggio geognostico condizionato a Piezometro
- PZ Pozzetto esplorativo
- DPSH Prove penetrometriche dinamiche
- R Stendimento Sismico a rifrazione
- + Prelievo campioni ambientali
- + Prelievo campioni acqua di falda dai piezometri installati
- P71 Pozzetti indagini ambientali svincoli (2020 - 2021)

Campagna 2007

- PS_Cs/TA Sondaggio geognostico con piezometro Cs (Casagrande) TA (Tubo aperto)
- PG Pozzetto esplorativo
- CPT Prova penetrometrica
- Vp-Vs Stendimento Sismico a rifrazione

Campagna ANAS 2017

- S23 Sondaggio geognostico

Anas SpA
Direzione Centrale Progettazione

COLLEGAMENTO MEDIANO "MURCIA - POLLINO"
TRATTO GIOIA DEL COLLE - MATERA - FERRANDINA - PISTICCI
BY-PASS DI MATERA

PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICO ECONOMICA

IL PROGETTISTA Dott. Ing. Enzo Bonadies Ordine Ingegneri Provincia di Perugia n° 4829	IL GRUPPO DI PROGETTAZIONE: Ing. D. BONADIES Ing. M. RASANELLI Ing. P. LOSPENNATO Ing. S. PELLEGRINA Ing. M. PREGACCI Ing. M. CERQUIGLINI Ing. M. CARAVENNE Olivio M. BRANDELLA			
IL GEOLOGO: Dott. Geol. Stefano Pizzoli Ordine Geologi Regione Umbria n° 107	MANDATARIA: VAMS ingegnerista Ing. N. BARICCA Ing. A. NUNZIATI Ing. M. PROIETTI			
IL RESPONSABILE DEL S.I.A. Dott. Arch. Enrico Rasmelli Ordine Architetti, Pianeggianti, Restauratori e Conservatori Provincia di Perugia n° 430	MANDANTE: SETAC S.r.l. Ing. L. MONTEREO Ing. G. COPIRELLI			
IL COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE Dott. Ing. Enzo Bonadies Ordine Ingegneri Provincia di Perugia n° 4829	MANDANTE: studio R.B.A. Ing. F. PACCARELO Ing. S. GIOTTA			
VEDO IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	VEDO IL VICE DIRETTORE AREA INGEGNERIA SPECIALISTICA DI AREA	VEDO IL RESPONSABILE DI AREA	PROTOCOLLO	DATA

GESTIONE DELLE MATERIE
CARTA GEOLOGICA
TAV. 7 DI 8

CODICE PROGETTO P2138	CODICE FILE T00_CA00_CAN_CG07_B	REVISIONE	SCALA:		
PROGETTO L07115Z	CODICE ELAB. T00CA00CANCG07	8	1:10.000		
B	REVISIONE	GENNAIO 2022	PIAZZOLI	LOSPENNATO	BONADIES
A	PRIMA EMISSIONE	SETTEMBRE 2020	PIAZZOLI	LOSPENNATO	BONADIES
Revisione	Descrizione	Data	Redatto	Verificato	Approvato