



QUADRO D'UNIONE

LEGENDA

Campagna 2019 - 2020

- S Sondaggio geognostico
- S_DH Sondaggio geognostico condizionato a Down Hole
- S_Pz Sondaggio geognostico condizionato a Piezometro
- PZ Pozzetto esplorativo
- ▼ DPSH Prove penetrometriche dinamiche
- ▼ R Stendimento Sismico a rifrazione
- + Prelievo campioni ambientali
- + Prelievo campioni acqua di falda dai piezometri installati
- P71 Pozzetti indagini ambientali svincoli (2020 - 2021)

Campagna 2007

- PS_Cs/TA Sondaggio geognostico con piezometro Cs (Casagrande) TA (Tubo aperto)
- PG Pozzetto esplorativo
- ▼ CPT Prova penetrometrica
- ▼ Vp-Vs Stendimento Sismico a rifrazione

Campagna ANAS 2017

- S23 Sondaggio geognostico

Anas SpA
Direzione Centrale Progettazione

COLLEGAMENTO MEDIANO "MURGIA - POLLINO"
TRATTO GIOIA DEL COLLE - MATERA - FERRANDINA - PISTICCI
BY-PASS DI MATERA

PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICO ECONOMICA

IL PROGETTISTA Dott. Ing. Dino Bonadies Ordine Ingegneri Provincia di Perugia n° 4829	IL GRUPPO DI PROGETTAZIONE: 	Ing. D. BONADIES Ing. M. RASINELLI Ing. P. LOSPENNATO Ing. S. PELLEGRINI Ing. M. FERRACCI Ing. M. CERQUIGLIONI Ing. M. CARAFFINI Chim. M. BRANDELLA	
IL GEOLOGO: Dott. Geol. Stefano Pizzoli Ordine Geologi Regione Umbra n° 107	MANDATARIA VAMS ingegneria	Ing. N. BARICCA Ing. A. NUNZIATI Ing. M. PROIETTI	
IL RESPONSABILE DEL S.I.A. Dott. Arch. Enrico Rissotto Ordine Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori Provincia di Perugia n° 430	MANDANTE SETAC S.r.l. Società per Azioni	Ing. L. MONTERRO Ing. G. CICCIELLO	
IL COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE Dott. Ing. Dino Bonadies Ordine Ingegneri Provincia di Perugia n° 4829	MANDANTE studio R.B.A. Ingegneria	Ing. F. PACCARELO Ing. G. SOTTITA	
VEDO IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO ...	VEDO IL VICE DIRETTORE AREA INGEGNERIA SPECIALISTICA ...	VEDO IL RESPONSABILE DI AREA ...	PROTOCOLLO ...

GESTIONE DELLE MATERIE
CARTA GEOLOGICA
TAV. 8 DI 8

CODICE PROGETTO P2138	CODICE FILE T00_CA00_CAN_CG08_B	REVISIONE	SCALA: 1:10.000
PRODOTTO L07115Z	IN PROG. 02020	CODICE ELAB. T00CA00CANCG08	
B REVISIONE	GENNAIO 2022	PIAZZOLI	LOSPENNATO BONADIES
A PRIMA EMISSIONE	SETTEMBRE 2020	PIAZZOLI	LOSPENNATO BONADIES
Revisione	Descrizione	Data	Redatto Verificato Approvato

- LEGENDA**
- Depositi alluvionali recenti e attuali.
 - Depositi alluvionali terrazzati, di ambiente fluvio-lacustre, costituiti in prevalenza da sedimenti siltosi, con lenti di sabbie e ciottoli (Pleistocene).
 - Depositi alluvionali terrazzati, di ambiente lacustre e fluvio-lacustre, ciottoloso-sabbiosi. (Pleistocene). [Nel foglio Matera vengono indicati con la sigla ac^1]
 - Depositi marini in terrazzi di varie quote; sabbie grossolane giallastre con livelli cementati; calcareniti a molluschi di facies litorale; ghiaie e conglomerati con elementi di varia natura litologica. (Pleistocene)
 - Argille e marne siltose grigie con concrezioni calcaree bianche, eteropiche di q_1 . ARGILLE CALCIGNE (Villafranchiano).
 - Sabbie calcareo-quarzose, di colore giallastro a volte con livelli arenacei, lenti conglomeratiche e livelli fossiliferi al letto della formazione. SABBIE DI M. MARANO (Calabriano).
 - Sabbie fini quarzoso-micacee, di colore rosso, lenti conglomeratiche. SABBIE DELLO STATURO (Villafranchiano).
 - Calcareniti grossolane, compatte e fossilifere, eteropiche di q_2 . CALCARENITI DI M. CASTIGLIONE (Calabriano). [Nel foglio Matera q_2^a]
 - Argille ed argille marnose più o meno siltose, grigio-azzurre, fossilifere. ARGILLE DI GRAVINA (Calabriano).
 - Calcareniti fini, giallastre, con conglomerato calcareo di base, fossilifere. Eteropiche di q_3 , poggiano direttamente sui calcarei cretaci della fascia pedemontana delle Murge. CALCARENITI DI GRAVINA (Calabriano). [Nel foglio Matera q_3^a]
 - Depositi calcareo-arenacei e calcareo-arenaceo-argillosi più o meno cementati, bianchi giallastri con frequenti livelli fossiliferi. TUFFI DELLE MURGE (Pleistocene).
 - Calcari stratificati bianchi granulari, a luoghi ceroidi, con rudiste; al letto e verso il letto, prevalenza di calcari dolomitici stratificati grigio-scuri. CALCARE DI ALTAMURA (Senonian). [Nel foglio Matera c_1^{11}]