



PROVINCIA DI FERRARA

Protocollo 32349 del 13/10/2023

Classificazione 016.008.001

Fascicolo 2023/21

**Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica
Direzione Generale Valutazioni Ambientali
Divisione V – Procedure di valutazione VIA e VAS**

c.a. arch. Claudia Pieri

PEC: va@pec.mite.gov.it

Spett.le

Regione Emilia-Romagna

Servizio VIPSA

c.a. dott. Ruggero Mazzoni

PEC: vipsa@postacert.regione.emilia-romagna.it

e p.c.

Comune di Poggio Renatico

PEC: comune.poggiorenatico@cert.comune.poggiorenatico.fe.it

e p.c.

Comune di Ferrara

PEC: comune.ferrara@cert.comune.fe.it

Oggetto: PROCEDURA DI VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE AI SENSI DELL'ART. 23 DEL D.LGS. 152/2006 RELATIVA AL PROGETTO DI UN IMPIANTO FOTOVOLTAICO DENOMINATO SUNCORE 6 POGGIO RENATICO DI POTENZA ELETTRICA COMPLESSIVA PARI A 25,289 MWP UBICATO NEL COMUNE DI POGGIO RENATICO. PROGETTO PNIEC. COMUNICAZIONE RELATIVA A PROCEDIBILITA' ISTANZA, PUBBLICAZIONE DOCUMENTAZIONE E RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO. OSSERVAZIONI.

Vista la nota trasmessa in data 18/09/2023 dal Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, assunta agli atti con PG n. 29111/2023, con la quale:

Protocollo 32349 del 13/10/2023

PEC: provincia.ferrara@cert.provincia.fe.it

<http://www.provincia.fe.it/> - Codice Fiscale e Partita IVA 00334500386



Ferrara città del Rinascimento
e Il Suo Delta del Po

Ferrara
terra e acqua



- è stata comunicata la procedibilità dell'istanza presentata dalla Società SUN CORE 6 S.r.l., per l'avvio del procedimento di Valutazione di Impatto Ambientale ai sensi dell'art. 23 del D. Lgs. 152/2006 del progetto in oggetto;
- è stata resa disponibile la documentazione progettuale al link:
<https://va.mite.gov.it/it-IT/Oggetti/Info/9233>;
- è stato comunicato che il progetto in argomento *“rientra nella tipologia elencata nell'Allegato II alla Parte Seconda del D.Lgs. 152/2006, al punto 2 denominata “impianti fotovoltaici per la produzione di energia elettrica con potenza complessiva superiore a 10 MW (fattispecie aggiunta dall'art. 31, comma 6, della legge n. 108 del 2021)”*, nonché tra i progetti ricompresi nel Piano Nazionale Integrato Energia e Clima (PNIEC), nella tipologia elencata nell'Allegato I-bis alla Parte Seconda del D.Lgs.152/2006, al punto 1.2.1 denominata *“Generazione di energia elettrica: impianti idroelettrici, geotermici, eolici e fotovoltaici (in terraferma e in mare), solari a concentrazione, produzione di energia dal mare e produzione di bioenergia da biomasse solide, bioliquidi, biogas, residui e rifiuti”* ed anche nella tipologia elencata nell'Allegato II oppure nell'Allegato II-bis.

Pertanto, per il progetto in questione si applicano i tempi e le modalità previsti per i progetti di cui al citato art. 8, c. 2-bis nonché degli articoli 24 e 25 del D.lgs. 152/2006, e l'istruttoria tecnica di valutazione di impatto ambientale è svolta dalla Commissione Tecnica PNRR-PNIEC.”

Vista la nota della Regione Emilia-Romagna, trasmessa in data 21/09/2023 e assunta agli atti con PG n. 29569/2023 comunica l'avvio del periodo di osservazioni e la necessità di inviare anche alla Regione Emilia-Romagna eventuali contributi e osservazioni predisposti dalle amministrazioni interessate.

Preso atto che il progetto in argomento rientra tra i quelli ricompresi nel Piano Nazionale Integrato Energia e Clima (PNIEC).

Preso atto inoltre che, ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs 152/2006, nei 30 giorni successivi dalla pubblicazione della documentazione progettuale e dell'avviso al pubblico (18/09/2023) le Amministrazioni e gli Enti territoriali, nonché qualsivoglia altro soggetto interessato, hanno facoltà di presentare osservazioni.

Esaminata la documentazione tecnica relativamente all'intervento di che trattasi.

Considerato che:

- il progetto è localizzato nel Comune di Poggio Renatico e prevede la realizzazione di un impianto fotovoltaico di 25,289 MWp e relative opere per la connessione alla Rete Elettrica

Protocollo 32349 del 13/10/2023

PEC: provincia.ferrara@cert.provincia.fe.it

<http://www.provincia.fe.it/> - Codice Fiscale e Partita IVA 00334500386





Nazionale consistenti nella realizzazione di una cabina di consegna, un cavidotto MT di collegamento tra quest'ultima e la cabina utente di trasformazione MT/AT sita in prossimità della Sottostazione Terna di Aranova, in Comune di Ferrara;

- l'area interessata dal progetto in argomento e dalle relative opere di connessione interessa la viabilità provinciale con l'interferenza della SP 70;
- le verifiche di legittimità dell'intervento in riferimento al quadro normativo vigente, relativo all'idoneità delle aree all'insediamento di impianti fotovoltaici a terra, non rientrano tra le competenze di questa Provincia.

Ciò visto e considerato,

si formulano le seguenti osservazioni:

OSSERVAZIONE 1

Con riferimento alle interferenze con la viabilità provinciale:

La porzione nord dell'impianto fotovoltaico è posta nelle immediate vicinanze della SP 70, fuori centro abitato in Comune di Poggio Renatico, mentre il tracciato dell'elettrodotta di connessione, così come descritto nelle relazioni e rappresentato negli elaborati grafici, attraversa la SP 70 al km 0+090 circa in prossimità dell'intersezione con Via Padusa. L'attraversamento andrà realizzato esclusivamente tramite perforazione TOC e le lavorazioni per la realizzazione delle buche di ingresso e di uscita non dovranno interessare la carreggiata né la banchina della strada provinciale né l'intersezione con Via Padusa.

Il posizionamento delle opere di progetto dovrà obbligatoriamente rispettare le fasce di rispetto stradale, ai sensi dell'art. 26 del D.P.R. 495/1992 *Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada*, misurata dal confine stradale così come definito all'art. 3 comma 1 punto 10 del D.Lgs. 285/1992 *Nuovo Codice della Strada*.

Infine, il progetto prevede l'utilizzo di un accesso carrabile insistente sulla SP 70 al km 0+090: la regolarizzazione di tale accesso, che risulta già esistente ma non concessionato, andrà effettuata rivolgendosi all'Ufficio Concessioni della Provincia di Ferrara e nel rispetto delle prescrizioni di cui all'art. 45 del D.Lgs. 285/1992 *Nuovo Codice della Strada* e dell'art. 21 del *Regolamento per la Disciplina delle concessioni, autorizzazioni e nulla osta stradali e per l'applicazione del canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico* della Provincia di Ferrara.

Fatto salvo quanto sopra riportato, il progetto presentato dovrà essere integrato con:

Protocollo 32349 del 13/10/2023

PEC: provincia.ferrara@cert.provincia.fe.it

<http://www.provincia.fe.it/> - Codice Fiscale e Partita IVA 00334500386





1. Planimetrie quotate e in scala adeguata (1:200-1:500) con rappresentazione delle fasce di rispetto della SP 70 ai sensi dell'art. 26 del D.P.R. 495/1992 *Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada*, quotando cavidotto interrato, buche di entrata e uscita della TOC, manufatti, recinzioni, siepi e cabine, rispetto al confine stradale così come definito dall'art. 3 comma 1 punto 10 del D.Lgs. 285/1992 *Nuovo Codice della Strada*, al nastro asfaltato e alla linea di margine della carreggiata;
2. Sezioni di dettaglio quotate e in scala adeguata (1:100-1:200) riportanti le distanze di cavidotto interrato e buche di entrata e uscita della TOC rispetto al confine stradale così come definito dall'art. 3 comma 1 punto 10 del D.Lgs. 285/1992 *Nuovo Codice della Strada*, al nastro asfaltato e alla linea di margine della carreggiata e al piano viabile di rotolamento;
3. Planimetrie e sezioni quotate e in adeguata scala (1:50-1:100) del progetto di adeguamento dell'accesso carraio e del sottostante tombinamento dello scolo, riportanti stato di fatto, stato di progetto e stato comparativo.

Si ricorda, infine, che i lavori dovranno essere realizzati in ottemperanza a quanto prescritto dal *Regolamento per la Disciplina delle concessioni, autorizzazioni e nulla osta stradali e per l'applicazione del canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico* ai sensi dell'art. 1, commi da 816 a 847, della legge 27/12/2019 n. 160, approvato con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 10/2021 e modificato con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 22/2022.

OSSERVAZIONE 2

Con riferimento alle valutazioni di natura patrimoniale e ai provvedimenti di concessione, fatto salvo quanto prescritto nella precedente "Osservazione 1" per gli aspetti concernenti la viabilità, si precisa quanto segue:

Per le opere che interferiscono con aree del demanio provinciale si comunica che, successivamente al rilascio della autorizzazione unica e prima dell'avvio dei lavori, la Società richiedente sarà tenuta a formalizzare la posizione amministrativa relativa all'occupazione di suolo provinciale rivolgendosi all'Ufficio Concessioni della Provincia di Ferrara che rilascerà apposito disciplinare di concessione pluriennale.

Per ogni chiarimento a riguardo contattare:

Per gli aspetti connessi alla viabilità provinciale

Protocollo 32349 del 13/10/2023
PEC: provincia.ferrara@cert.provincia.fe.it
<http://www.provincia.fe.it/> - Codice Fiscale e Partita IVA 00334500386



PROVINCIA DI FERRARA

Ing. Dario Vinciguerra 0532-299944 dario.vinciguerra@provincia.fe.it

Per gli aspetti connessi alle valutazioni patrimoniali

Geom. Giovanni Pecorari 0532-299408 giovanni.pecorari@provincia.fe.it

Per gli aspetti connessi alle concessioni stradali

Dott.ssa Alessandra Verri 0532-299448 alessandra.verri@provincia.fe.it

Ferrara, 13/10/2023

IL DIRIGENTE
CAPOZZI LUCA
Documento informatico firmato digitalmente

Protocollo 32349 del 13/10/2023
PEC: provincia.ferrara@cert.provincia.fe.it
<http://www.provincia.fe.it/> - Codice Fiscale e Partita IVA 00334500386



Ferrara città del Rinascimento
e Il Suo Delta del Po

Ferrara
terra e acqua