



LEGENDA
Idrografia

- RETICOLO IDROGRAFICO PRINCIPALE** (DGR X/2591 allegato A)
- FASCIA AD ALTO GRADO DI TUTELA del Reticolo Idrico Principale (pari a 10 m da ciascun lato del corpo idrico. Per i tratti intubati: 1 m da ciascun lato del corpo idrico) - Torrente Redone (BS093 - AA,PP.286)
- RETICOLO IDROGRAFICO MINORE DI COMPETENZA COMUNALE** (DGR X/2591 all.D)
- FASCIA AD ALTO GRADO DI TUTELA del Reticolo Idrico Minore (pari a 10 m da ciascun lato del corpo idrico. Per i tratti intubati: 1 m da ciascun lato del corpo idrico)
 - FASCIA A MEDIO GRADO DI TUTELA del Reticolo Idrico Minore (pari a 4 m da ciascun lato del corpo idrico. Per i tratti intubati: 1 m da ciascun lato del corpo idrico)
- 0100 - Codice corso d'acqua XXYY (dove XX=bacino idrografico, YY=n° progressivo asta)
 L0100
 Laghetti - Codice lago LXYY (dove XX=bacino idrografico, YY=n° progressivo lago)
 U0100
 Zone Umide - Codice zona UXXYY (dove XX=bacino idrografico, YY=n° progressivo zona umida)
 Zone Umide indicate nel PTCP
 Tratto intubato fittizio (non cartografabile con certezza, necessario alla compilazione degli shapefiles)
- FASCIA A TUTELA DELLE AREE ESONDABILI**
- Aree Esondabili
- NOTE:**
 le distanze dai corsi d'acqua devono intendersi misurate dal piede arginale esterno o, in assenza di argini in rilevato, dalla sommità della sponda incisa. Nel caso di sponde stabili, consolidate e protette, le distanze possono essere calcolate con riferimento alla linea individuata dalla piena ordinaria.
 (Art. 5.1 All. D, DGR 10/2591)
- RETE DI COLLETTAMENTO DELLE ACQUE METEORICHE E ACQUE DI DRENAGGIO**
- Rete di collettamento delle acque meteoriche e di drenaggio (In rosa: tratto intubato, cieco o drenante)
 - Laghetti di captazione della falda freatica
- RETE FOGNARIA URBANA** (da: Progetto Generale delle Fognature - GardaLho - Gennaio 2013)
- ACQUE BIANCHE
 - ACQUE MISTE
 - ACQUE NERE
 - ACQUE BIANCHE A CIELO APERTO
 - Collettore circumlacuale GardaLho
- PUNTI DI INTERAZIONE TRA R.I.M. E RETE FOGNARIA**
- Immissione di acque bianche dalla rete fognaria al R.I.M.
 - Immissione di acque superficiali dal R.I.M. alla rete fognaria



COMUNE DI DESENZANO DEL GARDA
PROVINCIA DI BRESCIA



**ATTIVITA' DI POLIZIA IDRAULICA
DI COMPETENZA COMUNALE**
(L.R. 5 Gennaio 2000, DGR X/2591 del 31/10/2014)

DOCUMENTO DI POLIZIA IDRAULICA - ELABORATO TECNICO



SCALA 1: 5.000

ELABORATO:	CARTA DELLE FASCE DI TUTELA DEL RETICOLO IDRICO PRINCIPALE E MINORE	TAVOLA:	3 / B
DATA EMISSIONE:	LUGLIO 2015	DATA REVISIONE:	
COMMESSA:	R-14 REV.02	IL TECNICO INCARICATO:	Dott. Geol. Rosanna Lentini
RILEVI DI CAMPAGNA E DISEGNO:	Dott. Geol. Damiano Scavini Dott. Geol. Chiara Vecchiesi Dott. Geol. Rosanna Lentini	IL TECNICO INCARICATO:	Dott. Geol. Rosanna Lentini

Sede Legale: Via Dugali, 34 - 25090 Padenghe sul Garda (BS) - C.F. LNTNRN6542515F - P. I.V.A. 0194540988
 E-mail: info@desenzanodelgarda.it - Tel. 030.3322 - www.desenzanodelgarda.it
 PEC: rosanna.lentini@desenzanodelgarda.it - E-mail.ESD@desenzanodelgarda.it