



Regione Siciliana
Assessorato regionale dei Beni Culturali e
dell'Identità Siciliana
Dipartimento regionale dei Beni Culturali
dell'Identità Siciliana
www.regione.sicilia.it/beniculturali
Indirizzo di Posta Certificata
dipartimento.beni.culturali@certmail.regione.sicilia.it

**Servizio 17 - Soprintendenza
Beni Culturali e Ambientali
di Ragusa**

P.zza Libertà, 2 - 97100 Ragusa
tel. 0932-249411 – fax 0932-623044
soprirg@regione.sicilia.it
Soprintendente : dott. Antonino De Marco

Partita Iva 02711070827
Codice Fiscale 80012000826

**S17.2 Sezione per i Beni Architettonici e Storico – Artistici, Paesaggistici e
Demoetnoantropologici**

Dirigente Responsabile – dott. Antonino De Marco
Tel. 0932-249405 fax 0932-623044
e.mail : ademarco@regione.sicilia.it
Posta certificata: soprirg@certmail.regione.sicilia.it

Rif. nota: Prot. n. 5450 del 22/09/2023

Posizione:

Ragusa Prot. n. 5810 U.O.02 del 10 OTT. 2023

Allegati n. _____

Oggetto: **Ispica (RG) [ID 10003]** – Istanza per il rilascio del Provvedimento di VIA PNIEC_PNRR nell'ambito del provvedimento unico in materia ambientale ai sensi dell'art. 27 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., relativa al progetto di un impianto agrovoltaico, denominato "Fattoria Solare Gerbi", della potenza nominale di 38,096 MW, integrato da un sistema di accumulo di 14,85 MW, da realizzarsi nei comuni di Ispica (RG) e Noto (SR), e delle relative opere di connessione ricadenti anche nel comune di Pachino (SR).

Proponente: REN 173 S.r.l.

Richiesta valutazioni nell'ambito della VIA

(Nota MASE prot nr. 0021150-P del 22/09/2023 - [ID 10003]).

Ditta: REN 173 S.r.l.

F° 81 p.lle varie (impianto di produzione)
nel Comune di Ispica (RG)

Impianto agro-fotovoltaico (fuori vincolo)

PEC

Alla Società REN 173 S.r.l.

Salita di Santa Caterina, n. 2/1

16123 - Genova (GE)

ren173@pec.it

PEC.

Ministero della Cultura

Soprintendenza Speciale per il P.N.R.R.

ss-pnrr@pec.cultura.gov.it

PEC.

Servizio II-DG ABAP

Scavi e tutela del patrimonio archeologico

dg-abap.servizio2@pec.cultura.gov.it

PEC

Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica

Direzione Generale delle Valutazioni Ambientali

Divisione V . Procedure di valutazione VIA e VAS

VA@pec.mite.gov

PEC

Alla Commissione tecnica PNRR-PNIEC

COMPNIEC@PEC.mite.gov.it

Responsabile procedimento Antonino De Marco (Gc)

(se non compilato il responsabile è il dirigente preposto alla struttura organizzativa)

Stanza _____ Piano _____ Terra _____ Tel. 0932-249438 Durata procedimento _____

(ove non previsto da leggi o regolamenti è di 30 giorni)

Ufficio Relazioni con il Pubblico (URP) – urpsoprirg@regione.sicilia.it - Responsabile: nome cognome _____

Stanza 15 Piano _____ Terra _____ Tel. _____ Orario e giorni ricevimento _____

PEC Alla Commissione tecnica PNRR-PNIEC
COMPNIEC@PEC.mite.gov.it
dipartimento.energia@certmail.regione.sicilia.it

Regione Siciliana
PEC All' Assessorato Regionale dei Beni Culturali e
dell'Identità Siciliana
Dipartimento Regionale dei Beni Culturali e
dell'Identità Siciliana
dipartimento.beni.culturali@certmail.regione.sicilia.it

PEC *ESDS T70 0* Soprintendenza BB.CC.AA. di Siracusa
soprivr@certmail.regione.sicilia.it

PEC Al Sig. Sindaco del Comune di Ispica
info@cert.comune.rg.it

PEC Al Sig. Sindaco del Comune di Noto (SR)
protocollo@comunenoto.legalmail.it

PEC Al Sig. Sindaco del Comune di Pachino (SR)
protocollo.comune.pachino@pec.it

e p.c. Alla Sezione per i Beni Archeologici U.O.3
SEDE

Con riferimento all'oggetto emarginato, pervenuto al nostro prot. 5451 del 22/09/2023, questa Soprintendenza;

Vista la nota endoprocedimentale della Sezione per i Beni Archeologici con nota **prot. n. 5657 del 04/10/2023** in cui si conferma quanto già al **N.O. di codesta U.O.02 prot. n. 4512 del 31/07/2023**;

Visto il parere con **prot. n. 4512/U.O.02 del 31/07/2023** della Sezione per i Beni Paesaggistici di questo Ufficio;

Questa Soprintendenza, valutata la comunicazione pervenuta agli Atti, per quanto di stretta competenza ribadisce il parere con le condizioni espresse con **prot. n. 4512/U.O.02 del 31/07/2023** della Sezione per i Beni Paesaggistici di questo Ufficio .

Il Soprintendente
Dot. Antonino De Marco



Responsabile procedimento	Antonino De Marco	(se non compilato il responsabile è il dirigente preposto alla struttura organizzativa)			
Stanza	Piano	Terra	Tel. 0932-249438	Durata procedimento	(ove non previsto da leggi o regolamenti è di 30 giorni)
Ufficio Relazioni con il Pubblico (URP) – urpsoprivr@regione.sicilia.it - Responsabile: nome cognome					
Stanza	15	Piano	Terra	Tel.	Orario e giorni ricevimento



Regione Siciliana
Assessorato regionale dei Beni Culturali e
dell'Identità Siciliana
Dipartimento regionale dei Beni Culturali
dell'Identità Siciliana
www.regione.sicilia.it/beniculturali
Indirizzo di Posta Certificata
dipartimento.beni.culturali@certmail.regione.sicilia.it

Partita Iva 02711070827
Codice Fiscale 80012000826

**Servizio 17 - Soprintendenza
Beni Culturali e Ambientali
di Ragusa**

P.zza Libertà, 2 - 97100 Ragusa
tel. 0932-249411 – fax 0932-623044
soprirg@regione.sicilia.it
Soprintendente : dott. Antonino De Marco

**S17.2 Sezione per i Beni Architettonici e Storico – Artistici, Paesaggistici e
Demoetnoantropologici**

Dirigente Responsabile – dott. Antonino De Marco
Tel. 0932-249405 fax 0932-623044
e.mail : ademarco@regione.sicilia.it
Posta certificata: soprirg@certmail.regione.sicilia.it

Rif. nota: Prot. n. 4197 del 18/07/2023

Posizione:

Ragusa Prot. n. 1652 U.O.02 del 13 LUG 2023

Allegati n. _____

Oggetto: **Ispica (RG) [ID 10003]** – Istanza per il rilascio del Provvedimento di VIA PNIEC_PNRR nell'ambito del provvedimento unico in materia ambientale ai sensi dell'art. 27 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., relativa al progetto di un impianto agrovoltaiico, denominato "Fattoria Solare Gerbi", della potenza nominale di 38,096 MW, integrato da un sistema di accumulo di 14,85 MW, da realizzarsi nei comuni di Ispica (RG) e Noto (SR), e delle relative opere di connessione ricadenti anche nel comune di Pachino (SR). Proponente: REN 173 S.r.l.

Comunicazione di cui all'art. 27, comma5, del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.

(Nota MASE prot nr. 0116780 del 17/07/2023 - [ID 10003]).

Ditta: REN 173 S.r.l.

F° 81 p.lle varie (impianto di produzione)
nel Comune di Ispica (RG)
Impianto agro-fotovoltaico (fuori vincolo)

PEC

Alla Società REN 173 S.r.l.
Salita di Santa Caterina, n. 2/1
16123 - Genova (GE)
ren173@pec.it

PEC.

Ministero della Cultura
Soprintendenza Speciale per il P.N.R.R.
ss-pnrr@pec.cultura.gov.it

PEC.

Servizio II-DG ABAP
Scavi e tutela del patrimonio archeologico
dg-abap.servizio2@pec.cultura.gov.it

PEC

Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica
Direzione Generale delle Valutazioni Ambientali
Divisione V . Procedure di valutazione VIA e VAS
VA@pec.mite.gov

PEC

Alla Commissione tecnica PNRR-PNIEC
COMPNIEC@PEC.mite.gov.it

Responsabile procedimento	Antonino De Marco (Gc)			(se non compilato il responsabile è il dirigente preposto alla struttura organizzativa)	
Stanza	Piano	Terra	Tel.	0932-249438	Durata procedimento _____ (ove non previsto da leggi o regolamenti è di 30 giorni)
Ufficio Relazioni con il Pubblico (URP) – urpsoprirg@regione.sicilia.it - Responsabile: _____ nome cognome _____					
Stanza	15	Piano	Terra	Tel.	Orario e giorni ricevimento _____

PEC Alla Commissione tecnica PNRR-PNIEC
COMPNIEC@PEC.mite.gov.it
dipartimento.energia@certmail.regione.sicilia.it

Regione Siciliana
PEC All' Assessorato Regionale dei Beni Culturali e
dell'Identità Siciliana
Dipartimento Regionale dei Beni Culturali e
dell'Identità Siciliana
dipartimento.beni.culturali@certmail.regione.sicilia.it

PEC Soprintendenza BB.CC.AA. di Siracusa
soprISR@certmail.regione.sicilia.it

PEC Al Sig. Sindaco del Comune di Ispica
info@cert.comune.rg.it

PEC Al Sig. Sindaco del Comune di Noto (SR)
protocollo@comunenoto.legalmail.it

PEC Al Sig. Sindaco del Comune di Pachino (SR)
protocollo.comune.pachino@pec.it

e p.c. Alla Sezione per i Beni Archeologici U.O.3
SEDE

Con riferimento all'oggetto emarginato, pervenuto al nostro prot. 4197 del 18/07/2023, questa Soprintendenza;

Visto il Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio D. Lgs n° 42 del 22/01/2004 e s.m.i. ed il Regolamento 03/06/1940 n.1357;

Visto l'art.143 comma 9 del Codice;

Visto l'art.142 lett. c del Codice;

Visto l'art.142 lett. f del Codice;

Visto il D.A. 63/Gab. del 12/06/2019, pubblicato nella G.U.R.S. n. 30 (parte I), del 28/06/19, con il quale l'Assessore Regionale ai Beni Culturali e dell'Identità Siciliana ha disposto l'approvazione del Piano Paesaggistico, degli ambiti n. 15-16-17, ricadenti nella Provincia di Ragusa, con le modifiche e integrazioni del D.A. n. 874 del 26/02/2018.

Vista la tavola 26_7 di Piano "Regime Normativo", l'art. 33 delle norme di Attuazione, Paesaggio Locale 13 "Pozzallo";

Visto il Decreto legislativo 8 novembre 2021 n° 199 e successive modifiche ed integrazioni relativa alla idoneità della superficie oggetto dell'intervento;

Vista la Tavola 9a del sopracitato piano "Regimi Normativi", Art. 17 delle norme di Attuazione dei Beni Isolati, indicati con i seguenti nr. e denominazione: **nr. 213 Case Cancaleo;**

Considerato che l'area dove dovrà sorgere l'impianto agrivoltaico è circondato da vincoli paesaggistici, quali: art. 142 lett "c" del D.Lgs. 42/04 I fiumi, i torrenti, etc., art. 142 lett. "f" del D.Lgs. 42/04 I parchi e le riserve, etc.; Tavola 9a del sopracitato piano "Regimi Normativi", Art. 17 delle norme di Attuazione dei Beni Isolati con D.A. 63/Gab. Del 12/06/2019 e ss.mm.ii., elencati con gli Allegati F1-01 e F1-02: 213 Case Cancaleo;

Verificato che l'impianto agrivoltaico ricade nel comune di Ispica (Fuori vincolo paesaggistico) circondato da Beni Isolati sopra citati e la realizzazione del cavodotto ricadente in area di Livello di Tutela 2 e 3 con il D.A. 63/Gab. del 12/06/2019 con vincolo art. 142 lett. c del D. Lgs. 42/04 (fiumi e torrenti) - art. 142 lett. f del D. Lgs. 42/04 I parchi e le riserve, etc.;

Responsabile procedimento	Antonino De Marco				(se non compilato il responsabile è il dirigente preposto alla struttura organizzativa)
Stanza	Piano	Terra	Tel. 0932-249438	Durata procedimento	(ove non previsto da leggi o regolamenti è di 30 giorni)
Ufficio Relazioni con il Pubblico (URP) – urpsoprirg@regione.sicilia.it - Responsabile: nome cognome					
Stanza	15	Piano	Terra	Tel.	Orario e giorni ricevimento

Visto l'art. 40 delle Norme citate;

Visto il parere endoprocedimentale dell'U.O.03 Sezione per i Beni Archeologici di questa Soprintendenza con nota prot. 4502 del 28/07/2023;

Visti gli elaborati progettuali, **questa Soprintendenza**, ai sensi dell'art. 146 Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio D. L.gs n° 42 del 22/01/2004, per quanto di stretta competenza esprime **parere favorevole** all'accluso progetto, che si restituisce munito del "**Visto**", alle seguenti condizioni:

a) Parere paesaggistico: 1) Sul lotto oggetto di intervento, venga realizzata una schermatura con alberi ad alto fusto (carrubo o ulivo), di almeno 5 anni, di varietà autoctone debitamente certificate, a quinconce e con sesto 5x5, completa di impianto d'irrigazione idoneo a garantire all'attecchimento e il mantenimento degli alberi piantumati; 2) Dovranno essere presentate le certificazioni degli alberi piantati; tutte le porzioni di suolo non coperte dai pannelli fotovoltaici ed i corridoi di servizio dovranno essere coltivati con leguminose; 3) Per i primi cinque anni la ditta avrà l'obbligo di produrre adeguata documentazione fotografica, con planimetria riportante i coni ottici, idonea a dimostrare l'attecchimento degli alberi e la coltivazione delle leguminose; 4) Dovranno essere mantenuti eventuali alberi esistenti, è fatto divieto di movimentare terra vegetale e dovranno essere mantenuti i livelli originari del terreno e il mantenimento dei muri a secco; 5) Non dovrà effettuare movimenti di terra con scavi e riporti e/o reinterri; 6) Il cavidotto che collega l'impianto fotovoltaico alle cabine elettriche, dovrà essere realizzato interrato; 7) L'agrovoltaico dovrà distanziarsi dal perimetro dei Beni Isolati sopra citati 150,00 mt..

b) Parere archeologico: Per quanto in oggetto e con riferimento alla nota Ministero dell'Ambiente dell'Ambiente prot. n. 0116780 del 17/07/2023 assegnata anche a codesta U.O. e di cui per comodità si allega la prima pagina, ai soli fini della tutela archeologica, nel parere definitivo da inviare alla ditta dovrà essere riportato quanto segue:

"Per quanto in oggetto e in riscontro al documento di valutazione preventiva dell'interesse archeologico (VPIA) relativo all'impianto in progetto,

esaminati i documenti di valutazione preventiva dell'interesse archeologico (VPIA) di cui si è detto .

*considerato che per le **aree di impianto** il rischio è stato valutato di grado medio e basso per quanto attiene alle aree attraversate dal cavidotto in territorio del Libero Consorzio Comunale di Ragusa;*

posto che l'estensione dell'impianto in parola impone di effettuare ulteriori indagini archeologiche, preliminarmente all'emissione del parere finale nell'ambito del procedimento di autorizzazione unica successiva alla VIA.

*Per quanto sopra, questo Ufficio **approva e condivide i documenti VPIA** e ritiene indispensabile sottoporre le aree oggetto dell'intervento a procedura di verifica dell'interesse archeologico, ai sensi dell'art. 28, comma 4 del D.Lgs 42/2004 e ss.mm. ii e del D.P.C.M. in parola.*

Si ritiene pertanto indispensabile che:

*1) **nelle aree di impianto** la Società proponente esegua a sua cura saggi archeologici preventivi in tutte le UU.RR. (1-2 e 6) in cui, nel documento VPIA relativo, è stato individuato un grado di rischio pari a medio. Detti saggi dovranno essere eseguiti a campione, ma ai fini di una corretta verifica archeologica, a ragionevole distanza l'uno dall'altro soprattutto in prossimità dell'UR 6.*

I saggi dovranno misurare almeno 5x5m di lato e profondità media di 1,50m e nelle attività di programmazione degli stessi, possono essere, eventualmente, sostituiti da trincee di adeguate dimensioni.

*2) **nelle aree percorse dal cavidotto** la Società proponente disponga la sorveglianza archeologica per il tramite di un archeologo qualificato e si fa espresso divieto dell'uso della catenaria.*

Per l'esecuzione dei saggi e per la sorveglianza archeologica, la Società proponente dovrà incaricare un archeologo qualificato, con ampia e documentata esperienza nel campo dell'archeologia preventiva ed iscritto negli elenchi del MIC, il cui curriculum dovrà essere trasmesso alla Scrivente per le valutazioni di sua stretta competenza e che dovrà:

*- produrre preliminarmente un **Piano Saggi** da sottoporre ad approvazione della U.O. 17.3- Sezione per i Beni archeologici, bibliografici e archivistici di questa Soprintendenza. Nel **Piano Saggi** le indagini dovranno essere progettate tenendo conto dell'esame combinato delle evidenze desunte dalla letteratura scientifica sull'area e di ogni altro elemento utile a individuare le zone più a rischio, contemperando le necessità di tutela e i tempi dell'iter autorizzatorio dell'impianto, comprese eventuali modifiche nella progettazione.*

- nel corso delle indagini archeologiche prescritte essere in grado di:

Responsabile procedimento	Antonino De Marco	(se non compilato il responsabile è il dirigente preposto alla struttura organizzativa)	
Stanza	Piano Terra	Tel. 0932-249438	Durata procedimento _____ (ove non previsto da leggi o regolamenti è di 30 giorni)
Ufficio Relazioni con il Pubblico (URP) – urpsoprirg@regione.sicilia.it - Responsabile: nome cognome _____			
Stanza	15 Piano Terra	Tel. _____	Orario e giorni ricevimento _____

1. *provvedere al rilievo e restituzione topografica e grafica delle eventuali aree e/o emergenze archeologiche che dovessero appalesarsi nel corso dei lavori;*
2. *provvedere al lavaggio, conservazione in appositi contenitori e consegna a questa Soprintendenza di tutti i reperti archeologici che dovessero rinvenirsi durante le summenzionate attività;*

Il medesimo professionista archeologo alla fine dei lavori di verifica archeologica e della sorveglianza, entro 30 (trenta) giorni, dovrà produrre ampia e dettagliata relazione su quanto svolto da sottoporre ad approvazione da parte della U.O.17.3- Sezione per i Beni archeologici, bibliografici e archivistici di questa Soprintendenza.

Premesso che tutte le attività di verifica archeologica dovranno svolgersi col coordinamento tecnico-scientifico dei funzionari archeologici di questa Soprintendenza, con i quali il professionista archeologo dovrà costantemente rapportarsi, prima dell'inizio ed ai fini delle indagini codesta Società dovrà produrre a questo Ufficio tutti gli atti necessari a comprovare la disponibilità dei terreni in oggetto, nonché il quadro economico del progetto o di altra documentazione che consenta a questo Ufficio di verificare la presenza di una specifica voce riservata alle attività connesse con la verifica preventiva dell'interesse archeologico, così come previsto dalla normativa vigente (art.3.3 della Circolare 1/2016-MIBACT).

Qualsiasi variante successiva alle indagini prescritte e a quanto ivi approvato e che dovesse interessare aree diverse da quelle di cui ai documenti VPIA di cui sopra, dovrà esser corredata delle necessarie integrazioni allo stesso da sottoporre ad approvazione preventiva di questa Soprintendenza.

Si fa presente che la mancata osservanza delle predette prescrizioni in materia di tutela archeologica potrà comportare, qualora ne ricorressero le condizioni, il fermo dei lavori ai sensi dell'art. 28 del D.Lgs 42/2004.

Nel caso in cui durante i lavori dovessero rinvenirsi strutture o manufatti di interesse archeologico, la cui tutela risultasse incompatibile con le opere da realizzare, fermo restando gli obblighi di cui all'art. 90 del D.Lgs 42/2004, dalla cui osservanza discendono le sanzioni di cui agli art. 161 e 175 del D.Lgs 42/2004, la Scrivente potrebbe richiedere una variante al progetto in parola.

Conclusa la fase relativa alle indagini prescritte, questa U.O.17.3: sezione per i beni archeologici, bibliografici e archivistici provvederà a emettere il parere finale di sua stretta competenza"

Al completamento dei lavori deve essere presentata ampia documentazione fotografica.



*Il Soprintendente
(dott. Antonino De Marco)*

Responsabile procedimento		Antonino De Marco		(se non compilato il responsabile è il dirigente preposto alla struttura organizzativa)	
Stanza	Piano	Terra	Tel. 0932-249438	Durata procedimento	(ove non previsto da leggi o regolamenti è di 30 giorni)
Ufficio Relazioni con il Pubblico (URP) – urpsoprirg@regione.sicilia.it - Responsabile: nome cognome					
Stanza	15	Piano	Terra	Tel.	Orario e giorni ricevimento



Ministero della cultura

SOPRINTENDENZA SPECIALE PER IL PIANO NAZIONALE
DI RIPRESA E RESILIENZA

SERVIZIO 16 SOPRINTENDENZA
BB. CC. AA. DI RAGUSA

22 SET 2023

POSTA IN ARRIVO

Prot.

5651

All.: Nota MASE prot.n.147210 del 18/09/2023

hcc ✓
V03 SIERRA
V02 CARUSE G
M

Alla Regione Siciliana
Assessorato Regionale Beni
Culturali e dell'Identità Siciliana
Dipartimento dei Beni Culturali e
dell'Identità Siciliana
dipartimento.beni.culturali@certmail.regione.sicilia.it

Alla Soprintendenza BB.CC.AA. di Ragusa
soprirg@certmail.regione.sicilia.it

Alla Soprintendenza BB.CC.AA. di Siracusa
soprirs@certmail.regione.sicilia.it

E p.c.

Al Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica
Direzione generale valutazioni ambientali
Divisione V – Sistemi di valutazione ambientale
VA@pec.mite.gov.it

Alla Commissione Tecnica PNRR-PNIEC
COMPNIEC@PEC.mite.gov.it

Alla Società REN 173 S.r.l.
ren173@pec.it

Oggetto: [ID: 10003] Istanza per il rilascio del provvedimento di VIA nell'ambito del provvedimento unico in materia ambientale PNIEC-PNRR ai sensi dell'art. 27 del D.Lgs. 152/2006, relativa al progetto di un impianto agrovoltaiico, denominato "Fattoria Solare Gerbi", della potenza nominale di 38,096 MW, integrato da un sistema di accumulo di 14,85 MW, da realizzarsi nel Comune di Ispica (RG) e Noto (SR), e delle relative opere di connessione ricadenti anche nel Comune di Pachino (SR).
Proponente: REN 173 S.r.l.
Richiesta valutazioni nell'ambito della VIA

Si comunica che la Direzione Generale Valutazioni ambientali del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, a seguito della conclusione della fase di verifica e adeguatezza della documentazione, ha comunicato a questa Soprintendenza Speciale con nota prot. n. 147210 del 18/09/2023, acquisita al prot. n. 20788 del 19/09/2023, (allegata) la procedibilità della suddetta istanza.

Si deve altresì evidenziare che, a seguito dell'entrata in vigore del decreto-legge n. 13 del 24/02/2023, sono intervenute alcune novità che interessano le procedure di VIA, e in particolare:

- l'art. 19, comma 2, lett. b) ha abrogato la disposizione di cui alla lett. g-ter del comma 1 dell'art. 23 del D.Lgs. n. 152 del 2006;

