



CASTELVETRANO

VI DIREZIONE ORGANIZZATIVA
PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE URBANISTICA ED EDILIZIA SUE
ATTIVITA' PRODUTTIVE E SUAP

CITTÀ DI CASTELVETRANO

Regione Siciliana

Libero Consorzio Comunale di Trapani

°°° °°°

AUTORIZZAZIONE

N. 07 DEL 27/04/2023

in deroga ai limiti acustici ai sensi dell'art. 6, comma 1, lettera h) della legge 26 ottobre 1995 n.447

VISTA l'istanza per autorizzazione in deroga ai valori limiti di immissione sonora fino al 31/12/2023, per attività temporanea di cantiere nel parco eolico di Castelvetrano - Salemi, inoltrata tramite il portale telematico "impresainungiorno" in data 30/01/2023 prot. n.10501, dal Sig. Andrea Gaspari nella qualità di rappresentante legale della "Erg Wind Energy s.r.l." con sede legale in via De Martini n.1 Genova;

VISTO il parere dell'ARPA Sicilia di approvazione del Piano di Monitoraggio della componente rumore per la fase di cantiere-smantellamento dell'impianto e realizzazione e costruzione del nuovo impianto, acquisito dalla ditta con nota prot. 0065943 del 02/11/2020;

VISTO il D.D.G. n.752 del 17/06/2022, dell'Assessorato dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità-Dipartimento dell'Energia- Servizio 3 con il quale autorizza la Società ERG WIND Energy a.r.l., ai sensi dell'art. 12, comma 3 del D.lgs 29.12.2003 n.387 e s.m.i. allo smantellamento dei 13 aerogeneratori esistenti e alla realizzazione e all'esercizio di un impianto eolico di potenza complessiva di 54,6 MW, da realizzarsi nel comune di Castelvetrano, costituito da 13 nuovi aerogeneratori e dalle opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio dell'impianto stesso, tra cui anche le opere per la connessione alla rete elettrica previste anche nel Comune di Partanna (TP).

VISTA la documentazione d'impatto acustico a redatto dallo studio Peroni srl con studio Via F.D. Guerrazzi, 24/4B - 16146 Genova competente in acustica ambientale;

VISTO il cronoprogramma delle attività di cantiere;

VISTE le schede tecniche delle attrezzature e dei macchinari utilizzati e le rispettive potenze sonore;

VISTO il piano Particolare da cui si rileva la zona interessata dall'attività di cantiere territorio del comune di Castelvetrano ed in parte nel comune di Salemi, all'interno dei fogli di mappa n.3 part. 328, 325, 33, foglio di mappa n.4 part. 449- 550- 141- 33-29-598-484-199-546- 261- 474, foglio di mappa n.7 part 22, foglio di mappa n.11 part. 54-59 e 32;

VISTA la legge quadro sull'inquinamento acustico n.447 del 26 ottobre 1995;

VISTO l'art. 6 del D.P.C.M. 1 marzo 1991 "Limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno" che fissa i seguenti limiti di accettabilità;

Limite diurno Limite notturno Zonizzazione Leq (A) Leq (A);

Tutto il territorio nazionale 70/60;

Zona A (decreto ministeriale n.1444/68) 65/ 55;

Zona B (decreto ministeriale n.1444/68) 60/ 50;

Zona esclusivamente industriale 70 /70;

VISTO il Decreto del presidente del Consiglio dei Ministri del 14/11/1997 riguardante l'inquinamento acustico che stabilisce che in attesa che i comuni provvedano alla classificazione del territorio comunale si applicano i limiti di cui all'art.6 comma 1 del D.P.C.M. 1 marzo 1991;

PRESO ATTO che il Comune non è dotato di piano di zonizzazione acustica, così come previsto dalla legge quadro sull'inquinamento acustico n.447/95 e D.P.C.M. 14/11/97;

RICHIAMATO l'art.6 comma 1 lettera h) della L. 447/95 legge "quadro sull'inquinamento acustico" che stabilisce la competenza del comune per autorizzazione, anche in deroga ai valori limite di cui all'articolo 2, comma 3, per lo svolgimento di attività temporanee, nel rispetto delle prescrizioni indicate dal comune stesso;

VISTO l'art.27 del "Regolamento di sicurezza Urbana" del comune di Castelvetrano che stabilisce la fasce orarie nei giorni feriali dalle 8,30-12,00 e 14,00-18,00 e nei giorni prefestivi dalle ore 9,00 alle ore 12,00 per lo svolgimento delle attività che usano utensili rumorosi;

VISTO il regolamento di sicurezza urbana del comune di Castelvetrano che regola la fascia oraria di tutela della quiete pubblica che va dalle ore 24,00 alle ore 9,00 e limitatamente nelle zone balneari dalle ore 2,00 alle ore 9,00;

VISTA la comunicazione antimafia ai sensi dell'art.87 del D.Lgs. 159/2011, rilasciata dalla Banca Dati Nazionale Antimafia (B.D.N.A.) della documentazione antimafia del Ministero dell'Interno in data 20.04.2023 PR_TPUTG_Ingresso_0029058;

VISTA l'attestazione di bonifico effettuato in data 27/01/2023 relativo a € 50,00 quali diritti di segreteria ed istruttoria;

VISTA la Delibera di Giunta Municipale n. 19 del 25/01/2023 di modifica della struttura organizzativa dell'Ente;

RISCONTRATA la determinazione del Sindaco n.7 del 31.01.2023 di incarichi ai responsabili delle Direzioni Organizzative del Comune di Castelvetrano, con la nomina del Geom. Matteo Catanzaro quale Responsabile della VI Direzione Organizzativa;
VISTA la Determina del Responsabile della VI D.O. n.1 del 07.02.2023 di conferimento incarichi responsabili U.O. assegnazione personale interno;

AUTORIZZA

- in deroga ai limiti acustici ai sensi dell'art. 6, comma 1, lettera h) della legge 26 ottobre 1995 n.447 ai valori limiti di immissione sonora nell'ambiente esterno dei 70 dB in facciata ad eventuali edifici, l'attività temporanea di cantiere connesse al progetto di potenziamento del parco eolico ricadente nel territorio comunale di Castelvetrano e limitatamente per un periodo fino al 31 dicembre 2023 nei giorni feriali e negli intervalli orari 7.00-12.00 e 15.00-19.00;
- durante gli orari in cui è consentito l'uso di macchinari rumorosi non dovranno essere superati i valori limiti di cui alla sotto elencata tabella:

Fase di lavoro/Macchina	Lw dB(A)	d(Lp = 70dB(A))[m]
Fase 1: Scavo Fondazione Pala Escavratrice	103,5	13,5
Fase 2: Getto Fondazione Betoniera	98,3	7,3
Fase 3: Montaggio aerogeneratori Autocarro+Gru	98,8	7,8
Fase 4: Realizzazione linea di connessione Taglio sede stradale (da rilievo in cantieri simili)	110	28
Fase 5: Sistemazione piazzali Pala escavatrice	97,6	6,7

La ditta per l'esecuzione delle attività è tenuta a rispettare le seguenti prescrizioni impartite dall'A.R.P.A. con nota prot. n.0065943 del 02.11.2020;

- il monitoraggio effettuato nei punti significativi indicati in relazione, dovrà avvenire con cadenza mensile in coerenza con il crono programma dei lavori ed in coincidenza delle lavorazioni più impattanti;

- i dati devono essere trasmessi mensilmente all'A.R.P.A. salvo il riscontro di livelli di rumore oltre le soglie concesse da questa amministrazione nella presente deroga e in tal caso dovrà essere fatta immediata comunicazione all'A.R.P.A. con la proposta di soluzione attivata;

Inoltre la ditta è tenuta ad:

- utilizzare attrezzature e macchinari recanti marcatura CE e conformi, per quanto attiene le emissioni sonore, ai disposti del D.Lgs n.262 del 4 settembre 2002. Attuazione della direttiva 2000/14/CE concernente l'emissione acustica ambientale delle macchine ed attrezzature destinate a funzionare all'aperto e s.m.i.;

- privilegiare l'impiego di attrezzature e ridotta emissione acustica ed attuare tutti gli accorgimenti tecnici e comportamentali utili a minimizzare l'impatto acustico durante il loro utilizzo;

- evitare rumori inutili, non strettamente connessi all'attività lavorativa di cantiere;

- informare la popolazione mediante appositi avvisi, posti all'ingresso del cantiere e in corrispondenza dei ricettori maggiormente esposti, contenenti precise indicazioni sulla durata complessiva delle singole fasi di lavorazione acusticamente impattanti;

RILEVATO che ai sensi dell'art. 4 comma 3° della L.R. 10/91 e s.m.i. è stato rispettato l'ordine cronologico di protocollazione dell'istanza;

DARE ATTO che il presente provvedimento è stato redatto secondo la relativa scheda di cui all'All. "A" del piano di Auditing 2022/2024.

I LAVORI DEVONO ESSERE INIZIATI ENTRO UN ANNO DAL RILASCIO DEL PRESENTE TITOLO ABILITATIVO, ULTIMATI ENTRO TRE ANNI DALL'INIZIO PENA LA DECADENZA DELLA PRESENTE AUTORIZZAZIONE.

Il presente provvedimento viene trasmesso all'ARPA di Palermo per le relative funzioni di controllo e vigilanza.

Il Redattore

Sig.ra Di Carlo  Maria Antonia

Il Responsabile del Procedimento
Geom. Sciacca  Santo Giovanni

Il Responsabile della VI D. O
Catanzaro Matteo