

The map shows a solar farm layout overlaid on an aerial photograph. The layout includes several rectangular solar panel arrays, a network of access roads, and various infrastructure elements. A legend in the top right corner defines the symbols used. Three labels with leader lines point to specific areas: 'Area di impianto' (three locations), and 'Cabina primaria AT/MT "Isili"' (one location).

LEGENDA	
SIMBOLO	DESCRIZIONE
	Recinzione
	Inseguitori solari monoassiali
	Cabine
	Scavo Caviodotto MT Sezione tipo "A" - largh. = 70 cm
	Scavo Caviodotto MT Sezione tipo "B" - largh. = 100 cm
	Scavo Caviodotto MT Sezione tipo "C" - largh. = 130 cm
	Aree interessate da scavi per realizzazione delle canalette di regimazione idrica
	Aree interessate da scavi per realizzazione degli attraversamenti di regimazione idrica
	Cabina primaria AT/MT "Isili"

0
S
E
N

LEGENDA

SIMBOLO	DESCRIZIONE
	Scarpata in rilevato
	Scarpata in scavo
	Aree oggetto di opere di scavo
	Aree oggetto di opere di riporto
	Confini aree impianto prive di interventi di modellazione morfologica

Area n°1

Area n°2

Area n°3

Area n°4

Area n°5

Area n°6

Area n°7

Area n°8

Area n°9

Area n°10

Nome area	Superficie area rilevato [mq]	Superficie area scavo [mq]	Superficie area totale [mq]
Area 1	8709	11000	19709
Area 5	6532	25000	31532
Area 6	12860	22000	34860
Area 7	7704	25000	32704
Area 8	24586	15000	39586
Area 10	6667	8000	14667

Nome area	Volume scavo [mc]	Volume rilevato [mc]	Volume compenso [mc]
Area 1	24900	40420	-15520
Area 5	2002	3905	-1903
Area 6	33412	40503	-7091
Area 7	30131	5697	24434
Area 8	22855	24822	-1967
Area 10	10997	6733	4264

RIEPILOGO MOVIMENTI TERRA			
SCAVI			
S.1	Scavi linea BT	m³	3.412,80
S.2	Scavi linea Distribuzione 15kV Impianto PV	m³	1.990,45
S.3	Movimenti terra in scavo	m³	124.287,50
S.4	Scavi rognazione idrica	m³	1.009,75
Totale materiale scavo		m³	130.710,50
RIUTILIZZAZIONE IN SITO			
R.1	Riutilizzo in sito per riempimento cavidotti	m³	5.403,25
R.2	Riutilizzo in sito per rimodellamenti morfologici	m³	123.089,75
Totale materiale riutilizzato in cantiere		m³	128.493,00
Terre e rocce in esubero rispetto ai riabbini del cantiere		m³	2.217,50

**PROGETTO DI UN IMPIANTO FOTOVOLTAICO
IN ZONA INDUSTRIALE DI PERD'E CUADRE
- COMUNE DI ISILI (SU) -**

PROGETTO DEFINITIVO		SSEI-FV1-1		
SISTEMAZIONE MORFOLOGICA - SCAVI E RINTERRI - PLANIMETRIA		Cott. stato:		
Titolo		scatola:	1.2.0	
RECAPITOLAZIONE DEI DATI				
Data	Rev.	Descrizione	Eseg.	Contr.
Settembre 2023	1	Emissione per procedura di VIA	FM	GF
Aprile 2023	0	Emissione per PAS	AF	GF

A cura di:
I.A.T. Consulenza e progetti S.r.l.
Dott. Ing. Giuseppe Frongia

Gruppo di lavoro:
Ing. Giuseppe Frongia
(coordinatore e responsabile)
Ing. Marianna Barberino
Ing. Enrica Bufalini
Pia. Terr. Andrea Cappel
Ing. Paolo Costanzo
Pia. Terr. Veronica Fais
Ing. Gianluca Melis
Dott. Fabrizio Murru
Ing. Andrea Onda
Pia. Terr. Eleonora Re

Progettazione:
Dott. Ing. Giuseppe Frongia

Committente:

Consulenza e Progetti
CONSULENZA E PROGETTI
 IAT CONSULTING & PROJECTS

Consulenza:
SARDINIA SOLAR ENERGY ISILI S.R.L.
 Vicolo Santa Maria alla Porta, 1
 07040 ORISTANO (CA) - ITALIA

ID	MLOA.PP Istruttoria cartacea - Area a Mont. Patrocinio	MLOA.PP Istruttoria cartacea - Area a Mont. Patrocinio	2022/2336
Fornitore	File origine	File di stampa	Codice pratica