

ISTANZA DI VIA

(Artt. 23-24-25 del D. Lgs 152/2006 e ss.mm.ii.)

COMMITTENTE



SUN LEGACY 5 srl

Via Nairobi 40
00144 Roma (RM)
P.I. 17205121001
PEC sunlegacy5@legalmail.it
Numero REA RM - 1702900

PROGETTISTI INCARICATI

Arch. DANIELE CONTICCHIO

STUDIO PROFESSIONALE IN VIA DELL'INDUSTRIA N.57
01100 VITERBO (VT)
C.F. CNTDNL84B16G148E - P.IVA 02193820566
tel. +39 3406705346 - mail: daniele.conticchio@gmail.com
pec: d.conticchio@pec.archrm.it
Iscritto all'Ordine degli Architetti P.P.C. di Roma e Provincia
al n. 22831 sez.A

Ing. MARCO GRANDE

STUDIO PROFESSIONALE IN VIA CASILINA NORD N.93
03100 FROSINONE (FR)
C.F. GRNMRC71D22D810A - P.IVA 02439640604
tel. +39 392 5867910 - mail: enstudio71@gmail.com
pec: marco1.grande@ingpec.eu
Iscritto all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di
Frosinone al n.1161

Ing. DANIELE MARRAS

STUDIO PROFESSIONALE IN VIA GALASSI N.2
09131 CAGLIARI (CA)
C.F. MRRDNL73H22B354N - P.IVA 01033560952
tel. +39 393 9902969 - mail: daniele@mvprogetti.com
pec: daniele.marras@ingpec.eu
Iscritto all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di
Oristano al n. 378

Ing. LORENA VACCA

STUDIO PROFESSIONALE IN VIA GALASSI N.2
09131 CAGLIARI (CA)
C.F. VCCLRN75C48H856P - P.IVA 02738080924
tel. +39 342 0776977 - mail: lorena@mvprogetti.com
pec: lorena.vacca@ingpec.eu
Iscritto all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di
Cagliari al n. 4766


PROGETTO DI UN'OASI AGRIVOLTAICA PER LA SALVAGUARDIA DELLA BIODIVERSITA' E IL MIGLIORAMENTO FONDIARIO

Potenza nominale 87,3868 MWp

in Località "Pian D'Organo" - Comune di Tarquinia (VT)

E RELATIVE OPERE DI CONNESSIONE ALLA RTN

Comuni di Tarquinia (VT) e Civitavecchia (RM)



TITOLO ELABORATO

COMPUTO DISMISSIONE

REV.	DATA	DESCRIZIONE	REDATTO	CONTROLLATO	APPROVATO
01		Definitivo	Luglio 2023		RELAPROG017
REV.		FASE PROGETTUALE	DATA	SCALA	IDENTIFICATORE

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

N.R.	ARTICOLO	DESCRIZIONE E COMPUTO	U.M.	FATTORI				QUANTITA'	PREZZO	INC.	IMPORTO	
				Parti Uguali	Lunghezza	Larghezza	Altezza					
13	NC0018	<p>E COSTI DISMISSIONE</p> <p>G.1 SMANTELLAMENTO</p> <p>Compenso per lo smantellamento delle infrastrutture di impianto come previsto dal piano di dismissione valutato per kg di struttura compresi eventuali oneri per il conferimento a discarica del materiale non riciclabile e il recupero di tutti gli elementi, semplici o complessi, ancora utilizzabili sia in termini di funzionalità che di materia prima costituente, escluso l'onere per lo smantellamento di tubazioni, e demolizione di strutture in c.a. da valutarsi a parte</p> <p>Cabine inverter</p> <p>Parti Uguali: 8000x12</p> <p>Recinzione</p> <p>Parti Uguali: (7842)x0,02x0,4</p> <p>Sommano NC0018</p>	kg	96.000,00				96.000,00				
				62,74				62,74				
								<u>96.062,74</u>	€	3,00	€	288.188,22
14	D.0001.0002.0046	<p>COMPENSO PER CONFERIMENTO A DISCARICA autorizzata del materiale di risulta proveniente dagli scavi, demolizioni e costruzioni, non riutilizzabile in cantiere ne in altri lavori per le caratteristiche intrinseche dei materiali, valutato a metro cubo per il volume effettivamente conferito, escluso il trasporto</p> <p>Cabine Inverter</p> <p>Parti Uguali: 12x5</p> <p>Recinzione</p> <p>Parti Uguali: 5658x0,2x0,4</p> <p>Sommano D.0001.0002.0046</p>	tonnellata	60,00				60,00				
				452,64				452,64				
								<u>512,64</u>	€	8,23	€	4.219,03
		A Riportare:									€	292.407,25

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

N.R.	ARTICOLO	DESCRIZIONE E COMPUTO	U.M.	FATTORI				QUANTITA'	PREZZO	INC.	IMPORTO
				Parti Uguali	Lunghezza	Larghezza	Altezza				
15	D.0012.001 8.0012	<p>Riporto:</p> <p>Trasporto ad impianto autorizzato di ateriale di risulta, proveniente da scavi, demolizioni e rimozioni, eseguito in zone disagiate con autocarro di portata fino a 100 quintali. compresi il carico con mezzi meccanici e lo scarico ad impianto secondo le modalita' previste per l'impianto nonche' il viaggio di andata e di ritorno con esclusione dei relativi oneri di smaltimento</p> <p>Cabine Inverter</p> <p>Parti Uguali: 4x12</p> <p>Recinzione</p> <p>Parti Uguali: 5658x0,2x0,4</p> <p>Sommano D.0012.0018.0012</p> <p>Sommano G.1 SMANTELLAMENTO</p>								€ 292.407,25	
				48,00				48,00			
				452,64				452,64			
			metri cubi					500,64	€ 26,51		€ 13.271,97
											€ 305.679,22

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

N.R.	ARTICOLO	DESCRIZIONE E COMPUTO	U.M.	FATTORI				QUANTITA'	PREZZO	INC.	IMPORTO
				Parti Uguali	Lunghezza	Larghezza	Altezza				
16	D.0012.000 4.0009	G.2 DEMOLIZIONI Demolizione di strutture in conglomerato cementizio armato eseguita in qualsiasi condizione, altezza e profondita', compresa l'adozione degli accorgimenti atti a tutelare l'incolumita' degli operai e del pubblico, l'innaffiamento ed il carico dei materiali su automezzo ed ogni onere e magistero per assicurare l'opera eseguita a regola d'arte secondo le normative esistenti. Eseguita con mezzi meccanici e, ove occorre, con intervento manuale, incluso il carico del materiale su automezzo con esclusione del trasporto del materiale di risulta ad impianto autorizzato e degli oneri relativi. Valutato per il volume effettivo di struttura da demolire. Cabine Inverter Parti Uguali: 12x3x8x0,5 Recinzione Parti Uguali: 5658x0,2x0,4 Sommano D.0012.0004.0009 Sommano G.2 DEMOLIZIONI	metri cubi	144,00				144,00			
				452,64				452,64			
								<u>596,64</u>	€	55,42	€ 33.065,79
								<u><u>596,64</u></u>			<u>€ 33.065,79</u>

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

N.R.	ARTICOLO	DESCRIZIONE E COMPUTO	U.M.	FATTORI			QUANTITA'	PREZZO	INC.	IMPORTO	
				Parti Uguali	Lunghezza	Larghezza					Altezza
17	D.0001.000 2.0012(2)	G.3 RIPRISTINI TERRA VEGETALE data in opera per rivestimento di scarpate di rilevati per uno spessore medio di cm 20, compreso la fornitura della terra proveniente da scotico di strati colturali attivi, priva di radici, erbe infestanti permanenti, ciottoli, cocci e simili, compreso inoltre la stesa con mezzi meccanici, lo spianamento, la sistemazione superficiale e un leggero costipamento Strade campo solare Sommano D.0001.0002.0012(2)	metri quadri		10.302,00	4,00	0,60	24.724,80			
							<u>24.724,80</u>	€	6,06		€ 149.832,29
18	D.0001.000 2.0036(2)	RINTERRO DI CAVI A SEZIONE LARGA O RISTRETTA E OBBLIGATA per fondazioni di opere d'arte o simili, eseguito con idonei materiali provenienti dagli scavi, compreso il riempimento a strati ben spianati e costipati, l'eventuale cernita dei materiali e le necessarie ricariche per il ripristino dei piani prescritti a compenso di eventuali cedimenti, valutato per la sezione teorica con l'impiego di materiali provenienti dagli scavi eseguiti nell'ambito del cantiere Strade campo solare Sommano D.0001.0002.0036(2)	metri cubi		10.302,00	4,00	0,60	24.724,80			
							<u>24.724,80</u>	€	2,06		€ 50.933,09
19	D.0001.000 2.0013	SCAVO A LARGA SEZIONE per fondazioni o opere d'arte, canali o simili, di qualsiasi tipo e importanza, anche in presenza d'acqua, eseguito con qualsiasi mezzo meccanico, compreso lo spianamento e la configurazione del fondo anche a gradoni, la A Riportare:									€ 200.765,38

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

N.R.	ARTICOLO	DESCRIZIONE E COMPUTO	U.M.	FATTORI			QUANTITA'	PREZZO	INC.	IMPORTO
				Parti Uguali	Lunghezza	Larghezza				
		Riporto: formazione e la rimozione di eventuali rampe provvisorie, compreso il carico su automezzo, escluso il trasporto di terreno di qualsiasi natura, sia sciolto che compatto, anche misto a pietre, escluso le rocce tenere e dure, fino alla profondita' di m 2.00 dal piano di sbancamento o dall'orlo del cavo								€ 200.765,38
		Strade campo solare			10.302,00	4,00	0,60	24.724,80		
		Sommano D.0001.0002.0013	metri cubi					<u>24.724,80</u>	€ 3,87	€ 95.684,98
		Sommano G.3 RIPRISTINI								<u>€ 296.450,36</u>
		Riepilogo								€ 305.679,22
		G.1 SMANTELLAMENTO								€ 33.065,79
		G.2 DEMOLIZIONI								€ 296.450,36
		G.3 RIPRISTINI								€ 635.195,37
		Sommano E COSTI DISMISSIONE								<u>€ 635.195,37</u>

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

N.R.	ARTICOLO	DESCRIZIONE E COMPUTO	U.M.	FATTORI			QUANTITA'	PREZZO	INC.	IMPORTO
				Parti Uguali	Lunghezza	Larghezza				
		Riepilogo								
		E COSTI DISMISSIONE								€ 635.195,37
	ImpC	Sommano								€ 635.195,37
	OSC	A dedurre oneri della sicurezza compresi nei prezzi di stima								€ 19.055,86
	OS	Oneri della sicurezza non compresi nei prezzi di stima(vedi computo)								€ 61.019,08
	TOS	TOTALE ONERI PER LA SICUREZZA								€ 80.074,94
		VALORE COMPLESSIVO DELL'OPERA PRIVATA								
	A)	COSTO DEI LAVORI								
	A.1)	INTERVENTI PREVISTI					€	555.120,43		
	A.2)	ONERI PER LA SICUREZZA					€	80.074,94		
	A.3)	OPERE DI MITIGAZIONE					€	0,00		
	A.4)	SPESE PREVISTE DA STUDIO DI IMPATTO AMBIENTALE, STUDIO PRELIMINARE AMBIENTALE, PIANO DI MONITORAGGIO AMBIENTALE								
	A.5	OPERE CONNESSE					€	0,00		
	TA	TOTALE A					€	635.195,37		
	TAI	TOTALE A (IVA COMPRESA 10%)								€ 698.714,91
	B.1a)	Spese tecniche redazione progetto e SIA					€	50.000,00		
	B.1b)	Spese direzione lavori					€	120.000,00		

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

N.R.	ARTICOLO	DESCRIZIONE E COMPUTO	U.M.	FATTORI			QUANTITA'	PREZZO	INC.	IMPORTO
				Parti Uguali	Lunghezza	Larghezza				
B.1c)		Imprevisti						€ 10.000,00		
B.2)		Spese consulenza e supporto						€ 0,00		
B.3)		Collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici						€ 125.000,00		
B.4)		SPESE PER RILIEVI, ACCERTAMENTI E INDAGINI						€ 23.000,00		
B.5)		Oneri di legge su spese tecniche e collaudi (B.1abc, B2, B3,)						€ 11.800,00		
B.6)		Allacciamento a Pubblici servizi						€ 140.000,00		
B.7)		Iterferenze						€ 48.200,00		
B.8)		Arrotondamenti						€ 0,00		
B.9)		Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche						€ 0,00		
B.10)		Spese varie						€ 5.000,00		
B.11)		Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche						€ 10.000,00		
TB		TOTALE B						€ 543.000,00		
TBI		TOTALE B (IVA COMPRESA 22%)								€ 662.460,00
C)		EVENTUALI ALTRE IMPOSTE E CONTRIBUTI DOVUTI PER LEGGE						€ 0,00		
TABC		TOTALE (A+B+C)						€ 1.178.195,37		
		TOTALE (A+B+C) CON IVA								€ 1.361.174,91

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

TOTALI PER CATEGORIA

CODICE	DESCRIZIONE CATEGORIE DI LAVORO	IMPORTO CATEGORIE	IMPORTO MISURE	IMPORTO LORDO	IMPORTO NETTO	% CORPO	%
E	COSTI DISMISSIONE	€ 635.195,37		€ 635.195,37	€ 635.195,37		100,00
G.1	SMANTELLAMENTO	(€305.679,22)	€ 305.679,22	(€305.679,22)	(€305.679,22)		48,12
G.2	DEMOLIZIONI	(€ 33.065,79)	€ 33.065,79	(€ 33.065,79)	(€ 33.065,79)		5,21
G.3	RIPRISTINI	(€296.450,36)	€ 296.450,36	(€296.450,36)	(€296.450,36)		46,67
	TOTALE	€ 635.195,37	€ 635.195,37	€ 635.195,37	€ 635.195,37		100,00

Indice categorie

E - COSTI DISMISSIONE	pag.	1
G.1 - SMANTELLAMENTO	pag.	1
G.2 - DEMOLIZIONI	pag.	3
G.3 - RIPRISTINI	pag.	4