

**REGIONE MOLISE****PROVINCIA DI  
CAMPOBASSO****COMUNE DI  
MONACILIONI****COMUNE DI  
RIPABOTTONI****COMUNE DI  
S. ELIA a PIANISI**

Denominazione Impianto:

**RS3 MONAC**

Ubicazione:

**Comuni di Monacilioni - Sant'Elia a Pianisi - Ripabottoni (CB)**

Particelle: varie

**PROGETTO DEFINITIVO**

Per la realizzazione di un parco eolico composto da n. 5 aerogeneratori di potenza complessiva pari a 31 MW per la produzione di energia elettrica, ubicato alle località "Serra del Parco" - "Lama" - "Folcaro Cerro Secco" rispettivamente dei comuni di Sant'Elia a Pianisi - Monacilioni e Ripabottoni e delle relative opere connesse e delle infrastrutture indispensabili ubicate anche nel comune di Morrone del Sannio (CB).

PROPONENTE

**RINNOVABILI SUD TRE S.r.l.**

Via della Chimica n. 103

85100 Potenza (PZ)

PEC: rinnovabilisudtre@pec.it

ELABORATO :

**VERIFICA PREVENTIVA INTERESSE ARCHEOLOGICO**

N. Documento

**MONAC\_14REL**

Aggiornamenti	Numero	Data	Motivo	Eseguito	Verificato	Approvato
	Rev. 0	Settembre 2023	Istanza V.I.A. art. 23 D. Lgs. 152/2006 e Istanza Autorizzazione Unica art. 12 D. Lgs. 387/2003		Damiani Luca F.	Spagnuolo Nicola

Spazio Riservato agli Enti

PROGETTAZIONE GENERALE

S.T.P. Damiani &amp; Partners S.r.l.

Vico Mores n. 8

71036 Lucera (FG)

mail: info@damianiandpartners.com

pec: stp.damiani@pec.it



PROGETTAZIONE SPECIALISTICA



Parsifal

Società Cooperativa

PI 01481420691

Via Santa Rita Da Cascia 21,

66054 Vasto (CH)

Tel: 389 6804145

e-mail: csaparsifal@libero.it

PEC: parsifalco.op@pec.it



 <p><b>Parsifal</b>  <b>Società Cooperativa</b>  PI 01481420691  Via Santa Rita Da Cascia 21,  66054 Vasto (CH)  Tel: 389 6804145  e-mail: csaparsifal@libero.it  PEC: parsifalcoop@pec.it</p>	<p>Verifica preventiva dell'interesse  archeologico  Art. 41, comma 4 del D.lgs 36/2023</p>	 <p><b>RINNOVABILI SUD TRE S.R.L.</b>  PI 02079460768  Via della Chimica 103  85100 Potenza  rinnovabilisudtre@pec.it</p>
	<p>Elaborazione del giugno-luglio 2023</p>	

## **PROGETTO DI PARCO EOLICO**

**Composto da 5 aerogeneratori nei comuni di  
Monacilioni, Ripabottoni e Sant'Elia a Pianisi (CB) e  
SE Terna nel comune di Morrone del Sannio (CB).**

**VERIFICA PREVENTIVA DELL'INTERESSE ARCHEOLOGICO**

**ART. 41, COMMA 4 DEL D.LGS 36/2023**

**SABAP-MOL\_2023\_00362-PAV\_00006**

## **RELAZIONE**

 <p><b>Parsifal</b>  <b>Società Cooperativa</b>  PI 01481420691  Via Santa Rita Da Cascia 21,  66054 Vasto (CH)  Tel: 389 6804145  e-mail: csaparsifal@libero.it  PEC: parsifalcoop@pec.it</p>	Verifica preventiva dell'interesse archeologico Art. 41, comma 4 del D.lgs 36/2023	 <p><b>RINNOVABILI SUD TRE S.R.L.</b>  PI 02079460768  Via della Chimica 103  85100 Potenza  rinnovabilisudtre@pec.it</p>
	Elaborazione del giugno-luglio 2023	

<i>SOPRINTENDENZA  COMPETENTE</i>	<b>SOPRINTENDENZA  ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI  E PAESAGGIO DEL MOLISE</b> Salita San Bartolomeo, 10 86100 CAMPOBASSO	
<i>SOGGETTI PROPONENTI  DELL'INIZIATIVA</i>	<b>RINNOVABILI SUD TRE  S.R.L.</b> p.i.l 02079460768 Via della Chimica 103 85100 Potenza rinnovabilisudtre@pec.it	
<i>SOGGETTO INCARICATO  PER LA VALUTAZIONE  PREVENTIVA  DELL'INTERESSE  ARCHEOLOGICO</i>	<b>Parsifal Società  Cooperativa</b> p.i. 01481420691 via Santa Rita da Cascia, 21 66054 Vasto CH	
<i>REDATTORI</i>	DOTT. DAVIDE AQUILANO ISCRITTO AL N. <b>2743</b> nell'elenco degli operatori abilitati alla redazione del documento di valutazione archeologica nel progetto preliminare di opera pubblica.	
	DOTT.SSA KATIA DI PENTA ISCRITTA AL N. <b>2865</b> nell'elenco degli operatori abilitati alla redazione del documento di valutazione archeologica nel progetto preliminare di opera pubblica	

 <p><b>Parsifal</b>  <b>Società Cooperativa</b>  PI 01481420691  Via Santa Rita Da Cascia 21,  66054 Vasto (CH)  Tel: 389 6804145  e-mail: csaparsifal@libero.it  PEC: parsifalcoop@pec.it</p>	<p>Verifica preventiva dell'interesse  archeologico  Art. 41, comma 4 del D.lgs 36/2023</p>	 <p><b>RINNOVABILI SUD TRE S.R.L.</b>  PI 02079460768  Via della Chimica 103  85100 Potenza  rinnovabilisudtre@pec.it</p>
	<p>Elaborazione del giugno-luglio 2023</p>	

## INDICE

<b>1.</b>	<b>INTRODUZIONE E DESCRIZIONE DEI LAVORI IN PROGETTO</b>	<b>5</b>
<b>2.</b>	<b>LA NORMATIVA</b>	
2.1	LA NORMATIVA DI RIFERIMENTO	6
2.2	LE NORME DEL CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI	6
2.3	LA VERIFICA PREVENTIVA DELL'INTERESSE ARCHEOLOGICO NELLA PRASSI	7
<b>3.</b>	<b>LE FONTI</b>	<b>9</b>
<b>4.</b>	<b>LA METODOLOGIA DI LAVORO</b>	
4.1	FOTOINTERPRETAZIONE	10
4.2	RICOGNIZIONE	11
4.3	ELABORAZIONE CARTOGRAFICA	11
<b>5.</b>	<b>IL QUADRO VINCOLISTICO ARCHEOLOGICO</b>	<b>13</b>
<b>6.</b>	<b>LA CARATTERIZZAZIONE GEOMORFOLOGICA E GEOLOGICA DELL'AREA</b>	<b>14</b>
<b>7.</b>	<b>IL QUADRO STORICO-ARCHEOLOGICO</b>	<b>16</b>
<b>8.</b>	<b>IL MODELLO DI DEFINIZIONE DEL LIVELLO DI RISCHIO ARCHEOLOGICO</b>	<b>19</b>
<b>9.</b>	<b>LA VALUTAZIONE PREVENTIVA DEL RISCHIO ARCHEOLOGICO</b>	

 <p><b>Parsifal</b>  <b>Società Cooperativa</b>  PI 01481420691  Via Santa Rita Da Cascia 21,  66054 Vasto (CH)  Tel: 389 6804145  e-mail: csaparsifal@libero.it  PEC: parsifalcoop@pec.it</p>	<p>Verifica preventiva dell'interesse  archeologico  Art. 41, comma 4 del D.lgs 36/2023</p>	 <p><b>RINNOVABILI SUD TRE S.R.L.</b>  PI 02079460768  Via della Chimica 103  85100 Potenza  rinnovabilisudtre@pec.it</p>
	<p>Elaborazione del giugno-luglio 2023</p>	

<b>9.2</b>	<b>LE FONTI D'ARCHIVIO</b>	<b>22</b>
<b>9.3</b>	<b>LE FONTI LIBRARIE</b>	<b>22</b>
<b>9.4</b>	<b>LA FOTOINTERPRETAZIONE</b>	<b>22</b>
<b>9.5</b>	<b>LA RICOGNIZIONE ARCHEOLOGICA</b>	<b>22</b>

<b>10.</b>	<b>CONCLUSIONI</b>	<b>24</b>
------------	--------------------	-----------

<b>APPENDICE A:</b>	<b>SCHEDE MOSI</b>	<b>25</b>
---------------------	--------------------	-----------

**BIBLIOGRAFIA E SITOGRAFIA**

<b>BIBLIOGRAFIA</b>	<b>37</b>
---------------------	-----------

<b>SITOGRAFIA</b>	<b>38</b>
-------------------	-----------

<b>ELENCO DEGLI ELABORATI</b>	<b>39</b>
-------------------------------	-----------

**ALLEGATI**

**ALLEGATO 1: Richieste per la consultazione dell'archivio dalla Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio delle province del Molise.**

 <p><b>Parsifal</b>  <b>Società Cooperativa</b>  PI 01481420691  Via Santa Rita Da Cascia 21,  66054 Vasto (CH)  Tel: 389 6804145  e-mail: csaparsifal@libero.it  PEC: parsifalcoop@pec.it</p>	<p>Verifica preventiva dell'interesse  archeologico  Art. 41, comma 4 del D.lgs 36/2023</p>	 <p><b>RINNOVABILI SUD TRE S.R.L.</b>  PI 02079460768  Via della Chimica 103  85100 Potenza  rinnovabilisudtre@pec.it</p>
	<p>Elaborazione del giugno-luglio 2023</p>	

## 1. INTRODUZIONE E DESCRIZIONE SINTETICA DEI LAVORI

Il presente documento fa parte dell'attività di progettazione, per conto della società Rinnovabili Sud Tre, relativa alla realizzazione di parco eolico composto da n. 5 aereogeneratori di potenza complessiva di 31.00Mw per la produzione di energia elettrica , ubicato alle località: 'Serra del Parco' - ' Lama ' - ' Folcaro Cerro Secco'; rispettivamente dei comuni di Sant'Elia a Pianisi (CB) - Monacilioni (CB) - Ripabottoni (CB) , delle relative opere connesse e delle infrastrutture indispensabili anche nel comune di Morrone del Sannio (CB).

L'attività specifica di Verifica preventiva dell'interesse archeologico (Vpia), prevista dall'art. 41, c. 4 del D.Lgs.vo 36/2023, è stata svolta in questo caso dagli scriventi Davide Aquilano e Katia Di Penta, iscritti rispettivamente al n. 2743 ed al n. 2865 dell'Elenco nazionale degli archeologi di Fascia 1 (operatori archeologi abilitati alla redazione del documento di valutazione archeologica nel progetto preliminare di opera pubblica del MIC).

Nell'area oggetto della presente verifica è in fase di progetto la realizzazione di un parco eolico composto da cinque aereogeneratori.

Il progetto prevede in sintesi i seguenti interventi:

- Costruzione di fondazioni a sostegno di ciascun aereogeneratore (plinto isolato realizzato in calcestruzzo fondato su pali trivellati a sezione circolare)
- Costruzione del cavidotto di collegamento tra ogni aereogeneratore e cabine elettriche su sede stradale (SS 87 "Sannitica", strade comunali e viabilità locale);
- Costruzione di una Stazione Elettrica TERNA;
- Costruzione di un impianto di accumulo BESS;
- Costruzione di una cabina di sezionamento;
- Adeguamento di strade di campagna dismesse.

 <p><b>Parsifal</b>  <b>Società Cooperativa</b>  PI 01481420691  Via Santa Rita Da Cascia 21,  66054 Vasto (CH)  Tel: 389 6804145  e-mail: csaparsifal@libero.it  PEC: parsifalcoop@pec.it</p>	<p>Verifica preventiva dell'interesse  archeologico  Art. 41, comma 4 del D.lgs 36/2023</p>	 <p><b>RINNOVABILI SUD TRE S.R.L.</b>  PI 02079460768  Via della Chimica 103  85100 Potenza  rinnovabilisudtre@pec.it</p>
	<p>Elaborazione del giugno-luglio 2023</p>	

## 2. LA NORMATIVA

### 2.1 LA NORMATIVA DI RIFERIMENTO

L'art. 28, comma 4, del Codice dei beni culturali e del paesaggio (D. Leg.vo 42/2004) dispone che in caso di realizzazione di lavori pubblici ricadenti in aree di interesse archeologico, anche quando per esse non siano intervenute la verifica e/o la dichiarazione d'interesse culturale - di cui agli artt. 12 comma 2 e 13 del medesimo D. Leg.vo 42/2004 -, il Soprintendente può richiedere, a spese del committente, l'esecuzione di saggi archeologici preventivi (cosiddetta "Verifica preventiva dell'interesse archeologico").

Il 14 febbraio 2022 sono state approvate, con il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n.88 del 14 aprile 2022), le Linee guida per la procedura di verifica dell'interesse archeologico e l'individuazione di procedimenti semplificati. L'elaborazione di tali linee guida hanno visto il coinvolgimento diretto dell'ICA, Istituto Centrale per l'Archeologia del Ministero della Cultura. Il 22 dicembre 2022 la **Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio** ha pubblicato la **Circolare n. 53** avente come oggetto "**Verifica preventiva dell'interesse archeologico. Aggiornamenti normativi e procedurali e indicazioni tecniche**", alla quale si fa riferimento per quanto di seguito riportato.

Il principale testo normativo di riferimento è alla data odierna il nuovo Codice degli appalti pubblici, il D.Leg.svo 36/2023, entrato in vigore il 1 luglio 2023.

### 2.2 LE NORME DEL CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI

Il D. Leg.vo 36/2023, all'art. 41, c. 4, stabilisce che:

"La verifica preventiva dell'interesse archeologico nei casi di cui all'articolo 28, comma 4, del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e ai sensi della Convenzione europea per la protezione del patrimonio archeologico, firmata alla Valletta il 16 gennaio 1992 e ratificata ai sensi della legge 29 aprile 2015, n. 57, si svolge con le modalità procedurali di cui all'allegato I.8."

Nell'allegato I.8 al suddetto decreto, all'art. 1, si precisa:

 <p><b>Parsifal</b>  <b>Società Cooperativa</b>  PI 01481420691  Via Santa Rita Da Cascia 21,  66054 Vasto (CH)  Tel: 389 6804145  e-mail: csaparsifal@libero.it  PEC: parsifalcoop@pec.it</p>	<p>Verifica preventiva dell'interesse  archeologico  Art. 41, comma 4 del D.lgs 36/2023</p>	 <p><b>RINNOVABILI SUD TRE S.R.L.</b>  PI 02079460768  Via della Chimica 103  85100 Potenza  rinnovabilisudtre@pec.it</p>
	<p>Elaborazione del giugno-luglio 2023</p>	

“1. La verifica preventiva dell’interesse archeologico, prevista dall’articolo 41 comma 4, del codice [D. Leg.vo 36/2023], si svolge secondo la seguente procedura.

2. Ai fini della verifica di assoggettabilità alla procedura di verifica preventiva dell’interesse archeologico, per le opere sottoposte all'applicazione delle disposizioni del codice [D. Leg.vo 36/2023], le stazioni appaltanti e gli enti concedenti trasmettono al soprintendente territorialmente competente, prima dell'approvazione, copia del progetto di fattibilità dell'intervento o di uno stralcio di esso sufficiente ai fini archeologici, ivi compresi gli esiti delle indagini geologiche e archeologiche preliminari con particolare attenzione ai dati di archivio e bibliografici reperibili, all'esito delle ricognizioni volte all'osservazione dei terreni, alla lettura della geomorfologia del territorio, nonché, per le opere a rete, alle fotointerpretazioni.”.

### 2.3 LA VERIFICA PREVENTIVA DELL’INTERESSE ARCHEOLOGICO NELLA PRASSI

La Circolare 22/12/2022 n. 53 della Direzione Generale Archeologia, belle arti e paesaggio , avente per oggetto "Verifica preventiva dell’interesse archeologico. Aggiornamenti normativi e procedurali e indicazioni tecniche”, delinea nuovamente l’intero procedimento e fornisce nuove linee guida a beneficio degli uffici dell’amministrazione, delle stazioni appaltanti e dei tecnici coinvolti. La Circolare in questione fornisce alcuni aggiornamenti, con specifico riferimento all’innesto della procedura di verifica preventiva dell’interesse archeologico (VPIA), nell’ambito del procedimento di valutazione di impatto ambientale (VIA). Nell’allegato 1 alla circolare sono presenti ulteriori indicazioni relative alla trasmissione della documentazione raccolta tramite l’applicativo GIS preimpostato, alla verifica della sua integrità, all’estensione dell’area di studio e alla valutazione del potenziale e del rischio archeologico (Tabella 1 e Tabella 2)<sup>1</sup>.

<sup>1</sup> La **Tabella 1** rispetto al potenziale archeologico, “ovvero la possibilità che un’area conservi strutture o livelli stratigrafici archeologici”; la **Tabella 2** rispetto all’effettivo rischio al quale le lavorazioni previste nel progetto espongono il patrimonio “archeologico noto o presunto”.

 <p><b>Parsifal</b>  <b>Società Cooperativa</b>  PI 01481420691  Via Santa Rita Da Cascia 21,  66054 Vasto (CH)  Tel: 389 6804145  e-mail: csaparsifal@libero.it  PEC: parsifalcoop@pec.it</p>	<p>Verifica preventiva dell'interesse  archeologico  Art. 41, comma 4 del D.lgs 36/2023</p>	 <p><b>RINNOVABILI SUD TRE S.R.L.</b>  PI 02079460768  Via della Chimica 103  85100 Potenza  rinnovabilisudtre@pec.it</p>
	<p>Elaborazione del giugno-luglio 2023</p>	

Per gli approfondimenti sull'argomento si rimanda a:

[http://www.ic\\_archeo.beniculturali.it/it/275/archeologia-preventiva](http://www.ic_archeo.beniculturali.it/it/275/archeologia-preventiva).

Con il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 febbraio 2022 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n.88 del 14 aprile 2022), sono state approvate le Linee guida per la procedura di verifica dell'interesse archeologico e individuazione di procedimenti semplificati.

Le linee guida disciplinano la procedura di verifica prevista dal Codice dei beni culturali e del paesaggio (art. 28, c. 4 del Decreto Legislativo 42/2004) e dal Codice degli appalti pubblici e sono "finalizzate ad assicurare speditezza, efficienza ed efficacia alla procedura".

L'elaborazione di tali linee guida ha visto il coinvolgimento diretto dell'ICA, Istituto Centrale per l'Archeologia, del Ministero della Cultura, che ha dedicato una sezione del proprio sito web alle nuove linee guida e ai nuovi strumenti operativi (standard descrittivi e applicativi), che sono stati introdotti nelle procedure di indagine archeologica preventiva in occasione di lavori pubblici<sup>2</sup>. Di fatto la Vpia viene redatta per mezzo del *template* predisposto nell'applicativo GIS all'interno del quale il livello *MOPR* (Modulo di Progetto) è pensato per essere utilizzato in molteplici attività di raccolta dati.

Nella sua forma più completa il sistema applicativo serve a guidare la compilazione del Documento di Valutazione Archeologica e a produrre il catalogo dei siti, la carta del potenziale, la carta dell'uso del suolo e la carta del rischio: delle emergenze archeologiche (*MOSI*), della ricognizione (*RCG*) e delle aree sottoposte a valutazione del rischio (*VRD*).

<sup>2</sup> [http://www.ic\\_archeo.beniculturali.it/it/275/archeologia-preventiva](http://www.ic_archeo.beniculturali.it/it/275/archeologia-preventiva)

 <p><b>Parsifal</b>  <b>Società Cooperativa</b>  PI 01481420691  Via Santa Rita Da Cascia 21,  66054 Vasto (CH)  Tel: 389 6804145  e-mail: csaparsifal@libero.it  PEC: parsifalcoop@pec.it</p>	<p>Verifica preventiva dell'interesse  archeologico  Art. 41, comma 4 del D.lgs 36/2023</p>	 <p><b>RINNOVABILI SUD TRE S.R.L.</b>  PI 02079460768  Via della Chimica 103  85100 Potenza  rinnovabilisudtre@pec.it</p>
	<p>Elaborazione del giugno-luglio 2023</p>	

### 3. LE FONTI

L'analisi archeologica generale ha interessato l'area soggetta ai lavori previsti nel progetto. I dati raccolti ed utilizzati provengono:

- dalla bibliografia storico-archeologica sul territorio;
- dalla consultazione dei dati d'archivio della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti E Paesaggio Del Molise;
- dall'attuale cartografia IGM;
- dalle fotografie aeree, in particolare le ortofoto disponibili per la consultazione sul geoportale del sito del Ministero dell'Ambiente, sul geoportale della Regione Molise, su Google Earth e su Maps;
- dalla ricognizione archeologica svolta nel luglio del 2023 sulla superficie del sito direttamente interessato e nei paraggi (Tavv. 1-7).

 <p><b>Parsifal</b>  <b>Società Cooperativa</b>  PI 01481420691  Via Santa Rita Da Cascia 21,  66054 Vasto (CH)  Tel: 389 6804145  e-mail: csaparsifal@libero.it  PEC: parsifalcoop@pec.it</p>	<p>Verifica preventiva dell'interesse  archeologico  Art. 41, comma 4 del D.lgs 36/2023</p>	 <p><b>RINNOVABILI SUD TRE S.R.L.</b>  PI 02079460768  Via della Chimica 103  85100 Potenza  rinnovabilisudtre@pec.it</p>
	<p>Elaborazione del giugno-luglio 2023</p>	

#### 4. LA METODOLOGIA DI LAVORO

Le diverse operazioni finalizzate all'elaborazione della Verifica Preventiva dell'Interesse Archeologico devono essere necessariamente autonome nella fase preliminare di analisi e sistemiche in quella finale di sintesi. Ogni dato deve essere poi sottoposto a verifica utilizzando in momenti separati le differenti metodiche: il dato rilevato tramite la fotointerpretazione deve essere verificato sul piano della ricognizione e, viceversa, il dato proveniente dalla ricognizione deve essere possibilmente verificato tramite la fotointerpretazione. Lo stesso principio di interdipendenza sistemica vale per la ricerca bibliografica, cartografica e d'archivio.

Alla fase analitica – di raccolta dei dati – segue quella di sintesi, che consiste nella normalizzazione dei dati in un'apposita cartografia tematica, volta a fornire con immediatezza le principali informazioni relative sia alle caratteristiche archeologiche del sito sia all'interferenza che si porrebbe in atto con la realizzazione dell'opera in progetto, con particolare riferimento al livello del Potenziale Rischio Archeologico.

##### 4.1 LA FOTOINTERPRETAZIONE<sup>3</sup>

Il terreno reca i segni di tutte le azioni umane e naturali alle quali è stato ed è sottoposto nel tempo. Queste informazioni sono difficilmente leggibili sia per l'inadeguatezza dei sistemi di rilevazione sia per la quantità enorme di informazioni che si sono sedimentate col passare del tempo sulla superficie terrestre, spesso confondendosi tra loro. Alcune di esse non sono più disponibili, poiché fisicamente sparite: si pensi, a titolo di esempio, alle conseguenze delle frane, delle eruzioni, delle inondazioni, ma anche agli ordinari processi erosivi, che comportano il trasporto fisico di materia da un punto ad un altro nello spazio.

Una lettura attenta delle variazioni tonali e cromatiche delle graminacee coltivate può portare ad importanti acquisizioni sul piano archeologico: le graminacee che crescono in un terreno poco profondo sovrapposto a resti murari, disegnano in superficie i resti sottostanti con una variazione

<sup>3</sup> Testi di riferimento: PICCARRETA 1987; CAMBI, TERRENATO 1994.

 <p><b>Parsifal</b>  <b>Società Cooperativa</b>  PI 01481420691  Via Santa Rita Da Cascia 21,  66054 Vasto (CH)  Tel: 389 6804145  e-mail: csaparsifal@libero.it  PEC: parsifalcoop@pec.it</p>	<p>Verifica preventiva dell'interesse  archeologico  Art. 41, comma 4 del D.lgs 36/2023</p>	 <p><b>RINNOVABILI SUD TRE S.R.L.</b>  PI 02079460768  Via della Chimica 103  85100 Potenza  rinnovabilisudtre@pec.it</p>
	<p>Elaborazione del giugno-luglio 2023</p>	

tonale più chiara rispetto alle altre piante che riescono, invece, ad affondare le proprie radici in un terreno più profondo e, quindi, più ricco di acqua. Viceversa, la presenza di una depressione riempita da terreno profondo (un pozzo, una trincea, un fossato, un canale), donerà alle graminacee in fase di maturazione un tono più scuro di verde.

Non di rado la presenza di elementi murari viene tradita da particolari varietà erbacee selvatiche, che si concentrano sulla superficie del suolo in corrispondenza di resti murari coperti dal terreno. La fotointerpretazione deve tener conto di diversi fattori, quali le interferenze storiche, che potrebbero portare ad una cattiva lettura-interpretazione del dato oggettivo. In questo senso, qualsiasi elemento paesaggistico di interesse rilevato nel corso della fotointerpretazione deve essere sottoposto al vaglio della ricognizione autoptica, al fine di verificare direttamente gli aspetti qualitativi del dato fisico-quantitativo.

#### 4.2 LA RICOGNIZIONE

La ricognizione consiste nell'osservazione diretta del terreno svolta da archeologi specialisti, che camminano all'interno dell'area interessata dall'indagine alla ricerca di testimonianze archeologiche. L'osservazione porta alla rilevazione ed alla eventuale raccolta delle presenze archeologiche, al fine di recuperare elementi utili alla ricostruzione storica del territorio preso in considerazione, ma anche per progettare eventuali opere che interessano il suolo, il sottosuolo ed il paesaggio. In questo secondo caso i dati vengono processati ed elaborati per essere inseriti in strumenti di progettazione e di programmazione.

#### 4.3 L'ELABORAZIONE CARTOGRAFICA

Le basi cartografiche utilizzate sono le seguenti:

- Mappa Catastale (2020);
- IGM 1:25000;

 <p><b>Parsifal</b>  <b>Società Cooperativa</b>  PI 01481420691  Via Santa Rita Da Cascia 21,  66054 Vasto (CH)  Tel: 389 6804145  e-mail: csaparsifal@libero.it  PEC: parsifalcoop@pec.it</p>	<p>Verifica preventiva dell'interesse  archeologico  Art. 41, comma 4 del D.lgs 36/2023</p>	 <p><b>RINNOVABILI SUD TRE S.R.L.</b>  PI 02079460768  Via della Chimica 103  85100 Potenza  rinnovabilisudtre@pec.it</p>
	<p>Elaborazione del giugno-luglio 2023</p>	

- Aerofoto Google Earth (31/12/1985, 17/07/2005, 31/10/2006, 11/10/2011, 11/10/2014, 29/06/2016, 12/04/2022)

 <p><b>Parsifal</b>  <b>Società Cooperativa</b>  PI 01481420691  Via Santa Rita Da Cascia 21,  66054 Vasto (CH)  Tel: 389 6804145  e-mail: csaparsifal@libero.it  PEC: parsifalcoop@pec.it</p>	<p>Verifica preventiva dell'interesse  archeologico  Art. 41, comma 4 del D.lgs 36/2023</p>	 <p><b>RINNOVABILI SUD TRE S.R.L.</b>  PI 02079460768  Via della Chimica 103  85100 Potenza  rinnovabilisudtre@pec.it</p>
	<p>Elaborazione del giugno-luglio 2023</p>	

## 5. IL QUADRO VINCOLISTICO ARCHEOLOGICO

Le superfici interessate dagli interventi previsti in progetto non risultano essere ufficialmente sottoposte vincoli archeologici<sup>4</sup>.

<sup>4</sup> <http://vincoliinrete.beniculturali.it/vir/vir/vir.html>

 <p><b>Parsifal</b>  <b>Società Cooperativa</b>  PI 01481420691  Via Santa Rita Da Cascia 21,  66054 Vasto (CH)  Tel: 389 6804145  e-mail: csaparsifal@libero.it  PEC: parsifalcoop@pec.it</p>	<p>Verifica preventiva dell'interesse  archeologico  Art. 41, comma 4 del D.lgs 36/2023</p>	 <p><b>RINNOVABILI SUD TRE S.R.L.</b>  PI 02079460768  Via della Chimica 103  85100 Potenza  rinnovabilisudtre@pec.it</p>
	<p>Elaborazione del giugno-luglio 2023</p>	

## 6. LA CARATTERIZZAZIONE GEOLOGICA E GEOMORFOLOGICA DELL'AREA

Il territorio analizzato in questa sede<sup>5</sup> è localizzato nel settore nord-orientale della regione Molise, sul versante adriatico dell'Appennino, sulla destra idrografica della media valle del fiume Biferno.

Il paesaggio è tipicamente collinare, talora basso montano, con un uso prettamente agricolo dei terreni. La quota minima e quella massima si trovano nel territorio di Sant'Elia (63 e 965 m s.l.m.): dalle aree sommitali di questo sistema collinare i versanti degradano leggermente in modo consistente e progressivo verso NE, cioè verso la costa, dove si raggiungono le quote più basse. I corsi d'acqua, brevi e a regime torrentizio, tagliano in senso trasversale le successioni geologiche che compongono questo settore esterno della catena appenninica molisana.

Sul piano geologico, gli strati più alti sono costituiti da falde di ricoprimento originatesi nel corso della orogenesi mio-pliocenica, che ha dato vita a rilievi, depressioni vallive secondarie e discontinuità tettoniche tipicamente allungate in direzione NO-SE.

Prevalgono i terreni marnoso-argillosi (argille scagliose) e sabbioso-arenacei (sabbie di valli), nei quali talora affiorano rocce calcaree intercalate da strati di arenaria e argilla-marna. Verso NE si incontrano terreni di età miocenica a prevalente componente calcareo-marnosa (Flysch di Faeto) e, subordinatamente, marnoso-argillosi (marne e argille di vario colore), riferibili entrambi all'Unità dei Monti della Daunia. Sono presenti, inoltre, localizzati affioramenti di calcareniti organogene, conglomerati e sabbie e di argille marnose azzurre di età pliocenica (Successione di Palombaro, Casalanguida e Larino), che sono stati coinvolti nella struttura a falde di ricoprimento durante il trasporto orogenetico verso NE. Proseguendo ancora verso NE si passa ai depositi terrigeni plio-pleistocenici di avanfossa, costituiti in prevalenza da argille azzurre, e alle relative coperture di depositi quaternari continentali e di transizione.

Questo territorio, per la sua costituzione geologica, è molto sensibile all'azione degli agenti atmosferici ed esogeni, resa più efficace a seguito dei disboscamenti più o meno massicci operati soprattutto nei settori basso collinari tra la prima metà dell'Ottocento e l'inizio del

<sup>5</sup> Quanto segue è una rielaborazione di quanto esposto in ROSSKOPF 2010.

 <p><b>Parsifal</b>  <b>Società Cooperativa</b>  PI 01481420691  Via Santa Rita Da Cascia 21,  66054 Vasto (CH)  Tel: 389 6804145  e-mail: csaparsifal@libero.it  PEC: parsifalcoop@pec.it</p>	<p>Verifica preventiva dell'interesse  archeologico  Art. 41, comma 4 del D.lgs 36/2023</p>	 <p><b>RINNOVABILI SUD TRE S.R.L.</b>  PI 02079460768  Via della Chimica 103  85100 Potenza  rinnovabilisudtre@pec.it</p>
	<p>Elaborazione del giugno-luglio 2023</p>	

Novecento. Altro fattore erosivo molto efficace in superficie è l'utilizzo di attrezzi agricoli mossii da mezzi meccanici, che incidono in profondità il terreno, favorendone il ruscellamento e, nei decenni, l'abbassamento sensibile dei piani di campagna, con conseguente drastica riduzione dei terreni fertili ed asportazione delle presenze archeologiche<sup>6</sup>: in essa predominano chiaramente i processi di erosione e di denudamento dei versanti e delle sommità, che hanno quasi del tutto asportato, le tracce archeologiche, preservatesi, ma a profondità anche ragguardevoli, nelle zone di deposito. Talora tali processi hanno assunto la dimensione e le caratteristiche di frane importanti.

<sup>6</sup> AQUILANO 2019, p. 436 sg.

 <p><b>Parsifal</b>  <b>Società Cooperativa</b>  PI 01481420691  Via Santa Rita Da Cascia 21,  66054 Vasto (CH)  Tel: 389 6804145  e-mail: csaparsifal@libero.it  PEC: parsifalcoop@pec.it</p>	<p>Verifica preventiva dell'interesse  archeologico  Art. 41, comma 4 del D.lgs 36/2023</p>	 <p><b>RINNOVABILI SUD TRE S.R.L.</b>  PI 02079460768  Via della Chimica 103  85100 Potenza  rinnovabilisudtre@pec.it</p>
	<p>Elaborazione del giugno-luglio 2023</p>	

## 7. IL QUADRO STORICO-ARCHEOLOGICO

Il territorio oggetto della presente relazione si pone nell'area di media collina posta ai margini occidentali del basso Molise, sulla destra idrografica della valle del Biferno, nei pressi del tratturo Celano – Foggia: la presenza umana è stata quindi fortemente condizionata sia dal fattore fluviale - la cui valle agevolava il raggiungimento delle aree interne dell'Appennino e dei porti adriatici - sia dal tratturo, che collegava la pianura del Tavoliere con i rilievi dell'Appennino centrale. Si tratta di un'area collinare caratterizzata da un utilizzo sostanzialmente agricolo dei terreni. Il cui centro amministrativo più alto è quello di Morrone del Sannio, che sorge a 839 n s.l.m.

I dati archeologici editi ed oggi in nostro possesso provengono soprattutto dalle attività di ricognizione svolte dall'equipe guidata da Graeme Barker<sup>7</sup> negli anni settanta e ottanta del secolo scorso e dalla Carta del rischio archeologico redatto dall'allora Soprintendenza per i Beni Archeologici del Molise dopo il terremoto di San Giuliano<sup>8</sup>. In entrambi i casi, le informazioni disponibili sono riferibili ai soli territori di Morrone del Sannio<sup>9</sup> e di Ripabottoni<sup>10</sup>.

In epoca frentana questo territorio rientrava all'ambito amministrativo di *Larinum*, ed era difeso dalle fortificazioni di Ferrara presso Lucito, Monte Mauro presso Castelmauro, Guardiola presso Guardialfiera, *Gerionum* presso Casacalenda<sup>11</sup> e Le Serre di Morrone del Sannio<sup>12</sup>. Nel corso della seconda guerra sannitica *Geronium* fu teatro della prima sconfitta subita da Annibale in Italia, quando i Sanniti vennero in aiuto del *magister equitum* romano M. Minucio Rufo, costringendo i Cartaginesi alla fuga<sup>13</sup>.

Dopo la fine del *bellum sociale* e la definitiva romanizzazione, la produzione agricola venne potenziata con l'ampliamento delle *villae* già attive da almeno due secoli e dalla creazione di

7 BARKER 1995a; BARKER 1995b.

8 *Carta del rischio archeologico*. Nuovi dati vengono forniti anche da DE FELICE 1994.

9 TABASCO 2010a.

10 TABASCO 2010b.

11 DE BENEDITTIS *et alii*, 1993, p. 17.

12 Scheda MOSI 001.

13 DE BENEDITTIS *et alii* 1993, p. 17.

 <p><b>Parsifal</b>  <b>Società Cooperativa</b>  PI 01481420691  Via Santa Rita Da Cascia 21,  66054 Vasto (CH)  Tel: 389 6804145  e-mail: csaparsifal@libero.it  PEC: parsifalcoop@pec.it</p>	<p>Verifica preventiva dell'interesse  archeologico  Art. 41, comma 4 del D.lgs 36/2023</p>	 <p><b>RINNOVABILI SUD TRE S.R.L.</b>  PI 02079460768  Via della Chimica 103  85100 Potenza  rinnovabilisudtre@pec.it</p>
	<p>Elaborazione del giugno-luglio 2023</p>	

nuove aziende agricole, che funsero da fulcro dell'economia di questo territorio fino al VI secolo d.C., periodo per il quale si registrano evidenti segnali di crisi: alcuni settori delle secolari *villae* vennero occupate da sepolture, come testimoniato in maniera esemplare a Santa Maria di Casalpiano.

La guerra greco-gotica segnò il collasso economico e demografico dell'intera Italia, mentre iniziava ad affermarsi il ruolo determinante dei monasteri, che entrò temporaneamente in crisi con la conquista longobarda, ma riaffermandosi con rinnovato vigore tra l'VIII e l'XI secolo come fattore economico quasi esclusivo<sup>14</sup>.

Dopo il VI secolo d.C. la popolazione rurale si raccolse in piccoli nuclei abitativi che sfruttavano i ruderi delle antiche *villae*, con un'economia a livello di sussistenza. Alcune di esse vennero riedificate per ospitare comunità monastiche benedettine, i cui edifici hanno attraversato l'intero medioevo, giungendo talora fino ai nostri giorni, anche se come ruderi o semplici edifici di culto<sup>15</sup>.

Un nuovo impulso alla produzione, agli scambi ed alla crescita demografica venne dalla diffusione del modello organizzativo del *castrum* a cominciare dalla metà del X secolo d.C.<sup>16</sup>, che vide come primi protagonisti le grandi abbazie benedettine, come quella di Montecassino, che in quest'area acquisì all'epoca numerose proprietà fondiaria<sup>17</sup>, la cui attività fu sicuramente favorita dal transito del tratturo Celano – Foggia<sup>18</sup>. L'incastellamento è alla base del tipico paesaggio collinare e montano d'Abruzzo e Molise, caratterizzato dalla popolazione concentrata in nuclei abitati posti in posizione elevata, a controllo del territorio circostante. La posizione dell'abitato e la conseguente organizzazione produttiva agricola che ne deriva non è soltanto un elemento del paesaggio, ma un fattore determinante nella storia del territorio, dei modi di vita della popolazione e della sua economia, che ha attraversato l'ultimo millennio della nostra

14 *Ibidem*, p. 22.

15 DE BENEDITTIS et *alii* 1993.

16 SANTORO 2010, pp. 19-21.

17 *Ibidem*, p. 28.

18 *Carta del rischio archeologico*, p. 159

 <p><b>Parsifal</b>  <b>Società Cooperativa</b>  PI 01481420691  Via Santa Rita Da Cascia 21,  66054 Vasto (CH)  Tel: 389 6804145  e-mail: csaparsifal@libero.it  PEC: parsifalcoop@pec.it</p>	<p>Verifica preventiva dell'interesse  archeologico  Art. 41, comma 4 del D.lgs 36/2023</p>	 <p><b>RINNOVABILI SUD TRE S.R.L.</b>  PI 02079460768  Via della Chimica 103  85100 Potenza  rinnovabilisudtre@pec.it</p>
	<p>Elaborazione del giugno-luglio 2023</p>	

storia, entrando in crisi soltanto col cambiamento dei parametri economico- produttivi del XX secolo.

 <p><b>Parsifal</b>  <b>Società Cooperativa</b>  PI 01481420691  Via Santa Rita Da Cascia 21,  66054 Vasto (CH)  Tel: 389 6804145  e-mail: csaparsifal@libero.it  PEC: parsifalcoop@pec.it</p>	<p>Verifica preventiva dell'interesse  archeologico  Art. 41, comma 4 del D.lgs 36/2023</p>	 <p><b>RINNOVABILI SUD TRE S.R.L.</b>  PI 02079460768  Via della Chimica 103  85100 Potenza  rinnovabilisudtre@pec.it</p>
	<p>Elaborazione del giugno-luglio 2023</p>	

## 8. IL MODELLO DI DEFINIZIONE DEL LIVELLO DI RISCHIO ARCHEOLOGICO

Sul piano generale, qualsiasi opera civile o industriale è un'interferenza potenzialmente elevata per le presenze archeologiche, che, nella maggior parte dei casi, per loro stessa natura, non sono evidenti e non recano necessariamente tracce in superficie, sia perché giacciono in contesti stratigrafici negativi sia perché sepolti da accumuli seriori di origine naturale e/o artificiale.

La valutazione dell'impatto delle opere da realizzare sui beni archeologici e/o sul contesto di interesse archeologico si basa sull'analisi integrata dei dati raccolti, stabilendo un grado di potenziale archeologico e di rischio archeologico relativi ad una data porzione di territorio.

Per grado di potenziale archeologico si intende il livello di probabilità che nell'area interessata dall'intervento sia conservata una stratificazione archeologica; per grado di rischio archeologico si intende l'effettivo rischio al quale le lavorazioni oggetto del progetto espongono il patrimonio archeologico noto o presunto.

Nello specifico, la ricognizione archeologica generale ha interessato l'intera superficie che sarà interessata dai lavori e le aree limitrofe, libere da recinzioni o da ostacoli insormontabili.

Si propone l'articolazione della definizione del rischio archeologico come di seguito riportata sulla base della **Tabella 1**, per quanto riguarda il Potenziale Archeologico, e della **Tabella 2** per quanto riguarda il Rischio Archeologico.

 <p><b>Parsifal</b> Società Cooperativa PI 01481420691 Via Santa Rita Da Cascia 21, 66054 Vasto (CH) Tel: 389 6804145 e-mail: csaparsifal@libero.it PEC: parsifalcoop@pec.it</p>	<p>Verifica preventiva dell'interesse archeologico Art. 41, comma 4 del D.lgs 36/2023</p>	 <p><b>RINNOVABILI SUD TRE S.R.L.</b> PI 02079460768 Via della Chimica 103 85100 Potenza rinnovabilisudtre@pec.it</p>
	<p>Elaborazione del giugno-luglio 2023</p>	



Ministero della cultura

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO  
SERVIZIO II

TABELLA 1 – POTENZIALE ARCHEOLOGICO					
VALORE	POTENZIALE ALTO	POTENZIALE MEDIO	POTENZIALE BASSO	POTENZIALE NULLO	POTENZIALE NON VALUTABILE
<i>Contesto archeologico</i>	Aree in cui la frequentazione in età antica è da ritenersi ragionevolmente certa, sulla base sia di indagini stratigrafiche, sia di indagini indirette	Aree in cui la frequentazione in età antica è da ritenersi probabile, anche sulla base dello stato di conoscenze nelle aree limitrofe o in presenza di dubbi sulla esatta collocazione dei resti	Aree connotate da scarsi elementi concreti di frequentazione antica	Aree per le quali non è documentata alcuna frequentazione antropica	Scarsa o nulla conoscenza del contesto
<i>Contesto geomorfologico e ambientale in epoca antica</i>	<b>E/O</b> Aree connotate in antico da caratteri geomorfologici e ambientali favorevoli all'insediamento umano	<b>E/O</b> Aree connotate in antico da caratteri geomorfologici e ambientali favorevoli all'insediamento umano	<b>E/O</b> Aree connotate in antico da caratteri geomorfologici e ambientali favorevoli all'insediamento umano	<b>E/O</b> Aree nella quale è certa la presenza esclusiva di livelli geologici (substrato geologico naturale, strati alluvionali) privi di tracce/materiali archeologici	<b>E/O</b> Scarsa o nulla conoscenza del contesto
<i>Visibilità dell'area</i>	<b>E/O</b> Aree con buona visibilità al suolo, connotate dalla presenza di materiali conservati <i>in situ</i>	<b>E/O</b> Aree con buona visibilità al suolo, connotate dalla presenza di materiali conservati prevalentemente <i>in situ</i>	<b>E/O</b> Aree con buona visibilità al suolo, connotate dall'assenza di tracce archeologiche o dalla presenza di scarsi elementi materiali, prevalentemente non <i>in situ</i>	<b>E/O</b> Aree con buona visibilità al suolo, connotate dalla totale assenza di materiali di origine antropica	<b>E/O</b> Aree non accessibili o aree connotate da nulla o scarsa visibilità al suolo
<i>Contesto geomorfologico e ambientale in età post-antica</i>	<b>E</b> Certezza/alta probabilità che le eventuali trasformazioni naturali o antropiche dell'età <i>post</i> antica non abbiano asportato in maniera significativa la stratificazione archeologica	<b>E</b> Probabilità che le eventuali trasformazioni naturali o antropiche dell'età <i>post</i> antica non abbiano asportato in maniera significativa la stratificazione archeologica	<b>E</b> Possibilità che le eventuali trasformazioni naturali o antropiche dell'età <i>post</i> antica non abbiano asportato in maniera significativa la stratificazione archeologica	<b>E</b> Certezza che le trasformazioni naturali o antropiche dell'età <i>post</i> antica abbiano asportato totalmente l'eventuale stratificazione archeologica preesistente	<b>E</b> Scarse informazioni in merito alle trasformazioni dell'area in età <i>post</i> antica

4



SERVIZIO II – Scavi e tutela del patrimonio archeologico  
Via di San Michele 22, 00153 Roma – TEL. 06/6723 4622/4720  
PEC: dg-abap.servizio2@pec.cultura.gov.it PED: dg-abap.servizio2@cultura.gov.it

Fig. 2: Tabella 1 - Potenziale Archeologico

 <p><b>Parsifal</b> Società Cooperativa PI 01481420691 Via Santa Rita Da Cascia 21, 66054 Vasto (CH) Tel: 389 6804145 e-mail: csaparsifal@libero.it PEC: parsifalcoop@pec.it</p>	<p>Verifica preventiva dell'interesse archeologico Art. 41, comma 4 del D.lgs 36/2023</p>	 <p><b>RINNOVABILI SUD TRE S.R.L.</b> PI 02079460768 Via della Chimica 103 85100 Potenza rinnovabilisudtre@pec.it</p>
	<p>Elaborazione del giugno-luglio 2023</p>	



*Ministero della cultura*

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO  
SERVIZIO II

TABELLA 2 – POTENZIALE ARCHEOLOGICO				
VALORE	RISCHIO ALTO	RISCHIO MEDIO	RISCHIO BASSO	RISCHIO NULLO
<i>Interferenza delle lavorazioni previste.</i>	Aree in cui le lavorazioni previste incidono direttamente sulle quote indiziate della presenza di stratificazione archeologica	Aree in cui le lavorazioni previste incidono direttamente sulle quote alle quali si ritiene possibile la presenza di stratificazione archeologica o sulle sue prossimità	Aree a potenziale archeologico basso, nelle quali è altamente improbabile la presenza di stratificazione archeologica o di resti archeologici conservati <i>in situ</i> ; è inoltre prevista l'attribuzione di un grado di rischio basso ad aree a potenziale alto o medio in cui le lavorazioni previste incidono su quote completamente differenti rispetto a quelle della stratificazione archeologica, e non sono ipotizzabili altri tipi di interferenza sul patrimonio archeologico	Nessuna interferenza tra le quote/tipologie delle lavorazioni previste ed elementi di tipo archeologico
<i>Rapporto con il valore di potenziale archeologico</i>	Aree a potenziale archeologico alto o medio	Aree a potenziale archeologico alto o medio  NB: è inoltre prevista l'attribuzione di un grado di rischio medio per tutte le aree cui sia stato attribuito un valore di potenziale archeologico non valutabile		Aree a potenziale archeologico nullo

5



SERVIZIO II – Scavi e tutela del patrimonio archeologico  
Via di San Michele 22, 00153 Roma – TEL. 06/6723 4622/4720  
PEC: dg-abap.servizio2@pec.cultura.gov.it. PEO: dg-abap.servizio2@cultura.gov.it

**Fig. 3: Tabella 2 - Rischio Archeologico** (il titolo della tabella qui riprodotta - prendendola dalla Circolare 22/12/2022 n. 53 della Direzione Generale Archeologia, belle arti e paesaggio - riporta erroneamente "Potenziale Archeologico")

 <p><b>Parsifal</b>  <b>Società Cooperativa</b>  PI 01481420691  Via Santa Rita Da Cascia 21,  66054 Vasto (CH)  Tel: 389 6804145  e-mail: csaparsifal@libero.it  PEC: parsifalcoop@pec.it</p>	<p>Verifica preventiva dell'interesse  archeologico  Art. 41, comma 4 del D.lgs 36/2023</p>	 <p><b>RINNOVABILI SUD TRE S.R.L.</b>  PI 02079460768  Via della Chimica 103  85100 Potenza  rinnovabilisudtre@pec.it</p>
	<p>Elaborazione del giugno-luglio 2023</p>	

## 9. LA VALUTAZIONE PREVENTIVA DEL RISCHIO ARCHEOLOGICO

### 9.1 LE FONTI D'ARCHIVIO<sup>19</sup>

I dati d'Archivio forniti dalla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio del Molise non possono essere messi direttamente in relazione alle superfici previste nel progetto, poiché si trovano a distanze superiori ai 50 m.

### 9.2 LE FONTI LIBRARIE

Per la bibliografia archeologica specifica si rimanda a quanto sintetizzato nel capitolo 7 del presente documento.

### 9.3 LA FOTOINTERPRETAZIONE

L'analisi delle fotografie aeree si è basata sulla consultazione online dei seguenti siti:

- Geoportale del sito del Ministero dell'Ambiente;
- Google Earth (31/12/1985, 17/07/2005, 31/10/2006, 11/10/2011, 11/10/2014, 29/06/2016, 12/04/2022).
- Google Maps,
- Vincoli in rete.

Non sono stati desunti dati di interesse ad esclusione per le aree relative al progetto, ad esclusione dell'area indicata nella presente relazione come MOSI 1: nell'ortofoto datata 29/10/2022 sono visibili affioramenti rocciosi coerenti con i resti di strutture megalitiche viste nel corso della ricognizione effettuata in data 06/07/2023.

### 9.4 LA RICOGNIZIONE ARCHEOLOGICA

<sup>19</sup> La richiesta di consultazione, Allegato 1, sono state inoltrate tramite PEC.

 <p><b>Parsifal</b>  <b>Società Cooperativa</b>  PI 01481420691  Via Santa Rita Da Cascia 21,  66054 Vasto (CH)  Tel: 389 6804145  e-mail: csaparsifal@libero.it  PEC: parsifalcoop@pec.it</p>	<p>Verifica preventiva dell'interesse  archeologico  Art. 41, comma 4 del D.lgs 36/2023</p>	 <p><b>RINNOVABILI SUD TRE S.R.L.</b>  PI 02079460768  Via della Chimica 103  85100 Potenza  rinnovabilisudtre@pec.it</p>
	<p>Elaborazione del giugno-luglio 2023</p>	

La ricognizione di superficie ha interessato le aree di progetto con un buffer di 50 m. Nessun dato archeologico apprezzabile è stato individuato in esse e nelle aree limitrofe accessibili, ad eccezione del sito identificato con MOSI 001.

 <p><b>Parsifal</b>  <b>Società Cooperativa</b>  PI 01481420691  Via Santa Rita Da Cascia 21,  66054 Vasto (CH)  Tel: 389 6804145  e-mail: csaparsifal@libero.it  PEC: parsifalcoop@pec.it</p>	<p>Verifica preventiva dell'interesse  archeologico  Art. 41, comma 4 del D.lgs 36/2023</p>	 <p><b>RINNOVABILI SUD TRE S.R.L.</b>  PI 02079460768  Via della Chimica 103  85100 Potenza  rinnovabilisudtre@pec.it</p>
	<p>Elaborazione del giugno-luglio 2023</p>	


## 10. CONCLUSIONI

L'analisi archeologica ha interessato in maniera specifica le aree interessate dagli interventi in progetto.

Sulla scorta dei dati raccolti e dei criteri stabiliti nel paragrafo 8, si può definire "ALTO" (Cfr SCHEDA MOSI 001) il livello di rischio archeologico e di potenziale archeologico per l'area denominata MOSI 001, mentre nelle aree denominate MOSI 002, MOSI 003 e MOSI 004<sup>20</sup>, il livello di rischio archeologico può essere definito basso, mentre quello di potenziale archeologico può essere definito "MEDIO"<sup>21</sup>.

Vasto, 15/07/2023

prof. Davide Aquilano



dott.ssa Katia Di Penta



<sup>20</sup> Cfr le schede di sito MOSI.

<sup>21</sup> La distanza dai punti noti forniti come dati dalla Soprintendenza competente, la forte antropizzazione delle aree, la coincidenza del progetto con sedi stradali (SS 87 "Sannitica"), la tipologia dell'intervento (scavo di una trincea larga 30 cm e profonda 120 per la posa di un cavidotto ) sono elementi che permettono di definire "BASSO" il livello di rischio archeologico nelle aree MOSI 002, MOSI 003 e MOSI 004. (Cfr Fig. 3: Tabella 2)

 <p><b>Parsifal</b>  <b>Società Cooperativa</b>  PI 01481420691  Via Santa Rita Da Cascia 21,  66054 Vasto (CH)  Tel: 389 6804145  e-mail: csaparsifal@libero.it  PEC: parsifalcoop@pec.it</p>	<p>Verifica preventiva dell'interesse  archeologico  Art. 41, comma 4 del D.lgs 36/2023</p>	 <p><b>RINNOVABILI SUD TRE S.R.L.</b>  PI 02079460768  Via della Chimica 103  85100 Potenza  rinnovabilisudtre@pec.it</p>
<p>Elaborazione del giugno-luglio 2023</p>		

## APPENDICE A: SCHEDE MOSI

### SCHEDA MOSI 001



Foto 001 (da Sud)



Foto 002 (da Sud)

 <p><b>Parsifal</b>  <b>Società Cooperativa</b>  PI 01481420691  Via Santa Rita Da Cascia 21,  66054 Vasto (CH)  Tel: 389 6804145  e-mail: csaparsifal@libero.it  PEC: parsifalcoop@pec.it</p>	<p>Verifica preventiva dell'interesse  archeologico  Art. 41, comma 4 del D.lgs 36/2023</p>	 <p><b>RINNOVABILI SUD TRE S.R.L.</b>  PI 02079460768  Via della Chimica 103  85100 Potenza  rinnovabilisudtre@pec.it</p>
<p>Elaborazione del giugno-luglio 2023</p>		



Foto 003 (da Sud-Ovest)



Foto 004 (da Est)

 <p><b>Parsifal</b>  <b>Società Cooperativa</b>  PI 01481420691  Via Santa Rita Da Cascia 21,  66054 Vasto (CH)  Tel: 389 6804145  e-mail: csaparsifal@libero.it  PEC: parsifalcoop@pec.it</p>	<p>Verifica preventiva dell'interesse  archeologico  Art. 41, comma 4 del D.lgs 36/2023</p>	 <p><b>RINNOVABILI SUD TRE S.R.L.</b>  PI 02079460768  Via della Chimica 103  85100 Potenza  rinnovabilisudtre@pec.it</p>
<p>Elaborazione del giugno-luglio 2023</p>		



Foto 005

**CODICE MOSI:** 001

LOCALIZZAZIONE

**REGIONE:** Molise

**PROVINCIA:** Campobasso

**COMUNE:** Morrone del Sannio

**LOCALITÀ:** Le Serre

GEOREFERENZIAZIONE

**SISTEMA DI RIFERIMENTO:** WGS 84

**COORDINATE:** 41°42'32.73"N, 14°48'5.59"E; 780 m s.l.m.

DATA DI RICOGNIZIONE

06-07-2023.

ANALISI FOTOGRAFIE AEREE

Google Earth (GH):1985, 2006, 2011, 2016, 2022.

**Visibile su foto aerea da Google Earth del 12/04/2022.**

ANALISI DI SUPERFICIE

 <p><b>Parsifal</b>  <b>Società Cooperativa</b>  PI 01481420691  Via Santa Rita Da Cascia 21,  66054 Vasto (CH)  Tel: 389 6804145  e-mail: csaparsifal@libero.it  PEC: parsifalcoop@pec.it</p>	<p>Verifica preventiva dell'interesse  archeologico  Art. 41, comma 4 del D.lgs 36/2023</p>	 <p><b>RINNOVABILI SUD TRE S.R.L.</b>  PI 02079460768  Via della Chimica 103  85100 Potenza  rinnovabilisudtre@pec.it</p>
	<p>Elaborazione del giugno-luglio 2023</p>	

Resti di strutture megalitiche realizzati con blocchi di calcare locale. Frammenti di laterizi e di ceramica d'uso comune sparsi su un'ampia superficie. La tipologia e la concentrazione del materiale lasciano ipotizzare la presenza di un insediamento.

RIFERIMENTO CRONOLOGICO

IV secolo a.C.

RELAZIONI DIRETTE CON ALTRE AREE

Si trova a circa 50 metri N/E dal dato d'archivio denominato MRN10, a circa 630 metri S/O dal dato d'archivio denominato PRV3 e a circa 650 metri N/O dal dato d'archivio denominato RPB3

DATI E RIFERIMENTI BIBLIOGRAFICI E DI ARCHIVIO

Nessuno.

VINCOLI ARCHEOLOGICI (D. Lgs 42/04 e s.m.i.)

Nessuno.

VALUTAZIONE DEL POTENZIALE

ALTO

VALUTAZIONE DEL RISCHIO

ALTO

NOTE

La localizzazione del MOSI 001 coincide con l'area individuata per la costruzione della Stazione Elettrica di Terna e dell'impianto di accumulo BESS.

 <p><b>Parsifal</b>  <b>Società Cooperativa</b>  PI 01481420691  Via Santa Rita Da Cascia 21,  66054 Vasto (CH)  Tel: 389 6804145  e-mail: csaparsifal@libero.it  PEC: parsifalcoop@pec.it</p>	<p>Verifica preventiva dell'interesse  archeologico  Art. 41, comma 4 del D.lgs 36/2023</p>	 <p><b>RINNOVABILI SUD TRE S.R.L.</b>  PI 02079460768  Via della Chimica 103  85100 Potenza  rinnovabilisudtre@pec.it</p>
<p>Elaborazione del giugno-luglio 2023</p>		

**SCHEDA MOSI 002**



Foto 006




Foto 007 (da Est)

 <p><b>Parsifal</b>  <b>Società Cooperativa</b>  PI 01481420691  Via Santa Rita Da Cascia 21,  66054 Vasto (CH)  Tel: 389 6804145  e-mail: csaparsifal@libero.it  PEC: parsifalcoop@pec.it</p>	<p>Verifica preventiva dell'interesse  archeologico  Art. 41, comma 4 del D.lgs 36/2023</p>	 <p><b>RINNOVABILI SUD TRE S.R.L.</b>  PI 02079460768  Via della Chimica 103  85100 Potenza  rinnovabilisudtre@pec.it</p>
	<p>Elaborazione del giugno-luglio 2023</p>	

**CODICE MOSI: 002**

LOCALIZZAZIONE

**REGIONE:** Molise

**PROVINCIA:** Campobasso

**COMUNE:** Ripabottoni

**LOCALITÀ:** San Michele

**ID:** RPB8 (ID Vincoli in 3052387) e RPB9

GEOREFERENZIAZIONE

**SISTEMA DI RIFERIMENTO:** WGS 84

**COORDINATE:** 41°41'24.28"N, 14°49'22.00"E; 740 m s.l.m.

DATA DI RICOGNIZIONE

06-07-2023

ANALISI FOTOGRAFIE AEREE

Google Earth (GH):1985, 2006, 2011, 2016, 2022.

**Nessuna evidenza archeologica su aerofoto.**

ANALISI DI SUPERFICIE

Spargimento di materiali in superficie: sono attestati frammenti di ceramica acroma, grezza, depurata, invetriata, semi-depurata e frammenti di tegole e coppi.

Vi si può apprezzare la cappella di San Michele datata XVII secolo.

RIFERIMENTO CRONOLOGICO

Età sannitica-Età romana, Età medievale-Età postmedievale

RELAZIONI DIRETTE CON L'AREA DI PROGETTO

Il MOSI 002 si trova a circa 50 metri S dall'area di progetto.

DATI E RIFERIMENTI BIBLIOGRAFICI E DI ARCHIVIO

Dati Bibliografici: TABASCO G. 2010b

Dati d'archivio: RPB8 e RPB9

VINCOLI ARCHEOLOGICI (D. Lgs 42/04 e s.m.i.)

Nessuno.

VALUTAZIONE DEL POTENZIALE RISPETTO AL PROGETTO

MEDIO

VALUTAZIONE DEL RISCHIO RISPETTO AL PROGETTO

BASSO

NOTE

 <p><b>Parsifal</b>  <b>Società Cooperativa</b>  PI 01481420691  Via Santa Rita Da Cascia 21,  66054 Vasto (CH)  Tel: 389 6804145  e-mail: csaparsifal@libero.it  PEC: parsifalcoop@pec.it</p>	<p>Verifica preventiva dell'interesse  archeologico  Art. 41, comma 4 del D.lgs 36/2023</p>	 <p><b>RINNOVABILI SUD TRE S.R.L.</b>  PI 02079460768  Via della Chimica 103  85100 Potenza  rinnovabilisudtre@pec.it</p>
	<p>Elaborazione del giugno-luglio 2023</p>	

La distanza rispetto ai punti noti forniti come dati dalla Soprintendenza competente, la forte antropizzazione dell'area, la coincidenza del progetto con la sede stradale (SS 87 "Sannitica"), la tipologia dell'intervento (scavo di una trincea larga 30 cm e profonda 120 per la posa di un cavidotto ) sono tutti elementi che permettono di definire "BASSO" il livello di rischio archeologico.(Cfr Fig. 3: Tabella 2).

 <p><b>Parsifal</b>  <b>Società Cooperativa</b>  PI 01481420691  Via Santa Rita Da Cascia 21,  66054 Vasto (CH)  Tel: 389 6804145  e-mail: csaparsifal@libero.it  PEC: parsifalcoop@pec.it</p>	<p>Verifica preventiva dell'interesse  archeologico  Art. 41, comma 4 del D.lgs 36/2023</p>	 <p><b>RINNOVABILI SUD TRE S.R.L.</b>  PI 02079460768  Via della Chimica 103  85100 Potenza  rinnovabilisudtre@pec.it</p>
<p>Elaborazione del giugno-luglio 2023</p>		

### SCHEDA MOSI 003



Foto 008 (da Sud)



Foto 009 (da Ovest)

 <p><b>Parsifal</b>  <b>Società Cooperativa</b>  PI 01481420691  Via Santa Rita Da Cascia 21,  66054 Vasto (CH)  Tel: 389 6804145  e-mail: csaparsifal@libero.it  PEC: parsifalcoop@pec.it</p>	<p>Verifica preventiva dell'interesse  archeologico  Art. 41, comma 4 del D.lgs 36/2023</p>	 <p><b>RINNOVABILI SUD TRE S.R.L.</b>  PI 02079460768  Via della Chimica 103  85100 Potenza  rinnovabilisudtre@pec.it</p>
<p>Elaborazione del giugno-luglio 2023</p>		



Foto 010 (da Ovest)

**CODICE MOSI: 003**

LOCALIZZAZIONE

**REGIONE:** Molise

**PROVINCIA:** Campobasso

**COMUNE:** Ripabottoni

**LOCALITÀ:** Monte Castello – Cava di Pietre

**ID:** RPB10, RPB11 (ID Vincoli in 3052389) e RPB9

GEOREFERENZIAZIONE

**SISTEMA DI RIFERIMENTO:** WGS 84

**COORDINATE:** 41°40'49.54"N, 14°50'53.11"E; 740 m s.l.m.

DATA DI RICOGNIZIONE

06-07-2023.

ANALISI FOTOGRAFIE AEREE

Google Earth (GH):1985, 2005, 2014, 2016, 2022.

**Nessuna evidenza archeologica su aerofoto.**

ANALISI DI SUPERFICIE

 <p><b>Parsifal</b>  <b>Società Cooperativa</b>  PI 01481420691  Via Santa Rita Da Cascia 21,  66054 Vasto (CH)  Tel: 389 6804145  e-mail: csaparsifal@libero.it  PEC: parsifalcoop@pec.it</p>	<p>Verifica preventiva dell'interesse  archeologico  Art. 41, comma 4 del D.lgs 36/2023</p>	 <p><b>RINNOVABILI SUD TRE S.R.L.</b>  PI 02079460768  Via della Chimica 103  85100 Potenza  rinnovabilisudtre@pec.it</p>
	<p>Elaborazione del giugno-luglio 2023</p>	

Spargimento di materiali in superficie, resti di strutture, resti ossei. Si può ipotizzare la presenza di una necropoli/Sito / area sacra (?) e in epoca medievale di un edificio religioso (chiesa/abbazia)

RIFERIMENTO CRONOLOGICO

Età del bronzo-Età sannitica-Età romana- Età medievale-

RELAZIONI DIRETTE CON AREE DI PROGETTO

Il MOSI 003 si trova a circa 50/80 metri N dall'area di progetto.

DATI E RIFERIMENTI BIBLIOGRAFICI E DI ARCHIVIO

Dati Bibliografici: BARKER G. 1995b; TABASCO G. 2010b

Dati d'archivio: RPB10, RPB11 e RPB19.

VINCOLI ARCHEOLOGICI (D. Lgs 42/04 e s.m.i.)

Nessuno.

VALUTAZIONE DEL POTENZIALE

MEDIO

VALUTAZIONE DEL RISCHIO RISPETTO AL PROGETTO

BASSO

NOTE

La distanza rispetto ai punti noti forniti come dati dalla Soprintendenza competente, la forte antropizzazione dell'area, la coincidenza del progetto con la sede stradale (SS 87 "Sannitica"), la tipologia dell'intervento (scavo di una trincea larga 30 cm e profonda 120 per la posa di un cavidotto ) sono tutti elementi che permettono di definire "BASSO" il livello di rischio archeologico.(Cfr Fig. 3: Tabella 2).

 <p><b>Parsifal</b>  <b>Società Cooperativa</b>  PI 01481420691  Via Santa Rita Da Cascia 21,  66054 Vasto (CH)  Tel: 389 6804145  e-mail: csaparsifal@libero.it  PEC: parsifalcoop@pec.it</p>	<p>Verifica preventiva dell'interesse  archeologico  Art. 41, comma 4 del D.lgs 36/2023</p>	 <p><b>RINNOVABILI SUD TRE S.R.L.</b>  PI 02079460768  Via della Chimica 103  85100 Potenza  rinnovabilisudtre@pec.it</p>
	<p>Elaborazione del giugno-luglio 2023</p>	

### SCHEDA MOSI 004



Foto 011 (da Ovest)

**CODICE MOSI:** 004

LOCALIZZAZIONE

**REGIONE:** Molise

**PROVINCIA:** Campobasso

**COMUNE:** Ripabottoni

**LOCALITÀ:** Cerrosecco

**ID:** RPV16

GEOREFERENZIAZIONE

**SISTEMA DI RIFERIMENTO:** WGS 84

**COORDINATE:** 41°42'16.07"N, 14°51'15.69"E; 730 m s.l.m.

DATA DI RICOGNIZIONE

06-07-2023.

ANALISI FOTOGRAFIE AEREE

Google Earth (GH):1985, 2005, 2014, 2016, 2022.

**Nessuna evidenza archeologica su aerofoto.**

ANALISI DI SUPERFICIE

 <p><b>Parsifal</b>  <b>Società Cooperativa</b>  PI 01481420691  Via Santa Rita Da Cascia 21,  66054 Vasto (CH)  Tel: 389 6804145  e-mail: csaparsifal@libero.it  PEC: parsifalcoop@pec.it</p>	<p>Verifica preventiva dell'interesse  archeologico  Art. 41, comma 4 del D.lgs 36/2023</p>	 <p><b>RINNOVABILI SUD TRE S.R.L.</b>  PI 02079460768  Via della Chimica 103  85100 Potenza  rinnovabilisudtre@pec.it</p>
	<p>Elaborazione del giugno-luglio 2023</p>	

Spargimento di materiali in superficie: materiale fittili tra cui tegole e coppi e frammenti di ceramica grezza.

RIFERIMENTO CRONOLOGICO

Età postmedievale.

RELAZIONI DIRETTE CON ALTRE AREE

Il MOSI 004 si trova a circa 50 metri E dall'area di progetto.

DATI E RIFERIMENTI BIBLIOGRAFICI E DI ARCHIVIO

Dati Bibliografici: BARKER G. 1995b; TABASCO G. 2010b

Dati d'archivio: RPV16.

VINCOLI ARCHEOLOGICI (D. Lgs 42/04 e s.m.i.)

Nessuno.

VALUTAZIONE DEL POTENZIALE

MEDIO

VALUTAZIONE DEL RISCHIO

BASSO

NOTE

La distanza rispetto ai punti noti forniti come dati dalla Soprintendenza competente, la forte antropizzazione dell'area, la coincidenza del progetto con la sede stradale (SS 87 "Sannitica"), la tipologia dell'intervento (scavo di una trincea larga 30 cm e profonda 120 per la posa di un cavidotto ) sono tutti elementi che permettono di definire "BASSO" il livello di rischio archeologico.(Cfr Fig. 3: Tabella 2).

 <p><b>Parsifal</b>  <b>Società Cooperativa</b>  PI 01481420691  Via Santa Rita Da Cascia 21,  66054 Vasto (CH)  Tel: 389 6804145  e-mail: csaparsifal@libero.it  PEC: parsifalcoop@pec.it</p>	<p>Verifica preventiva dell'interesse  archeologico  Art. 41, comma 4 del D.lgs 36/2023</p>	 <p><b>RINNOVABILI SUD TRE S.R.L.</b>  PI 02079460768  Via della Chimica 103  85100 Potenza  rinnovabilisudtre@pec.it</p>
	<p>Elaborazione del giugno-luglio 2023</p>	

## BIBLIOGRAFIA E SITOGRAFIA

### BIBLIOGRAFIA

AQUILANO D. 2019, *Insedimenti tardoantichi nell'Abruzzo meridionale adriatico*, in *Economia e Territorio*, a cura di Cirelli E. et alii, BAR 2926, Oxford, pp. 436-443.

BARKER G. 1995a, a cura di, *A Mediterranean Valley: Landscape Archaeology and Annales History in the Biferno Valley*, London-New York.

BARKER G. 1995b G. BARKER, a cura di, *The Biferno Valley Survey - The Archaeological and Geomorphological Record*, London-New York.

BERGOMI C., VALLETTA M. 1971, *Note illustrative della Carta Geologica d'Italia alla scala 1: 100.000. Foglio 148, Vasto*, Cava dei Tirreni 1971.

CALAMITA F. et alii 2012, *Note illustrative della Carta Geologica d'Italia alla scala 1: 50.000. Foglio 372, Vasto*, p.49.

CAMBI F., TERRENATO N. 1994, *Introduzione all'archeologia dei paesaggi*, Roma.

DE BENEDITTIS, *Preistoria e protostoria nell'area del cratere*, in *Carta del rischio archeologico*, p. 14 sg., a cura di DI NIRO A, SANTONE M, SANTORO W., Campobasso 2010.

DE FELICE E. 1994, *Larinum*, Firenze.

LA REGINA A. 1984, *Molise*, in F. COARELLI, A. LA REGINA, *Abruzzo e Molise*.

PICCARRETA F. 1987, *Manuale di fotografia aerea. Uso archeologico*, Roma.

ROSSKOPF C. 2010, *Il territorio. Caratteristiche geologiche e geomorfologiche dell'area del cratere*, in *Carta del rischio archeologico*, p. 11 sg., a cura di DI NIRO A, SANTONE M, SANTORO W., Campobasso 2010.

SANTORO W. 2010, *Modelli insediativi tra l'età longobarda e la fine del medioevo nell'area del cratere*, in *Carta del rischio archeologico*, pp. 19-25, a cura di DI NIRO A, SANTONE M, SANTORO W., Campobasso 2010.

TABASCO G. 2010a, *Morrone del Sannio*, in *Carta del rischio archeologico*, pp. 158-177, a cura di DI NIRO A, SANTONE M, SANTORO W., Campobasso 2010.

TABASCO G. 2010b, *Ripabottoni*, in *Carta del rischio archeologico*, pp. 188-199, a cura di DI NIRO A, SANTONE M, SANTORO W., Campobasso 2010.

 <p><b>Parsifal</b>  <b>Società Cooperativa</b>  PI 01481420691  Via Santa Rita Da Cascia 21,  66054 Vasto (CH)  Tel: 389 6804145  e-mail: csaparsifal@libero.it  PEC: parsifalcoop@pec.it</p>	<p>Verifica preventiva dell'interesse  archeologico  Art. 41, comma 4 del D.lgs 36/2023</p>	 <p><b>RINNOVABILI SUD TRE S.R.L.</b>  PI 02079460768  Via della Chimica 103  85100 Potenza  rinnovabilisudtre@pec.it</p>
	<p>Elaborazione del giugno-luglio 2023</p>	

## SITOGRAFIA

<http://www.iccd.beniculturali.it/index.php?it/475/modi-modulo-informativo>: *MODI – Modulo Informativo, versione 4.00. Normativa in sperimentazione\_1.02. Applicazione per il settore archeologico. Bozza – luglio 2012.*

<http://www.iccd.beniculturali.it/index.php?it/475/modi-modulo-informativo>: *Modulo Informativo, versione . Normativa in sperimentazione\_1.06 – ottobre 2014.*

[http://www.ic\\_archeo.beniculturali.it/it/275/archeologia-preventiva](http://www.ic_archeo.beniculturali.it/it/275/archeologia-preventiva): *Archeologia Preventiva- Le nuove Linee guida dell'archeologia preventiva*

<http://www.pcn.minambiente.it/viewer/> (PCN). Visualizzatore della cartografia 2D del Ministero dell'Ambiente

<http://vincoliinrete.beniculturali.it/vir/vir/vir.html>


Google Earth (GH): applicazione per la visualizzazione di fotografie aeree

 <p><b>Parsifal</b>  <b>Società Cooperativa</b>  PI 01481420691  Via Santa Rita Da Cascia 21,  66054 Vasto (CH)  Tel: 389 6804145  e-mail: csaparsifal@libero.it  PEC: parsifalcoop@pec.it</p>	<p>Verifica preventiva dell'interesse  archeologico  Art. 41, comma 4 del D.lgs 36/2023</p>	 <p><b>RINNOVABILI SUD TRE S.R.L.</b>  PI 02079460768  Via della Chimica 103  85100 Potenza  rinnovabilisudtre@pec.it</p>
	<p>Elaborazione del giugno-luglio 2023</p>	

### ELENCO DEGLI ELABORATI

1. Localizzazione su carta geografica;
2. Carta della visibilità su Catastale;
3. Carta della visibilità su ortofoto;
4. Carta del potenziale archeologico con localizzazione dei MOSI e dei dati d'archivio su Catastale;
5. Carta del potenziale archeologico con localizzazione dei MOSI e dei dati d'archivio su ortofoto.
6. Carta del rischio archeologico su Catastale;
7. Carta del rischio archeologico su ortofoto.

# TAV. 1 - Localizzazione su IGM



## LEGENDA

 Localizzazione del progetto

Committente:  
RINNOVABILI SUD TRE S.R.L.




**PROGETTO DI PARCO EOLICO**  
**Composto da 5 aerogeneratori nei comuni di Monacilioni, Ripabottoni e Sant'Elia a Pianisi (CB) e SE Terna nel comune di Morrone del Sannio (CB).**  
**VERIFICA PREVENTIVA DELL'INTERESSE ARCHEOLOGICO**  
**ART. 41, COMMA 4 DEL D.LGS 36/2023**

SABAP-MOL\_2023\_00362-PAV\_00006

Elaborato da:  
Parsifal Società Cooperativa - VASTO



# TAV. 2A - Carta della visibilità su catastale



Committente:  
RINNOVABILI SUD TRE S.R.L.



**PROGETTO DI PARCO EOLICO**  
**Composto da 5 aerogeneratori nei comuni di Monacilioni, Ripabottoni e**  
**Sant'Elia a Pianisi (CB) e SE Terna nel comune di Morrone del Sannio (CB).**  
**VERIFICA PREVENTIVA DELL'INTERESSE ARCHEOLOGICO**  
**ART. 41, COMMA 4 DEL D.LGS 36/2023**


SABAP-MOL\_2023\_00362-PAV\_00006

Elaborato da:  
Parsifal Società Cooperativa - VASTO





# TAV. 2C - Carta della visibilità su catastale



Committente:  
RINNOVABILI SUD TRE S.R.L.




**PROGETTO DI PARCO EOLICO**  
**Composto da 5 aerogeneratori nei comuni di Monacilioni, Ripabottoni e**  
**Sant'Elia a Pianisi (CB) e SE Terna nel comune di Morrone del Sannio (CB).**  
**VERIFICA PREVENTIVA DELL'INTERESSE ARCHEOLOGICO**  
**ART. 41, COMMA 4 DEL D.LGS 36/2023**

SABAP-MOL\_2023\_00362-PAV\_00006

Elaborato da:  
Parsifal Società Cooperativa - VASTO



# TAV. 2D - Carta della visibilità su catastale



Committente:  
RINNOVABILI SUD TRE S.R.L.





**PROGETTO DI PARCO EOLICO**  
**Composto da 5 aerogeneratori nei comuni di Monacilioni, Ripabottoni e**  
**Sant'Elia a Pianisi (CB) e SE Terna nel comune di Morrone del Sannio (CB).**  
**VERIFICA PREVENTIVA DELL'INTERESSE ARCHEOLOGICO**  
**ART. 41, COMMA 4 DEL D.LGS 36/2023**

SABAP-MOL\_2023\_00362-PAV\_00006

Elaborato da:  
Parsifal Società Cooperativa - VASTO







**LEGENDA**

Grado di visibilità

- 0 (area non accessibile)
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5

Committente:  
RINNOVABILI SUD TRE S.R.L.




**PROGETTO DI PARCO EOLICO**  
**Composto da 5 aerogeneratori nei comuni di Monacilioni, Ripabottoni e**  
**Sant'Elia a Pianisi (CB) e SE Terna nel comune di Morrone del Sannio (CB).**  
**VERIFICA PREVENTIVA DELL'INTERESSE ARCHEOLOGICO**  
**ART. 41, COMMA 4 DEL D.LGS 36/2023**


SABAP-MOL\_2023\_00362-PAV\_00006

Elaborato da:  
Parsifal Società Cooperativa - VASTO























Committente:  
RINNOVABILI SUD TRE S.R.L.




**PROGETTO DI PARCO EOLICO**  
**Composto da 5 aerogeneratori nei comuni di Monacilioni, Ripabottoni e Sant'Elia a Pianisi (CB) e SE Terna nel comune di Morrone del Sannio (CB).**  
**VERIFICA PREVENTIVA DELL'INTERESSE ARCHEOLOGICO**  
**ART. 41, COMMA 4 DEL D.LGS 36/2023**

Elaborato da:  
Parsifal Società Cooperativa - VASTO



SABAP-MOL\_2023\_00362-PAV\_00006

# TAV. 4E - Carta del potenziale archeologico con localizzazione dei MOSI e dei dati d'archivio su Catastale



Committente:  
RINNOVABILI SUD TRE S.R.L.





**PROGETTO DI PARCO EOLICO**  
**Composto da 5 aerogeneratori nei comuni di Monacilioni, Ripabottoni e Sant'Elia a Pianisi (CB) e SE Terna nel comune di Morrone del Sannio (CB).**  
**VERIFICA PREVENTIVA DELL'INTERESSE ARCHEOLOGICO**  
**ART. 41, COMMA 4 DEL D.LGS 36/2023**


SABAP-MOL\_2023\_00362-PAV\_00006


Elaborato da:  
Parsifal Società Cooperativa - VASTO















# TAV. 6A - Carta del rischio archeologico su Catastale



Committente:  
RINNOVABILI SUD TRE S.R.L.



**PROGETTO DI PARCO EOLICO**  
**Composto da 5 aerogeneratori nei comuni di Monacilioni, Ripabottoni e**  
**Sant'Elia a Pianisi (CB) e SE Terna nel comune di Morrone del Sannio (CB).**  
**VERIFICA PREVENTIVA DELL'INTERESSE ARCHEOLOGICO**  
**ART. 41, COMMA 4 DEL D.LGS 36/2023**

SABAP-MOL\_2023\_00362-PAV\_00006

Elaborato da:  
Parsifal Società Cooperativa - VASTO





Committente:  
RINNOVABILI SUD TRE S.R.L.




**PROGETTO DI PARCO EOLICO**  
**Composto da 5 aerogeneratori nei comuni di Monacilioni, Ripabottoni e**  
**Sant'Elia a Pianisi (CB) e SE Terna nel comune di Morrone del Sannio (CB).**  
**VERIFICA PREVENTIVA DELL'INTERESSE ARCHEOLOGICO**  
**ART. 41, COMMA 4 DEL D.LGS 36/2023**

SABAP-MOL\_2023\_00362-PAV\_00006

Elaborato da:  
Parsifal Società Cooperativa - VASTO



# TAV. 6C - Carta del rischio archeologico su Catastale



Committente:  
RINNOVABILI SUD TRE S.R.L.




**PROGETTO DI PARCO EOLICO**  
**Composto da 5 aerogeneratori nei comuni di Monacilioni, Ripabottoni e**  
**Sant'Elia a Pianisi (CB) e SE Terna nel comune di Morrone del Sannio (CB).**  
**VERIFICA PREVENTIVA DELL'INTERESSE ARCHEOLOGICO**  
**ART. 41, COMMA 4 DEL D.LGS 36/2023**

SABAP-MOL\_2023\_00362-PAV\_00006

Elaborato da:  
Parsifal Società Cooperativa - VASTO



# TAV. 6D - Carta del rischio archeologico su Catastale



Committente:  
RINNOVABILI SUD TRE S.R.L.




**PROGETTO DI PARCO EOLICO**  
**Composto da 5 aerogeneratori nei comuni di Monacilioni, Ripabottoni e**  
**Sant'Elia a Pianisi (CB) e SE Terna nel comune di Morrone del Sannio (CB).**  
**VERIFICA PREVENTIVA DELL'INTERESSE ARCHEOLOGICO**  
**ART. 41, COMMA 4 DEL D.LGS 36/2023**

SABAP-MOL\_2023\_00362-PAV\_00006

Elaborato da:  
Parsifal Società Cooperativa - VASTO



# TAV. 6E - Carta del rischio archeologico su Catastale



Committente:  
RINNOVABILI SUD TRE S.R.L.





**PROGETTO DI PARCO EOLICO**  
**Composto da 5 aerogeneratori nei comuni di Monacilioni, Ripabottoni e**  
**Sant'Elia a Pianisi (CB) e SE Terna nel comune di Morrone del Sannio (CB).**  
**VERIFICA PREVENTIVA DELL'INTERESSE ARCHEOLOGICO**  
**ART. 41, COMMA 4 DEL D.LGS 36/2023**


SABAP-MOL\_2023\_00362-PAV\_00006


Elaborato da:  
Parsifal Società Cooperativa - VASTO














Committente:  
RINNOVABILI SUD TRE S.R.L.



**PROGETTO DI PARCO EOLICO**  
**Composto da 5 aerogeneratori nei comuni di Monacilioni, Ripabottoni e**  
**Sant'Elia a Pianisi (CB) e SE Terna nel comune di Morrone del Sannio (CB).**  
**VERIFICA PREVENTIVA DELL'INTERESSE ARCHEOLOGICO**  
**ART. 41, COMMA 4 DEL D.LGS 36/2023**

SABAP-MOL\_2023\_00362-PAV\_00006

Elaborato da:  
Parsifal Società Cooperativa - VASTO





**PARSIFAL Società Cooperativa**  
Via Santa Rita Da Cascia 21, 66054 VASTO (CH), PI 01481420691  
cel:3896804145 – pec: [parsifalcoop@pec.it](mailto:parsifalcoop@pec.it) - email: [csaparsifal@libero.it](mailto:csaparsifal@libero.it)

Alla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e  
Paesaggio del Molise

[sabap-mol@cultura.gov.it](mailto:sabap-mol@cultura.gov.it)

[sabap-mol@pec.cultura.gov.it](mailto:sabap-mol@pec.cultura.gov.it)

c. a. dott.ssa Mariachiara Santone

[mariachiara.santone@cultura.gov.it](mailto:mariachiara.santone@cultura.gov.it)

**OGGETTO: RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE ALLA CONSULTAZIONE ARCHIVIO**

La sottoscritta Katia Di Penta nata a Strasburgo (Francia) il 02-03-1979, CF DPNKTA79C42Z110D  
residente a Mafalda, Prov. (CB) in Via America, 2; Documento di identità CA55160FZ  
Tel. 3896804145, e-mail [csaparsifal@libero.it](mailto:csaparsifal@libero.it)

**RICHIEDE**

l'accesso per la consultazione dei documenti di archivio di codesto ente per l'elaborazione del  
documento per la Verifica preventiva dell'interesse archeologico di cui all'art. 25 comma 1 del D.lgs  
50/2016.

Chiede, nello specifico, di poter accedere all'archivio cartaceo, grafico e fotografico per consultare  
documenti relativi ai seguenti argomenti e/o ambiti territoriali, con riferimento specifico ai comuni

- Morrone del Sannio CB,
- Monacilioni CB,
- Ripabottoni CB,
- Sant'Elia a Pianisi CB.

Si allegano:

- file kmz delle localizzazioni puntuali delle aree di progetto

-carta d'identità del legale rappresentante.

Restiamo in attesa di un vs riscontro e porgiamo cordiali saluti.

Vasto, 20/06/2023

Dott.ssa Katia Di Penta

  
**PARSIFAL Società Cooperativa**  
Via S. Rita da Cascia, 21  
66054 VASTO (Chieti)  
Partita IVA N° 01481420691



*Ministero della cultura*

Direzione generale archeologia belle arti e paesaggio

Soprintendenza archeologia belle arti e paesaggio per il Molise

Alla Parsifal Società Cooperativa  
Dott. ssa Katia Di Penta  
PEC: parsifalcoop\_pec.it

*Oggetto:* Progetto per la realizzazione di un impianto eolico nei comuni di Morrone del Sannio, Monacilioni, Ripabottoni, Sant'Elia a Pianisi (CB). Richiesta di accesso ai documenti di archivio per l'elaborazione del documento per la Verifica preventiva dell'interesse archeologico di cui all'art. 25 comma 1 del D.lgs 50/2016. **COMUNICAZIONE**

In riferimento all'oggetto e alla nota acquisita agli atti con prot. n. 7321 del 09/06/2023, questo Ufficio, preferisce inviare ai professionisti che ne fanno richiesta, i dati di archivio in suo possesso da remoto potendo contare su un sistema Gis nel quale gli stessi sono catalogati per comune e tipologia di sito e/o rinvenimento.

Resta inteso che la Viarch dovrà essere redatta a norma delle linee guida approvate, con il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 febbraio 2022 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n.88 del 14 aprile 2022), a firma di un archeologo in possesso dei requisiti previsti dal D.M. 244/2019.

Il Funzionario Archeologo  
Dott.ssa Mariachiara Santone

*Mariachiara Santone*

LA SOPRINTENDENTE  
Dott.ssa Dora CATALANO



CATALANO  
DORA  
Ministero  
della cultura  
28.06.2023  
08:28:34  
GMT+01:00



Soprintendenza archeologia belle arti e paesaggio per il Molise  
Salita San Bartolomeo 10 - 86100 CAMPOBASSO - tel. 0874-4271 - CF 80003690700

PEC: [sabap-mol@pec.cultura.gov.it](mailto:sabap-mol@pec.cultura.gov.it)  
PEO: [sabap-mol@cultura.gov.it](mailto:sabap-mol@cultura.gov.it)