

LEGENDA

LOTTO 1

- Terreno di riporto costituito da cenere rimaneggiata a granulometria sabbiosa medio-fine, debolmente limosa, di colore bruno/marrone, con sporadiche pomice e liti minuti. Presenza di clasti eterometrici, poligenici. --> UNITA' GEOTECNICA 1
- Cinerite a granulometria sabbiosa da medio-fine a tratti debolmente argillosa, debolmente ghiaiosa, di colore grigio/grigio scuro. Livelli di pomice millimetriche sub-arcuate. --> UNITA' GEOTECNICA 2
- Pomice di colore grigio/biancastro da subcentimetriche a pluricentriche in matrice sabbiosa, sub arcotondate. Presenza di liti eterometrici (dmax<3m). --> UNITA' GEOTECNICA 4
- Paleosuolo a granulometria limo/sabbiosa limosa, a tratti debolmente argillosa, di colore bruno scuro. --> UNITA' GEOTECNICA 3
- Scorie e liti di colore grigio scuro, in matrice sabbiosa, intercalati da livelli di pomice giallastre e grigie. --> UNITA' GEOTECNICA 5
- Lava di colore grigio/grigio rossastro con forti di degassazione. --> UNITA' GEOTECNICA 6

CAMPAGNA INDAGINI - 1986  
Sondaggio a carotaggio continuo

INDAGINI ESEGUITE DI PRIMA FASE - 2019

- S13 Sondaggio a carotaggio continuo  
S01-DH Sondaggio a carotaggio continuo con Down Hole  
S13-PZ Sondaggio a carotaggio continuo con Piezometro  
Pd01 Pozzetto esplorativo  
CPTU01 Prova penetrometrica statica con piezocono  
DPSH01 Prova penetrometrica statica con piezocono

INDAGINI GEONOSTICHE E SISMICHE - 2021

- Sn Sondaggio a carotaggio continuo  
Sn-DH Sondaggio a carotaggio continuo con Down Hole  
Sn-PZ Sondaggio a carotaggio continuo con Piezometro  
CPTu Prova CPTu e DPSH  
DMTn Prova Dilatometro Marchetti  
SRn Prova Sismica a Rifrazione  
Livello di falda

