

**From:** ss-pnrr@pec.cultura.gov.it  
**Sent:** Tue, 8 Nov 2022 15:32:18 +0100  
**To:** VA@pec.mite.gov.it;COMPNIEC@PEC.mite.gov.it;rinnovabili@pec.edison.it  
**Cc:** dipartimento.beni.culturali@certmail.regione.sicilia.it;sopritp@certmail.regione.sicilia.it  
**Subject:** ID 5083 - SS PNRR nota prot. 5427-P del 08.11.2022 - Mazara-Calamita - Richiesta integrazioni  
**Attachments:** ID 5083 - SS PNRR nota prot. 5427-P del 08.11.2022 - Mazara-Calamita - Richiesta integrazioni.pdf

Si trasmette la nota prot. 5427-P del 08/11/2022 relativa all'oggetto.

Cordiali saluti,

**Soprintendenza speciale per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza**

**Via di San Michele, 22 - 00153 Roma**

**tel.: 06-6723.4401**

**e-mail: [ss-pnrr@cultura.gov.it](mailto:ss-pnrr@cultura.gov.it)**

**pec: [ss-pnrr@pec.cultura.gov.it](mailto:ss-pnrr@pec.cultura.gov.it)**





*Ministero della cultura*

SOPRINTENDENZA SPECIALE PER IL PIANO NAZIONALE  
DI RIPRESA E RESILIENZA

*Roma* vedi intestazione digitale

Al Ministero della transizione ecologica  
Direzione generale valutazioni ambientali  
[VA@pec.mite.gov.it](mailto:VA@pec.mite.gov.it)

Alla Commissione Tecnica PNRR-PNIEC  
[COMPNIEC@PEC.mite.gov.it](mailto:COMPNIEC@PEC.mite.gov.it)

Alla EDISON Rinnovabili S.P.A.  
[rinnovabili@pec.edison.it](mailto:rinnovabili@pec.edison.it)

*E.p.c*

Al Servizio II – DG ABAP  
Scavi e tutela del patrimonio archeologico

Alla Regione Siciliana  
Assessorato Regionale Beni  
Culturali e dell'Identità Siciliana  
Dipartimento dei Beni Culturali e  
dell'Identità Siciliana  
[dipartimento.beni.culturali@certmail.regione.sicilia.it](mailto:dipartimento.beni.culturali@certmail.regione.sicilia.it)

Alla Soprintendenza BB.CC.AA. di Trapani  
[sopritp@certmail.regione.sicilia.it](mailto:sopritp@certmail.regione.sicilia.it)

*Oggetto:* **[ID 8053]** Procedimento di Valutazione di Impatto Ambientale ai sensi dell'art.23 del D.Lgs.152/2006 relativa al progetto di un impianto eolico, denominato "Mazara-Calamita", composto da n. 8 aerogeneratori da 6 MW ciascuno, e dalle relative opere di connessione alla RTN, per una potenza complessiva pari a 48 MW, ricadente in provincia di Trapani, nei Comuni di Mazara del Vallo, Marsala, Salemi, Santa Ninfa, Castelvetro e Partanna. Proponente: EDISON Rinnovabili S.P.A.

### **Richiesta integrazioni**

In riferimento al progetto in argomento si comunica che, come stabilito dall'art. 24 del D. Lgs.152/2006, esaminata la documentazione pervenuta, si rileva la necessità di acquisire ulteriore documentazione, come di seguito esplicitato.

Per gli aspetti archeologici,

considerato il contributo del Servizio II della DG-ABAP "Scavi e tutela del patrimonio archeologico" inviato con nota prot. int. n. 5024 del 27/10/2022 SS PNRR con i contenuti di seguito riportati, si chiede quanto segue:

*"Al fine di poter compiutamente valutare la conformità delle opere in progetto con la tutela del patrimonio archeologico, sulla base di quanto disposto dal D. Lgs. 42/2004, art. 28, c. 4 e dal D. Lgs. 50/2016, art. 25, è necessario che la documentazione progettuale comprenda gli elaborati descritti nel comma 1 del citato articolo 25, redatti secondo le modalità ivi specificate, nonché, qualora il Soprintendente richieda l'attivazione della procedura di cui ai commi 3 e 8, anche gli esiti delle indagini prescritte – comprendenti la documentazione*



SOPRINTENDENZA SPECIALE PER IL PNRR

Via di San Michele 22, 00153 Roma – TEL. 06.6723.4401

PEC: [ss-pnrr@pec.cultura.gov.it](mailto:ss-pnrr@pec.cultura.gov.it)

PEO: [ss-pnrr@cultura.gov.it](mailto:ss-pnrr@cultura.gov.it)

*necessaria alla redazione della “relazione archeologica definitiva” di cui al c. 9 del medesimo art. 25, finalizzata a valutare compiutamente tutti gli impatti significativi e negativi determinati dal progetto sul fattore ambientale del patrimonio archeologico –, così come previsto dal D. Lgs. 50/2016, art. 23, c. 6 e recentemente ribadito dal DPCM 14.02.2022, Allegato 1, art. 8. Pertanto, si ritiene necessario che il Proponente si attivi tempestivamente per l’invio alla Soprintendenza competente della documentazione integrativa richiesta, in modo da consentire l’eventuale attivazione della procedura di cui al D. Lgs. 50/2016, art. 25, commi 3 e 8 nei termini di legge e a tal fine perfezionare con l’Ufficio territoriale l’accordo previsto dal comma 14 del medesimo art. 25. Tale accordo mira a disciplinare apposite forme di coordinamento e collaborazione per l’esecuzione della procedura di verifica preventiva dell’interesse archeologico, finalizzate alla predisposizione della richiamata “relazione archeologica definitiva” di cui al citato comma 9 dell’art. 25, indispensabile per una corretta tutela dei beni archeologici – considerato che solo grazie ad un accurato e analitico esame del territorio è possibile prevenire il rinvenimento in corso d’opera di testimonianze archeologiche – e, quindi, per l’espressione del parere di competenza nell’ambito della procedura in oggetto, coerentemente con il dettato normativo vigente.”*

Per gli aspetti Paesaggistici si chiede:

- Ai fini della verifica di compatibilità, anche in relazione agli obiettivi di qualità paesaggistica previsti dalle N.T.A. del Piano Paesaggistico della provincia di Trapani, che all’art. 35 - PL 15 “Mazaro” ove ricadono gli aerogeneratori 05-06-07-08 e all’art. 36 – PL 16 “Marcanzotta” ove ricadono gli aerogeneratori 01-02-03-04 prescrive: “Conservazione e recupero dei valori paesistici, ambientali, morfologici e percettivi del paesaggio agrario” e “salvaguardia e recupero degli Alvei fluviali”, dovranno essere prodotte cartografie di dettaglio, sia con la planimetria dell’impianto in argomento nel suo insieme che con rappresentazioni ad una scala più ravvicinata delle nuove piazzole, della viabilità di nuova realizzazione e di adeguamento, in sovrapposizione a una orto-foto dello stato attuale dei luoghi, al fine di rendere chiara la lettura dell’inserimento delle nuove opere sulle trame agricole esistenti della struttura del palinsesto paesaggistico, il parco eolico in argomento infatti si sviluppa intorno al Fiume Iudeo, che insieme al torrente Buccari alimenta il fiume Mazaro, tra gli elementi principali di caratterizzazione di questo paesaggio locale, insieme alle vasche di raccolta delle acque, presenze che disegnano punteggiature diffuse nella regolare orditura delle colture;
- Con riferimento all’elettrodotto previsto, costituito da 61 nuovi tralicci per un percorso di 21 Km in raddoppio di quello esistente,
  - la redazione di un elaborato grafico che sia volto a chiarire, qual è il tratto di nuova realizzazione per il progetto del parco eolico, qual è il suo tracciato esatto, quale tratto, sempre di nuova realizzazione ma eseguito dal proponente Energia verde Trapani, sarà utilizzato per il progetto in argomento, indicando inoltre quali tralicci e parte di elettrodotto saranno eliminati.
  - Dovrà essere rappresentato inoltre sia in planimetria che in sezione il rapporto tra i tralicci esistenti e quelli di nuova realizzazione, e attraverso fotoinserti che rappresentino l’impatto del nuovo elettrodotto con immagini *ante e post operam*;



- un approfondimento circa l'interferenza relativa all'attraversamento con giacitura dei tralicci all'interno dell'area individuata dal PTPR della Provincia di Trapani PL 14 contesto 15.d Paesaggio agrario tradizionale delle colture a vigneti e del mosaico colturale, crinale di Monte Porticato, aree di interesse archeologico comprese" con livello di tutela 2 in cui non è consentito:" *Realizzare tralicci, antenne per telecomunicazioni [...]*"
- in relazione a quanto dichiarato nella Relazione paesaggistica (PAESBR2400 RELAZIONE PAESAGGISTICA), pag. 9, si chiede di produrre le citate note della Soprintendenza di Trapani tra le quali la nota prot. 7079 del 12.06.2020 - Nulla Osta con prescrizioni per opere di Linea AT;
- Un approfondimento che chiarisca la destinazione d'uso delle aree interessate dalla realizzazione del parco eolico in coerenza con quanto stabilito dal D.M. 10.09.2010 circa il possesso dei requisiti di area idonea per l'installazione di impianti da fonti energetiche rinnovabili (FER) specificatamente alla Parte IV art. 16.4: "*[...] zone agricole caratterizzate da produzioni agro-alimentari di qualità (produzioni biologiche, produzioni D.O.P., I.G.P., S.T.G., D.O.C., D.O.C.G., produzioni tradizionali) e/o di particolare pregio rispetto al contesto paesaggistico-culturale, deve essere verificato che l'insediamento e l'esercizio dell'impianto non comprometta o interferisca negativamente con le finalità perseguite dalle disposizioni in materia di sostegno al settore agricolo, con particolare riferimento alla valorizzazione delle tradizioni agroalimentari locali, alla tutela della biodiversità, così come del patrimonio culturale e del paesaggio rurale.*", con particolare riguardo alla sovrapposizione delle aree del parco eolico con aree destinate a vigneti intensivi come si legge dalla Carta dell'uso del suolo Corine Land Cover;
- Un approfondimento che chiarisca come sarà risolta l'interferenza del passaggio dei cavidotti in corrispondenza delle aree vincolate ai sensi dell'art. 142 c. 1 lett. c), in particolare per la soluzione che viene descritta nella Relazione Paesaggistica, dove è previsto che i cavidotti siano ancorati ai ponti di attraversamento esistenti, un dettaglio con documentazione fotografica in merito alle caratteristiche dei manufatti esistenti e una rappresentazione dello stato *post-operam* degli interventi;

#### Elaborazione di foto-inserimenti:

- la redazione di ulteriori foto-inserimenti rispetto a quelli prodotti nell'elaborato Rendering fotografici, sia da aree limitrofe all'impianto che da punti panoramici ed elementi notevoli individuati dal Piano Paesaggistico, tra i quali in particolare:
  - Timpa delle Guarine ;
  - Montagna della Borrania;
  - beni isolati: Castello di Mokarta (rilevanza Eccezionale)  
 Casa della Mokarta (rilevanza Alta)  
 Baglio Cuttaia (rilevanza Alta)  
 Baglio Iudeo maggiore (rilevanza Alta)
  - Area vincolata ex art. 10 del D.Lgs 42/2004 sito archeologico C.da Roccazzo, vincolo D.A. 2323 del 29.09.1986



SOPRINTENDENZA SPECIALE PER IL PNRR

Via di San Michele 22, 00153 Roma – TEL. 06.6723.4401

PEC: ss-pnrr@pec.cultura.gov.it

PEO: ss-pnrr@cultura.gov.it

- Borgo Costiere, posto ad una distanza di 4,700 K dal previsto parco eolico, per il quale nelle N.T.A. del PTPR della provincia di Trapani all'art. 35 indirizzi di tutela è previsto: " [...] *mantenimento dei margini della città salvaguardandone le relazioni percettive* "

I fotoinserimenti dovranno essere restituiti con un inquadramento ad altezza d'uomo, che consentano, attraverso un confronto *ante e post operam*, di cogliere i nuovi rapporti percettivi;

- Con riferimento all'analisi degli impatti cumulativi, prodotta con l'elaborato SIABD1900 - Layout Impianti FER realizzati, l'integrazione con gli ulteriori impianti in corso di valutazione o autorizzati nell'area vasta (la cartografia dovrà riportare l'esatta estensione degli impianti), in particolare per quelli la cui localizzazione è ravvicinata o addirittura in conflitto, come dimostrato dalle osservazioni presentate con prot. 1443-05 in data 27/10/2022 dalla società Repower Renewable S.p.A.

Si chiede inoltre una rappresentazione con foto-simulazioni dello stato dei luoghi *ante e post operam* effettuata a partire dai punti di vista (strade di normale accessibilità, percorsi panoramici, luoghi simbolici, beni culturali ecc.) dai quali siano visibili anche gli impianti di altre società. Le simulazioni dovranno comprendere l'effetto complessivo degli altri eventuali impianti esistenti autorizzati, o in corso di valutazione, sia sul portale regionale della Sicilia delle valutazioni ambientali sia sul portale nazionale valutazioni ambientali del MiTE in modo da poter stimare gli effetti dell'impatto cumulativo in considerazione dell'elevato numero di impianti in previsione presenti nell'area, anche con riguardo alla stazione utente di consegna "Partanna" comprensiva dell'impianto della RTN e delle stazioni di altro produttore, in considerazione anche qui della presenza di numerosi impianti in corso di valutazione e autorizzati.

Il Funzionario del Servizio V – DG ABAP   
 arch. Isabella Fera  
 (tel: 0667234548 /email: isabella.fera@cultura.gov.it)

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO V DG ABAP  
 Arch. Rocco Rosario TRAMUTOLA



(\*) Per il SOPRINTENDENTE SPECIALE per il PNRR  
 (Dott. Luigi LA ROCCA)  
 IL DIRIGENTE  
 (Arch. Rocco Rosario TRAMUTOLA)



(\*) rif. delega nota prot. 36085 del 06/10/2022.



SOPRINTENDENZA SPECIALE PER IL PNRR

Via di San Michele 22, 00153 Roma – TEL. 06.6723.4401

PEC: ss-pnrr@pec.cultura.gov.it

PEO: ss-pnrr@cultura.gov.it