

PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO PER LA
PRODUZIONE DI ENERGIA MEDIANTE LO SFRUTTAMENTO DEL VENTO
NEL TERRITORIO COMUNALE DI DELICETO (FG) LOC. PIANO DELLE ROSE
POTENZA NOMINALE 36 MW

PROGETTO DEFINITIVO - SIA

PROGETTAZIONE E SIA

ing. Fabio PACCAPELO
ing. Andrea ANGELINI
ing. Antonella Laura GIORDANO
ing. Francesca SACCAROLA
COLLABORATORI
ing. Giulia MONTRONE
ing. Francesco DE BARTOLO

STUDI SPECIALISTICI

GEOLOGIA
geol. Matteo DI CARLO
ACUSTICA
ing. Sabrina SCARAMUZZI
NATURA E BIODIVERSITÀ
dr. Luigi Raffaele LUPO
STUDIO PEDO-AGRONOMICO
dr.ssa Lucia PESOLA
ARCHEOLOGIA
dr.ssa archeol. Domenica CARRASSO



Paccapelo Fabio
20.10.2023
08:51:20
GMT+00:00

INTERVENTI DI COMPENSAZIONE E VALORIZZAZIONE

arch. Gaetano FORNARELLI
arch. Andrea GIUFFRIDA

SIA.ES.12 ARCHEOLOGIA


ES.12.2 Catalogo Mosi

Firmato digitalmente da: CARRASSO DOMENICA
Data: 26/09/2023 13:07:34

REV.	DATA	DESCRIZIONE



Sito 1 - Località Mezzana Grande 2 (SABAP_FG_2023_00024-NC_000006_1)



Localizzazione: Ascoli Satriano (FG), Mezzana Grande,

Definizione e cronologia: anomalia rilevata sul terreno, {}, {Neolitico},

Modalità di individuazione: {dati bibliografici}

Distanza dall'opera in progetto: >1000 metri

Potenziale: potenziale alto


Rischio relativo: rischio nullo

DESCRIZIONE: Insediamento individuato mediante aerofotointerpretazione, di piccole dimensioni, con un singolo fossato.


INTERPRETAZIONE : Villaggio neolitico

Carta dei Beni Culturali della Regione Puglia (Codice FGBIS000998)

Aree Non Idonee Fer (Segnalazione Carta dei Beni con Buffer di 100 m)



Sito 10 - scheda segnalazione area rischio p.lla 34 (SABAP_FG_2023_00024-NC_000006_10)



Localizzazione: Ascoli Satriano (FG), Piano di Napoli,

Definizione e cronologia: area di materiale mobile, {}, {Età dei Metalli, Età Romano repubblicana, Età Tardoantica}, I a.C.-I d.C.


Modalità di individuazione: {cartografia storica, dati bibliografici, dati di archivio, ricognizione archeologica/survey }

Distanza dall'opera in progetto: >1000 metri Potenziale: potenziale alto Rischio relativo: rischio nullo


DESCRIZIONE: in corrispondenza della particella catastale 34 è stata individuata una concentrazione di materiale fittile, la cui dispersione interessa anche le particelle limitrofe

INTERPRETAZIONE : insediamento di età ellenistico-romana in uso fino al tardoantico in un contesto in cui sono state individuate anche tracce di frequentazione in età protostorica

GNA (Geoportale Nazionale Archeologia)



Sito 11 - scheda di segnalazione 1_4 Mass. DI Carlo (SABAP_FG_2023_00024-NC_000006_11)



Localizzazione: Deliceto (FG), Mass. Di Carlo,

Definizione e cronologia: area di materiale mobile, {}. {Età Romano imperiale, Età Tardoantica},


Modalità di individuazione: {analisi di testimonianze materiali provenienti dall'area in esame, cartografia storica, dati bibliografici, dati di archivio, fotointerpretazione/foto restituzione, ricognizione archeologica/survey }

Distanza dall'opera in progetto: >1000 metri Potenziale: potenziale alto Rischio relativo: rischio nullo


DESCRIZIONE: alta concentrazione di materiale ceramico; l'area individuata durante le attività di ricognizione non risulta documentata nelle fonti consultate

INTERPRETAZIONE : villa

GNA (Geoportale Nazionale Archeologia)



Sito 12 - Località Pozzo Spagnuolo 3 (SABAP_FG_2023_00024-NC_000006_12)



Localizzazione: Ascoli Satriano (FG), Pozzo Spagnuolo ,

Definizione e cronologia: area di materiale mobile, {area di frammenti fittili}. {Età Romano repubblicana},

Modalità di individuazione: {dati bibliografici}

Distanza dall'opera in progetto: >1000 metri

Potenziale: potenziale alto


Rischio relativo: rischio nullo

DESCRIZIONE: Area di piccole dimensioni con frammenti di ceramica e spezzoni di laterizi di piccola e media misura.


INTERPRETAZIONE : Fattoria di età romana

Carta dei Beni Culturali della Regione Puglia (Codice FGBIS000207)

Aree Non Idonee Fer (Segnalazione Carta dei Beni con Buffer di 100 m)



Sito 13 - Località Masseria Cisterna III (SABAP_FG_2023_00024-NC_000006_13)



Localizzazione: Castelluccio dei Sauri (FG), Masseria Cisterna ,

Definizione e cronologia: insediamento, {villaggio}. {Neolitico},

Modalità di individuazione: {dati bibliografici, fotointerpretazione/foto restituzione}

Distanza dall'opera in progetto: 200-500 metri Potenziale: potenziale alto

Rischio relativo: rischio basso

DESCRIZIONE: Villaggio neolitico di forma circolare con un fossato singolo, di 85 m di diametro, individuato mediante fotografia aerea


INTERPRETAZIONE : Villaggio neolitico

JONES G. D. B., Apulia. Vol. I: Neolithic settlement in the Tavoliere, London 1987, p.221,n.49


PPTR (UCP- Aree a rischio archeologico)

Carta dei Beni Culturali della Regione Puglia (Codice FGBIS002943)

Aree Non Idonee Fer (Segnalazione Carta dei Beni con Buffer di 100 m)



Sito 14 - Località Masseria Cisterna I (SABAP_FG_2023_00024-NC_000006_14)



Localizzazione: Castelluccio dei Sauri (FG), Masseria Cisterna ,

Definizione e cronologia: insediamento, {villaggio}. {Neolitico},

Modalità di individuazione: {dati bibliografici, fotointerpretazione/foto restituzione}

Distanza dall'opera in progetto: 500-1000 metri Potenziale: potenziale alto

Rischio relativo: rischio basso

DESCRIZIONE: Villaggio neolitico con fossato di recinzione singolo e numerosi compounds, individuato tramite fotografia aerea. Presenta un diametro approssimativo di m 239.


INTERPRETAZIONE : Villaggio neolitico

JONES G. D. B., Apulia. Vol. I: Neolithic settlement in the Tavoliere, London 1987, p.221, n. 247


PPTR (UCP- Aree a rischio archeologico)

Carta dei Beni Culturali della Regione Puglia (Codice FGBIS002946)

Aree Non Idonee Fer (Segnalazione Carta dei Beni con Buffer di 100 m)



Sito 15 - Località Masseria Cisterna II (SABAP_FG_2023_00024-NC_000006_15)



Localizzazione: Castelluccio dei Sauri (FG), Masseria Cisterna ,

Definizione e cronologia: insediamento, {villaggio}. {Neolitico},

Modalità di individuazione: {dati bibliografici, fotointerpretazione/foto restituzione}

Distanza dall'opera in progetto: >1000 metri Potenziale: potenziale alto

Rischio relativo: rischio basso

DESCRIZIONE: Fossato di recinzione singolo e numerosi compounds


INTERPRETAZIONE : Villaggio neolitico

JONES G. D. B., Apulia. Vol. I: Neolithic settlement in the Tavoliere, London 1987, p. 221, n. 248.


PPTR (UCP- Aree a rischio archeologico)

Carta dei Beni Culturali della Regione Puglia (Codice FGBIS002949)

Aree Non Idonee Fer (Segnalazione Carta dei Beni con Buffer di 100 m)



Sito 16 - Località Cisternola (SABAP_FG_2023_00024-NC_000006_16)



Localizzazione: Castelluccio dei Sauri (FG), Località Cisternola,
 Definizione e cronologia: insediamento, {villaggio}. {Neolitico},


Modalità di individuazione: {dati bibliografici, fotointerpretazione/foto restituzione}

Distanza dall'opera in progetto: 0-10 metri Potenziale: potenziale alto Rischio relativo: rischio alto


DESCRIZIONE: Villaggio neolitico di grandi dimensioni visibile in fotografia aerea. All'interno del singolo fossato perimetrale si distinguono un recinto più piccolo e numerosi compounds.

INTERPRETAZIONE : Villaggio neolitico

PPTR (UCP- Aree a rischio archeologico)
 Carta dei Beni Culturali della Regione Puglia (Codice FGBIS000680)
 Aree Non Idonee Fer (Segnalazione Carta dei Beni con Buffer di 100 m)



Sito 17 - Loc. Tamariceto (SABAP_FG_2023_00024-NC_000006_17)



Localizzazione: Castelluccio dei Sauri (FG), Tamariceto,

Definizione e cronologia: area di materiale mobile, {area di frammenti fittili}. {non determinabile},

Modalità di individuazione: {dati di archivio, fotointerpretazione/foto restituzione}

Distanza dall'opera in progetto: >1000 metri

Potenziale: potenziale basso


Rischio relativo: rischio nullo

DESCRIZIONE: Unità di ricognizione: in superficie si riscontra materiale fittile (ceramica acroma, impasto, tegole)


INTERPRETAZIONE : Tracce di frequentazione non id.

MESISCA A., Relazione archeologica VIARCH, Progetto definitivo per la realizzazione di un impianto agro- fotovoltaico nella località "Tamariceto" del Comune di Castelluccio dei Sauri (FG) della potenza di picco in DC pari a 46.01,25KWp e massima in immissione in AC pari a 35.000 KW e relative opere di connessione, SR TARANTO SRL, dicembre 2020, UR3.

Archivio SABAP- FG



Sito 18 - Località Sterparo (SABAP_FG_2023_00024-NC_000006_18)



Localizzazione: Castelluccio dei Sauri (FG), Località Sterparo,

Definizione e cronologia: area ad uso funerario, {necropoli}. {Età del Rame},

Modalità di individuazione: {dati bibliografici}

Distanza dall'opera in progetto: 200-500 metri Potenziale: potenziale alto

Rischio relativo: rischio medio


DESCRIZIONE: Nell'area di Sterparo Nuovo, tra il 1954 e gli anni '80 sono state rinvenute trentacinque stele antropomorfe, riconducibili alle statue-stele e statue-menhir diffuse nell'Età del Rame. Le stele distribuite in un'area di circa dieci ettari, erano presumibilmente concentrate in un santuario, forse identificato tramite indagini svolte dalla Soprintendenza, che hanno rivelato elementi di natura culturale. I manufatti, in calcare bianco ed arenaria, rappresentano individui sia di sesso maschile che femminile, distinguibili sia tramite gli elementi anatomici rappresentati, che attraverso oggetti rappresentativi (collane o pugnali).

INTERPRETAZIONE : Necropoli eneolitica


TUNZI A. M., Castelluccio dei Sauri – Bovino (Foggia), Sterparo, in TARAS, XII, 2, 1992, pp.219-221.

TUNZI A. M., Testimonianze dell'Età del Rame nel Subappennino Dauno, in Profili della Daunia Antica. 8° ciclo di conferenze sulle più recenti campagne di scavo, Foggia, 1994, pp. 11- 36.

Carta dei Beni Culturali della Regione Puglia (Codice FGBIS003465)
Aree Non Idonee Fer (Segnalazione Carta dei Beni con Buffer di 100 m)



Sito 2 - Località Mezzana Grande 4 (SABAP_FG_2023_00024-NC_000006_2)



Localizzazione: Ascoli Satriano (FG), Mezzana Grande,

Definizione e cronologia: area di materiale mobile, {area di frammenti fittili}. {Età Romano repubblicana},

Modalità di individuazione: {dati bibliografici, ricognizione archeologica/survey }

Distanza dall'opera in progetto: >1000 metri

Potenziale: potenziale alto


Rischio relativo: rischio nullo

DESCRIZIONE: Piccola area di concentrazione di reperti ceramici e laterizi sulla superficie del terreno agricolo.


INTERPRETAZIONE : Fattoria di età repubblicana

Carta dei Beni Culturali della Regione Puglia (Codice FGBIS000190)

Aree Non Idonee Fer (Segnalazione Carta dei Beni con Buffer di 100 m)



Sito 20 - Loc. Sterparo 2 (SABAP_FG_2023_00024-NC_000006_20)



Localizzazione: Castelluccio dei Sauri (FG), Sterparo,

Definizione e cronologia: area di materiale mobile, {area di frammenti fittili}. {Età Tardoantica},

Modalità di individuazione: {dati di archivio, documentazione di indagini archeologiche pregresse, ricognizione archeologica/survey }

Distanza dall'opera in progetto: 100-200 metri


Potenziale: potenziale alto

Rischio relativo: rischio medio


DESCRIZIONE: Area di piccole dimensioni (1255 m² circa) posta immediatamente a SSO della SP 106, tra il km 7 e il km 8, a circa 770 m a SO di Torre du Gaggini. L'area, caratterizzata dalla presenza di una bassa concentrazione di materiale in dispersione, ha restituito frammenti di ceramica comune acroma, di ceramica comune da fuoco, di ceramica comune dipinta e di Terra Sigillata Africana.

INTERPRETAZIONE : Possibile area insediativa non meglio precisabile, attribuibile genericamente all'età tardoantica

Archeologica s.r.l., Indagini archeologiche preliminari- Valutazione del rischio archeologico, Progetto di realizzazione di un impianto eolico della potenza complessiva di 31,35 MW, costituito da n. 10 aerogeneratori in località Monte Livagni - Comune di Bovino (FG), e delle relative opere di connessione, Winderg s.r.l., aprile 2019, UT9



Sito 21 - Loc. Sterparo 3 (SABAP_FG_2023_00024-NC_000006_21)



Localizzazione: Castelluccio dei Sauri (FG), Sterparo,

Definizione e cronologia: area di materiale mobile, {area di frammenti fittili}, {Età Romana},


Modalità di individuazione: {dati di archivio, documentazione di indagini archeologiche pregresse, ricognizione archeologica/survey }

Distanza dall'opera in progetto: 500-1000 metri Potenziale: potenziale medio Rischio relativo: rischio basso


DESCRIZIONE: Area localizzata immediatamente a nord della Strada Provinciale Giardinetto – Palazzo d'Ascoli, in corrispondenza del Km 8, in prossimità dell'incrocio di questa con la Strada Provinciale Castelluccio dei Sauri – Ponte Rotto. Il campione ceramico rinvenuto è costituito da un'esigua quantità di frammenti di ceramica comune acroma, di ceramica comune da fuoco, di ceramica comune dipinta.

INTERPRETAZIONE : Tracce di frequentazione di età romana

Archeologica s.r.l., Indagini archeologiche preliminari- Valutazione del rischio archeologico, Progetto di realizzazione di un impianto eolico della potenza complessiva di 31,35 MW, costituito da n. 10 aerogeneratori in località Monte Livagni - Comune di Bovino (FG), e delle relative opere di connessione, Winderg s.r.l., aprile 2019, "Sporadico 4".



Sito 22 - Località Cologna (SABAP_FG_2023_00024-NC_000006_22)



Localizzazione: Bovino (FG), Cologna,

Definizione e cronologia: sito pluristratificato, {}. {Neolitico, Età Arcaica, Età Romano repubblicana},

Modalità di individuazione: {dati bibliografici, fotointerpretazione/foto restituzione, ricognizione archeologica/survey }

Distanza dall'opera in progetto: >1000 metri

Potenziale: potenziale alto

Rischio relativo: rischio nullo

DESCRIZIONE: Vastissima area di tracce da fotografia aerea che rivelano la presenza sull'intero altopiano di località Cologna di un villaggio neolitico al quale si sovrappone affianca un vasto insediamento riferibile molto probabilmente ad età daunia. Del villaggio neolitico sono visibili numerosi fossati di andamento piuttosto irregolare e localizzati soprattutto nel settore occidentale dell'altopiano. Del villaggio di età daunia sono visibili, oltre ad alcuni fossati, almeno cinque strutture rettangolari con un lato absidato di grandi dimensioni delle quali si riconoscono le trincee di fondazione e le tracce della fila centrale di pali che sosteneva il tetto. Sono inoltre state rinvenute alcune punte di lancia di età preromana.


INTERPRETAZIONE : Villaggio neolitico e dauno.

VOLPE G., Aspetti insediativi del territorio in Età romana, in MAZZEI M., CASSANO S.M. (a cura di) Bovino : studi per la storia della città antica : la collezione museale, Taranto, 1994, pp. 126, 127.


PPTR (UCP- Aree a rischio archeologico)

Carta dei Beni Culturali della Regione Puglia (Codice FGBIS001080)

Aree Non Idonee Fer (Segnalazione Carta dei Beni con Buffer di 100 m)



Sito 23 - Loc. Ciarluzzi (SABAP_FG_2023_00024-NC_000006_23)



Localizzazione: Deliceto (FG), Ciarluzzi,

Definizione e cronologia: area di materiale mobile, {area di frammenti fittili}. {non determinabile},

Modalità di individuazione: {dati bibliografici}


Distanza dall'opera in progetto: 500-1000 metri Potenziale: potenziale medio

Rischio relativo: rischio basso


DESCRIZIONE: Area di frammenti di età non determinabile

INTERPRETAZIONE : Tracce di frequentazione

Aree Non Idonee Fer (Segnalazione Carta dei Beni con Buffer di 100 m)



Sito 24 - Loc. Catenazzo 2 (SABAP_FG_2023_00024-NC_000006_24)



Localizzazione: Deliceto (FG), Catenazzo ,

Definizione e cronologia: area di materiale mobile, {area di frammenti fittili}. {Età Romana},

Modalità di individuazione: {dati bibliografici}


Distanza dall'opera in progetto: 100-200 metri Potenziale: potenziale alto

Rischio relativo: rischio medio


DESCRIZIONE: Area di frammenti fittili

INTERPRETAZIONE : Fattoria di età romana

Aree Non Idonee Fer (Segnalazione Carta dei Beni con Buffer di 100 m)



Sito 25 - Loc. Catenazzo 1 (SABAP_FG_2023_00024-NC_000006_25)



Localizzazione: Deliceto (FG), Catenazzo,

Definizione e cronologia: area di materiale mobile, {industria litica}. {non determinabile},

Modalità di individuazione: {dati bibliografici}

Distanza dall'opera in progetto: 0-10 metri

Potenziale: potenziale alto


Rischio relativo: rischio alto

DESCRIZIONE: Rinvenimento di industria litica di epoca preistorica


INTERPRETAZIONE : Stazione preistorica (neolitica?)

CASSANO S., MANFREDINI A., Aspetti insediativi di età neolitica, in MAZZEI M., (a cura di) Bovino : studi per la storia della città antica : la collezione museale, Taranto, 1994, pp. 26- 27.

Carta dei Beni Culturali della Regione Puglia (Codice FGBIS003478)
Aree Non Idonee Fer (Segnalazione Carta dei Beni con Buffer di 100 m)



Sito 26 - Località Risega (SABAP_FG_2023_00024-NC_000006_26)



Localizzazione: Deliceto (FG), Risega,

Definizione e cronologia: area di materiale mobile, {area di frammenti fittili}, {Età del Bronzo},

Modalità di individuazione: {dati bibliografici}

Distanza dall'opera in progetto: 0-10 metri

Potenziale: potenziale alto

Rischio relativo: rischio alto


DESCRIZIONE: Piccola area di manufatti sulla superficie del terreno. Il sito è posto a breve distanza a sud rispetto al torrente Carapellotto.

INTERPRETAZIONE : Villaggio dell'Età del Bronzo


PPTR (UCP- Aree a rischio archeologico)

Carta dei Beni Culturali della Regione Puglia (Codice FGBIS000117)

Aree Non Idonee Fer (Segnalazione Carta dei Beni con Buffer di 100 m)



Sito 27 - Località Masseria Risega (SABAP_FG_2023_00024-NC_000006_27)



Localizzazione: Deliceto (FG), Masseria Risega,

Definizione e cronologia: area di materiale mobile, {area di frammenti fittili}. {Età Romano repubblicana},

Modalità di individuazione: {dati bibliografici}

Distanza dall'opera in progetto: 50-100 metri Potenziale: potenziale alto Rischio relativo: rischio medio


DESCRIZIONE: Area di piccole dimensioni caratterizzata dalla presenza di frammenti ceramici e laterizi sulla superficie del terreno.

INTERPRETAZIONE : Casa rurale di età repubblicana


PPTR (UCP- Aree a rischio archeologico)

Carta dei Beni Culturali della Regione Puglia (Codice FGBIS000122)

Aree Non Idonee Fer (Segnalazione Carta dei Beni con Buffer di 100 m)



Sito 28 - Località Risega2 (SABAP_FG_2023_00024-NC_000006_28)



Localizzazione: Deliceto (FG), Risega,

Definizione e cronologia: area di materiale mobile, {area di frammenti fittili}. {Età Romano repubblicana},

Modalità di individuazione: {dati bibliografici}

Distanza dall'opera in progetto: 200-500 metri Potenziale: potenziale alto

Rischio relativo: rischio medio


DESCRIZIONE: Area di medie dimensioni caratterizzata da una buona densità di reperti ceramici e laterizi sulla superficie del terreno.

INTERPRETAZIONE : Fattoria di età repubblicana


PPTR (UCP- Aree a rischio archeologico)

Carta dei Beni Culturali della Regione Puglia (Codice FGBIS000146)

Aree Non Idonee Fer (Segnalazione Carta dei Beni con Buffer di 100 m)



Sito 29 - Loc. Risega3 (SABAP_FG_2023_00024-NC_000006_29)



Localizzazione: Deliceto (FG), Risega,

Definizione e cronologia: area di materiale mobile, {area di frammenti fittili}. {Età Romana},

Modalità di individuazione: {dati di archivio, ricognizione archeologica/survey }

Distanza dall'opera in progetto: >1000 metri


Potenziale: potenziale medio

Rischio relativo: rischio nullo


DESCRIZIONE: L'area è stata intercettata a circa 55 m a sud del corso del Torrente Carapellotto e a circa 480 m a SSE di Masseria Catenaccio; occupa una superficie di circa 2.110 m² ed è tagliata dal passaggio della SP 104. Sono stati rinvenuti esigui frammenti di ceramica comune acroma, di ceramica comune da fuoco e di ceramica comune dipinta.

INTERPRETAZIONE : Tracce di frequentazione di età romana

Archeologica s.r.l., Indagini archeologiche preliminari- Valutazione del rischio archeologico, Progetto di realizzazione di un impianto eolico della potenza complessiva di 31,35 MW, costituito da n. 10 aerogeneratori in località Monte Livagni - Comune di Bovino (FG), e delle relative opere di connessione, Winderg s.r.l., aprile 2019, "Sporadico 5".



Sito 3 - T 1 (SABAP_FG_2023_00024-NC_000006_3)



Localizzazione: Ascoli Satriano (FG), Piano di Napoli,

Definizione e cronologia: area di materiale mobile, {}. {Età dei Metalli, Età Romana, Età Romano repubblicana, Età Romano imperiale, Età Tardoantica},


Modalità di individuazione: {analisi di testimonianze materiali provenienti dall'area in esame, cartografia storica, dati bibliografici, dati di archivio, fotointerpretazione/foto restituzione, ricognizione archeologica/survey }

Distanza dall'opera in progetto: >1000 metri Potenziale: potenziale alto Rischio relativo: rischio nullo


DESCRIZIONE: area con presenza sporadica di materiale fittile

INTERPRETAZIONE : insediamento

GNA (Geoportale Nazionale Archeologa)



Sito 30 - Loc. Risega4 (SABAP_FG_2023_00024-NC_000006_30)



Localizzazione: Deliceto (FG), Risega,

Definizione e cronologia: area di materiale mobile, {area di materiale eterogeneo}. {Età del Bronzo, Età Tardoantica},

Modalità di individuazione: {dati di archivio, ricognizione archeologica/survey }


Distanza dall'opera in progetto: >1000 metri Potenziale: potenziale alto Rischio relativo: rischio nullo

DESCRIZIONE: Grande area che si estende su una superficie complessiva di circa 38.594 m², individuata a circa 460 m a sud del corso del Carapellotto; l'UT risulta tagliata in due settori (orientale e occidentale) dal passaggio della strada Sterparo – Ponte Parrozzo. All'interno dell'area, caratterizzata dalla presenza di frammenti ceramici e laterizi, di ciottoli e di sporadici spezzoni di macine e dolia, è possibile distinguere un settore settentrionale connotato da una maggiore densità di reperti, che si riduce procedendo verso sud; inoltre, è stata riconosciuta una concentrazione più rilevante di ceramica d'impatto in corrispondenza della porzione meridionale dell'area occupata dall'UT.


INTERPRETAZIONE : Insediamento dell'età del Bronzo e villa/fattoria ascrivibile all'età romana e tardoantica.

Archeologica s.r.l., Indagini archeologiche preliminari- Valutazione del rischio archeologico, Progetto di realizzazione di un impianto eolico della potenza complessiva di 31,35 MW, costituito da n. 10 aerogeneratori in località Monte Livagni - Comune di Bovino (FG), e delle relative opere di connessione, Winderg s.r.l., aprile 2019, UT10

Archivio SABAP- FG



Sito 31 - Località Campana (SABAP_FG_2023_00024-NC_000006_31)



Localizzazione: Deliceto (FG), Località Campana,

Definizione e cronologia: area di materiale mobile, {area di frammenti fittili}, {Età Tardoantica},

Modalità di individuazione: {dati bibliografici}

Distanza dall'opera in progetto: 500-1000 metri Potenziale: potenziale alto

Rischio relativo: rischio basso


DESCRIZIONE: Area di piccole dimensioni caratterizzata dalla presenza di frammenti ceramici e laterizi sulla superficie del terreno.

INTERPRETAZIONE : casa rurale di età tardoantica


PPTR (UCP- Aree a rischio archeologico)

Carta dei Beni Culturali della Regione Puglia (Codice FGBIS000133)

Aree Non Idonee Fer (Segnalazione Carta dei Beni con Buffer di 100 m)



Sito 32 - Località Campana 2 (SABAP_FG_2023_00024-NC_000006_32)



Localizzazione: Deliceto (FG), Campania,

Definizione e cronologia: area di materiale mobile, {area di frammenti fittili}, {Età Tardoantica},

Modalità di individuazione: {dati bibliografici}

Distanza dall'opera in progetto: 500-1000 metri Potenziale: potenziale alto

Rischio relativo: rischio basso


DESCRIZIONE: Area di piccole dimensioni caratterizzata dalla presenza di frammenti ceramici e laterizi sulla superficie del terreno.

INTERPRETAZIONE : Casa rurale di età tardoantica


PPTR (UCP- Aree a rischio archeologico)

Carta dei Beni Culturali della Regione Puglia (Codice FGBIS000127)

Aree Non Idonee Fer (Segnalazione Carta dei Beni con Buffer di 100 m)



Sito 33 - Pozzo del Saligo (SABAP_FG_2023_00024-NC_000006_33)



Localizzazione: Deliceto (FG), ,

Definizione e cronologia: area di materiale mobile, {area di materiale eterogeneo}. {Neolitico, Età Romano repubblicana, Età Romano imperiale, Età Tardoantica},

Modalità di individuazione: {dati bibliografici}

Distanza dall'opera in progetto: 0-10 metri

Potenziale: potenziale alto

Rischio relativo: rischio alto

DESCRIZIONE: Vasta area caratterizzata da una fortissima densità di reperti sulla superficie del terreno. I reperti sono riferibili ad una frequentazione del sito fra il neolitico e l'età tardoantica. Alcuni materiali sono riconducibili alla presenza di una fattoria di età repubblicana e della prima età imperiale. In tutta l'area sono presenti materiali di età repubblicana e imperiale riferibili ad una fattoria. Alcuni reperti di età tardoantica attesterebbero la presenza nell'area di una villa.

INTERPRETAZIONE : Insediamento neolitico, fattoria di età repubblicana ed imperiale, Villa tardoantica


PPTR (UCP- Aree a rischio archeologico)

Carta dei Beni Culturali della Regione Puglia (Codici FGBIP000139, FGBIU000942, FGBIU000944, FGBIS000174)

Aree Non Idonee Fer (Segnalazione Carta dei Beni con Buffer di 100 m)



Sito 34 - Serra di Castro (SABAP_FG_2023_00024-NC_000006_34)



Localizzazione: Deliceto (FG), Serra di Castro,

Definizione e cronologia: area di materiale mobile, {area di frammenti fittili}. {Età Romana},

Modalità di individuazione: {dati bibliografici, ricognizione archeologica/survey }


Distanza dall'opera in progetto: 500-1000 metri Potenziale: potenziale medio

Rischio relativo: rischio basso


DESCRIZIONE: Area di frammenti di età romana

INTERPRETAZIONE : Tracce di frequentazione di età romana

Aree Non Idonee Fer (Segnalazione Carta dei Beni con Buffer di 100 m)



Sito 35 - Loc. La Cavallerizza (SABAP_FG_2023_00024-NC_000006_35)



Localizzazione: Deliceto (FG), Loc. La Cavallerizza,

Definizione e cronologia: area di materiale mobile, {area di frammenti fittili}. {Età Romano repubblicana, Età Romano imperiale, Età Tardoantica},

Modalità di individuazione: {dati bibliografici}

Distanza dall'opera in progetto: >1000 metri Potenziale: potenziale alto

Rischio relativo: rischio nullo


DESCRIZIONE: Ampia area caratterizzata dalla presenza di una forte densità di materiali in superficie riconducibile alla presenza di una fattoria di età repubblicana e della prima età imperiale, alla quale si sovrappose una villa di età imperiale e tardoantica. Nella masseria è conservata un'iscrizione proveniente dall'area del sito. Nell'alveo del vicino torrente Carapellotto si intravedono alcune strutture murarie riconducibili ad un ponte romano [?].

INTERPRETAZIONE : Fattoria rurale di età repubblicana, "villa" di età imperiale e tardoantica.


PPTR (UCP- Aree a rischio archeologico)

Carta dei Beni Culturali della Regione Puglia (Codice FGBIU000923)

Aree Non Idonee Fer (Segnalazione Carta dei Beni con Buffer di 100 m)



Sito 36 - Le Tagliate (SABAP_FG_2023_00024-NC_000006_36)



Localizzazione: Deliceto (FG), Tagliata,

Definizione e cronologia: area di materiale mobile, {area di materiale eterogeneo}. {Età Romana},

Modalità di individuazione: {dati bibliografici, dati di archivio, ricognizione archeologica/survey }

Distanza dall'opera in progetto: >1000 metri Potenziale: potenziale alto


Rischio relativo: rischio nullo

DESCRIZIONE: Area di frammenti fittili e frammenti di macine


INTERPRETAZIONE : Tracce di frequentazione di età romana

VOLPE G., La Daunia nell'età della Romanizzazione. Paesaggio agrario, produzione, scambi, Bari, 1990, p.141, n.233.

Aree Non Idonee Fer (Segnalazione Carta dei Beni con Buffer di 100 m)



Sito 37 - Località Poste dei Monaci (SABAP_FG_2023_00024-NC_000006_37)



Localizzazione: Deliceto (FG), Località Poste dei Monaci,

Definizione e cronologia: area di materiale mobile, {area di frammenti fittili}, {Età Medievale},

Modalità di individuazione: {dati bibliografici}

Distanza dall'opera in progetto: 200-500 metri


Potenziale: potenziale alto

Rischio relativo: rischio medio


DESCRIZIONE: Area di frammenti di età medievale

INTERPRETAZIONE : Villaggio di età medievale

Carta dei Beni Culturali della Regione Puglia (Codice FGBIS003014)
Aree Non Idonee Fer (Segnalazione Carta dei Beni con Buffer di 100 m)



Sito 38 - località Cinque Fontane (SABAP_FG_2023_00024-NC_000006_38)



Localizzazione: Deliceto (FG), località Cinque Fontane,

Definizione e cronologia: area di materiale mobile, {area di frammenti fittili}, {Età Romana},

Modalità di individuazione: {dati bibliografici}

Distanza dall'opera in progetto: 500-1000 metri Potenziale: potenziale alto


Rischio relativo: rischio basso

DESCRIZIONE: Area di frammenti fittili in superficie databili genericamente all'età romana; tuttavia, i manufatti rinvenuti non permettono di definire la tipologia del sito.


INTERPRETAZIONE : Tracce di frequentazione di età romana

GRAVINA A. Note sul Neolitico in agro di Serracapriola e Chieuti (riva sinistra del basso Fortore), Foggia, pp. 127-136.

Aree Non Idonee Fer (Segnalazione Carta dei Beni con Buffer di 100 m)



Sito 39 - Località Casina Iossa (SABAP_FG_2023_00024-NC_000006_39)



Localizzazione: Deliceto (FG), Località Casina Iossa,

Definizione e cronologia: luogo con ritrovamento sporadico, {epigrafe}. {Età Romano imperiale},

Modalità di individuazione: {dati bibliografici}

Distanza dall'opera in progetto: >1000 metri

Potenziale: potenziale medio


Rischio relativo: rischio nullo

DESCRIZIONE: Probabile necropoli da cui proviene un'iscrizione funeraria datata al II secolo d.C. avanzato, ora conservata presso privati. L'iscrizione presenta il seguente testo: Latiae Fortunatae fecit Latia Primigenia soror et C(aius) Maetilius Coffius.


INTERPRETAZIONE : Necropoli di età romano- imperiale

IOSSA G., Deliceto notizie storiche- vol. 1- Il territorio racconta, Foggia 1998.

Carta dei Beni Culturali della Regione Puglia (Codice FGBIS002952)
Aree Non Idonee Fer (Segnalazione Carta dei Beni con Buffer di 100 m)



Sito 4 - T 2 (SABAP_FG_2023_00024-NC_000006_4)



Localizzazione: Ascoli Satriano (FG), Piano di Napoli,

Definizione e cronologia: area di materiale mobile, {}. {Età dei Metalli, Età Romana, Età Romano repubblicana, Età Romano imperiale, Età Tardoantica},


Modalità di individuazione: {analisi di testimonianze materiali provenienti dall'area in esame, dati bibliografici, dati di archivio, fotointerpretazione/foto restituzione, ricognizione archeologica/survey }

Distanza dall'opera in progetto: >1000 metri Potenziale: potenziale alto Rischio relativo: rischio nullo


DESCRIZIONE: area con presenza sporadica di materiale fittile

INTERPRETAZIONE : insediamento

GNA (Geoportale Nazionale archeologia)



Sito 40 - Località La Petrara (SABAP_FG_2023_00024-NC_000006_40)



Localizzazione: Deliceto (FG), Località La Petrara ,

Definizione e cronologia: area di materiale mobile, {area di frammenti fittili, area di materiale eterogeneo}. {Età del Bronzo},

Modalità di individuazione: {dati bibliografici}

Distanza dall'opera in progetto: >1000 metri

Potenziale: potenziale medio


Rischio relativo: rischio nullo

DESCRIZIONE: In questa località sono stati rinvenuti alcuni frammenti ceramici databili all'età del Bronzo Antico ed una spada in bronzo.


INTERPRETAZIONE : Villaggio dell'Età del Bronzo

Carta dei Beni Culturali della Regione Puglia (Codice FGBIS003177)

Aree Non Idonee Fer (Segnalazione Carta dei Beni con Buffer di 100 m)



Sito 41 - Masseria Volpe (SABAP_FG_2023_00024-NC_000006_41)



Localizzazione: Deliceto (FG), Masseria Volpe,

Definizione e cronologia: area di materiale mobile, {area di frammenti fittili}. {Neolitico},

Modalità di individuazione: {dati bibliografici}


Distanza dall'opera in progetto: >1000 metri Potenziale: potenziale alto

Rischio relativo: rischio nullo


DESCRIZIONE: Area di frammenti fittili di epoca neolitica

INTERPRETAZIONE : Villaggio neolitico

Aree Non Idonee Fer (Segnalazione Carta dei Beni con Buffer di 100 m)



Sito 42 - Regio Tratturello Cerignola-Ponte di Bovino (SABAP_FG_2023_00024-NC_000006_42)



Localizzazione: Castelluccio dei Sauri (FG), ,

Definizione e cronologia: infrastruttura viaria, {tracciato viario}. {Età Medievale, Età Moderna, Età Contemporanea},

Modalità di individuazione: {dati bibliografici}

Distanza dall'opera in progetto: 50-100 metri


Potenziale: potenziale alto

Rischio relativo: rischio medio


DESCRIZIONE: Tratturo

INTERPRETAZIONE : Tratturo

PPTR (UCP stratificazione insediativa- rete tratturi; UCP area di rispetto- rete tratturi)



Sito 5 - T 9 (SABAP_FG_2023_00024-NC_000006_5)



Localizzazione: Ascoli Satriano (FG), Piano di Napoli,

Definizione e cronologia: area di materiale mobile, {}. {Età dei Metalli, Età Romana, Età Romano repubblicana, Età Romano imperiale, Età Tardoantica},


Modalità di individuazione: {analisi di testimonianze materiali provenienti dall'area in esame, cartografia storica, dati bibliografici, dati di archivio, fotointerpretazione/foto restituzione, ricognizione archeologica/survey }

Distanza dall'opera in progetto: Potenziale: potenziale alto Rischio relativo: rischio alto


DESCRIZIONE: area con presenza sporadica di materiale fittile

INTERPRETAZIONE : insediamento

GNA (Geoportale Nazionale Archeologia)



Sito 6 - Aerogeneratore 1_ scheda segnalazione 1.2 loc SerroLungo Mass. Pagliero (SABAP_FG_2023_00024-NC_000006_6)



Localizzazione: Denice (FG), Serrolungo; Mass.a Pagliero,

Definizione e cronologia: area di materiale mobile, { }. {Età dei Metalli, Età Tardoantica},

Modalità di individuazione: {ricognizione archeologica/survey }


Distanza dall'opera in progetto: >1000 metri Potenziale: potenziale alto

Rischio relativo: rischio nullo


DESCRIZIONE: area di terra bruna con presenza di pietre di media e piccola dimensione; in tutta l'area in cui il progetto prevede l'impianto dell'aerogeneratore 1 è stata riscontrata la presenza di materiale archeologico riferibile ad una frequentazione del sito nell'età dei Metalli e ad una successiva fase in età storica. Il materiale è presente anche nell'uliveto prossimo alla torre sino al punto in cui vi è un lieve salto di quota. Da segnalare la presenza di un pozzo segnalato già negli anni '50 nella cartografia IGM, le cui caratteristiche costruttive sembrano indicare una possibile appartenenza ad un complesso rurale più antico, forse la Mass. Pagliero che ha dato il nome alla zona

INTERPRETAZIONE : insediamento

GNA (Geoportale Nazionale Archeologia)



Sito 7 - scheda segnalazione 1.1 loc Serrolungo-le Pozzelle (SABAP_FG_2023_00024-NC_000006_7)



Localizzazione: Deliceto (FG), Serrolungo; le Pozzelle,

Definizione e cronologia: area di materiale mobile, {area di frammenti fittili, area di frammenti fittili e materiali da costruzione}. {Età Romano imperiale, Età Tardoantica},

Modalità di individuazione: {ricognizione archeologica/survey }


Distanza dall'opera in progetto: 500-1000 metri Potenziale: potenziale alto

Rischio relativo: rischio basso


DESCRIZIONE: rinvenuto abbondante materiale ceramico e laterizio; il materiale fittile si estende in un'area piuttosto vasta nei pressi di piazzole Eni già esistenti, è da segnalare la presenza più cospicua di laterizi e tegole in direzione NE dove è minore la presenza di ceramica. La quantità di materiale riscontrata è particolarmente abbondante, e ricopre una superficie piuttosto grande con frammenti di grandi dimensioni

INTERPRETAZIONE : villa (?)

GNA (Geoportale Nazionale Archeologia)



Sito 9 - aerogeneratore 4 (SABAP_FG_2023_00024-NC_000006_9)



Localizzazione: Deliceto (FG), Serrolungo,

Definizione e cronologia: area di materiale mobile, {area di frammenti fittili, area di frammenti fittili e materiali da costruzione}. {Età Tardoantica},


Modalità di individuazione: {dati di archivio, documentazione di indagini archeologiche pregresse, ricognizione archeologica/survey }

Distanza dall'opera in progetto: >1000 metri Potenziale: potenziale medio Rischio relativo: rischio nullo


DESCRIZIONE: area di terra bruna con scarsa presenza di pietre di piccola e media dimensione, coltivata a seminativo. La ricognizione in superficie ha messo in evidenza la presenza sporadica di frammenti ceramici distribuiti non solo in corrispondenza della torre 4 ma anche in prossimità della macchia boschiva posta poche centinaia di metri in direzione SW rispetto la torre 4 e tra le torri 4 e 7

INTERPRETAZIONE : la giacitura dei frammenti ceramici è secondaria, non determinabile

GNA (Geoportale Nazionale Archeologia)



Sito 43 - Masseria D'Ambrosio (SABAP_FG_2023_00024-NC_000006_43)



Localizzazione: Deliceto (FG), Masseria D'Ambrosio,

Definizione e cronologia: area di materiale mobile, {area di frammenti fittili}. {Età Romana},

Modalità di individuazione: {dati di archivio}

Distanza dall'opera in progetto: >1000 metri


Potenziale: potenziale alto

Rischio relativo: rischio nullo


DESCRIZIONE: Area di frammenti fittili di età romana

INTERPRETAZIONE : Area di frequentazione di età romana

GALASSO G., Impianto per la produzione di energia elettrica da fonte Fotovoltaica Integrato con l'Agricoltura, avente Potenza nominale DC pari a 36,544 MWp - potenza AC di immissione in RTN pari a 31,298 MWp, da realizzarsi nel Comune di Deliceto (FG) e relative opere connesse nei comuni di Deliceto (FG) e Ascoli di Satriano (FG), Relazione archeologica, RENEWABLES ITALIA SRL, agosto 2012, sito 17



Sito 44 - Chieffo (SABAP_FG_2023_00024-NC_000006_44)



Localizzazione: Deliceto (FG), Chieffo,

Definizione e cronologia: insediamento, {villaggio}. {Età del Bronzo},

Modalità di individuazione: {dati bibliografici, dati di archivio, documentazione di indagini archeologiche pregresse}

Distanza dall'opera in progetto: 200-500 metri


Potenziale: potenziale alto

Rischio relativo: rischio medio


DESCRIZIONE: Nel 2019 sono state eseguite indagini di archeologia preventiva in località Casa Chieffo, attraverso l'esecuzione di due saggi di scavo. Sono stati indagati i una struttura capannicola a pianta absidata e l'area di abitato capannicolo; reperti litici e ceramici facies Palma Campania.

INTERPRETAZIONE : Villaggio dell'Età del Bronzo

OIONE D., MUNTONI I.M., SAPONARA M., D'ARDES A., BALDASSARRO L., SANTOVITO A., Interventi di archeologia preventiva a Deliceto e Bovino: elementi per la ricostruzione dei paesaggi in età protostorica e romana, in GRAVINA A. (a cura di), Atti del 40° Convegno Nazionale sulla Preistoria-Protostoria-Storia della Daunia, San Severo 15-17 novembre 2019, San Severo 2020, p. pp.117-121.



Sito 45 - Masseria Racioppo (SABAP_FG_2023_00024-NC_000006_45)



Localizzazione: Deliceto (FG), Masseria Racioppo,

Definizione e cronologia: area di materiale mobile, {area di frammenti fittili}. {Età Romana},

Modalità di individuazione: {dati di archivio, documentazione di indagini archeologiche pregresse}

Distanza dall'opera in progetto: 200-500 metri Potenziale: potenziale alto


Rischio relativo: rischio medio

DESCRIZIONE: Area di frammenti fittili e laterizi di età romana


INTERPRETAZIONE : Insediamento di età romana

ARCHEORES, Relazione archeologica preliminare "Raccordi in doppia terna della SE di Deliceto alla linea esistente a 150kW Accadia-Vallesaccarda, Avezzano 2011, p. 30

GALASSO G., Impianto per la produzione di energia elettrica da fonte Fotovoltaica Integrato con l'Agricoltura, avente Potenza nominale DC pari a 36,544 MWp - potenza AC di immissione in RTN pari a 31,298 MWp, da realizzarsi nel Comune di Deliceto (FG) e relative opere connesse nei comuni di Deliceto (FG) e Ascoli di Satriano (FG), Relazione archeologica, RENEWABLES ITALIA SRL, agosto 2022, sito 18



Sito 46 - Località Le Mezzanelle (SABAP_FG_2023_00024-NC_000006_46)



Localizzazione: Deliceto (FG), Località Le Mezzanelle,

Definizione e cronologia: area di materiale mobile, {area di frammenti fittili, industria litica}. {Età del Bronzo},

Modalità di individuazione: {dati di archivio, documentazione di indagini archeologiche pregresse}


Distanza dall'opera in progetto: 100-200 metri Potenziale: potenziale alto Rischio relativo: rischio medio

DESCRIZIONE: Nei pressi di Masseria Conte rilevati resti di industria litica e vascolare di epoca protostorica.


INTERPRETAZIONE : Insediamento dell'Età del Bronzo

ARCHEORES, Relazione archeologica preliminare "Raccordi in doppia terna della SE di Deliceto alla linea esistente a 150kW Accadia-Vallesaccarda, Avezzano 2011, p. 31

GALASSO G., Impianto per la produzione di energia elettrica da fonte Fotovoltaica Integrato con l'Agricoltura, avente Potenza nominale DC pari a 36,544 MWp - potenza AC di immissione in RTN pari a 31,298 MWp, da realizzarsi nel Comune di Deliceto (FG) e relative opere connesse nei comuni di Deliceto (FG) e Ascoli di Satriano (FG), Relazione archeologica, RENEWABLES ITALIA SRL, agosto 2022, sito 19



Sito 47 - Loc. Pozzo Pascuccio (SABAP_FG_2023_00024-NC_000006_47)



Localizzazione: Deliceto (FG), Loc. Pozzo Pascuccio,

Definizione e cronologia: area ad uso funerario, {necropoli}. {Neolitico},

Modalità di individuazione: {dati bibliografici, dati di archivio, documentazione di indagini archeologiche pregresse}


Distanza dall'opera in progetto: Potenziale:

Rischio relativo:


DESCRIZIONE: Durante i lavori di realizzazione di un parco eolico sono state indagate due tombe a grotticella con pozzetto di accesso laterale, ricavate nel banco geologico e a pianta ellittica (ciascuna con due inumati e con tracce pertinenti a pratiche rituali) e una tomba a fossa terragna, a pianta ovaleggiante, obliterata sul fronte meridionale da soli ciottoli (con unico inumato, privo di corredo).

INTERPRETAZIONE :

TUNZI A.M. Venti del Neolitico. Uomini del Rame. Preistoria della Puglia settentrionale, Foggia, pp. 199-201



Sito 48 - Masseriole Cerzolle (SABAP_FG_2023_00024-NC_000006_48)



Localizzazione: Deliceto (FG), Masseriole Cerzolle,

Definizione e cronologia: area di materiale mobile, {area di frammenti fittili, industria litica}. {Neolitico, Età Romana},

Modalità di individuazione: {dati di archivio, documentazione di indagini archeologiche pregresse}

Distanza dall'opera in progetto: 500-1000 metri Potenziale: potenziale alto


Rischio relativo: rischio basso

DESCRIZIONE: Area di frammenti fittili e laterizi; resti di industria litica e ceramica ad impasto del Neolitico


INTERPRETAZIONE : Insediamento neolitico e di età romana

ARCHEORES, Relazione archeologica preliminare "Raccordi in doppia terna della SE di Deliceto alla linea esistente a 150kW Accadia-Vallesaccarda, Avezzano 2011, pp. 34- 36

GALASSO G., Impianto per la produzione di energia elettrica da fonte Fotovoltaica Integrato con l'Agricoltura, avente Potenza nominale DC pari a 36,544 MWp - potenza AC di immissione in RTN pari a 31,298 MWp, da realizzarsi nel Comune di Deliceto (FG) e relative opere connesse nei comuni di Deliceto (FG) e Ascoli di Satriano (FG), Relazione archeologica, RENEWABLES ITALIA SRL, agosto 2022, sito 20



Sito 49 - Viabilità antica 1 (SABAP_FG_2023_00024-NC_000006_49)



Localizzazione: Castelluccio dei Sauri (FG), ,

Definizione e cronologia: infrastruttura viaria, {tracciato viario}. {Età Romana},

Modalità di individuazione: {dati bibliografici}


Distanza dall'opera in progetto: 100-200 metri Potenziale: potenziale medio

Rischio relativo: rischio medio


DESCRIZIONE: Tratto di viabilità secondaria ricostruita da Alvisi.

INTERPRETAZIONE : Via Minucia?

ALVISI G., La viabilità romana della Daunia, Bari, 1970



Sito 50 - Viabilità antica 2 (SABAP_FG_2023_00024-NC_000006_50)



Localizzazione: Castelluccio dei Sauri (FG), ,

Definizione e cronologia: infrastruttura viaria, {tracciato viario}. {Età Romana},

Modalità di individuazione: {dati bibliografici}


Distanza dall'opera in progetto: 100-200 metri Potenziale: potenziale alto

Rischio relativo: rischio medio


DESCRIZIONE: Tratto di viabilità secondaria ricostruito da Alvisi

INTERPRETAZIONE : Viabilità antica

ALVISI G., La viabilità romana della Daunia, Bari, 1970



Sito 51 - Asse Centuriale 1 (SABAP_FG_2023_00024-NC_000006_51)



Localizzazione: Castelluccio dei Sauri (FG), Loc. Mezzana Grande,

Definizione e cronologia: infrastruttura agraria, {centuriazione}. {Età Romano repubblicana},

Modalità di individuazione: {dati bibliografici, documentazione di indagini archeologiche pregresse, fotointerpretazione/foto restituzione}

Distanza dall'opera in progetto: 0-10 metri


Potenziale: potenziale alto

Rischio relativo: rischio alto


DESCRIZIONE: Asse centuriale appartenente alla centuriazione di Herdonia (II metà, I sec. a.C.)

INTERPRETAZIONE : Centuriazione

GOFFREDO R., FICCO F., Tra Ausculum e Herdonia: i paesaggi di età daunia e romana della Valle del Carapelle, in Faragola 1. Un insediamento rurale nella valle del Carapelle. Ricerche e studi, Bari 2009, pp. 25- 56.



Sito 52 - Asse centuriale 2 (SABAP_FG_2023_00024-NC_000006_52)



Localizzazione: Ascoli Satriano (FG), Loc. Mezzana Grande,

Definizione e cronologia: infrastruttura agraria, {centuriazione}. {Età Romano repubblicana},

Modalità di individuazione: {dati bibliografici, documentazione di indagini archeologiche pregresse, fotointerpretazione/foto restituzione}


Distanza dall'opera in progetto: 500-1000 metri Potenziale: potenziale alto

Rischio relativo: rischio medio


DESCRIZIONE: Asse centuriale appartenente alla centuriazione di Herdonia (II metà - I sec. a.C.)

INTERPRETAZIONE : Centuriazione

GOFFREDO R., FICCO F., Tra Ausculum e Herdonia: i paesaggi di età daunia e romana della Valle del Carapelle, in Faragola 1. Un insediamento rurale nella valle del Carapelle. Ricerche e studi, Bari 2009, pp. 25- 56.



Sito 53 - Asse Centuriale 3 (SABAP_FG_2023_00024-NC_000006_53)



Localizzazione: Ascoli Satriano (FG), Loc. Mezzana Grande,

Definizione e cronologia: infrastruttura agraria, {centuriazione}. {Età Romano repubblicana},

Modalità di individuazione: {dati bibliografici, documentazione di indagini archeologiche pregresse, fotointerpretazione/foto restituzione}

Distanza dall'opera in progetto: 500-1000 metri

Potenziale: potenziale alto

Rischio relativo: rischio medio

DESCRIZIONE: Asse centuriale appartenente alla centuriazione di Herdonia (II metà - I sec. a.C.)

INTERPRETAZIONE : Centuriazione

GOFFREDO R., FICCO F., Tra Ausculum e Herdonia: i paesaggi di età daunia e romana della Valle del Carapelle, in Faragola 1. Un insediamento rurale nella valle del Carapelle. Ricerche e studi, Bari 2009, pp. 25- 56.

