

**COMUNE DI  
COLLESALVETTI**

Provincia di Livorno



COORDINAMENTO PROGETTUALE

PROGETTO

PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DI IMPIANTO FOTOVOLTAICO SU CAR-PORT  
CON STRUTTURA METALLICA PER IL COMPOUND LOGISTICO AUTOPARCO  
"IL FALDO" - LOC. VICARELLO - COLLESALVETTI (LI)

FASE

Studio di Impatto Ambientale

OGGETTO

**CALCOLO SOMMARIO DELLA SPESA**

LOCALIZZAZIONE

Via Pisana Livornese Nord, 97, Fraz. Vicarello - 57014 Collesalveti (LI)

PROGETTISTI

**Per. Ind. Giannandrea ARGIOLAS**

Via Torino n.16

58011 CAPALBIO (GR)

C.F.: RGLGNN70M22H501P

P.Iva: 01057240531

COMMITTENTE

**AUTOTRADE & LOGISTICS S.P.A.**

Via Varesina, 162

20156 Milano (MI)

P.Iva: 12507570153

Leg. Rappr.: Roberto Giacobone

C.F.: GCBRRRT60L18F205T

Il presente documento attiene al calcolo sommario della spesa generale per la esecuzione dei lavori necessari alla realizzazione di un impianto fotovoltaico su car-port con struttura metallica per il compound logistico autoparco "Il Faldo" in loc. Vicarello nel comune di Collesalvetti (LI).

La spesa generale del costo dell'opera è individuata dalla seguente voce:

spesa di massima prevista suddivisa in macro voci relative alle diverse categorie di lavori.

<b>DESCRIZIONE DELL'OPERA</b>	<b>UNITA' DI MISURA</b>	<b>QUANTITA'</b>	<b>COSTO UNITARIO (€)</b>	<b>IMPORTO COMPLESSIVO (€)</b>
Fornitura e posa in opera di moduli fotovoltaici	Cad.	90.006	201,00	18.091.206,00
Fornitura e posa in opera di inverter di stringa	Cad.	268	15.000,00	4.020.000,00
Fornitura e posa in opera di container con trasformatore MT/BT 6.300kVA, quadro MT e quadro BT	Cad.	10	181.089,60	1.810.896,00
Fornitura e posa in opera di componentistica per realizzazione impianto elettrico (comprese opere edili)	MW	60,30402	99.626,82	6.007.897,75
Fornitura e posa in opera di cabina MT/BT di impianto. Sono comprese le apparecchiature elettriche	Cad.	1	170.000,5	170.000,50
Fornitura e posa in opera di strutture car-port	MW	60,30402	275.271,86	16.599.999,75
<b>IMPORTO TOTALE DELLE OPERE</b>				<b>46.700.000,00</b>