



REGIONE BASILICATA

DIREZIONE GENERALE
DELL'AMBIENTE, DEL TERRITORIO E
DELL'ENERGIA
Ufficio Pianificazione Territoriale
e Paesaggio

Viale Verrastro n. 5, 85100 Potenza (PZ)
Uff. PZ Tel. 0971669043-9049
Ufficio.urbanistica@cert.regione.basilicata.it

Ministero della Transazione Ecologica
VA@pec.mite.gov.it

Ministero della Cultura
ss-pnnr@pec.cultura.gov

Ufficio Energia
ufficio.energia@cert.regione.basilicata.it

Soprintendenza Archeologia,
Belle Arti e Paesaggio
sabap-bas@pec.cultura.gov

Ufficio Compatibilità Ambientale
ufficio.compatibilita.ambientale@cert.regione.basilicata.it

e p.c. Direzione Generale dell'Ambiente,
del Territorio e dell'Energia
- SEDE -

Oggetto: **ID_VIP:8892 Istanza per il rilascio del provvedimento VIA nell'ambito del provvedimento unico in materia ambientale ai sensi dell'art.27 del D.Lgs. n.152/2006, relativa al progetto di un impianto eolico denominato "Boreano", costituito da 16 aerogeneratori di potenza unitaria pari a 6,2 MW, per una potenza complessiva di 99,2MW, da realizzarsi nel Comune di Venosa(PZ) con opere di connessione alla RTN che interesseranno il Comune di Montemilone(PZ).**

Proponente: REPSOL VENOSA S.r.l.

Parere

L'Istanza presentata dalla Società REPSOL VENOSA S.r.l. è finalizzata ad ottenere il rilascio dell'Autorizzazione Paesaggistica, ai sensi del D.lgs n. 387 del 2003, sul Progetto Definitivo per la realizzazione e l'esercizio di un impianto Eolico per la produzione di energia elettrica, da realizzare nel territorio del Comune di Venosa (PZ), l'impianto denominato "Boreano" avrà le relative opere di connessione nel Comune di Montemilone.

L'impianto sarà costituito da n.16 aerogeneratori del tipo Gamesa-Siemens modello SG170 aventi potenza nominale di 6,2 MW per una potenza complessiva del parco eolico pari a 99,20 MW. Nello specifico, sono previste torri di sostegno dalla struttura tronco-conica tubolare in acciaio, con un'altezza massima al mozzo di 135 m con un diametro del rotore di circa 170m, per un'altezza complessiva dal piano di campagna di circa 218,5m. L'area di intervento è ad un'altitudine media di circa 370m s.l.m, ed una

Referenti:
L'istruttore / L'estensore:
Istruttore: geom. Maria Grazia SANTORO
e-mail (informale): maria Grazia.santoro@regione.basilicata.it – tel. 0971/669048

Il Responsabile della P.O. / RUP/ Il Responsabile Procedimento
ing. Vincenzo ZARRILLO, Responsabile di PO – "Tutela e valorizzazione paesaggistica"
e.mail (informale): vincenzo.zarrillo@regione.basilicata.it, tel. 0971/66904



estensione di circa 190 ettari, la cui ubicazione è nella località definita "Colline e terrazzi del Bradano". La zona è delimitata a Nord dalla SP69 "Lavello-Ofantina", dove verrà fatto passare anche il cavidotto di collegamento delle singole pale con la stazione Terna AT/MT. Oltre agli aerogeneratori il progetto prevede la realizzazione di un cavidotto interrato di alta tensione, che interessa strade esistenti e nuove strade sterrate, una cabina elettrica di parallelo per la consegna.

L'impianto ha un orientamento in direzione est-ovest nel Comune di Venosa (PZ), la parte centrale ricade in località "Campomare" a ridosso della S.P. n.69 "Lavello-Ofantina" su cui transiteranno tutte le linee MT fino a raggiungere la cabina di consegna tramite viabilità comunale nel territorio di Montemilone (PZ). Nel Comune di Montemilone sarà realizzata anche la SE Terna in località "La Sterpara". L'impianto dista dai comuni limitrofi Lavello circa 8km e Montemilone circa 13Km, Maschito 5Km e Palazzo San Gervasio 12,5Km.

L'area di intervento ha destinazione agricola secondo il regolamento urbanistico del Comune di Venosa, si trova ad un'altitudine di circa 370m s.l.m ed ha una estensione di circa 190 ettari, la zona è delimitata a Nord dalla SP69 "Lavello-Ofantina" dove verrà fatto passare anche il cavidotto di collegamento delle singole macchine per poi confluire alla Stazione Utente e poi a Terna AT/MT, il cavidotto interrato di A.T. avrà uno sviluppo complessivo di circa 64,518 km fino alla cabina di consegna. I terreni interessati dalla installazione degli aerogeneratori dell'impianto ricadono sui seguenti fogli di mappa del N.C.T. del Comune di Venosa (PZ) e la sola connessione a Montemilone (PZ):

AEROGENERATORI VENOSA	FOGLIO	PART.	Cavidotto Part.	AEROGENERATORE	FOGLIO	PARTICELLE	Cavidotto
WTG01 + piazzola	5	118	118-189-188-186-	WTG10 + piazzola	24	13	13-10-11-87
WTG02 + piazzola	5	70		WTG11 + piazzola	25	30	30-85
WTG03 + piazzola	5	10-125		WTG12 + piazzola	40	22	22-18
WTG04 + piazzola	9	3-273	4	WTG13 + piazzola	40	108	108-33-18
WTG05 + piazzola	10	70	70	WTG14 + piazzola	40	150	117-18
WTG06 + piazzola	12	147		WTG15 + piazzola	40	73	18
WTG07 + piazzola	12	57	114	WTG16 + piazzola	41	147	24-86
WTG08 + piazzola	23	37	87-25				
WTG09 + piazzola	24	180	183-186-126				
Montemilone							
Cabina	32	253	58-66				


L'impianto eolico presenta una disposizione lineare e si sviluppa su una lunghezza di circa 20km ed in parallelo alla Fiumara "Fiumara di Venosa- Matinella" vincolata ai sensi dell'art. 142 comma 1 lett. c);

Referenti:
L'istruttore / L'estensore:
Istruttore: geom. Maria Grazia SANTORO
e-mail (informale): maria Grazia.santoro@regione.basilicata.it - tel. 0971/669048

Il Responsabile della P.O./ Il RUP/ Il Responsabile Procedimento
ing. Vincenzo ZARRILLO - Responsabile di PO - *Tutela e valorizzazione paesaggistica*
e-mail (informale): vincenzo.zarrillo@regione.basilicata.it, tel. 0971/66904



LAYOUT



L'impianto eolico e le opere di connessione presentano le seguenti interferenze con i vincoli:

Interferenza n.1

- **Zone di interesse archeologico.** Tutto il tracciato del cavidotto percorre il tratto vincolato " Regio tratturo Melfi-Castellaneta" artt.10 e 13 D.lgs 42/2004.

Interferenza n.2

- **Zone gravate da usi civici - sottoposti a tutela ai sensi dell'art. 142 comma 1 lett. h) del D.Lgs 42/2004**

La macchina identificata con la sigla "WT01" ricadente sulla part.118 del F.5 del Comune di Venosa è iscritta nel registro degli arbitrari occupatori.

La macchina identificata con la sigla "WT05" ricadente sulla part.70 del F.10 del Comune di Venosa è iscritta nel registro degli arbitrari occupatori.

La macchina identificata con la sigla "WT06" ricadente sulla part.147 del F.12 del Comune di Venosa è iscritta nel registro degli arbitrari occupatori.

La macchina identificata con la sigla "WT014" ricadente sulla part.150 del F.40 del Comune di Venosa è iscritta nel registro degli arbitrari occupatori.

Il cavidotto che percorre al F.5 la part. 185-189 e d al F.9 la Part.4, F.41 part.24, F.40 PART. 117, queste sono iscritte nel registro degli arbitrari occupatori.

Interferenza n.3

Invaso del Rendina (o Abate Alonia)- sottoposto a L.R. 54/2015 buffer 1000m dalla linea di battaglia

La macchina identificata con la sigla "WT01" ricadente all'interno del buffer;

Referenti:

L'istruttore / L'estensore:

Istruttore: geom. Maria Grazia SANTORO

e-mail (informale): managrazia.santoro@regione.basilicata.it – tel. 0971/669048

Il Responsabile della P.O./ Il RUP/ Il Responsabile Procedimento
ing. Vincenzo ZARRILLO - Responsabile di PO – "Tutela e valorizzazione paesaggistica"
e.mail (informale): vincenzo.zarrillo@regione.basilicata.it tel. 0971/66904



Interferenza n.4

Fiumara di Venosa, Fiumara Matinella, la Fiumara- sottoposto a tutela ai sensi dell'art. 142 comma 1 lett. c);

Le macchine identificate con le sigla "WT03- WTG13-WT14-WTG15" ricadono nel buffer dei 500m della fiumara;

Dall'analisi delle tavole relative alle foto inserimento emerge che, una parte dell'impianto e precisamente l'intervisibilità dell'impianto nel paesaggio, **nel Comune di Venosa:**

- **dalla SS 77** dalla quale risultano visibili tutti gli aerogeneratori ;
- **dal bene Archeologico "Loreto" di Venosa sono ben visibili** gli aerogeneratori WTG11-WTG12-WTG13;
- **dalla zona Archeologica di Venosa MADDALENA O CATACOMBE** sono visibili gli aerogeneratori WTG7-WTG8-WTG9-WTG10;

Parere

Per quanto sopra riportato, l'Ufficio Pianificazione Territoriale e Paesaggio esprime Parere Contrario alla sua realizzazione in quanto per la sua notevole estensione lineare pari a circa 20 km risulta di forte impatto paesaggistico sul contesto tutelato ed in particolare lo stesso è in correlazione visiva con la zona archeologica di Venosa e delle catacombe Ebraica del Comune di Venosa. Inoltre l'area è interessata da numerosi impianti eolici esistenti o già autorizzati, il che costituisce un ulteriore elemento di criticità per la tutela del contesto.

Il Dirigente dell'Ufficio
(Ing. Maria Carmela Bruno)

Referenti:

L'istruttore / L'estensore:

Istruttore: geom. Maria Grazia SANTORO

e-mail (informale): mariagrazia.santoro@regione.basilicata.it – tel. 0971/669048

Il Responsabile della P.O./ Il RUP/ Il Responsabile Procedimento

ing. Vincenzo ZARRILLO - Responsabile di PO – "Tutela e valorizzazione paesaggistica"

e.mail (informale): vincenzo.zarrillo@regione.basilicata.it, tel. 0971/66904