

REGIONE SICILIA PROVINCIA DI TRAPANI PROVINCIA DI AGRIGENTO

COMUNE DI CASTELVETRANO COMUNE DI MENFI, SAMBUCA DI SICILIA E SCIACCA

OGGETTO

PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO EOLICO COMPOSTO DA 5 AEROGENERATORI DA 6,6 MW CIASCUNO PER UNA POTENZA COMPLESSIVA DI 33 MW SITO NEL COMUNE DI CASTELVETRANO (TP) IN LOCALITÀ C.DA CASE NUOVE E DA UN SISTEMA DI ACCUMULO ELETTROCHIMICO DA 18 MW SITO NEL COMUNE DI MENFI (AG) IN LOCALITÀ C.DA GENOVESE E OPERE CONNESSE NEI COMUNI DI CASTELVETRANO (TP) MENFI, SAMBUCA DI SICILIA E SCIACCA (AG).

STUDIO DI IMPATTO AMBIENTALE

PROPONENTE



SKI 34 S r I

Partita IVA 12417100968 Gruppo IVA 11412940964 C.F. 12417100968

TITOLO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO DELLE OPERE DI DISMISSIONE E RIPRISTINO

PROGETTISTA

Dott. Ing. Girolamo Gorgone Collaboratori

Ing. Gioacchino Ruisi Ing. Giuseppina Brucato Arch. Eugenio Azzarello All. Arch. Flavia Termini

Ing. Francesco Lipari Dott. Haritiana Ratsimba

Dott. Irene Romano Dott. Agr. e For. Michele Virzì Barbara Gorgone

Dott. Valeria Croce

Dott. Martina Affronti

CODICE ELABORATO

SK_E_01_A_S

SCALA

| n°.Rev. | DESCRIZIONE REVISIONE | DATA | ELABORATO | VERIFICATO | APPROVATO |
|---------|-----------------------|------|-----------|------------|-----------|
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

| Rif. PROGETTO | | | | |
|---------------|--|--|--|--|
| N | | | | |

SCALA DI STAMPA DA FILE

pag.1

| Nr. | Codice | DESCRIZIONE DEI LAVORI | Quantità | IMP | ORTI |
|----------|----------|---|--------------------------|----------|--------------|
| | | | | unitario | TOTALE |
| | | Rimozione, smaltimento e ripristino | | | |
| 1 | | Dismissione di massicciata stradale costituita da misto granulometrico avente dimensione massima degli elementi non superiore a 40mm, passante a | | | |
| | | 2mm . Compreso tra il 20% ed il 40%, pssante al setaccio 0,075mm. Compreso tra il 4% ed il 10%, granulometria ben assotita esente da materiale argilloso, compreso il carico su mezzi di trasporto ed il trasporto a rifiuto del materiale di M I S U R A Z I O N I: | | | |
| | | Strade di collegamento, piazzole e area BESS | 15222.25 | | |
| | | ((((294+129+60,7+73,8+208)*5*0,3)+(60*34*0,3))*5+6421 SOMMANO a m³ | 15222,25 15222,25 | 12,00 | 182.667,00 |
| | | | , | 12,00 | 102.007,00 |
| 2 | | Compenso per rinterro o ricolmo degli scavi con terreni vegetali, compresi spianamenti, costipazione a strati compresi gli oneri per il ripristino dello stato naturale dell'area come "ante operam". | | | |
| | | MISURAZIONI: | | | |
| | | Strade di collegamento e piazzole | | | |
| | | ((294+129+60,7+73,8+208)*5*0,3)+(60*34*0,3)*5 | 4208,25 | | |
| | | altri reinterri per area BESS Misure riunite mc 6421 | 6421,00 | | |
| | | | • | 7.00 | 74.404.75 |
| | | SOMMANO a m ³ | 10629,25 | 7,00 | 74.404,75 |
| 3 | | Demolizione di calcestruzzo di cemento armato di qualsiasi forma e dimensione e/o spessore esguita con qualsiasi mezzo, compreso gli oneri per le opere provvisionali di qualsiasi genere, il carico ed il trasporto a rifiuto delle materie di risulta all'impianto di smaltimento e/o recupero. | | | |
| | | MISURAZIONI: | | | |
| | | Fondazione aerogeneratore | | | |
| | | (((13*13*3,14*1,5)+(8,25*8,25*3,14*1,4)+(3,5*3,5*3,14*0,5))*5 | 5572,13 | | |
| | | basamenti area BESS Misure riunite mc 1370,05 | 1370,05 | | |
| | | SOMMANO a m ³ | 6942,18 | 70,00 | 485.952,34 |
| 4 | | Dismissione di aerogeneratore per la produzione di energia elettrica completa della torre a palo e di tutti gli accessori per la funzionalità della stessa compreso i mezzi per la dismissione, escluse le gru, ed il carico su mezzi di trasporto ed il trasporto a rifiuto del materiale all'impianto di smaltimento e/o | | | |
| | | MISURAZIONI: | | | |
| | | Palo+navicella+mozzo/rotore+pale | E4 400 40 00 | | |
| | | ((1029988)*5) SOMMANO a kg | 5149940,00 5149940,00 | 0,10 | 514.994,00 |
| | | | | | |
| | | Dismissione di aerogeneratore Nolo Gru a Caldo compreso mob demob M I S U R A Z I O N I: | | | |
| | | Palo+navicella+mozzo/rotore+pale | | | |
| | | gru da 600t (25 gg) | 25,00 | 4000,00 | 100.000,00 |
| | | gru da 250t (25 gg) | 25,00 | 1600,00 | 40.000,00 |
| | | SOMMANO euro | | | 140.000,00 |
| | 1 | A RIPORTARE | | | 1 200 010 00 |
| <u> </u> | <u> </u> | I A KIPOKTAKE | | | 1.398.018,09 |

pag.2

| Nr. | Codice | DESCRIZIONE DEI LAVORI | | I M P O R T I | |
|-----|--------|---|------------------------|---------------|----------------|
| | | | | unitario | TOTALE |
| | | RIPORTO | | | 1.398.018,09 |
| 5 | | Dismissione di quadro MT e AT, con isolamento in aria per la protezione delle linee MT in arrivo dagli aerogeneratori (n°2 radiali), completo di lampade presenza tensione, terna di fusibili, scaldiglia termostata e quanto altro previsto di normale dotazione, compreso il carico su mezzo di trasporto ed il trasporto a rifiuto del materiale all'impianto di smaltimento e/o recupero. M I S U R A Z I O N I: | | | |
| | | (300*9) | 2700,00 | | |
| | | SOMMANO a Kg | 2700,00 | 4,00 | 10.800,00 |
| 6 | | Dismissione di quadro, con isolamento in aria per la protezione dei trasformatori dei servizi ausiliari della centrale eolica e della sottostazione, completo di sezionatore sottocarico, lampade presenza tensione, terna di fusibili, scaldiglia termostata e quanto altro previsto di normale dotazione, compreso il carico su mezzo di trasporto ed il trasporto a rifiuto del materiale all'impianto di smaltimento e/o recupero. M I S U R A Z I O N I: | | | |
| | | (250*8) | 2000,00 | | |
| | | SOMMANO a Kg | 2000,00 | 4,00 | 8.000,00 |
| 7 | | Dismissione delle opere accessorie, per l'alimentazione di utenze in BT relative alla cabina di partenza locale MCM ed utenze in BT in sottostazione, quadri elettrici di distribuzione in BT, batterie e cabine relative all'area BESS comprese le apparecchiature di manovra ed interruzione e il loro carico su mezzo di trasporto ed il trasporto a rifiuto del materiale all'impianto di smaltimento e/o recupero. M I S U R A Z I O N I: | | | |
| | | Misure riunite Kg SOMMANO a Kg | 896148,00 896148,00 | 4,50 | 4.032.666,00 |
| 8 | | Dismissione del trasformatore trifase, per i servizi ausiliari di sottostazione, a perdite normali completi di attacchi ad isolatore sul lato MT, attacchi ad isolatore protetti da cuffie in gomma sul lato BT, cassa con conservatore, protezione con grata metallica e quanto altro previsto di normale dotazione; compreso il carico su mezzo di trasporto ed il trasporto a rifiuto del materiale all'impianto di smaltimento e/o recupero. M I S U R A Z I O N I: | 030110,00 | ,,33 | 11032.1000,000 |
| | | 3000,00 | 3000,00 | | |
| | | SOMMANO a Kg | 3000,00 | 2,50 | 7.500,00 |
| 9 | | Smantellamento di tutti i cavidotti presenti nel terreno oggetto di impianto comprensivi di pozzetti e chiusini mediante l'ausilio di mezzo meccanico previo sfilaggio dei cavi elettrici, compreso il costo per lo smaltimento, il recupero e quant'altro necessario per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. MISURAZIONI: | | | |
| | | 29432,00 m | 29432,00 | | |
| | | SOMMANO a m | 29432,00 | 12,00 | 353.184,00 |
| 10 | | Ripristino ambientali e del suolo agrario originario mediante l'affine pulizia di tutto il terreno da materiale di risulta derivato dalle operazioni di smantellamento da svolgere in manuanto di smaltimento, il costo per lo smaltimento e quant'altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. | | | |
| | | | 1,00 | | |
| | | SOMMANO a corpo | 1,00 | 40000,00 | 40.000,00 |
| | | A RIPORTARE | | | 5.850.168,09 |

pag.3

| | | | | | pag.3 |
|----------|--------|---|----------|----------|--------------|
| Nr. | Codice | DESCRIZIONE DEI LAVORI | Quantità | IMPORTI | |
| <u> </u> | | | | unitario | TOTALE |
| | | RIPORTO | | | 5.850.168,09 |
| | | Ripristino ambientali area sottostazione (demolizioni parte civile ed elettromeccanica con recure ferro e parti metalliche) | 1,00 | 80000,00 | 80.000,00 |
| | | Totale costo opere dirette di rimozione, smaltimento e ripristino Oneri accessori | | | 5.930.168,09 |
| | | Sicurezza | | | 177.905,04 |
| | | Progettazzione e direzione lavori | | | 148.254,20 |
| | | Organizzazione cantiere | | | 118.603,36 |
| | | Controlli e classificazione ambientali | | | 30.000,00 |
| | | Totale oneri accessori | | | 474.762,61 |
| | | Totale Opere dirette ed accessorie di rimozione, smaltimento e | | | 6.404.930,69 |

Palermo, 06/09/2023

Ing. Girolamo Gorgone