

COMUNE DI RIVALTA DI TORINO



Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare - Direzione Generale Valutazioni Ambientali

Prot. n. 11224/64

E.prot DVA=2011-0014930 del 21/06/2011

Ministero dell'Ambiente e della Tutela del territorio e del Mare
Direzione Generale per le Valutazioni Ambientali Divisione II
Via Cristoforo Colombo n.44
00147 Roma

Ministero per i Beni e le Attività Culturali
Direzione Generale per il Paesaggio, le Belle Arti,
l'Architettura e l'Arte Contemporanea
via San Michele n.22
01153 Roma

Regione Piemonte
Nucleo centrale dell'organo tecnico regionale
Direzione Ambiente Settore Compatibilità Ambientale e procedure integrate
Ufficio Depositi
Via Principe Amedeo n.17
10123 Torino

OGGETTO: Infrastrutture Strategiche n.443/01 (legge obbiettivo) nuovo collegamento ferroviario Torino-Lione, - Progetto Preliminare e Studio di Impatto Ambientale.
Trasmissione Osservazioni ai sensi del D.Lgs n.163/2006 e s.m.i.

Con la presente, ai sensi del D.Lgs n.163/2006 e s.m.i, si trasmettono le osservazioni inerenti il Progetto Preliminare e il relativo Studio di Impatto Ambientale della nuova linea ferroviaria Torino-Lione, approvate con la deliberazione di G.C. n.99 del 31.05.2011.

Distinti Saluti.

Rivalta di Torino, li - 7 GIU. 2011

Il Direttore Generale
Gaetano CHIANTIA

Il Sindaco
Amalia NEIROTTI



ORIGINALE

COMUNE DI RIVALTA DI TORINO



Provincia di Torino

VERBALE DI DELIBERAZIONE

GIUNTA COMUNALE

N° 99

OGGETTO:

PROGETTO PRELIMINARE LINEA FERROVIARIA TORINO-LIONE. PRESA ATTO DELLE OSSERVAZIONI RESE DALLA COSTITUITA COMMISSIONE TECNICA.

L'anno 2011, addì 31, del mese di **Maggio**, alle ore 16.00, in Rivalta di Torino nella sala delle adunanze, regolarmente convocata, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

NEIROTTI Amalia	Sindaco	SI
MURO Sergio	Vice Sindaco	SI
BAROVETTI Carla	Assessore	NO
BOERI Anna	Assessore	SI
CERRATO Nicoletta	Assessore	SI
COLACI Michele	Assessore	SI
SOTTILE Alma	Assessore	SI
SUSSOLANO Claudio	Assessore	SI

Assiste alla seduta il Segretario Generale CAFFER dott. Ezio.

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

**PROGETTO PRELIMINARE LINEA FERROVIARIA TORINO-LIONE. PRESA
ATTO DELLE OSSERVAZIONI RESE DALLA COSTITUITA COMMISSIONE
TECNICA.**

LA GIUNTA COMUNALE

Richiamata la propria deliberazione n. 65 del 19 aprile 2011: "Progetto preliminare linea ferroviaria Torino-Lione. Nomina rappresentanti del comune per commissione tecnica istituita da comunità montana Val Susa e Val Sangone per l'esame del progetto", con la quale si è provveduto a nominare, in rappresentanza del Comune di Rivalta di Torino, come partecipanti ai lavori della Commissione tecnica per l'esame dei tracciati e dei programmi operativi risultanti dai lavori dell'Osservatorio sul progetto della nuova linea ferroviaria tra Torino e Lione, i signori:

- arch. Carla BAROVETTI – assessore all'urbanistica con delega specifica al progetto Torino-Lione quale figura di raccordo politico tra la Commissione tecnica e l'Amministrazione Comunale
- ing. Alberto POGGIO, in qualità di tecnico esperto in valutazione d'impatto ambientale e sicurezza degli impianti industriali, come da curriculum vitae agli atti e protocollato in data 18 aprile 2011 n. 7318/02,

demandando agli Uffici Tecnici del Comune il compito di curare l'istruttoria sulle interferenze della linea con il territorio comunale;

Rilevato che con atto del Direttore Generale in data 3 maggio 2011 sono stati incaricati il dirigente settore opere pubbliche e ambiente e il capo sezione settore politiche del territorio per la predisposizione congiunta della relazione tecnica;

Viste le seguenti osservazioni pervenute da parte di cittadini rivaltesi e raccolte dal Sindaco, qui unite secondo l'elenco seguente:

- Sigg. Luciana Valle Alberti e Francesco Alberti, presentata in data 22/04/2011
- Sig. Michele Ferrero, presentata in data 27/04/2011,
- Immobiliare Martina, presentata in data 26/05/2011,
- Sig. Guglielmo Citro, presentate in data 22/04/2011 e 5/05/2011,
- Sig. Bauducco Piero, presentata in data 26/05/2011;

Vista la relazione tecnica "Maggio 2011" per la valutazione delle interferenze con gli elementi territoriali, infrastrutturali, ambientali e antropici del Comune di Rivalta di Torino, predisposta dai tecnici comunali incaricati, qui allegata sub. Lett. A) per far parte integrante e sostanziale del presente atto;

Visto, altresì, il documento - qui allegato sub. Lett. B) per far parte integrante e sostanziale del presente atto - "OSSERVAZIONI alla documentazione progettuale allegata all'istanza depositata da ITALFERR (in nome e per conto di RFI - Rete Ferroviaria Italiana) 30 maggio 2011", contenente quanto predisposto dalla Commissione Tecnica della Comunità montana Val Susa e Val Sangone nei giorni scorsi, dopo aver espunto dalle premesse i riferimenti non strettamente tecnico, sulla base delle correzioni suggerite dalla Commissione Consiliare comunale di indagine, relativa alla nuova linea ferroviaria Torino-Lione (di cui alla deliberazione consiliare di Rivalta n. 30 in data 8 aprile 2009);

Ritenuto, dopo ampia discussione, necessario e doveroso far propri i contenuti dei due allegati menzionati nei capoversi precedenti con il presente deliberato, nonché prendere atto delle osservazioni dei privati cittadini sopra elencate, per la successiva trasmissione agli enti competenti ed ai soggetti interessati.

Visto il parere favorevole espresso dal Dirigente del Settore Politiche del Territorio signor Gaetano CHIANTIA, in merito al presente provvedimento, ai sensi dell'art. 49, 1° comma del D. Lgs. 267/2000 sull'ordinamento delle autonomie locali in ordine alla regolarità tecnica.

Con voti unanimi e favorevoli resi in forma palese,

DELIBERA

- far propri i contenuti dei due allegati qui uniti :
 - sub lettera A) - Relazione tecnica per la valutazione delle interferenze con gli elementi territoriali, infrastrutturali, ambientali e antropici del Comune di Rivalta di Torino,
 - sub lettera B) - Osservazioni alla documentazione progettuale allegata all'istanza depositata da ITALFERR (in nome e per conto di RFI - Rete Ferroviaria Italiana), elaborata dalla Commissione Tecnica della Comunità montana Val Susa e Val Sangone con emendamenti proposti dalla Commissione Consiliare speciale di indagine, del Comune di Rivalta di Torino, relativa alla nuova linea ferroviaria Torino-Lione (di cui alla deliberazione di Consiglio Comunale n. 30 del 8/4/2009 e s.m.i.);
- di prendere atto delle osservazioni dei privati cittadini sopra elencate, provvedendo alla trasmissione agli enti competenti ed ai soggetti interessati.

Con successiva, distinta ed unanime votazione resa in forma palese, delibera, data la ristrettezza dei tempi entro i quali elaborare le osservazioni, di rendere la presente immediatamente esecutiva ai sensi e per gli effetti del 4° comma dell'art. 134 del T.U.E.L. 18.08.2000 n. 267.

* * *

31/05/2011

Letto, confermato e sottoscritto

IL SINDACO
NEIROTTI Arnalia



IL SEGRETARIO GENERALE
CAFFER dott. Ezio

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE

La presente deliberazione, in copia conforme, è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi, con decorrenza dal 08/06/2011, senza opposizioni.

La presente deliberazione è stata comunicata ai Capigruppo Consiliari ai sensi dell'art. 125 del T.U. n. 267/2000.

Rivalta di Torino, 23/06/2011

IL SEGRETARIO GENERALE

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

DIVENUTA ESECUTIVA in data 18/06/2011

decorsi 10 giorni dalla pubblicazione, a norma dell'art. 134 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali n. 267 del 18 agosto 2000.

Rivalta di Torino, 18/06/2011

IL SEGRETARIO GENERALE

Copia conforme all'originale

Add. - 8 GIU 2011

Il Segretario Generale



La presente copia conforme
si compone di n. 2 fasci
e di n. 2 allegati.

Oggetto: osservazioni in merito al tracciato TAV

Il tracciato previsto dal progetto preliminare TAV, così come compare sul sito della Regione Piemonte, prevede il passaggio su una porzione della proprietà ALBERTI (r. S. Vittore 16), rendendo assolutamente inabitabile la casa e compromettendo irrimediabilmente anche l'esistenza della sovrastante storica Cappella dei SS. Vittore e Corona.

Il danno patrimoniale e storico sarebbe incommensurabile sia per la famiglia ALBERTI, sia per l'intera comunità rivaltense.

Luciano Valle Alberti
Francesco Alberti

Rivalta 22/04/011

Rivalta, 27 Aprile 2011

Gentile Sindaco di Rivalta, signora Amalia Neirotti.

Sono Michele Ferrero, amo il Piemonte ed in particolare il paese in cui abito da circa quaranta anni. Il problema che pongo alla Sua attenzione non riguarda solo il sottoscritto, ma tutti gli abitanti di Rivalta ed in particolare quelli che abitano in prossimità di via San Luigi, di Via Einaudi, nel villaggio Aurora e a San Vittore.

Abito in una casa che ho costruito vicino al parco del Sangone, a due chilometri dall'ospedale San Luigi. Questa casa rappresenta il frutto dei risparmi di una intera vita lavorativa, ed oggi, vista la mia situazione familiare, avevo intenzione di vendere per trasferirmi in paese, dove continuare a vivere in armonia con i miei concittadini.

In passato ho fatto parte del Comitato Ambiente Rivalta (CAR) per combattere l'inquinamento provocato dalla OMA e dalla CIBE, aziende che hanno causato danni alla salute a tanti cittadini rivaltesi morti di cancro nel villaggio Sangone, lasciando un ampio territorio tuttora da sanare. Ho dovuto tollerare la Servizi Industriali, accettare a malincuore la costruzione dell'inceneritore del Gerbido benché troppo vicini a Rivalta, a Torino ed agli ospedali San Luigi e Rivoli.

Dopo anni di lotta a favore dell'ecologia e dell'ambiente del mio paese, oggi mi sento imbarazzato di fronte al progetto sciagurato dell'alta velocità (TAV). Un percorso insensato prevede una curva stretta dallo scalo ferroviario verso il parco del Sangone (detto il polmone verde di Rivalta) davanti all'ospedale San Luigi: quattro binari coperti da una alta collina artificiale. Il percorso prosegue verso la collina morenica di Rivalta (San Vittore e villaggio Aurora) e prevede cantieri inquinanti (polveri, rumori ecc), della durata minima di dieci anni.

Ci dicono che l'opera è necessaria, che ci collega all'ovest dell'Europa, che serve per il trasporto merci e passeggeri e per costruirla, oltre all'inquinamento ed al degrado ai danni di tante case, è prevista anche la demolizione di molte di esse.

Inoltre il tracciato del TAV, nella curva stretta sul Sangone può solo raggiungere i 130 km/ora ed allunga il precedente percorso naturale, ha maggiori costi e crea molti più danni all'ambiente ed alla salute degli abitanti. Si potrebbe modernizzare e utilizzare il percorso esistente da Torino a Susa, visto che l'elevata velocità dei treni, in questo progetto, non è comunque consentita o rivedere il tracciato più razionale a nord, lasciando lo scalo ferroviario di Orbassano ad altra destinazione.

Sono penalizzati tutti i cittadini di Rivalta, Rivoli, Grugliasco, compreso il sottoscritto, che si trova con la casa a 150 metri dal luogo dove sarà costruita la ferrovia e dovrà sopportare tutti i disagi per l'inquinamento, senza risarcimento danni e non potrà più vendere la casa ad un prezzo ragionevole per acquistare un alloggio decoroso in paese.

Aggiungo, tra l'altro, che nello scalo merci di Orbassano non sembra neppure prevista una stazione ferroviaria, che potrebbe essere un beneficio per gli abitanti soggetti al disagio, ma i treni passeggeri dovrebbero essere destinati al solo attraversamento dello scalo per raggiungere Torino.

Mi sento amareggiato di fronte alla prospettiva di un paese già penalizzato da un elevato carico di inquinamento, che sarà interamente distrutto da questi lavori colossali. Non avrò più l'entusiasmo di esprimere i miei principi di amore, rispetto e difesa della mia terra, quando l'ambiente in cui vivo verrà deturpato per sempre. Tutto questo sconvolgimento per costruire un'opera che, nel tratto previsto a Rivalta, con l'alta velocità non è addirittura compatibile.

Su questo argomento anche Lei, Sindaco di Rivalta, signora Amalia Neirotti, si è espressa definendo inaccettabile il progetto, con l'articolo sul giornale "Rivalta informa": "TAV: COSI' NON VA!" Chiedo pertanto, cortesemente, ma fermamente, che si continui il contrasto contro il rischio di questo scempio nel nostro paese, con un intervento che eviterebbe non solo la distruzione del nostro bel Parco del Sangone e della collina morenica, ma gravi danni alla salute della popolazione rivaltese.

Un saluto cordiale.



Michele Ferrero.

Via San Luigi 87/25 - Rivalta.

COMUNE DI RIVALTA DI TORINO

ARRIVATO IL

28 MAG. 2011

10444 / 90

Alla C.se Att.ne del
**SINDACO DEL COMUNE DI
RIVALTA DI TORINO**
e Alla C.se Att.ne del
**OSSERVATORIO DELLA LINEA
TORINO - LIONE**
Arch. VIRANO

Rivalta di Torino 24/05/2011

Oggetto: Osservazione al progetto preliminare e comunicazione relativa ai notevoli danni causati dall'introduzione delle misure di salvaguardia per la realizzazione della "Nuova Linea Ferroviaria Torino - Lione Tratta Nazionale" nel Comune di Rivalta di Torino .

L'Immobiliare MARTINA snc di Andreoli Tiziano & C. con sede in Torino via Galluppi n° 5 P.I.: 09667870019, della quale risultano soci amministratori i sottoscritti Carta Peppinetto nato a Morgongiori il 03/09/1960 C.F.: CRTPPN60P03F727D residente in Rivalta di Torino via Rosselli n° 28, telefono 335/5890886, e Andreoli Tiziano nato a Torino il 24/11/1966 C.F.: NDRTZN66S24L219M, residente in Torino via Peyron n° 47 telefono 335/8309333, che opera nel settore delle costruzioni edili prevalentemente residenziali, in data 14/11/2007 acquistava gli immobili in Rivalta di Torino via San Vittore n° 20, insistenti all'epoca dell'acquisto su area distinta al catasto dei terreni al foglio 7 n° 132 di circa mq 7000, composti da un fabbricato ad uso abitazione di circa 200 mq e da fabbricati accessori ad uso laboratorio - magazzino per circa 210 mq, e localizzata nei pressi della Chiesa di San Vittore, zona collinare panoramica di pregio, ed ora a pochi metri dal tracciato della "Nuova Linea Ferroviaria Torino - Lione Tratta Nazionale" come previsto dal progetto preliminare.

Gli immobili venivano acquistati, dalla Immobiliare Martina s.n.c. con un notevole impegno economico, pari a circa 650.000,00 euro con una quota consistente di finanziamento erogato da un istituto di credito, allo scopo di essere ristrutturati e commercializzati.

L'intervento edilizio è avvenuto relativamente al fabbricato già residenziale mediante la sua ristrutturazione totale e la trasformazione in n° 5 piccoli alloggi, mentre i fabbricati ad uso laboratorio - magazzino sarebbero dovuti essere demoliti e trasformati in n° 3 edifici unifamiliari utilizzando la superficie coperta del fabbricato originario oggetto di demolizione, come previsto dal P.R.G.C. vigente per le zone EC1 .

In particolare il fabbricato già residenziale veniva completamente ristrutturato e ampliato secondo le possibilità dettate dalle norme vigenti, venivano realizzate 5 unità abitative di cui 4 venivano vendute, mentre relativamente all'ultimo alloggio, a seguito della pubblicazione del progetto preliminare ferroviario che prevede il passaggio della nuova linea ferroviaria a circa 5 metri dal cortile della casa, è cessato l'interesse da parte di chiunque per il suo acquisto, ponendo in difficoltà economica la Società proprietaria dell'immobile residuo.

Mentre appunto, relativamente al secondo lotto d'intervento, non è stato possibile neanche iniziare le opere secondo quanto previsto dalle normative vigenti, per la demolizione dei fabbricati residui ad uso laboratorio - magazzino, e la realizzazione di tre nuovi fabbricati residenziali, in quanto alla data del 07/10/2010 in applicazione delle misure di salvaguardia delle Norme di Attuazione introdotte dal PTC2 adottato con delibera di Giunta Provinciale n° 26817 del 20/07/2010 di cui agli articoli n° 8 e 39 per la realizzazione della "Nuova Linea Ferroviaria Torino - Lione", il Comune di Rivalta di Torino comunicava alla "Immobiliare Martina s.n.c." la sospensione della pratica

edilizia n° 229/2010 che prevedeva la realizzazione delle 3 unità abitative, determinando un notevole danno all'economia della società sopra citata.

Inoltre per la riqualificazione dell'area d'intervento, trattandosi di un nucleo abitativo localizzato al confine del centro abitato, venivano investiti notevoli capitali, in particolare per urbanizzare dell'area con la nuova viabilità di accesso, le nuove linee delle utenze per circa 250 ml relative alle condotte del gas, dell'acqua potabile, dell'energia elettrica, della linea telefonica, delle fognature bianca e nera, dell'illuminazione stradale, che vista l'esigua entità di fabbricati in progetto, il costo di tali opere potrebbe essere ammortizzato solo con la realizzazione dei 4 fabbricati previsti.

L'introduzione di tale misura di salvaguardia ha determinato notevoli problemi di carattere economico alla società costruttrice sopra citata in quanto sia per l'acquisto e ristrutturazione degli immobili che per la realizzazione delle notevoli opere di urbanizzazione sono stati spesi ingenti capitali, di cui peraltro una quota notevole risulta essere finanziata da un istituto di credito, tale istituto di credito, vista la sospensione dei lavori, ha richiesto alla Società costruttrice la restituzione dei capitali concessi oltre al pagamento degli interessi bancari.

La situazione che si è determinata a causa dell'introduzione delle misure di salvaguardia per la realizzazione della "Nuova Linea Ferroviaria Torino - Lione Tratta Nazionale" nel Comune di Rivalta di Torino determinante l'impossibilità di vendere l'alloggio residuo ed il blocco del cantiere per la realizzazione degli edifici citati, ha condizionato notevolmente l'economia della Immobiliare Martina s.n.c. che per poter ridurre il debito con l'istituto di credito ha dovuto svendere un appezzamento di terreno residenziale di sua proprietà nel Comune di La Loggia, che poteva essere edificato traendone degli utili.

Resta comunque ancora ingente il debito residuo nei riguardi della banca, e che a causa del continuo pagamento degli interessi sui finanziamenti in corso, che ovviamente risultano maggiori rispetto alle previsioni, e a causa della richiesta della restituzione anticipata del prestito da parte della banca, potrebbe determinare il fallimento della società stessa col rischio di vedersi pignorate anche le case d'abitazione dei soci della società costruttrice.

Si pone pertanto a conoscenza di tali eventi l'ente preposto, che, a seguito dell'introduzione delle misure di salvaguardia per la realizzazione della "Nuova Linea Ferroviaria Torino - Lione" che impediscono la realizzazione dei fabbricati secondo quanto previsto dalla normativa vigente prima dell'introduzione delle misure di salvaguardia sopra citate, e la conseguente commercializzazione degli immobili, hanno determinato alla Immobiliare Martina s.n.c. di Andreoli Tiziano & C. ingenti danni in corso di quantificazione per quanto già citato, oltre all'attuale fermo del cantiere, i mancanti profitti che si sarebbero generati dalla vendita dell'unità immobiliare presente e le nuove unità immobiliari in progetto, si richiede che venga esaminata la Nostra situazione, al fine di un riconoscimento dei danni economici che stiamo subendo dalla previsione di passaggio della linea ferroviaria e dei danni economici futuri che subiremo se la linea ferroviaria dovrà passare dove indicato adesso nel progetto preliminare o nelle immediate vicinanze. Si richiede un'attenta valutazione del problema finanziario della Società dovuto al passaggio della Linea Ferroviaria e indicazioni precise su come superare questo momento di grossa difficoltà economica, in quanto la nostra Impresa che per molto tempo ha operato sul territorio e vorrebbe continuare a operare per lungo tempo, da sola con le proprie disponibilità economiche non può fare ma è obbligata a chiedere il Vostro intervento in alternativa al Fallimento economico.

Distinti Saluti.

IMMOBILIARE MARTINA snc
di Andreoli Tiziano & C.

Per l'Immobiliare Martina s.n.c. via Galluppi, 5 - 10134 Torino
P. IVA e C.F. 09667870019

Carta Peppinetto

Andreoli Tiziano

CITRO GUGLIELMO
VIA PARINI 3 -
10040 RIVALTA DI TORINO

VENERDI 22 APRILE 2011
ORE 16 -

REGIONE SAN VITTORE

T. 011 - 9090493

AL SIG. SINDACO DEL COMUNE DI RIVALTA
VIA BALMA N° 5 - 10040 RIVALTA DI TORINO (TO)

SIG. SINDACO GENTILE SIGNORA,

SI CHIEDE VARIANTE PROGETTO AL PERCORSO DELLA "TAV",
COSI' COME ILLUSTRATO DURANTE L'ASSEMBLEA PUBBLICA
INDETTA DAL COMITATO NO TAV DI RIVALTA, IL GIORNO 20 APRILE
COM. DOVE ERA ANCHE PRESENTE (in modo informale?) UN
TECNICO DELEGATO DAL COMUNE DI RIVALTA -

L'ARGOMENTO È SCATURITO DALLA URGENTE NECESSITÀ DI
ILLUSTRARE AL PUBBLICO, PRESENTE NEL CENTRO INCONTRI
IL MULINO DI VIA BALZANO, RIVALTA, IL TRACCIATO FERROVIARIO
DEFINITIVO DELLA COSI' DETTA "TAV" -

SEMBRA CHE LE VARIANTI PROGETTO DEVONO ESSERE
PRESENTATE, LEGALMENTE, DAL COMUNE INTERESSATO (RIVALTA)
ENTRO E NON OLTRE 60 GIORNI A FAR DATA DAL 22 APRILE 2011 -
QUANTO IN ARGOMENTO CONCERNE LO STABILIE DI PROPRIETÀ
DEI CONIUGI CITRO GUGLIELMO E KITOUNI ZARA ANNETTE
UBICATO NEL COMUNE DI RIVALTA IN VIA PARINI N° 3 (REGIONE SAN VITTORE)
COSI' COME RISULTA DA UNA PRECISA DOCUMENTAZIONE GIÀ
ESISTENTE NEI VOSTRI ARCHIVI -

GENTILE SIGNORA, NON MI DILUNGO OLTRE, SE NON PER DIRLE
QUANTO NEGATIVO È STATO MESSO IN ONDA DALLE ESTERNAZIONI
"DEI PRESENTATORI" CHE ASSERISCONO COME IL TRACCIATO
È STATO "CONSERVATO" PER UN LUNGHISSIMO TEMPO: 11 MESI

N. 2. HO DETTO CON MOLTO RITARDO IL SUO INSE-
RTO PUBBLICATO SU RIVISTA INFORMA -
LA PREGO DI TENERMI AGGIORNATO PERTUTTO
QUANTO SU DETTO -

NONOSTANTE ----- LE AUGURO BUON LAVORO
E CATTOLICAMENTE " BUONA PASQUA -

Fulgencio Cita

BOLLO PROTOCOLLO PER CERTIFICAZIONE
DEL GIORNO/ORA DELLA PRESENTE
RICHIESTA -

OGGETTO: CONSIDERAZIONI DI NOI RESIDENTI DA SOTTOPORRE ALLA
ATTENZIONE DEL SINDACO PER QUANTO CONCERNE
IL TRACCIATO FERROVIARIO NEL TERRITORIO DEL NS. COMUNE.

~~PREMESSO~~ ABBIAMO ASCOLTATO IN SILENZIO, PER MOLTE ORE, QUANTO Lei
HA DETTO NELLA PRECEDENTE RIUNIONE DEL GIORNO 27 APRILE 2011.
OGGI 5 MAGGIO SI CHIEDE, BREVEMENTE, QUALI INIZIATIVE HA PRESO
IL COMUNE A DIFESA DEL NOSTRO TERRITORIO! PENSA A UN REFERENDUM?

GENTILE SIGNORA, TUTTI INSIEME, LA PREGHIAMO DI LASCIARE SPAZIO PER
INOLTARE URGENTEMENTE AL COMMISSARIO SIG. MARIO VIRANO QUANTO
CONCERNE LE NOSTRE LEGGITTIME PREOCCUPAZIONI PER L'ESECUZIONE
DI UNA OPERA CHE CONSISTENTEMENTE È FARAONICA VIEPIÙ
MULTIFORMEMENTE DANNOSA E INVISA A MILIONI DI ITALIANI (FORSE ANCHE
AL SIG. MINISTRO TREMONTI) - COSÌ NOI TUTTI DICIAMO:

SIG. COMMISSARIO MARIO VIRANO NOI CITTADINI DI RIVALTA, SU INIZIATIVA DEL
NOSTRO SINDACO A DIFESA DEL TERRITORIO, SI SOTTO PONE ALLA SUA ATTENZIONE
QUANTO IN APPRESSO:

SUL NUCLEARE LA PATATA BOLLENTE È STATA RIMESSA CON CHIAMATA ALLE
URNE (REFERENDUM) MENTRE PER LA CICLOPICA TORINO/LIONE HA DECISO
UNILATERALMENTE IL PARLAMENTO TRASCURANDO LE LEGGITTIME PROTESTE
DEI RESIDENTI IN UNA MULTIFORME ESPOSIZIONE CHE, ~~NON~~ PER ADESSO,
NON LASCIA DUBBI SULLE ENORMI CONSEGUENZE CONCERNENTI I DOCUMENTI
(IN ALLEGATO) CHE NOI CONSEGNAMO AL NOSTRO SINDACO.

SIG. COMMISSARIO NOI, VERA BASE DEMOCRATICA, TENIAMO A INTIMA CONOSCENZA
DI QUESTI FATTI SOLTANTO, IMPROVVISAMENTE, IL 22 APRILE 2011 (NON ERANO
ESAGERATE LE PROTESTE "NO TAV") MENTRE IL TRACCIATO FERROVIARIO

DORMIVA, PER 41 MESI. IN UN IMPRECISATO CASSETTO -

SIG. SIRANO, NOI TUTTI, CI DICHIARIAMO CONTRARI A QUESTA
CICLOPICA OPERA, SPECE QUELLA CONCERNENTE IL NOSTRO
TERRITORIO - SENGA A RIVALTA, L'ASPETTIAMO -

CHIUDIAMO QUESTA NOSTRA PENOSA ESPOSIZIONE DICENDO
CHE, TUTTO SOMMATO, È PRIORITARIA MODERNIZZARE IL
NOSTRO SISTEMA FERROVIARIO PENINSOLARE SIA :

MESEI COSI' COME FANNO NEGLI U.S. (VEDI AM/TRAK)
SIA PASSEGGERI (VEDI PENDOLARI DELLA LOMBARDA) -

SIAMO EUROPEISTI MA ANCOR PRIMA SIAMO ITALIANI } NEL
TRICOLORI

IN ALLEGATO ALLEGHIAMO I SEGUENTI DOCUMENTI :

• VALUTAZIONI MEDICHE DELLA AZIENDA OSPEDALIERA SAN LUIGI
DI ORBASSANO (STUDIO COMMISSIONATO DA RFI)

• RAPPORTO "COWI RAPPORTO VOLUTO DALLA GENTILE SIGNORA
LOYOLA DE PALACIO" (PURTROPPO DEFUNTA) PER CONTO DELLA
UNIONE EUROPEA

TAV : IMPATTO AMBIENTALE SALUTE } FONTE :
• POLITECNICO DI TORINO (ECOLOGIA)
• LYON/TUREN FERROVIAIRE
• COWI UNIONE EUROPEA
• COMITATI ALTA VALLE
• WIKIPEDIA

L'OPPOSIZIONE AL TAV } SI CONSIDERA
UTILITÀ - ECONOMIA - AMBIENTE - SOCIALE

UNA PROPOSIZIONE : } CHI USA IL CERVELLO
RIFIUTA I LUOGHI COMUNI

CHIUDO R DICO FORTE E CHIARO

VIVA L'ITALIA

→ Guglielmo Cita

Spett.le Comune di Rivalta

CODICE COMUNALE TORINO	
28 MAG 2011	
10388/30	
REPOBBLICA	
CIVILTA' CLASSE	
FASC.	

Rivalta, 16 Maggio 2011

Alla cortese attenzione del Sig. Sindaco

Oggetto: Immobile a catasto foglio XVII partic 62 denominato Tennis Prato Fiorito

Io sottoscritto Bauducco Piero, nato a Rivalta di Torino il 29/12/1946 e residente nel suddetto comune in Via Luigi Einaudi n°93, in qualità di socio accomandatario della EFFEPI SAS società proprietaria dell' immobile in oggetto, sito in via San Luigi n°50 nel comune di Rivalta, chiedo che venga presa in esame questa mia riguardante il tracciato della nuova linea ferroviaria TORINO-LIONE denominata TAV, nel tratto in cui attraversa il nostro comune, l'area compresa dal confine con Rivoli che passa per via San Luigi e arriva fino allo scalo ferroviario di Orbassano.

Osservando il tracciato si capisce subito che il territorio di Rivalta sarà il più penalizzato e devastato. Verranno quindi abbattute numerose abitazioni ed attività produttive di vario genere.

Come imprenditore vengo toccato personalmente poiché, dopo aver investito i risparmi di una vita per la costruzione e l'avvio dell'attività che comprende una Club house, cinque campi da tennis ed una piscina, mi ritroverei a non avere più nulla poiché il tracciato della linea ferroviaria passerebbe proprio nel territorio dell'immobile. Nel caso specifico non solo io sarei toccato ma anche il gestore del circolo, il Sig. Lucchetti Maurizio, ed i ragazzi che lavorano con lui che si troverebbero senza lavoro.

Premetto che questa mia lettera è solo una precisazione e mi rendo conto di non avere i requisiti idonei delle persone competenti (ingegneri, tecnici ecc) in fatto di costruzioni ferroviarie per dar loro dei consigli.


Con la presente chiedo al Sig. Sindaco, o a chi di competenza, di informare le Ferrovie dello Stato che il tracciato potrebbe essere spostato più a nord, mi riferisco al tracciato n°3 come indicato sulla cartina che mi sono permesso di allegare, risparmiando anche del denaro perché il percorso risulta più breve visto che potrebbe scorrere a filo campagna e non verrebbero abbattute né abitazioni né attività produttive. O addirittura tutta sotterranea a bassa profondità tipo metropolitana, senza deturpare la paesaggistica.

Se le Ferrovie dello Stato non riterranno fattibile la variante proposta si richiede al Sig. Sindaco del comune di Rivalta, o a chi di competenza, che si attivi per dare un'altra localizzazione adeguata ed analoga poco distante dall' attuale circolo di tennis Prato Fiorito, ricostruendo tutto quello di cui è composto senza così dover porre fine a 25 anni di attività.

Ringraziando per la cortese attenzione e in attesa di una risposta Le porgo i miei più distinti saluti.

IN FEDE


Piero Bauducco



COMUNE DI RIVALTA DI TORINO



PROGETTO PRELIMINARE DELLA NUOVA LINEA TORINO LIONE
CORRIDOIO DI RIFERIMENTO "C" - Limite tratta Internazionale - Settimo Torinese



RELAZIONE TECNICA PER LA VALUTAZIONE DELLE INTERFERENZE CON GLI ELEMENTI TERRITORIALI, INFRASTRUTTURALI, AMBIENTALI E ANTROPICI DEL COMUNE DI RIVALTA DI TORINO

SETTORE POLITICHE DEL TERRITORIO
UFFICIO ED. PRIVATA E URBANISTICA

SETTORE OPERE PUBBLICHE

Maggio 2011



ALLEGATO
ALLA DELIBERAZIONE DELLA G.C.
N. 99 DEL 31 MAG 2011
Il Segretario

Capo Sezione Tecnico
Ing. Fabio Ronco

Dirigente
Ing. Giacomo Oitana



SECRET

RELATIONSHIP TECHNICAL
CONCEPTS IN TERRITORIAL ADMINISTRATION

SECRET

SECRET

SECRET

SECRET



INTRODUZIONE


In data 25/03/2011 il Comune di Rivalta di Torino ha ricevuto copia informatica del progetto preliminare relativo alla Cintura di Torino e Conessioni alla linea Torino-Lione della NLTL al fine di effettuare le verifiche di cui al comma 2 dell'art. 170 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. e segnalare alla società ITALFERR eventuali interferenze non rilevate.

La presente relazione tecnica rappresenta una prima analisi effettuata sulla base del confronto del progetto preliminare NLTL con la strumentazione urbanistica, con le edificazioni e le infrastrutture esistenti o in progetto, con i vincoli ambientali, paesaggistici e artistici insistenti sul territorio comunale.

Tale confronto è stato realizzato sovrapponendo alla cartografia del Piano Regolatore Comunale - redatta su base catastale - le planimetrie fornite da Italferr che hanno invece utilizzato la cartografia tecnica (regionale/provinciale).

Si allega al presente studio la planimetria: "Sovrapposizione del progetto preliminare nuova linea Torino - Lione con le zone normative di P.R.G.C." - nord Sangone - scala 1:5.000

INQUADRAMENTO DELL'INTERVENTO E FASCE DI RISPETTO



Il tratto della Nuova Linea Torino Lione in oggetto, si attesta all'estremità sud dell'asta di manovra dello scalo ferroviario di Orbassano e percorre un tratto curvilineo in galleria artificiale a nord del torrente Sangone (ecodotto del Sangone), per poi divenire rettilinea in corrispondenza dell'attraversamento della via San Luigi, oltre la quale il percorso entra in una galleria artificiale che costeggia a est il concentrico di Rivalta.

Il tracciato della linea non risulta coincidente rispetto alle previsioni del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale e riportate sulla cartografia del progetto definitivo di II Variante al PRGC approvato e trasmesso in Regione Piemonte.

in the event of a change in the status of the...
of the... of the... of the... of the...

to be... of the... of the... of the... of the...
of the... of the... of the... of the... of the...
of the... of the... of the... of the... of the...
of the... of the... of the... of the... of the...


to be... of the... of the... of the... of the...
of the... of the... of the... of the... of the...

of the... of the... of the... of the... of the...
of the... of the... of the... of the... of the...
of the... of the... of the... of the... of the...
of the... of the... of the... of the... of the...

of the... of the... of the... of the... of the...
of the... of the... of the... of the... of the...
of the... of the... of the... of the... of the...
of the... of the... of the... of the... of the...

Lungo il percorso della linea ferroviaria vengono individuate le seguenti fasce di vincolo:

- vincolo pre-ordinato all'esproprio (linea rossa) che interessa gli immobili su cui è localizzata l'opera
- fascia di rispetto (linea blu) con una ampiezza pari a 30 m dal limite di occupazione della più vicina rotaia nella quale è vietato costruire, ricostruire o ampliare edifici o manufatti di qualsiasi specie
- fascia di vincolo urbanistico (linea verde) che implica per l'ente locale l'adozione di misure di salvaguardia



Progetto preliminare NLTL - planimetria aree impegnate e fasce di rispetto (stralcio)

Nella porzione di area inclusa nella **fascia di rispetto** sarà vietato costruire, ricostruire o ampliare edifici o manufatti di qualsiasi specie (art. 49 D.P.R. 753/80)

Relativamente alla fascia di **vincolo urbanistico**, questa implica, per l'ente locale, di non poter rilasciare, in assenza dell'attestazione di compatibilità tecnica da parte del soggetto aggiudicatore, permessi di costruire né altri titoli abilitativi (c.7 art. 165 D.Lgs. 163/06). Risulta importante chiarire se tale vincolo risulterà attivo anche al termine della realizzazione dell'opera, in fase di esercizio, nonché l'esatto iter per la richiesta e il rilascio di tale attestazione.



I am a ... of ...
I am a ... of ...

I am a ... of ...
I am a ... of ...
I am a ... of ...
I am a ... of ...
I am a ... of ...


EDIFICAZIONI ESISTENTI E PREVISTE

Dalla sovrapposizione delle tre fasce di vincolo previste dal progetto preliminare (vincolo preordinato all'esproprio, fascia di rispetto, vincolo urbanistico) emergono le seguenti considerazioni.

All'interno della fascia di **VINCOLO PRE-ORDINATO ALL'ESPROPRIO** il progetto preliminare individua i seguenti fabbricati, che saranno oggetto di demolizione:




Progetto preliminare NLTL - planimetria aree impegnate e fasce di rispetto (stralcio)




Progetto preliminare NLTL - planimetria aree impegnate e fasce di rispetto (stralcio)

Oltre a tali fabbricati (compresi nelle zone di piano EC1 pedice 2 e EC1 pedice 9 e FS5), risultano ricompresi nella fascia di vincolo pre-ordinato all'esproprio anche un fabbricato collocato in prossimità della cappella di San Vittore (zona EC1 pedice 5) e il distributore carburante collocato lungo la SP 175 del Dojrone. ■


Si specifica che le zone denominate EC1 dalla pianificazione urbanistica comunale individuano fabbricati residenziali in ambito agricolo e nel caso particolare sono interessate realtà di particolare pregio, con valenze paesaggistiche e ambientali.




*Sovrapposizione progetto preliminare NTL
con le zone normative di PRGC – stralcio planimetrico*



*Sovrapposizione progetto preliminare NTL
con le zone normative di PRGC – stralcio planimetrico*




*Sovrapposizione progetto preliminare NLTL
con le zone normative di PRGC – stralcio planimetrico*




*Sovrapposizione progetto preliminare NLTL
con le zone normative di PRGC – stralcio planimetrico*


Relativamente alle FASCE DI RISPETTO e di VINCOLO URBANISTICO la sovrapposizione del progetto preliminare con il P.R.G. C. ha messo in evidenza le seguenti interferenze con fabbricati residenziali esistenti e relative aree di pertinenza: zona B2.7, zona EC1 pedice 3, zona EC1 pedice 4, zona EC1 pedice 6, zona EC1 pedice 8 e zona B3.5).




*Sovrapposizione progetto preliminare NLTL
con le zone normative di PRGC – stralcio planimetrico*



*Sovrapposizione progetto preliminare NLTL
con le zone normative di PRGC – stralcio planimetrico*




*Sovrapposizione progetto preliminare NLTL
con le zone normative di PRGC – stralcio planimetrico*




*Sovrapposizione progetto preliminare NLTL
con le zone normative di PRGC – stralcio planimetrico*

Si ribadisce l'importanza di un chiarimento in merito al permanere del vincolo urbanistico anche al termine della realizzazione dell'opera, soprattutto considerando che coinvolge edificazioni esistenti per le quali la normativa tecnica del piano regolatore consente interventi di ristrutturazione edilizia e urbanistica e di completamento edilizio.


INFRASTRUTTURE VIARIE

Il progetto preliminare della NLTL prevede la realizzazione di deviazioni permanenti mediante sovrappasso dell'ecodotto (SP174 via San Luigi, SP175 del Dojrone) e provvisorie (SP175 via Grugliasco, SP175 del Dojrone) alla viabilità comunale, rappresentate negli stralci planimetrici che seguono: 



*Sovrapposizione progetto preliminare NLTL
con le zone normative di PRGC – stralci planimetrici*

Si mette in evidenza che non è stata rilevata, nell'ambito del progetto preliminare NLTL, la previsione di completamento della circonvallazione est del concentrico prevista dal PTCP e recepita dalla strumentazione urbanistica comunale, rappresentata nella planimetria che segue. 



*Sovrapposizione progetto preliminare NLTL
con le zone normative di PRGC – stralcio planimetrico*

Considerato quindi che il tracciato della linea ferroviaria in parte segue il percorso della circonvallazione est del concentrico sopracitata si chiede che il progetto dell'opera ferroviaria preveda anche la realizzazione della circonvallazione stradale e che sia coincidente con il sedime medesimo, per il tratto che va dalla via San Luigi al confine nord con il comune di Rivoli con gli opportuni raccordi stradali esistenti.

Inoltre, in considerazione di quanto su esposto e dei già gravosi flussi di traffico presenti sulla SP174, si ritiene opportuno che la modifica del tracciato della SP174 sia realizzato con sottopasso così come previsto per la SP175 del Dojrone, in quanto il sovrappasso presenta pendenze non trascurabili che potrebbero causare disagi o pericoli nel periodo invernale, invade zone agricole di pregio e attraversa in due tratti la bealera di Orbassano, risultando pertanto anche più oneroso.

Oltre a ciò si sottolinea che la duna artificiale, sulla quale non vengono previsti attraversamenti viari, compromette la possibilità di accesso all'attività Cave Sangone e all'area del club di aeromodellismo Il Fontanone, nonché ai fondi agricoli da essa attraversati.

Relativamente alle piste ciclabili esistenti e in progetto, si rileva quanto segue:

- Il progetto preliminare non considera la previsione della II Variante Generale al PRGC di un percorso ciclabile lungo la via San Luigi (SP174). Si ritiene opportuno prevederne la realizzazione contestualmente alla modifica del tracciato della SP174.
- Sulla cartografia inerente le deviazioni provvisoria e permanente sulla SP175 del Dojrone non risulta rappresentata la pista ciclabile esistente, che deve essere mantenuta anche in fase di realizzazione del cantiere.

ASPETTI AMBIENTALI E PAESAGGISTICI

Il percorso NLTL relativamente al territorio del comune di Rivalta di Torino coinvolge ambiti assoggettati ai seguenti vincoli ambientali:

- ambito interessato dal Piano d'Area del Sistema delle Aree Protette della Fascia Fluviale del Po (Parco Torrente Sangone) che coinvolge la porzione di territorio agricolo compresa tra il torrente Sangone e la SP 174 (via San Luigi) 



*Sovrapposizione progetto preliminare NLTL
con le zone normative di PRGC – stralcio planimetrico*

... ..
... ..
... ..
... ..

... ..
... ..
... ..
... ..

... ..
... ..
... ..

... ..
... ..
... ..
... ..
... ..

ASPIETI EMBLENTALE PATRISTICO

... ..
... ..

... ..
... ..

... ..
... ..

... ..
... ..

... ..
... ..

... ..
... ..

... ..
... ..

... ..
... ..

... ..
... ..

- fascia di rispetto delle opere di presa acqua potabile (D.LGS. 152/99 e s.m.i., L.R. n. 61/2000, D.P.R. 11/12/2006 n. 15/R): nella zona di rispetto ristretta (e, in mancanza di studi idrogeologici di dettaglio, nella zona di rispetto allargata di 200m) sono comunque vietate la realizzazione di opere viarie e ferroviarie. I punti di captazione sono inclusi nelle aree dell'Acquedotto municipale di Torino (zone E3A).



*Sovrapposizione progetto preliminare NLTL
con le zone normative di PRGC – stralcio planimetrico
Aree di rispetto pozzi captazione acqua ad uso potabile*




*Sovrapposizione progetto preliminare NLTL
con le zone normative di PRGC – stralcio planimetrico
Aree dell'Acquedotto Municipale di Torino*

fascia di rispetto cimiteriale:

in detta fascia, indicata con il tratteggio arancione nello stralcio planimetrico che segue, sono ammessi esclusivamente:



- lo svolgimento dell'attività agricola e la realizzazione degli interventi previsti per la Parte del territorio su cui la fascia stessa ricade, che non eccedono la manutenzione ordinaria, straordinaria, la ristrutturazione edilizia, senza aumento del volume, fatta salva la possibilità di incrementare il volume esistente per le sole residenze rurali nei limiti, modalità e per le finalità previste dal 12° comma dell'art. 27 della L.U.R.;
- la realizzazione di parcheggi, di verde pubblico, impianti e infrastrutture di aziende pubbliche o in concessione per il trasporto di energia, di fluidi, di informazioni



*Sovrapposizione progetto preliminare NLTL
con le zone normative di PRGC – stralcio planimetrico*

- **corsi d'acqua e relative aree di rispetto:**

- aree a vincolo paesaggistico e corsi d'acqua 150m (D.Lgs. 42/2004) 
- fascia posta lungo i rii minori 25m con caratteristiche geomorfologiche e idrogeologiche inidonee a nuovi insediamenti 


Oltre a tener conto dei vincoli derivanti da tali fasce, è necessario un approfondimento relativamente alla deviazione o all'intubamento dei corsi d'acqua attraversati dalla linea e alla futura manutenzione dei manufatti realizzati.



*Sovrapposizione progetto preliminare NLTL
con le zone normative di PRGC – stralcio planimetrico*

- **terreni agricoli:**

I terreni agricoli interessati dal percorso della nuova linea ferroviaria sono caratterizzati dalle classi **seconda** e **terza** di capacità di uso dei suoli; per i suoli di II classe la cartografia del PTC (Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale) vigente e le relative norme di attuazione individuano particolari tutele, in quanto sono terreni caratterizzati da buona e media fertilità



*Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale
carta della capacità di uso dei suoli - stralcio*

The following information is being provided to you for your information only. It is not intended to be used as a substitute for professional advice. The information is based on the best available information at the time of preparation. It is subject to change without notice. The information is not intended to be used as a substitute for professional advice. The information is based on the best available information at the time of preparation. It is subject to change without notice.

THE INFORMATION CONTAINED HEREIN IS UNCLASSIFIED EXCEPT WHERE SHOWN OTHERWISE. IT IS THE PROPERTY OF THE NATIONAL ARCHIVES AND RECORDS ADMINISTRATION. IT IS LOANED TO YOU AND IS NOT TO BE REPRODUCED OR TRANSMITTED IN ANY FORM OR BY ANY MEANS, ELECTRONIC OR MECHANICAL, INCLUDING PHOTOCOPYING, RECORDING, OR BY ANY INFORMATION STORAGE AND RETRIEVAL SYSTEM, WITHOUT PERMISSION IN WRITING FROM THE NATIONAL ARCHIVES AND RECORDS ADMINISTRATION.

THIS INFORMATION IS UNCLASSIFIED EXCEPT WHERE SHOWN OTHERWISE. IT IS THE PROPERTY OF THE NATIONAL ARCHIVES AND RECORDS ADMINISTRATION. IT IS LOANED TO YOU AND IS NOT TO BE REPRODUCED OR TRANSMITTED IN ANY FORM OR BY ANY MEANS, ELECTRONIC OR MECHANICAL, INCLUDING PHOTOCOPYING, RECORDING, OR BY ANY INFORMATION STORAGE AND RETRIEVAL SYSTEM, WITHOUT PERMISSION IN WRITING FROM THE NATIONAL ARCHIVES AND RECORDS ADMINISTRATION.

La fruizione del territorio agricolo viene compromessa in particolare dalla duna artificiale prevista a sud di via San Luigi ("ecodotto del Sangone"), e pertanto nella realizzazione della stessa dovranno essere adottate tutte le soluzioni per garantire l'accesso ai fondi interclusi dall'opera e il mantenimento dei fossi irrigui e in particolare il tracciato che collega l'insediamento del Dojrone con il percorso che costeggia il torrente Sangone. 



*Sovrapposizione progetto preliminare NLTL
con le zone normative di PRGC – stralcio planimetrico*

Si rileva inoltre, in corrispondenza della duna dell'ecodotto del Sangone, il problema del mantenimento della continuità dei canali di irrigazione agricoli.



*Sovrapposizione progetto preliminare NLTL
con le zone normative di PRGC – stralcio planimetrico*

- **coni visivi paesaggistici:** la duna che ricopre la galleria artificiale (ecodotto del Sangone) interrompe le visuali prospettiche che dal territorio agricolo si aprono sul centro storico, dal quale svettano il campanile parrocchiale e la torre del Castello Orsini e sulla borgata del Dojrone, posta in un luogo panoramico sul terrazzamento naturale che si erge a nord della via San Luigi.

BENI ARTISTICI E ARCHITETTONICI

Il progetto preliminare indica le seguenti presenze archeologiche in prossimità della linea ferroviaria:

- cappella di San Sebastiano e San Grato
- castello degli Orsini
- cappella di San Vittore
- cascina Romana

Tali presenze vengono individuate meramente come geotopi, senza alcuna descrizione delle specifiche valenze artistiche e architettoniche, ad eccezione del castello, per il quale viene riportata una sintetica narrazione dell'evoluzione storica.

Inoltre non sono stati rilevati, nell'ambito del concentrico del Comune di Rivalta di Torino, gli altri elementi architettonici individuati quali beni di interesse storico-artistico da tutelare ai sensi del D.Lgs. 42/04 (rappresentati nella planimetria allegata con i simboli ★ ★), e principalmente:

- Complesso dell'ex Monastero e Mulino,
- Mura del Ricetto e varco di via dei Mille e via Allende
- Torre civica
- Torre del Rivellino (Via Bianca della Valle)
- Chiesa dei Santi Pietro e Andrea
- Chiesa di Santa Croce
- Ala di Piazza Bionda
- Ingresso del Cimitero

Particolare attenzione e approfondimento meritano le seguenti presenze architettoniche in quanto localizzate nelle immediate vicinanze della linea e in quanto caratterizzate da elementi di particolare pregio artistico e architettonico: ■

- Ingresso del Cimitero:



*Sovrapposizione progetto preliminare NLTL
con le zone normative di PRGC – stralcio planimetrico*

conoscere la cultura italiana e il modo di vivere non
solo in Italia ma in tutto il mondo. Il corso è
diviso in tre parti: la prima parte è dedicata alla
cultura italiana, la seconda parte alla cultura
europea e la terza parte alla cultura mondiale.

IL CORSO È DIVISO IN TRE PARTI

La prima parte del corso è dedicata alla cultura italiana.
In questa parte si studiano le origini della cultura
italiana, le sue caratteristiche e il suo sviluppo
nel tempo. Si analizzano anche le diverse espressioni
della cultura italiana, come la letteratura, l'arte
e la musica.

La seconda parte del corso è dedicata alla cultura europea.
In questa parte si studiano le origini della cultura
europea, le sue caratteristiche e il suo sviluppo
nel tempo. Si analizzano anche le diverse espressioni
della cultura europea, come la letteratura, l'arte
e la musica.

La terza parte del corso è dedicata alla cultura mondiale.
In questa parte si studiano le origini della cultura
mondiale, le sue caratteristiche e il suo sviluppo
nel tempo. Si analizzano anche le diverse espressioni
della cultura mondiale, come la letteratura, l'arte
e la musica.


Il corso è tenuto da un professore esperto in materia.
Il corso è tenuto in un ambiente accademico.
Il corso è tenuto in un ambiente accademico.
Il corso è tenuto in un ambiente accademico.

Il corso è tenuto in un ambiente accademico.
Il corso è tenuto in un ambiente accademico.
Il corso è tenuto in un ambiente accademico.

Il corso è tenuto in un ambiente accademico.
Il corso è tenuto in un ambiente accademico.
Il corso è tenuto in un ambiente accademico.


Il corso è tenuto in un ambiente accademico.
Il corso è tenuto in un ambiente accademico.
Il corso è tenuto in un ambiente accademico.

- Complesso dell'ex-Monastero recentemente oggetto di ritrovamenti archeologici risalenti presumibilmente al XI secolo




*Sovrapposizione progetto preliminare NLTL
con le zone normative di PRGC – stralcio planimetrico*


- Cappella di San Vittore: risalente all'XI secolo è stata oggetto di restauri che hanno riportato alla luce affreschi datati intorno al XV secolo. Si ritiene necessario approfondire le conseguenze delle vibrazioni causate dai vicini scavi per la nuova linea ferroviaria sull'equilibrio statico delle strutture della cappella che potrebbero risultare gravemente compromesse.



- Cascina Romana: è costituita da un impianto tipologico di casa rustica di pianura, a carattere storico e ambientale di particolare pregio. La vicinanza estrema alla duna interferisce notevolmente sull'intorno ambientale su cui la cascina esercita la propria valenza, oltre che precludere visibilità e luce.



Schema planimetrico Cascina Romana



*Sovrapposizione progetto preliminare NTL
con le zone normative di PRGC – stralcio planimetrico*


Infine si evidenzia che, relativamente alla cappella di San Vittore e alla cappella di San Sebastiano il PRGC individua delle aree per la tutela dell'intorno ambientale al fine di valorizzare tali monumenti isolati ad elevato valore storico-artistico e ambientale ("coni visivi"); [REDACTED] in tali aree non è consentito realizzare nuovi edifici e manufatti emergenti oltre 1 metro da terra.




*Sovrapposizione progetto preliminare NTL
con le zone normative di PRGC – stralcio planimetrico*

DETTAGLIO 2

DETTAGLIO 1




Cono visivo cappella San Sebastiano



Cono Visivo cappella San Vittore

CANTIERIZZAZIONE

Le aree di deposito temporaneo localizzate sul territorio del Comune di Rivalta di Torino occupano delle porzioni di aree agricole come rappresentato nello stralcio planimetrico che segue. ■■




Progetto preliminare NLTL – planimetria area di cantiere – stralcio

Pertanto è necessario ridurre per quanto possibile l'occupazione di suolo, anche al fine di minimizzare le opere di ripristino ambientale al termine del cantiere.

Inoltre, l'area di deposito temporaneo prevista a nord della SP175 – via Grugliasco – risulta collocata in posizione molto adiacente agli insediamenti residenziali in “zona San Vittore” e sarà


pertanto causa di notevole disagio per gli abitanti insediati. La stessa potrebbe essere localizzata completamente a est del tracciato, in prossimità della SP175, a sufficiente distanza dai fabbricati esistenti.



Progetto preliminare NLTL – planimetria area di cantiere – stralcio

ASPETTI IDROGEOLOGICI

Gli studi idrogeologici agli atti del Comune di Rivalta di Torino rilevano che la porzione di territorio ricompresa tra la SP174 e il torrente Sangone è un'area inondabile con probabilità di inondazione con Tr 300-500 anni e identificata dalla circolare regionale 7/LAP/96 "Specifiche tecniche per l'elaborazione degli studi geologici a supporto degli strumenti urbanistici" e successiva NTE/99, come classe IIIa1: aree in edificate in cui è **preclusa ogni nuova edificazione**.



Sovrapposizione della carta di sintesi della pericolosità geomorfologica con le zone normative di PRGC - stralcio

Inoltre l'intervento ricade all'interno della fascia "C" stabilita dall'Autorità di Bacino del Fiume Po (P.A.I. 2001).

Tali approfondimenti non trovano riscontro nella documentazione idrogeologica allegata al progetto preliminare NLTL che deve pertanto considerare tali vincoli.

Allegato sub lettera B

ALLEGATO _____
ALLA DELIBERAZIONE DELLA G. C.
N. 93 DEL 31 MAG 2011
Il Segretario



Infrastrutture Strategiche L. 443/01 (Legge Obiettivo). "Cintura di Torino e collegamento alla Torino-Lione (Nuovo collegamento ferroviario Torino-Lione – tratta nazionale". Progetto preliminare e studio di impatto ambientale artt. 165, 182 del DLgs 163/2006, art. 18 della L.R. 40/1998 e s.m.i. (CUP J11H03000030008)

OSSERVAZIONI

alla documentazione progettuale allegata all'istanza depositata da ITALFERR (in nome e per conto di RFI - Rete Ferroviaria Italiana), elaborata dalla commissione tecnica della Comunità montana Val Susa e Val Sangone con emendamenti proposti dalla Commissione consiliare speciale d'indagine, del Comune di Rivalta di Torino, relativa alla nuova linea ferroviaria Torino – Lione (di cui alla Deliberazione di Consiglio Comunale n.30 del 8/04/2009 e s.m.i.)

31 maggio 2011

INDICE

1. PREMESSA	4
2. PROCEDURA	4
2.1. ASPETTI PROCEDURALI	4
2.2. ASPETTI LEGALI	5
3. BILANCIO ECONOMICO/SOCIALE	6
3.1. CONTO ECONOMICO.....	7
3.2. FABBISOGNI E USCITE.....	7
3.3. RICAVI MINIMI NECESSARI.....	8
3.4. COSTI/BENEFICI SOCIALI.....	9
3.5. IL RIEPILOGO DEL CONTO ECONOMICO.....	9
3.6. EVENTUALE REALIZZAZIONE PARZIALE DELL'OPERA	10
3.7. VALUTAZIONE ECONOMICA DELL'OPERA COME INDICATO NEL PROGETTO	12
3.8. EVOLUZIONE ATTENDIBILE DEI TRASPORTI	12
3.9. BILANCIO GLOBALE DI ENERGIA. CONFRONTO TRA DIVERSI MEZZI DI TRASPORTO.....	12
4. FLUSSI DI TRAFFICO	17
4.1. PREMESSA.....	17
4.2. CAPACITÀ DELLA LINEA STORICA	18
4.3. SCENARI FUTURI	19
4.4. FLUSSI LOCALI DATI E TENDENZE EVOLUTIVE IN ATTO	22
4.5. EVOLUZIONE ATTENDIBILE DEI TRASPORTI	24
4.6. RIEQUILIBRIO MODALE.....	27
4.7. CONCLUSIONE.....	27
4.8. RIFERIMENTI.....	27
4.9. OSSERVAZIONI SUL METODO DI PREVISIONE DI LTF	28
4.10. UNA DISCONTINUITÀ INCOMPRESIBILE.....	28
4.11. CURVE ESPONENZIALI	29
4.12. VARIAZIONE DEL PRODOTTO INTERNO LORDO E INCREMENTO DEL VOLUME DI TRAFFICO.....	30
4.13. CONFRONTO TRA LE PREVISIONI DI LTF E I DATI REALI A FINE 2009.....	33
4.14. UNA PREVISIONE RAGIONEVOLE SUI FLUSSI DI TRAFFICO ATTRAVERSO L'ARCO ALPINO OCCIDENTALE NEI PROSSIMI DIECI, QUINDICI ANNI.....	35
5. CONSIDERAZIONI TRASPORTISTICHE E SUL MODELLO DI ESERCIZIO	42
5.1. PREMESSA.....	42
5.2. FUNZIONALITÀ DELLA NLTL TRATTA NAZIONALE.....	42
5.3. MODELLO DI ESERCIZIO	43
5.4. CRITICITÀ RELATIVE ALLA COMPATIBILITÀ TRA LINEA "VELOCE" E CARRI MERCI	44
5.5. LA SCELTA DISCUTIBILE DELL'AUTOSTRADA FERROVIARIA	45
5.6. FUNZIONALITÀ DELLA NLTL TRATTA NAZIONALE IN RELAZIONE AL SERVIZIO FERROVIARIO METROPOLITANO	46
5.7. IDONEITÀ DELLA RISTRUTTURAZIONE DELLO SCALO DI ORBASSANO CON L'INCREMENTO DEL TRAFFICO MERCI E AF E L'ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO FERROVIARIO METROPOLITANO (FM5)	46
6. OPERE CIVILI	47
6.1. OSSERVAZIONI DI CARATTERE GENERALE.....	47
6.2. OSSERVAZIONI DI DETTAGLIO	48
6.3. VIABILITÀ INTERFERITA	54
6.4. CAVALCAFERROVIA.....	56
6.5. SOTTOPASSI	58
6.6. OPERE IN SOTTERRANEO (GALLERIE ARTIFICIALI E NATURALI).....	58
6.7. VIADOTTI FERROVIARI	64
7. CANTIERIZZAZIONE	66
8. ESPROPRI E ASSERVIMENTI	72
9. CRITICITÀ DEI COMUNI	73

9.1. COMUNE DI S. AMBROGIO.....	74
9.2. COMUNE DI AVIGLIANA	75
9.3. COMUNE DI FERRIERA, BUTTIGLIERA, ROSTA	75
9.4. COMUNE DI RIVOLI	76
9.5. COMUNE DI RIVALTA	76
10. EVENTALI IPOTESI DI REALIZZAZIONE PER FASI	77
11. GEOLOGIA.....	79
12. IDROLOGIA E IDRAULICA.....	82
13. SIA	84
14. AGRICOLTURA E FORESTE	90
14.1. PREMESSA.....	90
14.2. CARENZE DEL PROGETTO IN MERITO AGLI IMPATTI SU AGRICOLTURA E FORESTE.....	91
14.3. CARENZE DEL PROGETTO A PROPOSITO DI MITIGAZIONI E RECUPERO	91
14.4. CONSUMO DI TERRITORIO AGRICOLO	92
14.5. PERDITA DEFINITIVA DI TERRENO	92
14.6. EFFETTI SULL'IRRIGAZIONE	93
14.7. PROBABILE CHIUSURA DI AZIENDE AGRICOLE E SICURO AUMENTO DEI COSTI PER QUELLE SUPERSTITI.....	93
14.8. STUDI AMBIENTALI COPIATI PEDISSEQUAMENTE.....	94
14.9. CITAZIONE DI FATTORI DI SVILUPPO NONCOLLEGATI L'OPERA.....	95
14.10. ARBITRARIE MATRICI DELLO STUDIO DI IMPATTO AMBIENTALE	95
15. ARCHEOLOGIA.....	96
15.1. COMUNE DI CASELETTE	96
15.2. COMUNE DI VILLARDORA	97
15.3. COMUNE DI ALMESE.....	98
15.4. COMUNE DI CONDOVE	98
15.5. - STUDIO ARCHEOLOGICO – COMUNI DI RIVALTA, RIVOLI, BUTTIGLIERA, ROSTA	99
15.6. OMISSIONI NELLA CARTOGRAFIA (COMUNI DI RIVALTA E RIVOLI).....	100
16. RUMORE	108
16.1. PREMESSA.....	108
16.2. VALUTAZIONE DI IMPATTO ACUSTICO IN FASE DI ESERCIZIO.....	108
16.3. VALUTAZIONE DI IMPATTO ACUSTICO IN FASE DI CANTIERE	109
16.4. RUMOROSITÀ DELLA VIABILITÀ DI CANTIERE.....	110
16.5. IMPATTI SULLA SALUTE DELLA COMPONENTE RUMORE.....	111
17. ATMOSFERA.....	111
17.1. PREMESSA.....	111
17.2. EMISSIONI IN ATMOSFERA DALLE ATTIVITÀ DI CANTIERE.....	112
17.3. SITUAZIONE PREESISTENTE DELLA QUALITÀ DELL'ARIA LOCALE.....	115
17.4. CARATTERIZZAZIONE DELLE SORGENTI EMISSIVE.....	116
17.5. SIMULAZIONE DELLA PROPAGAZIONE DEGLI INQUINANTI.....	124
17.6. VALUTAZIONE DEI RISULTATI	127
18. RISCHIO SANITARIO	129
18.1. ASBESTO	129
18.2. INQUINAMENTO DA PARTICOLATO (PM10) E OSSIDI D'AZOTO (NOx).....	131
18.3. RUMORE	133
19. APPENDICI.....	134
19.1. APPENDICE I – CRITERI DI STIMA DEI TASSI DI INCREMENTO DEL PIL.....	134
19.2. APPENDICE II – I VOLUMI DI TRAFFICO COME RISULTANO DA DATI NON IPOTETICI.	135

1. PREMESSA

Il Comune di Rivalta di Torino, in qualità di comune comuni il cui territorio è interessato dal progetto e dagli impatti della sua attuazione, formula osservazioni al Progetto Preliminare presentato da ITAFERR (per nome e per conto di RFI) e pubblicato per la consultazione pubblica, relativo alla parte italiana del nuovo collegamento ferroviario Torino-Lione, nell'ambito della procedura di cui all'art. 165 del D.Lgs. 163/2006 (procedura integrata "Legge Obiettivo").

Il contenuto delle tali osservazioni è stato predisposto sulla base del lavoro di approfondimento svolto dalla Commissione Tecnica costituita congiuntamente su incarico di:

- la Comunità Montana Valle di Susa e Val Sangone
- il Comune di Rivalta di Torino
- il Comune di Villarbasse

Il Comune di Rivalta ha provveduto ad aderire a tale Commissione Tecnica con propria Deliberazione di Giunta Comunale n .65 del 19 aprile 2011.

Il presente documento illustra in dettaglio le osservazioni elaborate, suddivise per argomento in base all'articolazione degli elaborati costituenti il Progetto Preliminare in esame.

2. PROCEDURA

2.1. ASPETTI PROCEDURALI

Come è noto, nell'estate del 2010 (10 agosto) LTF depositò il Progetto Preliminare della Tratta Internazionale della Nuova Linea Torino Lione (NLTL), dal confine di Stato sino alla progr. Km 84+100 nel Comune di Chiusa S. Michele (TO).

Questo deposito seguiva temporalmente la consegna del Progetto Definitivo del Cunicolo Esplorativo della Maddalena in Comune di Chiomonte (TO), opera propedeutica e strettamente correlata alla linea ferroviaria in oggetto.

Mentre per la tratta internazionale si è al momento nella fase di procedura V.I.A., il progetto del cunicolo esplorativo ha ottenuto il via libera del CIPE con delibera 18 novembre 2010, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n° 79 del 6 aprile 2011.

Al termine del mese di marzo 2011 RFI ha consegnato ai vari Comuni interessati la parte Nazionale del collegamento Torino Lione, cioè la tratta Chiusa S. Michele – Settimo, sino al collegamento con la linea AV/AC Torino-Milano.

Come si può ben notare, le attività connesse alla stessa infrastruttura sono state "spacchettate" sia progettualmente sia temporalmente trasformando pertanto l' "unicum" in una successione di interventi parziali.

Allo scopo vale la pena di citare la Circolare del Ministro dell'ambiente n. 15208 del 7 ottobre 1996, avente come titolo "Procedure di valutazione di impatto ambientale" che, con riguardo alla VIA, stabilisce:

"Presupposto dunque per il corretto svolgimento di tale procedura appare essere necessariamente la prospettazione del progetto dell'intera opera (...). Il che risponde poi alla logica intrinseca della valutazione di impatto ambientale, atteso che questa deve prendere in considerazione, oltre agli elementi di incidenza propri di ogni singolo segmento dell'opere, anche l'interazione degli impatti indotti dall'opera complessiva sul sistema ambientale, che non potrebbero essere apprezzate nella loro completezza se non con riguardo

anche agli interventi che, ancorché al momento non ne sia prospettata la realizzazione, siano poi posti in essere (o sia inevitabile che vengano posti in essere) per garantire la piena funzionalità dell'opera stessa."

"Diversamente verrebbe inammissibilmente a trasferirsi in capo ai soggetti redattori dei progetti il potere di determinare i limiti della procedura VIA, attraverso la sottoposizione ad essa di porzioni di opera e l'acquisizione, su iniziative parziali e, perciò stesso, non suscettibili di apprezzamento circa i 'livelli di qualità finale', di una pronuncia di compatibilità ambientale asseritamente non modificabile, con conseguente espropriazione delle competenze istituzionali di questo Ministero e sostanziale elusione delle finalità perseguite dalla legge."

Risulta pertanto evidente che le finalità e le competenze istituzionali del Ministero dell'Ambiente vengono disattese e, come si esprime la circolare, "... con sostanziale elusione delle finalità perseguite dalla legge".

Ma non è sufficiente rammentare la suddivisione di cui all'introduzione.

Nei territori interessati dalla linea sono previste altre infrastrutture di notevole importanza, vedasi ad esempio la Pedemontana Piemontese, la circonvallazione di Rivalta, la tangenziale di Rivoli, opere di cui non c'è riscontro, seppur solo indicativo, nei documenti ufficiali di progetto.

Ma oltre alle infrastrutture vere e proprie, la linea ferroviaria esistente sarà interessata (si presuppone in tempi futuri ma antecedenti la realizzazione della NLTL) anche da nuovi servizi come FM3 e FM5 (Servizi Metropolitan Ferroviani) che comporteranno anche interventi sulle opere esistenti.

Nel progetto (vedasi anche le osservazioni specifiche) non si fa alcun accenno tecnico se non per un semplice riferimento mnemonico, ricordando che sono però esclusi da un punto di vista ingegneristico (ad eccezione di una galleria artificiale per FM5 nello scalo di Orbassano).

Il territorio che deve valutare le ricadute dell'impatto di tali opere, non può esprimere quindi un giudizio complessivo, ma deve valutare di volta in volta le relative conseguenze.

Caso emblematico è la cerniera di collegamento tra i due progetti, ovvero la zona di Piana delle Chiuse, dove entrambi i proponenti prospettano in tempi differenti due grandi cantieri industriali, distanti alcune centinaia di metri, con occupazione di svariate centinaia di migliaia di metri quadrati di superficie. La frammentarietà di queste proposte è ancora più esaltata dalla non conoscenza della loro collocazione temporale (sono contemporanei, susseguenti, sfalsati per 'x' mesi nel tempo?). La domanda non è puro esercizio retorico ma è legata alla non conoscenza della durata nel tempo di tali impatti (si va da un minimo teorico di 85 mesi ad un massimo di 'n' mesi tendente a raggiungere decine di anni).

Contemporaneamente all'analisi e alla formulazione delle osservazioni sul progetto della tratta nazionale, cominciano a ufficializzarsi sugli organi di informazione, le notizie riguardanti la realizzazione dell'opera per fasi funzionali, notizie attinte mediante interviste, dai vari organi istituzionali di riferimento.

Questo fattore di ulteriore indeterminazione e complicazione dello stato delle cose (al momento non vi sono ancora elementi certi su questa suddivisione temporale) va ad aumentare l'entropia generale del fenomeno, impedendo così una corretta valutazione dell'infrastruttura, eludendo la legge, mortificando il territorio, annullando de facto e de jure la tanta pubblicizzata idea del "coinvolgimento del territorio".

2.2. ASPETTI LEGALI

La deliberazione CIPE dà atto, inoltre e per contro, della già avvenuta redazione del progetto preliminare dell'intera tratta del collegamento ferroviario internazionale Torino-Lione, tuttora in fase di ampia ridefinizione (sul punto appare, infatti, sempre più fondata l'ipotesi di un completo mutamento dello stesso progetto preliminare, il quale verrebbe frazionato in tratte singole, su tracciati e secondo modalità del tutto differenti da quelli sinora ipotizzati, anche nell'ultima versione del progetto preliminare), **in ordine al quale progetto preliminare dell'intera opera il provvedimento impugnato, ormai qualificato definitivo, non risulta essere in alcun modo, coordinato, con particolare e specifico riferimento alle procedure di valutazione di impatto ambientale.**

Detta valutazione avrebbe, come è noto e per contro, dovuto essere unitaria, preventiva ed onnicomprensiva, integrando entrambi i progetti dell'opera principale e di quelle propedeutica. Sul punto, vedasi, a titolo di esempio, **Corte di Giustizia delle Comunità Europee, sezione II, 28 febbraio 2008 causa**

C.2/07 ove si specifica la necessità di tener conto dell'effetto cumulativo di più progetti il cui impatto ambientale deve essere valutato complessivamente.

Sul punto è stato condivisibilmente affermato che i lavori di trasformazione e di modificazione apportati all'infrastruttura, debbono essere valutati complessivamente qualora essi possano essere considerati, segnatamente alla luce della loro natura, della loro entità e delle loro caratteristiche una modifica sostanziale dell'opera stessa.

In ordine a tale aspetto, le stesse integrazioni istruttorie dell'agosto 2010 allegate al progetto definitivo del cunicolo di Chiomonte, definito di variante tecnica da parte del soggetto attuatore LTF, appaiono illuminanti.

Vi si legge, infatti: "con riferimento **allo stretto rapporto di dipendenza** tra il cunicolo de La Maddalena (Chiomonte) e il tracciato Torino-Lione tratta transfrontaliera, il cui progetto è in studio presso il medesimo proponente e di cui il presente tunnel costituisce il necessario supporto esplorativo a scopo geognostico, **occorrerebbe fornire un cronoprogramma generale dei lavori integrato con quello dell'opera principale** (quest'ultima non essendo ancora completamente finita la fase progettuale, solo nelle sue linee principali), con particolare riguardo alle fasi di scavo del tunnel di base, rapportato alle tempistiche di lavorazione del cunicolo esplorativo di cui trattasi" (pag.2 di 82 di integrazione istruttoria VIA allegate al progetto Chiomonte).

V.I.A. - Variante al p.r.g.. - Mancata valutazione di impatto ambientale - Elusione a mezzo di un riferimento a realizzazioni o interventi parziali, caratteristici nelle opere da realizzarsi per "tronchi" o "lotti" - Illegittimità. **E' illegittima l'artificiosa suddivisione del progetto di un'opera, al fine di evitare la sottoposizione dello stesso alla valutazione di impatto ambientale, che sarebbe obbligatoria per l'opera nella sua interezza.** Secondo il dettato contenuto nell'art. 16 comma 4 l. n. 109 del 1994, il progetto definitivo di un'opera pubblica deve essere corredato dallo studio di impatto ambientale, con conseguente necessità della verifica dei profili di impatto ambientale al momento dell'approvazione del progetto che comporti variante al p.r.g.. **La valutazione ambientale necessita di una valutazione unitaria dell'opera, ostante alla possibilità che, con un meccanismo di stampo elusivo, l'opera venga artificiosamente frazionata in frazioni eseguite in assenza della valutazione perché, isolatamente prese, non configurano interventi sottoposti al regime protettivo** (Consiglio Stato, sez. VI, 30 agosto 2002, n. 4368). Diversamente, verrebbe inammissibilmente a trasferirsi in capo ai soggetti redattori dei progetti il potere di determinare i limiti della procedura di V.I.A., attraverso la sottoposizione ad essi di porzioni di opera e l'acquisizione, su iniziative parziali e, perciò stesso, non suscettibili di apprezzamento, circa i "livelli di qualità finale" di una pronuncia di compatibilità ambientale asseritamente non modificabile, con conseguente espropriazione delle competenze istituzionali dell'amministrazione competente e sostanziale elusione delle finalità perseguite dalla legge. Pres. Venturini - Est. De Felice - Agazzani ed altri (avv.ti Ceruti e Petretti) c. PROVINCIA DI MANTOVA ed altri (avv.ti Sperati e Colombo) (riforma TAR Lombardia sentenza n. 738/2004, dep. in data 8/07/2004). CONSIGLIO DI STATO, Sez. IV - 2 ottobre 2006 (C.C. 11/07/2006), Sentenza n. 5760 (vedi: sentenza per esteso)

3. BILANCIO ECONOMICO/SOCIALE

Viene presentato un conto economico inteso a valutare le possibilità di avere un ritorno dalla realizzazione di un nuovo collegamento ferroviario veloce tra Torino e Lione. L'obiettivo è quello di individuare le condizioni minime per evitare che l'opera risulti passiva a tempo indeterminato continuando ad accumulare debiti. Si prenderanno in considerazione tanto l'opera completa, quanto le ipotesi, ultimamente apparse, di

realizzazioni parziali. I dati e le informazioni sono quelli ufficiali disponibili e verranno usati con criteri di valutazione prudentiale.

3.1. Conto economico

Ci si riferirà nel seguito alla ipotizzata nuova linea AC Torino-Lione nella sua interezza dall'inizio della tratta internazionale, in territorio francese, fino al raccordo di Settimo con la linea AV Torino-Milano, includendo quindi anche la tratta nazionale italiana.

La tratta internazionale comprende il tunnel di base per una lunghezza di 57,1 km e altri 23,1 km in territorio italiano, inclusi 19,2 del tunnel dell'Orsiera, fino alla piana delle Chiuse. La tratta nazionale va dalla piana delle Chiuse fino all'interconnessione di Settimo, passando per lo scalo di Orbassano e sottoattraversando l'area di Torino (corso Marche) per una estensione di circa 43 Km.

3.2. Fabbisogni e uscite

Il costo ufficiale della tratta internazionale è preso dalla "Relazione di sintesi dei costi di investimento" del progetto preliminare [1]. La cifra complessiva ivi indicata è 10,3688 G€¹, di cui, in base al trattato tra i due governi, 2/3 sono a carico dell'Italia², ossia

6,9125 G€

Il costo unitario della tratta internazionale corrisponde a circa 129,3 M€/km. Quanto alla tratta nazionale fino a Settimo il valore è quello indicato nel documento di sintesi relativo al progetto preliminare della tratta [2] con una incertezza dichiarata del 30%. Considerando non realistico un prezzo minore di quello indicato riporto quello e l'estremo superiore:

4,393÷5,711 G€.

La stima è estremamente prudentiale per via del previsto attraversamento dell'area di Torino in doppia galleria ferroviaria profonda.

L'investimento totale convenzionale a carico del governo italiano è dunque pari a 11,306÷12,623 G€.

Approvvigionandosi dei capitali sul mercato finanziario e usando l'analogia con le tratte AV nazionali già realizzate si può ipotizzare un interesse annuo sul capitale del 6% per una durata trentennale del mutuo.

La durata nominale dei cantieri (con l'ipotesi aggiuntiva che tutte le tratte siano iniziate in parallelo allo scopo di poter far avviare l'esercizio della linea alla data più ravvicinata possibile) è assunta pari a 10 anni³, durante i quali vengono pagati gli interessi intercalari senza cominciare il rimborso del capitale. Supponiamo ulteriormente che il fabbisogno di capitali sia distribuito uniformemente nel decennio. In questo modo si ha, prima dell'apertura della linea, un ulteriore costo finanziario di 3,731÷4,166 G€ che porta il totale a 15,037÷16,789 G€.

Quanto ai costi di gestione della linea questi vengono stimati a partire dalle valutazioni di Rémy Prud'homme⁴ [3] riferite alla linea del TGV Nord francese incrementate del 20% per via delle gallerie (stima ricavata da documenti CIG⁵): si ottiene così un costo annuo pari al 3,2% dell'investimento.

Se si usano i valori assoluti indicati dalla CIG la percentuale sale al 4,6% del valore dell'investimento. Non è chiaro se queste cifre comprendano anche il costo del personale e dell'energia.

¹ Miliardi di euro

² La ripartizione tra i due paesi non è in realtà ancora ben definita in quanto la Francia non intenderebbe accollarsi i costi dell'estensione della tratta internazionale fino alla piana delle Chiuse, al momento dell'accordo intergovernativo non prevista.

³ Nel progetto preliminare che riguarda la sola tratta internazionale si dichiarano circa 7,5 anni, per cui, visti anche i precedenti di altre opere analoghe, sembra ragionevole ed ottimistica l'ipotesi di 10 anni per il complesso tratta nazionale/tratta internazionale.

⁴ Professore emerito di economia all'università Paris XII.

⁵ Commissione InterGovernativa.

3.3. Ricavi minimi necessari

Considereremo due situazioni estreme: a) il capitale è interamente fornito dallo Stato a fondo perduto; b) il capitale viene recuperato con la gestione della linea.

Per valutare le entrate da passeggeri si fa riferimento al viaggio Torino/Parigi ad un costo medio (attuale – 2010) di 90 € a viaggio (sola andata)⁶.

Il numero di passeggeri necessari (non considerando le merci) va da un minimo di 4,020 Mpax/anno⁷ (senza rimborso del capitale e a regime, col costo minore) a un massimo di 18,961 Mpax/anno (al primo anno di esercizio⁸, col rimborso del capitale in 30 anni e col costo maggiore).

Possiamo confrontare questi numeri con il flusso attuale di passeggeri. Nel 2010 erano in servizio due coppie di treni al giorno tra Torino e Parigi (nel 2009 erano 3 coppie). La capienza media di un treno è intorno a 500 passeggeri. Il numero dipende ovviamente dalla composizione del treno e dal coefficiente di riempimento⁹. La cifra scelta è già di per sé piuttosto ottimistica perché sottintende un indice di riempimento vicino ad 1 per tutto l'anno¹⁰. Comunque sotto queste ipotesi il flusso convenzionale di passeggeri per il 2010 è 730.000¹¹.

Per ottenere il pareggio con i soli passeggeri sarebbe necessario un flusso che va da circa 5,5 a circa 26 volte quello del 2010.

Considerando le merci la situazione della tariffazione risulta piuttosto complessa. Utilizzo i dati dello studio di Maria Cristina Treu e Giuseppe Russo [4] per applicare una tariffa media di 3,5 €/km×carro da 25 ton¹². Considererò per il calcolo la lunghezza della tratta cui corrisponde l'investimento di cui stiamo ragionando, cioè, per la competenza italiana, circa 91 km¹³. Con queste ipotesi si ottiene un flusso minimo necessario all'equilibrio compreso tra 28,4 Mton/anno (senza recupero del capitale, cifre minori) e 121,0 Mton/anno (al primo anno di esercizio, con recupero del capitale, cifre maggiori)¹⁴. Considerato che la soglia di convenienza del trasporto ferroviario rispetto a quello stradale si situa attorno a viaggi di un migliaio di km, a una tale percorrenza dovrebbero essere rapportate le merci che consideriamo e pertanto il costo per il trasportatore andrebbe calcolato di conseguenza e il maggiore ricavo corrisponderebbe alle esigenze di manutenzione ed esercizio delle tratte complementari a quella che ci interessa qui. Va aggiunto che il trasporto merci per ferrovia in Francia non avviene su linee AV o speciali e che in Italia non risultano richieste di utilizzare a tale scopo le linee AV, teoricamente ad esercizio misto. Se ne deduce che, per incentivare gli operatori ad utilizzare la nuova linea (che sarebbe a standard di AV), l'investimento per il materiale rotabile speciale necessario (motrici politesione, carri con sospensioni e freni particolari...) dovrebbe risultare a carico dei gestori della linea stessa e non degli spedizionieri e pertanto aggiungersi alle cifre già valutate riguardo alla realizzazione e gestione della linea in sé; diversamente le tariffe da praticare risulterebbero decisamente più alte e quindi meno appetibili da parte degli utenti.

Il dato più recente sul flusso di merci lungo la direttrice ferroviaria Torino-Modane (2009) [6] indica un transito di 2,9 Mton in un anno (4,6 Mton nel 2008), da 9,8 a 41,7 volte inferiore di quanto in ipotesi porterebbe all'equilibrio dei conti della nuova linea.

La tabella 1 riassume i dati di questo paragrafo.

Tabella 1

⁶ Per la verità esistono varie formule tariffarie e agevolazioni che rendono decisamente ottimistica l'ipotesi di un simile ricavo da ogni viaggio.

⁷ Milioni di passeggeri all'anno.

⁸ L'undicesimo anno dall'inizio dei lavori, secondo la tempistica ufficiale e convenzionale.

⁹ Rapporto tra numero di passeggeri sul treno e numero di posti disponibili.

¹⁰ Attualmente (2011) il collegamento ferroviario Chambéry-Torino viene spesso sostituito da un collegamento mediante autopullman. I mezzi a ciò destinati sono in genere due per una capienza complessiva di un centinaio di posti.

¹¹ Prendendo per buoni i dati relativi al servizio stradale sostitutivo la cifra si riduce a circa 150.000.

¹² I dati riportati negli allegati al progetto preliminare [5] corrispondono in generale a tariffe un po' più alte (nell'ordine di un +20÷25%).

¹³ Questa attribuzione proporzionale del ricavo alla tratta di interesse è sicuramente molto rozza ed è indicativa. Il tunnel internazionale è stato calcolato per metà.

¹⁴ Usando le tariffe degli Studi economiche e socio-economici del progetto preliminare le cifre si ridimensionano un po', diventando rispettivamente ~22 Mton/anno e ~94 Mton/anno (da 7 a 32 volte i flussi attuali)

Flusso	Attuale	Necessario (ip. minima)	Necessario (ip. Massima)
Mpax/anno	0,73	4,02	19,0
Mton/anno	2,9	28,4 (23,0)	121,0 (115,6)

I valori tra parentesi tengono conto dei benefici collaterali di cui si parla nel paragrafo seguente:

3.4. Costi/Benefici sociali

I calcoli del paragrafo precedente andrebbero corretti mettendo in conto i costi e benefici socio/ambientali ipoteticamente forniti dalla nuova linea.

Quanto ai benefici utilizzo direttamente le valutazioni fatte da Prud'homme, che paiono per altro estremamente ottimistiche (come egli stesso afferma).

Prud'homme considera un flusso di due milioni di passeggeri per anno, ben lontano dalla situazione attuale, e un trasporto di 13 Mton/anno di merci (4,5 volte quanto circola oggi); entrambe le cifre vengono considerate come iniziali e destinate a crescere con il tempo. A partire da queste ipotesi l'autore considera un generosissimo risparmio di due ore di viaggio tanto per le merci che per i passeggeri e quindi monetizza il risparmio servendosi di valori ufficiali utilizzati in Francia a questo scopo. Aggiunge il valore della riduzione dell'inquinamento per il minore uso di veicoli con motore a scoppio, il risparmio di CO₂, la riduzione del numero di incidenti stradali. La cifra equivalente finale cui arriva è di circa 137 M€/anno di benefici collaterali. Il calcolo dettagliato implica ipotesi riguardanti anche la dinamica del flusso di passeggeri e merci di cui parleremo più oltre. Qui ci limitiamo ad una valutazione per ordini di grandezza, senza entrare in dettagli, che nel complesso e a conti fatti risultano non essere importanti. Prendo pertanto come riferimento la cifra di 137 M€ in un anno. Supponendo che i vantaggi indiretti si ripartiscano al 50% tra Italia e Francia (mentre i costi della tratta internazionale lo sono nel rapporto di 2 a 1), la cifra di riferimento sarà di circa 68,5 M€/anno. Mettendo in conto dunque questo vantaggio i flussi minimi necessari per l'equilibrio, considerando le merci, sono compresi tra 23,0 Mton/anno e 115,6 Mton/anno: da 7,9 a 39,9 volte i flussi attuali (2009).

In questo modo non sono stati messi in conto i costi socio/ambientali indotti dalla linea, tanto in forma transitoria che permanente. Quantificando anche questi non si potrebbe che ottenere un nuovo peggioramento riguardo ai flussi minimi necessari per raggiungere l'equilibrio economico con inclusi i costi e benefici collaterali.

3.5. Il riepilogo del conto economico

La tabella che segue riepiloga dati e valutazioni sviluppate fin qui.

Tabella 2

Conto economico complessivo (tutti i dati sono in milioni di euro – M€)				
Ammontare dell'investimento ¹⁵	Costo annuo di gestione ¹⁶	Benefici annui	Ricavi annui necessari per l'equilibrio	
			Con recupero del capitale (primo anno di esercizio)	Senza recupero di capitale
Tratta				

¹⁵ Vedere il testo per i dettagli. Tutte le cifre sono ufficiali e provengono dai documenti dei proponenti o da stime presentate da questi ultimi. E' probabile che i costi siano ampiamente sottostimati.

¹⁶ Il primo intervallo è calcolato per il costo minore con costi di gestione rispettivamente al 3,2% e al 4,6% del valore dell'investimento; idem per il secondo intervallo ma con riferimento al costo superiore. In entrambi i casi il costo finanziario aggiuntivo non entra nel calcolo delle percentuali.

internazionale	6.912,5 ¹⁷				
Tratta nazionale	4.393÷5,711 ¹⁸				
Fabbisogno complessivo	11.306÷12.623	361,8÷520,1		1541,3÷1722,2	361,8÷520,0
Costo finanziario aggiuntivo prima dell'entrata in esercizio	3.731÷4.166		68,5		
Totale prima dell'entrata in esercizio	15.037÷16,789	403,9÷580,6		1712,6÷1908,5	403,9÷580,7

3.6. Eventuale realizzazione parziale dell'opera

Prenderò ora in considerazione le ipotesi, emerse negli ultimi tempi da parte dei proponenti, di realizzare l'opera solo in parte, in particolare escludendo il tunnel sotto l'Orsiera e continuando ad usufruire della linea storica tra lo sbocco del tunnel di base e la piana delle Chiuse. Il completamento verrebbe rinviato a dopo il 2023.

Riprendendo lo schema di calcolo già illustrato nel capitolo precedente si può ipotizzare che il fabbisogno economico italiano si riduca in proporzione alla lunghezza del tratto internazionale su cui non si interviene, il che porterebbe ad una cifra di

4,921 G€

Resterebbe invariato il costo della tratta nazionale, comportando un fabbisogno complessivo di
9,314÷10,632 G€

La durata delle opere non sarebbe diversa rispetto al caso dell'opera completa, essendo dominata dalla durata dei lavori necessari per i tunnel e sempre che le opere sulla tratta nazionale inizino simultaneamente a quelle sulla tratta internazionale. Con queste ipotesi il costo finanziario indotto durante la fase di costruzione arriva a 3,074÷3,508 G€ e di conseguenza il fabbisogno, al lordo degli oneri finanziari durante il primo decennio, diventa 12,388÷14,140 G€.

Quanto ai costi di gestione si può pensare di usare solo la valutazione inferiore (Prud'homme) cioè il 3,2% dell'investimento (al netto degli oneri finanziari).

Venendo ai ricavi necessari per il pareggio dei conti, lo schema di calcolo rimane quello già adottato con le medesime ipotesi riguardo a passeggeri e merci. Si ottiene un flusso minimo di passeggeri necessario che è compreso tra 3,312 Mpax/anno e 15,944 Mpax/anno, ossia da 4,5 a 21,8 volte i flussi teorici attuali.

Considerando solo il flusso di merci si ottiene che il minimo necessario per il pareggio è 23,4 Mton/anno e il massimo 77,5 Mton/anno, cioè da 8 a 27 volte i flussi del 2009 (da 5 a 17 volte quelli del 2008). In realtà però continuando ad utilizzare la linea storica nella tratta tra Susa e Chiusa San Michele occorre considerare che la sua portata massima in quell'asta è compresa (secondo le stime più ottimistiche¹⁹) tra 19,5 Mton/anno (capacità pratica secondo LTF-RFI) e 26,2 Mton/anno (capacità teorica). In pratica, utilizzando la valutazione LTF-RFI, si vede che, utilizzando la linea storica tra Susa e Chiusa San Michele, l'esercizio della linea **perderebbe** ogni anno tra 49,7 e 950 M€. I benefici indiretti annui non modificano sostanzialmente questo risultato.

¹⁷ Quota a carico dell'Italia. Essendo ancora aperta l'attribuzione dei costi relativi all'estensione della tratta internazionale fino alla piana delle Chiuse la cifra potrebbe aumentare.

¹⁸ La seconda cifra corrisponde ad un costo incrementato del 30% (vedere il testo).

¹⁹ Vedere congiuntamente le pagg. 17 e 127 del quaderno n.1 dell'Osservatorio Istituzionale sul Collegamento Ferroviario Torino-Lione [7].

La situazione riassuntiva è riprodotta nella tabella 3

Tabella 3

Ammontare dell'investimento ²⁰ in M€		Costo annuo di gestione (solo aliquota del 3,2%)	Ricavi annui necessari per l'equilibrio		Perdita di esercizio
			Con recupero del capitale (primo anno di esercizio)	Senza recupero di capitale	Tra le condizioni estreme (con e senza recupero)
Tratta internazionale	4.921	310,5÷354,4	1269,8÷1435,0	298,1÷340,2	49,7÷950 ²¹
Tratta nazionale	5.160÷6.020				
Fabbisogno complessivo	9.314÷10.632				
Costo finanziario aggiuntivo prima dell'entrata in esercizio	3.074÷3.508				
Totale prima dell'entrata in esercizio	12.388÷14.140				

²⁰ Vedere il testo per i dettagli. Tutte le cifre sono ufficiali e provengono dai documenti dei proponenti o da stime presentate da questi ultimi. E' probabile che i costi siano ampiamente sottostimati.

²¹ Nell'ipotesi di costo minimo il pareggio sarebbe in teoria possibile utilizzando la cosiddetta capacità teorica della linea, non riconosciuta da RFI-LTF e facendo funzionare il collegamento esistente all'89% della suddetta capacità teorica. Con costi più alti il deficit è comunque inevitabile

3.7. Valutazione economica dell'opera come indicato nel progetto

Riferimento al documento D040-00-R39-ST-000000-001B (Valutazione economica delle opere)

Dall'analisi dello scarno documento relativo all'argomento in oggetto si evince che il "limite di spesa dell'infrastruttura da realizzare attualizzato al 2010" risulta essere pari a 4393 milioni di euro, ovvero considerato uno sviluppo di linea di 44,3 Km (non includendo le varie interconnessioni) comporta un costo medio omnicomprensivo pari a circa 100 milioni di euro al Km.

Poiché, come indicato nel documento in esame, il "margine di accuratezza" vale $\pm 30\%$ (rispetto al valore di 4023 milioni di euro 'Totale Valutazione Tecnica Investimento'), nell'ipotesi più cautelativa, il limite superiore della valutazione tecnica assomma a 5229,9 milioni di euro ovvero corrispondenti a 118 milioni di euro al Km.

Si consideri che per l'opera in oggetto, sono previste per le sole opere d'arte principali:

- Circa 30 Km di doppia galleria (a foro cieco) a singolo binario per la linea ferroviaria
- Circa 420 metri di cameroni
- Circa 17 Km complessivi di gallerie artificiali (50% per linea a doppio binario e 50% per linea a binario singolo)
- Circa 2,8 Km di opere di sostegno in elevazione della linea (a doppio o singolo binario)
- 5 sovrappassi da parte della viabilità
- 5 sottopassi da parte della viabilità
- Rifacimento del piano di stazione di Avigliana e del parco ferroviario di Orbassano
- Deviazione della linea storica di Avigliana.

Il valore base riportato in relazione appare quindi decisamente sottostimato anche alla luce del confronto con le valutazioni eseguite da LTF per la tratta internazionale (a fronte di una ovvia differenza del materiale in cui avviene lo scavo, a svantaggio dell'opera LTF, occorre evidenziare che sono molto pesanti nel progetto RFI le fasi funzionali in soggezione di esercizio e gli interventi in contesti urbanizzati) ove si indicava un costo al Km pari a circa 182 milioni di euro.

A pag. 13 delle osservazioni formulate dalla Comunità Montana Valle Susa e Val Sangone al Progetto Preliminare della tratta internazionale, veniva riportato, per la tratta nazionale un costo compreso tra 120 e 140 milioni di euro al Km (con il valore più alto ritenuto più attendibile).

La differenza riscontrata può essere anche imputata alla mancanza di qualsiasi elaborato relativo alle fasi realizzative delle opere in special modo per la sub-tratta Orbassano Settimo

3.8. Evoluzione attendibile dei trasporti

Le considerazioni svolte fin qui mostrano che la nuova linea Torino – Lione, per reggersi, richiederebbe un rilevantissimo incremento nei flussi di merci e passeggeri lungo la direttrice ferroviaria della Valle di Susa entro i prossimi 40 anni. Occorre pertanto valutare se un tale incremento sia in qualche modo credibile e probabile. Il primo passo è rilevare le tendenze in atto le quali risentono delle condizioni contingenti, delle caratteristiche strutturali del collegamento e delle aree collegate.

3.9. Bilancio globale di energia. Confronto tra diversi mezzi di trasporto.

Capita molto frequentemente di sentire proporre il trasferimento modale del trasporto, da strada a ferrovia – la cura del ferro, come viene chiamata - al fine di migliorare lo stato del nostro pianeta. In effetti, l'idea

che il trasporto su ferrovia produca meno danni all'ambiente del trasporto su strada è molto diffusa. Tale idea si articola essenzialmente su due assunti, di cui il primo è di gran lunga il più importante:

- si ritiene che il trasporto ferroviario richieda una quantità minore di energia, e quindi comporti un minore consumo di combustibili fossili;
- si afferma che il rumore ferroviario sarebbe, per qualche ragione non ben precisata di natura psicologica o culturale, meglio tollerato di quello prodotto dal rumore autostradale, a parità di livello medio equivalente.

La seconda affermazione è priva di qualsiasi base. Nata a metà degli anni ottanta del secolo passato, a seguito dell'interpretazione di risposte a questionari distribuiti a campione in studi privi di significatività statistica, è stata smentita da una pleora di ricerche successive²².

All'origine della prima affermazione si pone invece un dato di fatto: la resistenza al rotolamento *ferro su ferro* è decisamente minore di quella *pneumatico su asfalto*. Quindi la quantità di energia richiesta per trasportare una quantità di merci o di passeggeri a una distanza assegnata, è minore quando si usi il treno; ferme restando tutte le altre condizioni, ovviamente. L'energia richiesta per il trasporto, infatti, cresce rapidamente con la velocità a cui il trasporto è effettuato, così che un treno lanciato a 300 km/h ha un consumo energetico specifico, per *passeggero-km percorso*, maggiore di quello di un pullman. Tuttavia in questo caso si ritiene, con un ragionamento spurio, che il tempo risparmiato compensi la maggior quantità di energia spesa²³.

La dipendenza dalla velocità non rappresenta tuttavia l'aspetto cruciale di questo dibattito. Il motivo che rende errato il ragionamento precedente sta nel carattere limitato del confronto, che prende in considerazione solo il consumo chilometrico dei mezzi, come se l'infrastruttura fosse costruita senza l'impegno di risorse. Poiché le cose non stanno in questi termini, per decidere di adottare una soluzione tecnica per il trasporto invece di un'altra, è necessaria un'analisi globale che metta in conto i costi, monetari ed energetici, di tutte le fasi: costruzione, esercizio, eventuale smantellamento a vita conclusa e ripristino del territorio. I costi totali vanno riferiti alla durata prevista della infrastruttura e al numero di *passeggero-chilometri*, oppure di *tonnellate-chilometri*, che vi saranno trasportati. Si ottengono in questo modo i consumi specifici, in *joule/p-km* o in *joule/t-km*, che rappresentano i parametri da comparare nelle diverse soluzioni, se si vuole che il confronto abbia significato.

Un ricercatore dell'Università di Siena, M. Federici, ha svolto su questo argomento la sua tesi di dottorato, avendo al centro del suo interesse il progetto delle linee ad alta velocità in Italia. Il lavoro di Federici è stato esposto in varie sedi di dibattito scientifico e pubblicato su una rivista internazionale²⁴ senza sollevare alcun tipo di critica. Eppure i suoi numeri rovesciano completamente l'assunto della *cura del ferro*, mostrando che sotto il profilo del rispetto dell'ambiente la soluzione AV è la peggiore che si possa immaginare.

Scriveva Federici²⁵:

Il trasporto merci ferroviario è invece peggiore del trasporto stradale per le emissioni di CO₂, Particolato e SOx; sono confrontabili invece i valori delle altre specie gassose.

La TAV mostra valori sistematicamente peggiori del trasporto ferroviario classico e la causa è da ricercarsi nella eccessiva infrastrutturazione della TAV, e nella eccessiva potenza dei treni: un TAV emette il 26% di CO₂ in più rispetto al treno classico, e il 270% in più rispetto ad un camion. Quindi dal punto di vista puramente energetico-ambientale, il trasferimento delle merci dalla gomma alla TAV non trova nessuna giustificazione.

²² È vero esattamente il contrario, come una superficiale ispezione dei due segnali e del loro contenuto spettrale suggerisce quasi immediatamente. Le caratteristiche del rumore ferroviario, a parità di livello medio equivalente, sono tali da interferire più pesantemente con il sistema autonomo degli esseri umani. Cfr. C. Cancelli ed altri, *Travolti dall'Alta Velocità*, p. 205 sgg., 2 *inquinamento acustico*, ODRADEK 2006

²³ Il tempo è denaro, si usa dire. Che fosse anche energia non lo avevamo ancora udito; ma non è mai troppo tardi per imparare qualcosa.

²⁴ M. Federici, S. Ulgiati, R. Basosi, *A thermodynamic, environmental and material flow analysis of the Italian highway and railway transport systems*, ScienceDirect, Elsevier, May 2006.

²⁵ M. Federici, *L'impatto delle linee ad alta velocità rispetto agli altri sistemi di trasporto terrestre*, in *Travolti dall'Alta Velocità*, pag. 111, op. cit.

Ed ancora, a proposito della progettata nuova linea ferroviaria Torino-Lyon:

Questi risultati, relativi al tratto Bologna-Firenze, sono assolutamente applicabili anche al traforo della Val di Susa, tenendo conto delle diverse lunghezze: in entrambi i casi si tratta di opere che a fronte degli investimenti necessari per la loro realizzazione, sia in termini economici che ambientali, sono assolutamente sproporzionate ed ingiustificate rispetto al carico di trasporto che possono sopportare. Trasferire il famoso volume di merci dei 2500 camion al giorno dal traforo del Frejus sulla TAV, vorrebbe dire spostare circa 1,6 miliardi di t-km all'anno su treno, pari esattamente ad un quarto del traffico merci che saturerebbe gli 800 km dell'intera Milano-Napoli (3,84-5 miliardi di t-km/anno). Chiaramente questa idea è irrealizzabile, ma ammettendone pure la fattibilità, a fronte della riduzione delle emissioni prodotte sulle autostrade piemontesi, per ogni tonnellata spostata da camion a treno TAV si immetterebbero in atmosfera 9,6 kg di CO₂ in più rispetto ad adesso.

I dettagli dei lavori di Federici si possono trovare nella sua tesi di dottorato, oppure nella pubblicazione già citata, cfr. nota 17, facilmente reperibile in rete.

Nel lavoro pubblicato sono riportate con cura le assunzioni fatte, le stime della durata media delle varie componenti della infrastruttura, i consumi specifici dei vari mezzi, le fonti a cui ci si è rivolti per ottenere i dati relativi. Si tratta dell'elaborazione di una imponente raccolta di dati.

Alcuni dei lineamenti dell'impostazione adottata nel lavoro possono tuttavia essere sintetizzati in poche frasi. I tre ricercatori hanno considerato l'intero ciclo di vita della infrastruttura e, nel calcolare la variazione di una generica variabile di interesse, hanno distinto il contributo dato dalla costruzione della struttura e del macchinario, dalla manutenzione e dall'esercizio. Hanno in altre parole considerato per la variabile generica y la somma di variazioni

$$y = y_c + y_m + y_e$$

ove le lettere c , m , e , indicano costruzione, manutenzione ed esercizio.

Lo schema può essere applicato sia a variabili di stato – energia, exergia – oppure a flussi - flussi di massa, emissioni di inquinanti, ecc.

Il termine del trinomio che ribalta le aspettative, perché rende la soluzione delle linee ad alta velocità, o capacità, più costose in termini di consumo di energia - e di conseguenza più inquinanti delle altre - è il primo: y_c .

Discutiamo il contributo di y_c nei confronti di un bilancio globale di energia. Il termine rappresenta il costo energetico della costruzione, riferito al numero di p.km o t.km che transiteranno sulla linea nella sua intera vita. Per calcolarlo, occorre conoscere il costo energetico C (joule) della costruzione dell'opera, quindi assumere una durata presunta T (anni) della infrastruttura, e l'intensità media del flusso di passeggeri o di merci che si suppone vi passeranno anno dopo anno. Se N è il numero che esprime il flusso (p.km/anno), y_c risulterà proporzionale a $C/(TN)$.

Quello che rende diversa la soluzione di trasporto AV, o AC, dalle altre soluzioni, sono essenzialmente due fatti:

- il valore di C è alto in modo esorbitante.;
- l'investimento in energia C è del tutto anticipato, precede il primo momento in cui passerà un treno.

Si noti che le considerazioni appena svolte continuano a valere nei riguardi dei costi in moneta; basta interpretare C come i miliardi di euro spesi nella costruzione.

Consumo energetico del trasporto tramite linee AV/ AC – La prima conseguenza del valore elevato di C è che il consumo di energia è più alto, in termini globali, per le linee ferroviarie di nuova concezione, di quanto non accada per altri mezzi di trasporto, a parità di passeggeri o merci trasportate. **L'affermazione**

che la cura del ferro possa ridurre il consumo di combustibili fossili, e quindi rallentare la liberazione in atmosfera di CO₂, è pura propaganda.

Il confronto tra i vari mezzi di trasporto rimane favorevole alla ferrovia solo se viene effettuato su scala puramente locale, sul territorio direttamente attraversato, e se l'impatto sul territorio stesso dei cantieri nella fase di costruzione viene ignorato. In altre parole, si può sostenere che l'inquinamento gassoso prodotto dal passaggio dei treni sul territorio che circonda la linea, in una fascia larga qualche centinaio di metri, sarà più basso in esercizio di quello che vi sarebbe se lo stesso trasporto fosse effettuato su gomma lungo lo stesso asse. È una conseguenza immediata del minore valore di ye , nel trinomio di cui stiamo parlando. In termini qualitativi la cosa può essere vera; ma non appena si entra nel merito quantitativo, la diminuzione promessa risulta irrilevante in generale, e risibile nei confronti del peggioramento su scala globale della situazione, cfr. par. dal titolo: *Volumi di traffico e modello di esercizio del progetto preliminare*.

Sono i costi energetici delle strutture in cemento armato e dello scavo di gallerie delle linee AV, quelli che incidono in modo determinante sui consumi specifici globali. Tuttavia, la forte dipendenza dall'investimento iniziale sembra essere una caratteristica generale dei progetti ferroviari.

Gli argomenti della ricerca di Federici sono stati ripresi da altri studiosi. M. V. Chester e A. Horvath hanno pubblicato uno studio che richiama in modo esplicito, nello stesso titolo, la necessità di considerare l'intero ciclo di vita dell'infrastruttura al fine di stimare il costo energetico del trasporto e il suo impatto sull'ambiente²⁶. La pubblicazione di Chester e Horvath non contempla lo studio di linee ferroviarie di così pesante struttura come l'Alta Velocità italiana, ma nei suoi criteri di natura generale conferma la visione di Federici. Il consumo energetico globale e l'emissione di gas serra in atmosfera non possono essere dedotti dalle sole condizioni di esercizio, perché i costi globali del trasporto sono ben più alti. La condizione di maggiore incremento rispetto ai costi apparenti, chiamiamoli così, si ha nel caso della ferrovia, che anche per le linee per soli passeggeri considerate da Chester e Horvath subisce un incremento del 150%. In altre parole, il consumo reale di energia, prendendo in considerazione l'intero ciclo di vita del sistema, risulta due volte e mezzo quello riscontrabile in fase di esercizio.

Carattere critico delle previsioni dei flussi di merci e passeggeri – Sia Federici, Ulgiati e Basosi, sia Chester e Horvath richiamano l'attenzione sull'importanza del grado di riempimento dei mezzi, e sul fatto che in dipendenza di questo coefficiente la convenienza energetica può spostarsi da un modo di trasporto ad un altro. Il che porta ad una ultima riflessione sulle conseguenze delle cifre su cui è basato il progetto preliminare della Torino-Lyon. Come è già stato ricordato, le spese di investimento e il costo energetico della costruzione della linea vanno riferite, per rendersi conto della loro influenza sul bilancio energetico del trasporto, ai prodotti *passeggeri-chilometri percorsi*, oppure a quello *tonnellate-chilometri percorsi*. E poiché la vita dell'infrastruttura è poco variabile con le condizioni di esercizio, e la lunghezza dei viaggi non dipende dal numero dei viaggiatori, questo comporta che nell'espressione dei costi reali compaia un addendo del tipo: k/n , ove n sta a indicare o il numero dei passeggeri, o il numero di tonnellate di merci trasportate nell'intero ciclo. Si tratta di un termine che tende a crescere rapidamente con la diminuzione di n : se n si dimezza, k/n raddoppia. L'importanza del termine nel bilancio complessivo dipende dal valore del numeratore k , sicuramente proporzionale al costo iniziale C , in termini finanziari o energetici, dell'investimento. Quindi le variazioni del costo del trasporto, in dipendenza del numero di passeggeri o della quantità di merci, sono particolarmente critiche quando si parli di linee ad alta velocità, perché queste richiedono la più alta spesa iniziale tra tutte le opzioni possibili. Si tenga conto che Federici, nei suoi calcoli, aveva accettato come buoni i dati di progetto delle linee, quando in realtà su di esse passano attualmente un decimo dei treni previsti per passeggeri, e neppure un treno merci²⁷. Se il bilancio risultava fortemente negativo anche con i dati di progetto, nella situazione reale il termine k/n , cresciuto di dieci volte, sovrasterà tutti gli altri di almeno un ordine di grandezza. Il bilancio energetico delle linee AV attuali sarà semplicemente impresentabile.

²⁶ M. V. Chester and A. Horvath, *Environmental assessment of passenger transportation should include infrastructure and supply chains*, Environ. Res. Lett. 4, 2009.

²⁷ Sulla Torino-Novara passano 16 dei 160 treni di progetto, tra cui nessun treno merci.

Ma la Torino – Lyon avrebbe, oltre alle di strutture di cemento armato all'esterno, una successione di gallerie per oltre 100 Km, senza contare quelle in territorio francese, stazioni sotterranee, strutture per la sicurezza e l'intervento, impianti di raffreddamento della roccia nelle profondità del massiccio di Ambin, duplici interconnessioni con la linea storica. Mentre i flussi di passeggeri e merci saranno inevitabilmente tra cinque e dieci volte più piccoli di quelli su cui il progetto si basa. Quando a posteriori si tireranno le somme, se qualcuno le vorrà tirare, il costo specifico del trasporto su questa linea risulterà, che si parli di moneta o di energia, il più alto che si sia mai visto. L'opera del secolo, appunto.

Alcune considerazioni di carattere economico. Un investimento al buio – I lineamenti strutturali messi in evidenza dalla valutazione dell'intero ciclo di vita delle infrastrutture, e dal confronto tra modi diversi di trasporto, continuano a valere anche se la variabile a cui si applicano è il costo monetario. Rimane vero che:

- nel caso delle linee ferroviarie AV/AC l'investimento iniziale è il più alto, se confrontato con quello di altri modi di trasporto, e elevatissimo se confrontato con i costi di esercizio della linea;
- che la maggior parte del costo viene anticipata rispetto al momento dell'entrata in servizio.

Queste circostanze rendono un investimento di questo tipo una scommessa al buio, nel senso che i costi di realizzazione sono certi e anticipati, mentre i flussi che dovrebbero rendere accettabile, nei successivi cinquant'anni, il costo specifico del trasporto (euro/(p.km)) sono del tutto aleatori.

Si tenga conto che per rendere i conti accettabili è necessario presumere degli incrementi nel volume di traffico, che non sono minimamente credibili, cfr. par. *Volumi di traffico e modello di esercizio del Progetto preliminare* .

La situazione economica attuale è critica per l'abnorme espansione del debito pubblico di buona parte degli Stati, per la crisi finanziaria e economica in atto, per le cupe previsioni dei prossimi decenni, cfr. p. *Considerazioni di carattere globale: evoluzione dell'economia nei prossimi decenni*. Il buon senso vorrebbe che si modulassero gli investimenti nel tempo in funzione delle esigenze effettive, e che si adottassero soluzioni tecniche che permettano di farlo in modo flessibile e rapido. Invece, nello stesso momento in cui si tagliano servizi essenziali, in cui si soffocano le Università e i Centri di ricerca, al fine di ridurre il debito pubblico, si chiede di effettuare con i soldi pubblici un investimento che risulterà nella sua quasi totalità incomprimibile. Perché, qualora il volume dei trasporti smetta di crescere nei prossimi dieci anni, come è pressoché inevitabile che accada, si potranno ridurre le spese di esercizio e di manutenzione, ma non quelle di costruzione di opere già iniziate. Queste spese risulteranno un monolite che graverà sulle generazioni future.

Riferimenti

[1] Documento C30_0106_30-00-00_10-03, pag 5

[2] Rémy Prud'homme, *Essai d'analyse de l'utilité sociale du tunnel Lyon-Turin*

[3] CIG

[4] M. C. Rey e G. Russo, *La via delle merci*, Il Sole 24 ore Trasporti, Gruppo24Ore, Milano, 2009

[5] ALPIFRET, *Observatoire des trafics marchandises transalpines, rapport annuel 2009*

[6] Documento N°2002-M-026-01 de "Inspection générale des finances" e N°2002-0190-01 de Conseil Général des Ponts et Chaussées, *Rapport d'audit sur les grands projets d'infrastructures de transport*.

4. FLUSSI DI TRAFFICO

4.1. Premessa

Nel 2006 la società di consulenze COWI ricevette dalla coordinatrice europea per la nuova linea ferroviaria Torino-Lyon, l'incarico di effettuare uno studio sulla potenzialità del traffico merci per il collegamento ferroviario transalpino tra Italia e Francia. La società COWI non realizza un modello matematico originale dei flussi di traffico, ma si limita alla lettura degli studi realizzati da LTF²⁸ per il collegamento Torino - Lyon, e al confronto tra questi e gli studi analoghi realizzati da altre società per altri trafori alpini: Loetschberg e S. Gottardo in Svizzera, Brennero tra Austria e Italia. La società COWI concorda con le stime di LTF per quanto riguarda la crescita globale dei traffici attraverso l'arco alpino, sebbene dichiara di ritenere ottimista l'ipotesi di un massiccio spostamento nel trasporto di merci dalla strada alla rotaia, anch'esso previsto da LTF. Il periodo che segue, debitamente in neretto come nell'originale, è estratto dalla relazione COWI, pag. 34: *"Abbiamo visto che gli studi LTF partono da un'ipotesi ragionevole riguardo alla crescita globale del traffico merci, e un'ipotesi ottimistica riguardo all'effetto di trasferimento modale dalla strada verso la rotaia in seguito al miglioramento dell'offerta sul nuovo collegamento ferroviario transalpino Francia-Italia. Gli ordini di grandezza del traffico merci stimati per il nuovo collegamento sono peraltro ragionevoli posto che la crescita del traffico merci registrata da 20 anni continui per altri 25 anni, e posto che venga attuata una politica coerente di pedaggi dei valichi stradali."*

In queste righe sono presenti gli elementi essenziali per discutere della ragionevolezza economica della nuova linea e delle conseguenze sociali di una sua eventuale realizzazione. La conclusione di COWI è che il progetto di costruzione della linea è sostenibile solo se:

- ♦ Si verificasse nei prossimi 25 anni lo stesso tasso di crescita di traffico merci che si è avuta negli ultimi 20 anni (si noti siamo nel 2006); ovvero solo se vengono accettate le stime di crescita del traffico transalpino delineate da LTF, le quali ne prevedono un incremento esplosivo, come vedremo tra poco;
- ♦ Fosse attuato un massiccio spostamento del trasporto di merci dalla strada alla rotaia. Quest'ultima condizione è necessaria perché si possa sostenere che la messa in opera della nuova linea comporterà dei benefici di natura sociale - minore inquinamento, minore numero di morti per incidenti, minore durata temporale degli spostamenti, ecc.

Poiché era compito dell'analisi affidata a COWI stabilire la credibilità delle enunciazioni tecniche poste come base per la sostenibilità dell'opera enunciato, la forma condizionale *posto che la crescita...continui per altri 25 anni ...*, non sembra rispondere a quanto richiesto nell'incarico.

Tuttavia, le righe del rapporto COWI valgono a chiarire che le stime di cui si discute sono stime di ordine di grandezza, e non valutazioni di qualche decimo in più o in meno.

Proprio nel contesto di una stima di ordini di grandezza, al contrario degli estensori del rapporto, non si ritengono affatto credibili le previsioni di LTF. Nel seguito se ne spiegano i motivi.

I numeri di LTF sono stati rivisti, e in parte modificati, nelle riunioni dell'Osservatorio Tecnico presieduto da M. Virano. Per avere un quadro del dibattito, e afferrare le ragioni del contendere, conviene riassumere sia i dati emersi nelle riunioni dell'Osservatorio, sia l'impostazione che in quella sede ha ricevuto la discussione:

²⁸ LTF (Lyon-Turin Ferroviarie) è una società bi-nazionale, posseduta in parti uguali dalla Rete ferroviaria italiana (RFI) e da Réseau Ferré de France, che ha l'incarico di studiare la fattibilità della nuova linea e di organizzarne i lavori preparatori. Ha sostituito dal 2001 la precedente GEIE Alpetunnel.

Impostazione del dibattito riportato nei quaderni dell'Osservatorio – Nei primi tre quaderni licenziati dall'Osservatorio per il collegamento ferroviario Torino – Lyon si è cercato di determinare quali siano gli orizzonti temporali di saturazione delle varie tratte della vecchia linea. La possibilità che essa non si saturi è esclusa a priori, nel momento in cui si accetta come ipotesi che il valore dei traffici continui a crescere nei prossimi decenni con un incremento percentuale costante nel tempo. Le leggi di variazione dotate di questa proprietà danno luogo a curve esponenziali, le quali si impennano senza un limite sempre più rapidamente.

La discussione si è svolta in un quadro di riferimento che prevede la crescita complessiva dei principali aspetti di sviluppo - prodotto interno lordo, volume e peso di merci trasportate, numero di passeggeri - con un tasso percentuale costante. I tempi caratteristici del processo sono stati oggetto di dibattito, ma non la natura del processo in sé.

Ragionamento tecnico e documentabilità delle affermazioni - Per la discussione, la vecchia linea sul versante italiano è stata divisa in tre tratte, considerate al loro interno omogenee per caratteristiche tecniche e natura del traffico:

- ♦ una tratta di valico, o di alta valle, compresa tra Modane e Bussoleno, di circa 60 Km;
- ♦ una tratta di basse valle, compresa tra Bussoleno e Avigliana, lunga circa 24 Km;
- ♦ una tratta metropolitana, tra Avigliana e il bivio Pronda²⁹, lunga 17,6 Km.

I tempi di saturazione delle varie tratte sono stati calcolati in realtà con un procedimento ibrido. La capacità massima teorica della linea è stata valutata in ogni tratta con un modello di circolazione messo a punto dalla Scuola Politecnica Federale di Losanna e utilizzato dalle ferrovie svizzere -acronimo CAPRES = CAPacità des RESaux ferroviaries. La previsione degli incrementi futuri di traffico globale attraverso l'arco alpino è stata eseguita con un procedimento che fa discendere l'incremento dei volumi di traffico dall'incremento del prodotto interno lordo, legando i due con un coefficiente di proporzionalità, il cui valore è suggerito dall'osservazione degli andamenti passati - le serie storiche, come vengono chiamate - delle due grandezze. Vengono anche introdotti nel calcolo eseguito da LTF elementi soggettivi, a riguardo di supposti interventi di natura politica rivolti a favorire il trasporto di merci sul ferro a scapito del trasporto su gomma, ma complessivamente il procedimento ha la forma di un ragionamento, che può essere accettato o meno, ma comunque discusso.

La previsione dei tempi di saturazione della linea storica nella tratta di bassa valle e in quella metropolitana deriva invece in modo determinante dai desideri e dai programmi dell'Agenzia per la Mobilità Metropolitana. Il terzo quaderno accetta come reali dei numeri - quelli dei treni che l'Agenzia intende far correre ogni giorno sulla linea storica, tra Torino e Bardonecchia - non sostenuti però né da un'analisi della domanda di trasporti, né una ricostruzione dei flussi di pendolari, né infine una stima della redditività economica.

La saturazione della tratta metropolitana in un brevissimo intervallo di tempo, all'orizzonte del 2012, e quella successiva della tratta di bassa valle attorno al 2030 deriva proprio da questi dati non supportati, derivanti solo dall'esplicitazione di 'desiderata' dell'Agenzia per la Mobilità Metropolitana.

4.2. Capacità della linea storica

Nei quaderni, la capacità delle varie tratte risulta collocarsi all'interno di intervalli, i cui estremi sono riportati di seguito:

- ♦ tratta Modane – Bussoleno: max 226 treni/giorno, min 208 treni/giorno
- ♦ tratta Bussoleno – Avigliana: max 260 treni/giorno, min 236 treni/giorno
- ♦ tratta Avigliana – Bivio Pronda: max 235 treni/giorno, min 224 treni/giorno

²⁹ Il bivio segna, secondo quanto è dichiarato nel terzo quaderno, il punto di immissione nel nodo di Torino.

I numeri sono ottenuti partendo dalla stima suggerita dal metodo CAPRES, successivamente ridotta per tener conto di inconvenienti vari, necessità extra di manutenzione, irregolarità temporali nel flusso delle merci nei vari giorni della settimana e nei vari periodi dell'anno, asimmetrie dei flussi in entrata e in uscita dall'Italia. Questi elementi hanno un intervallo di discutibilità tecnica e da questo loro carattere deriva la divergenza delle valutazioni: valori più alti di capacità sono stati proposti dai tecnici della Comunità Montana Bassa Valle di Susa, Debernardi e Tartaglia, quelli più bassi da RFI e LTF.

Tuttavia, per quanto riguarda il grado di saturazione attuale della linea, sottraendo al numero complessivo di treni il numero di quelli passeggeri, e ipotizzando per i restanti un carico netto di merci in media pari a 510 t/treno, si ottengono per il trasporto annuo di merci valori compresi tra

- ◆ 20 milioni di tonnellate per anno
- ◆ 32 milioni di tonnellate per ann)

Al momento della discussione nell'Osservatorio passavano sulla linea meno³⁰ di 6 milioni tn/a; Tutt'altro che satura.

4.3. Scenari futuri

Il problema degli scenari futuri è affrontato nel secondo quaderno. I calcoli di LTF prevedono un incremento molto rapido dei volumi di traffico, in particolare di quelli che interessano il corridoio Torino – Lyon, sia nel caso che rimanga solo la vecchia linea (scenario di riferimento), sia nel caso che venga costruita anche quella nuova (scenario di progetto). Le previsioni di traffico globale, su gomma e su ferro, attraverso l'arco alpino occidentale rimangono immutate nell'uno e nell'altro caso, poiché vengono fatte dipendere solo dall'incremento del prodotto interno lordo dei Paesi dell'Unione Europea. Quello che rende particolari le previsioni di LTF per il corridoio Torino-Lyon è l'ipotesi di uno spostamento modale, di una diversa ripartizione del trasporto a favore di quello ferroviario, per cui si suppone un tasso annuo di incremento del 3,3%, più alto di quello generale (2,8%), e una concentrazione del trasporto ferroviario sulla direttrice Torino – Modane – Lyon. Si ottiene in tal modo un anomalo aumento del 7,2% all'anno, il che comporta un raddoppio in dieci anni del flusso di merci su quest'asse, e una crescita sostenuta negli anni successivi, con tempi di raddoppio attorno ai venti anni. Gli elementi logici che permettono di ottenere questo risultato sono:

- ◆ la supposizione che l'incremento annuo del volume di traffico sia dato dall'incremento del prodotto interno lordo medio dei Paesi interessati all'interscambio, moltiplicato per un coefficiente maggiore di 1 (hanno scelto 1,5) a cui danno il nome di *elasticità*;
- ◆ l'ipotesi di una serie di scelte politiche e finanziarie a favore della ferrovia, al fine di ottenere il riequilibrio modale, compresa quella che non si intervenga nel sistema stradale neppure per eliminare disfunzioni e strozzature.

Rispetto a ques'ultimo punto in particolare, Debernardi e Tartaglia ne hanno contestato la validità, chiedendo che i conti venissero rifatti senza introdurre questo insieme di condizioni favorevoli al trasporto su ferro, di cui al momento attuale non si vede ombra nell'agire politico. Si ottengono in questo modo previsioni che spostano di qualche anno il momento di saturazione dell'insieme delle linee ferroviarie dell'arco alpino occidentale, rimandandolo a dopo il 2030.

Le previsioni temporali di saturazione delle varie tratte. I numeri dell'Agenzia per la Mobilità Metropolitana – Nonostante le discutibili assunzioni, i conti di LTF non mostrerebbero una saturazione imminente della vecchia linea. Per questo si è ricorso a ipotesi di natura politica, come una diversa ripartizione modale del traffico da imporre per via amministrativa, oppure come la concentrazione sulla direttrice della valle di Susa del traffico che attraversa l'arco alpino occidentale, scelta che comporterebbe

³⁰ Nel 2008 sono passati 4.6 milioni di tonnellate.

conseguenze fortemente negative per il territorio attraversato. Nuovamente, ciò per cui risulterebbe necessario iniziare a costruire la nuova linea, è l'accettazione della programmazione teorica futura ipotizzata dell'Agenzia per la Mobilità Metropolitana.

Il terzo quaderno affronta il tema dei tempi di saturazione delle varie tratte. Il calcolo viene svolto confrontando, in corrispondenza di vari traguardi temporali – al 2012, al 2018, al 2030 – la capacità della linea nelle varie tratte con il numero di treni previsti nel modello di esercizio che si vuole adottare. Il numero di treni destinati a passare giornalmente sulla linea è ottenuto sommando:

- ◆ i treni passeggeri a lunga percorrenza;
- ◆ i treni passeggeri regionali e quelli del servizio di metropolitana;
- ◆ i treni di autostrada ferroviaria tipo Modalohr;
- ◆ i treni merci;
- ◆ i treni per invii e servizi

e poiché il numero dei treni merci e dei treni passeggeri a lunga percorrenza, sebbene calcolato secondo le stime gonfiate di LTF, non risultava sufficiente a prefigurare delle saturazioni nell'immediato, si è aggiunto un numero di treni di servizio passeggeri metropolitano e regionale, e di autostrada ferroviaria, alto quanto bastava, con l'unico riconoscibile criterio di avere una saturazione in tempi brevi. La situazione è riassunta nelle tabelle 1 e 2 che si riferiscono alla tratta di bassa valle e alla tratta metropolitana. Come si può vedere, per la tratta metropolitana è previsto che al 2012 i treni passeggeri locali passino dai 49 attuali a 96, quindi raddoppino nel giro di quattro anni, e che il numero di treni dell'autostrada ferroviaria venga moltiplicato per 3.25, etc. Appare evidente, leggendo in tabella nella riga dei saldi, come la tratta metropolitana vada in saturazione negli anni compresi tra il 2012 e il 2018, mentre la tratta di bassa valle risulterebbe saturata attorno al 2030, oppure, nella più severa delle ipotesi, verso il 2024.

Tab.1

Modello di esercizio e capacità commerciale - Tratta di Bassa Valle (Bussoleno - Avigliana)

	2007	2012	2018	2030
	Treni/giorno			
MODELLO DI ESERCIZIO				
Passeggeri lunga percorrenza	7	12	14	18
Passeggeri regionali e SFM	49	64	80	80
Autostrada Ferroviaria	8	26	31	40
Merci	39	76	93	103
Invii e servizi	13	5	6	7
Totale modello di esercizio	116	183	224	248
CAPACITA' COMMERCIALE				
Massima	260	260	260	260
Minima	236	236	236	236
SALDO				
Massima	144	77	36	12
Minima	120	53	12	-12

Tab.2

Modello di esercizio e capacità commerciale - Tratta Metropolitana (Avigliana – Bivio Pronda)

	2007	2012	2018	2030
	Treni/giorno			
MODELLO DI ESERCIZIO				
Passeggeri lunga percorrenza	7	12	14	18
Passeggeri regionali e SFM	49	96	160	160
Autostrada Ferroviaria	8	26	31	40
Merci	36	70	85	94
Invii e servizi	9	2	2	2
Totale modello di esercizio	109	206	292	314
CAPACITA' COMMERCIALE				
Massima	235	235	235	235
Minima	224	224	224	224
SALDO				
Massima	126	29	-57	-79
Minima	115	18	-68	-90

Non si condividono le conclusioni del terzo quaderno, poiché manca un argomento solido o una stima della domanda che permetta di immaginare un servizio metropolitano che faccia correre 160 treni al giorno tra Avigliana e Torino (bivio Pronda) per l'anno 2030, con un incremento di ~ 3,2 volte rispetto a quanto avviene ora; oppure 40 treni di autostrada ferroviaria, con un incremento di cinque volte rispetto al numero di oggi. Si tenga conto che entrambi i tipi di servizio sono in perdita – l'autostrada ferroviaria è al momento attuale sovvenzionata per 2/3 con il denaro pubblico, e il servizio passeggeri pendolari non è mai stato in attivo.

Il modello di esercizio presentato nel terzo quaderno prefigura operazioni prive di ritorno economico: nella stima di molti economisti indipendenti la costruzione della nuova linea ferroviaria Torino- Lyon rappresenterebbe uno spreco enorme di risorse. Si richiama ad esempio, quanto detto ancora di recente da Rémy Prud'homme, economista, professore emerito dell'Università di Parigi, per cui la nuova linea comporterebbe uno spreco di circa 19 miliardi di euro per la sola tratta internazionale, anche quando si accetti il punto di vista dei proponenti sui 'benefici' esterni dell'opera³¹. A questo sono da sommare a questa cifra i costi non avvalorati del Servizio Metropolitano e dell'Autostrada ferroviaria.

Le argomentazioni complessive del terzo quaderno, quindi, non derivano da una previsione tecnica, ma dalle scelte teoriche dell'Agenzia per la Mobilità Metropolitana e dell'applicazione aprioristica del *trasferimento modale*, scegliendo, comunque e senza contestualizzare, un mezzo di trasporto sicuramente valido, ma anche rigido, non autonomo – occorrono due camion invece di uno per trasportare una merce sino al treno – ed adatto allo spostamento di merci pesanti solo su percorsi di migliaia di km, come espresso più volte dalle valutazioni degli economisti del settore, quelle attuali di Marco Ponti, di Prud'homme, di Marletto – o quelle di ieri di Zambrini.

³¹Rémy Prud'homme: *Essai d'analyse de l'utilité sociale du tunnel Lyon-Turin, mars 2007.*

In questo contesto non sono stati affrontati il problema sempre più urgente dell'impatto del trasporto sul territorio, così come i costi energetici complessivi derivanti dalla costruzione (compresi cemento e materiali da costruzione) e dalla gestione (specialmente se con trasporto merci) di una linea quale quella proposta.

4.4. Flussi locali dati e tendenze evolutive in atto

Da 30 anni, i transiti attraverso l'intero arco alpino sono monitorati in modo omogeneo dal Dipartimento Federale dei Trasporti svizzero, che armonizza le diverse fonti nazionali, per pubblicare ogni settembre la rilevazione dei flussi di merci ai 17 più importanti valichi. (cfr. ALPINFO *Traffico merci per strada e ferrovia attraverso le Alpi* // www.bav.admin.ch/themen/verkehrspolitik_00501). La maggior parte dei dati che seguono derivano da questa statistica e dai rapporti di ALPIFRET OBSERVATOIRE DES TRAFICS MARCHANDISES TRANSALPINS (Agenzia euro-svizzera per il monitoraggio del traffico).

a) Flussi attraverso le Alpi

Considerando l'intero arco alpino si nota, negli ultimi 10 anni, una generale tendenza all'aumento dei flussi, in maniera però differenziata lungo le diverse direttrici. Vediamo ad esempio che, nel periodo citato, l'interscambio tra Italia e Francia ha continuato a diminuire in tutte le modalità, mentre invece sono cresciuti i flussi da e verso Svizzera e Austria. La situazione è riassunta nella tabella seguente (fonte: Rapport annuel Alpifret 2009):

Tabella 4

Frontiera	1999			2008	2009		
	Strada (Mton/anno)	Rotaia (Mton/anno)	Totale	Totale	Strada	Rotaia	Totale
Francia	37,8	10,2	48	45,3	35,3	2,8	38,1
Austria	58,7	27,9	86,6	120,7	70,1	32,8	102,9
Svizzera	8,4	18,4	26,8	40,1	13,4	21,0	34,4
Arco alpino	104,9	56,5	161,4	206,1	118,7	56,6	175,3

Come si vede a fronte di una crescita complessiva del 8,6% circa si riscontra una **riduzione** del 20,6% attraverso la frontiera francese (con un - 72% sulla ferrovia), un aumento del 18,8% attraverso l'Austria (+ 18% su rotaia), e un aumento del 28,4% attraverso la Svizzera (+14% in ferrovia).

L'andamento annuo dal 1999 al 2009 è visibile in fig. 1. Si nota come l'evoluzione temporale dei traffici con la Francia sia in controtendenza rispetto a quelli con la Svizzera e l'Austria. La crisi economica iniziata nel 2008 non fa che accentuare un andamento negativo già in essere.




Fig.1 Andamento del traffico merci complessivo alle frontiere rispettivamente (dall'alto in basso) austriaca, francese e svizzera [6].

Per quanto riguarda la sola direttrice Torino-Modane la situazione è visualizzata in fig. 2.




Fig. 2. Andamento del traffico merci attraverso la Valle di Susa, tanto su strada (tunnel del Fréjus) che in ferrovia. Il picco sull'autostrada tra il 1999 e il 2004 è dovuto alla chiusura, in quel periodo, del tunnel del Monte Bianco causa grave incidente nel 1999.

In assenza di condizioni di saturazione ai valichi, la distribuzione mostrata nella tabella indica un tendenziale sviluppo lungo le direttrici Nord/Sud e una stagnazione lungo l'asse Est/Ovest.

La tendenza, in realtà, è riconducibile a ragioni strutturali e in particolare alla migrazione verso est dei luoghi di produzione dei beni di consumo così come alla collocazione dei grandi mercati non ancora saturi e pertanto passibili di crescita. I flussi insomma collegano i porti del Mediterraneo (a loro volta collegati col Vicino e col Lontano Oriente) al cuore dell'Europa.

In sostanza lungo l'asse Est/Ovest la tendenza al calo è continua e coinvolge tutto l'arco alpino occidentale. E' ragionevole pensare che il fenomeno sia legato a cause strutturali data la sua estensione e la sua durata. In effetti si può osservare che la massima parte delle merci trasportate per ferrovia attraverso l'arco alpino occidentale, e in particolare attraverso la Valle di Susa, ha origine o destinazione in Italia o in Francia [4]. Le due economie sono entrambe mature e di conseguenza non vi sono ragioni per cui l'interscambio materiale debba crescere, mentre ci si può attendere che oscilli attorno ai valori odierni in relazione alla fluttuazione di fattori contingenti.

A rafforzare questa valutazione viene il fatto che, nel caso del trasporto su strada, circa la metà dei viaggi collega l'area padana con il sudest della Francia su distanze per le quali la ferrovia non è competitiva. Il collegamento è tra regioni sostanzialmente equivalenti e con mercati di sostituzione piuttosto che di acquisizione ex novo di beni di consumo.

Per altro abbiamo già visto che i volumi di traffico in essere non sono in alcun modo tali da giustificare l'investimento per una nuova linea ferroviaria e comporterebbero una continua perdita, in condizioni di esercizio.

4.5. Evoluzione attendibile dei trasporti

Per valutare la credibilità o meno di un forte incremento dei flussi occorre fare qualche considerazione preliminare sulla natura del trasporto in ferrovia e sulla dinamica dei flussi.

a) Natura delle merci trasportate in ferrovia

Come abbiamo già accennato, le merci trasportate in ferrovia sono in generale materie prime, derrate agricole, semilavorati per produzioni di massa, prodotti e manufatti di largo consumo. Questa tipologia è legata al fatto che i treni vengono ragionevolmente impiegati per trasportare grandi quantità di beni ogni volta e su distanze piuttosto lunghe.

Le merci in questione viaggiano dai luoghi di produzione a quelli di trasformazione e da questi a quelli di distribuzione sul mercato. Ora, è ben noto che i luoghi di produzione/trasformazione tendono a trasferirsi, con la globalizzazione, verso le aree a minor costo della mano d'opera. Sostanzialmente verso l'est europeo o, a scala mondiale, verso Cina, India e altri paesi, collocati prevalentemente nell'Asia orientale o, in prospettiva, anche nel Vicino Oriente.

Per quanto riguarda i beni di massa prodotti nei nuovi luoghi di produzione, questi viaggiano in parte verso le aree ricche che hanno il controllo, o comunque un ruolo centrale nel controllo, della finanza internazionale, in parte verso mercati emergenti. Questi ultimi corrispondono a paesi in cui finora vi è stata scarsità di beni di consumo e ora vi è un andamento crescente del reddito. Anche in questo caso i nuovi mercati non sono in Europa (in particolare non nell'Europa Occidentale) ma si collocano nell'est e in parte nel sud del mondo.

Le dinamiche così delineate comportano un andamento temporale tipico dei flussi di merci, andamento rappresentato da una curva denominata logistica (si veda la fig. 3).




Fig. 3. Curva logistica o sigmoide. Rappresenta l'evoluzione temporale dei flussi verso un ambiente che si satura, com'è il caso per un mercato maturo.

I paesi di antica industrializzazione ed elevato reddito si trovano generalmente vicini all'asintoto superiore della curva, quelli emergenti sono in prossimità del flesso.

Nei documenti presentati da LTF a sostegno della proposta di nuova infrastruttura si fa generalmente uso dell'ipotesi che il volume dell'interscambio di merci e persone attraverso la frontiera sia sostanzialmente proporzionale al prodotto interno lordo dei paesi europei. Si assume poi che quest'ultimo cresca senza limiti e se ne conclude che anche il flusso di merci crescerà senza limiti nei prossimi decenni. Assunzioni e conclusioni di questo tipo sono del tutto infondate per ragioni che si evincono facilmente dall'osservazione della fig. 3. I due parametri, quantità di merci e PIL, risultano temporaneamente legati solo quando ci si trova in corrispondenza del flesso della curva, ma si disaccoppiano man mano che si sale verso l'asintoto: il reddito può continuare a crescere, se legato a fattori immateriali, mentre il flusso materiale di merci si stabilizza.

Un esempio tipico è quello delle automobili. In Italia ci sono più di 36 milioni di autovetture per 60 milioni di abitanti. I produttori possono quindi competere per strapparsi quote di mercato l'un l'altro e per accelerare il rinnovo del parco auto, ma è evidente che il numero totale di veicoli non può aumentare più di tanto. Considerazioni analoghe valgono per elettrodomestici, derrate alimentari e in generale le tipiche merci da ferrovia. Si aggiunga una progressiva e in larga misura inevitabile deindustrializzazione con rilocalizzazione delle attività produttive in altri paesi.

Utilizzare una relazione apparente di correlazione desunta dal passato per estrapolarla al futuro equivale a fare quanto graficamente illustrato in fig. 4.




Fig. 4. Se ci si trova in corrispondenza del punto evidenziato in nero, utilizzare l'estrapolazione lineare della pendenza della curva che si ha alle spalle produce risultati completamente sbagliati.

L'operazione risulta del tutto infondata e viene usata surrettiziamente per indurre i decisori a fare scelte sbagliate.

Tra l'altro l'apparente legame, nei decenni trascorsi, tra reddito e volume dei trasporti è derivato più che da un'effettiva maggior produzione di beni materiali, da una riorganizzazione del sistema produttivo che ha introdotto il cosiddetto *just in time*. In pratica ciò che in precedenza stava nei magazzini si è trasferito sulle vie di comunicazione e la produzione ha cominciato a delocalizzarsi incrementando moltissimo i flussi tra luoghi diversi di lavorazione parziale. Anche questa transizione ha un andamento rappresentato da una sigmoide. Essa, quando si avvia, comporta un forte aumento dei traffici, ma quando si è compiuta porta ad una sostanziale stabilizzazione. L'aumento dei costi dell'energia inoltre può indurre anche una regressione del fenomeno con una nuova riorganizzazione delle attività produttive orientata alla riduzione della dispersione.

Queste considerazioni, applicate ai collegamenti tra Italia e Francia, ci dicono che non è in alcun modo ragionevole aspettarsi che si verifichi in futuro un fortissimo aumento dello scambio di merci in quanto i mercati tra loro collegati sono sostanzialmente saturi. Diversa è la conclusione quando ad una estremità della catena si collochi un mercato lontano dalla saturazione e quanto qui scritto trova immediato riscontro nei numeri della tabella 1: i flussi crescenti in direzione nord/sud sono giustificati dalla dinamica economica dell'est asiatico e in prospettiva anche dell'altra sponda del Mediterraneo.

4.6. Riequilibrio modale

Messa da parte la possibilità che il volume complessivo del traffico merci lungo la direzione est/ovest possa aumentare in maniera rilevante, l'altra ragione per cui i proponenti sostengono che comunque aumenterà il flusso sulla ferrovia è che questa potrà catturare una parte rilevante dell'attuale traffico stradale. A questo riguardo, riprendendo alcuni spunti già accennati in precedenza, partiamo dalla composizione del traffico commerciale attuale su strada tra Francia e Italia. Si trova [4] che esso è composto per più del 60 % da tragitti che hanno origine in Piemonte, Valle d'Aosta, Liguria e Lombardia e destinazione in Francia nelle regioni Rhône-Alpes e Provenza. In concreto questo significa che la maggior parte dei viaggi si aggira intorno ai 500 km di estensione. Ora, considerato che la ferrovia è una modalità non autonoma, richiedendo trasbordi in corrispondenza di scali fissi, si ritiene normalmente che essa possa risultare conveniente rispetto alla strada solo per tragitti di 1000 km o più [4]. Si aggiunga che l'utilizzo dell'ipotetico tunnel di base tra Italia e Francia e poi delle linee AV/AC in Italia richiederebbe l'impiego di materiale rotabile particolare, laddove il trasporto merci non richiede tale materiale in Francia. Risulta poco credibile che i trasportatori siano disponibili ad effettuare massicci investimenti in proprio per acquisire motrici e carri di cui potrebbero fare a meno; d'altra parte l'ipotesi che siano i governi (o le società da essi controllate) a procurare i treni adatti porta ad un ulteriore aumento dell'ammontare degli investimenti, mentre l'ipotesi che i governi possano incentivare l'uso della nuova linea attraverso l'erogazione di sovvenzioni cozza contro le norme europee sulla concorrenza. Insomma, vale quanto scritto in un rapporto della Direction des Ponts et Chaussées francese predisposto per un audit all'Assemblea Nazionale nel maggio del 2003 [8]: riguardo al trasferimento modale tra gomma e rotaia, la Lione-Torino sarà ininfluenza, al massimo "si limiterà a catturare un traffico che sarebbe transitato non per i tunnel autostradali del Fréjus e del Monte Bianco, ma per le ferrovie svizzere".

4.7. Conclusione

Analizzando i dati economici relativi all'ipotizzato nuovo collegamento ferroviario tra Torino e Lione e gli scenari evolutivi credibili per il trasporto internazionale delle merci, si evince che:

- ♦ Il volume di traffico, tanto di passeggeri che di merci, lungo il corridoio della Valle di Susa non ha motivo di crescere in maniera rilevante nei prossimi decenni;
- ♦ una nuova linea non potrebbe far altro che essere fonte continua di passività;
- ♦ l'opera sarebbe, di conseguenza, del tutto ingiustificata anche in una situazione economica molto migliore di quella presente;
- ♦ i benefici non direttamente economici ipotizzabili non sono tali da modificare la valutazione negativa;
- ♦ in caso di realizzazione parziale della nuova linea con utilizzo della linea storica tra Susa e la piana delle Chiuse l'esercizio risulterebbe comunque in passivo anche se la linea funzionasse in condizioni di saturazione.

La divergenza tra le conclusioni di questa analisi e quelle tratte negli Studi economici e socio-economici allegati dai proponenti al progetto preliminare deriva dal fatto che in quei documenti si fanno ipotesi del tutto ingiustificate riguardo all'evoluzione futura dei traffici lungo la direttrice Torino-Lione e, nel caso di realizzazione parziale, non si tiene conto della capacità limite della tratta di linea storica che continuerebbe ad essere utilizzata.

4.8. Riferimenti

- [1] documento C30_0106_30-00-00_10-03, pag 5.
- [2] Progetto preliminare Nuova linea Torino – Lione; doc. 443/01 D040 00 R 39 ST 000000 001 B
- [3] Rémy Prud'homme, Essai d'analyse de l'utilité sociale du tunnel Lyon-Turin.
- [4] M. C. Rey e G. Russo, *La via delle merci*, Il Sole 24 ore Trasporti, Gruppo24Ore, Milano, 2009
- [5] Progetto preliminare Nuova linea Torino – Lione; doc. Révision du projet - Études économiques et socio-économiques soumission n°72

[6] ALPIFRET, OBSERVATOIRE DES TRAFICS MARCHANDISES TRANSALPINS, RAPPORT ANNUEL 2010, http://ec.europa.eu/transport/road/doc/2010_12_annual_report_observation_trafics.pdf

[7] Osservatorio sulla nuova linea ferroviaria Torino-Lione, quaderno n. 1

[8] documento N°2002-M-026-01 de "Inspection générale des finances" e N°2002-0190-01 de "Conseil Général des Ponts et Chaussées", *RAPPORT D'AUDIT sur LES GRANDS PROJETS D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT*.

4.9. Osservazioni sul metodo di previsione di LTF

Conviene spendere qualche parola sul metodo adottato da LTF per valutare il traffico sulla linea storica e quello globale attraverso l'arco alpino. Sia sul numero di treni merci che possono transitare sulla linea storica, troppo basso rispetto a quello ottenibile con una ottimizzazione dell'esercizio in funzione di questo tipo di trasporto, sia sulle stime del carico massimo trasportabile, o in altri aspetti, le scelte adottate da LTF ed RFI sono tutte finalizzate a simulare una necessità di intervento non più dilazionabile. Tuttavia, una ridiscussione di questi punti servirebbe a modificare ben poco la natura del problema; tutto quello che si otterrebbe con delle ipotesi più ragionevoli è una dilazione di qualche anno.

In realtà, il fortissimo incremento dei volumi di traffico della vecchia linea, e la conseguente saturazione sia della tratta metropolitana, sia di quella di bassa valle, rispettivamente negli anni compresi tra il 2012 e il 2018 e tra il 2024 e il 2031, sono stati ottenuti con un procedimento di calcolo falsato da una serie di assunzioni non fondate.

Iniziamo da due aspetti che, dal punto di vista del metodo, rappresentano una violazione delle metodologie di natura generale:

- ♦ si è completamente ignorato l'andamento storico dei dati reali di traffico della linea nell'elaborare una proiezione dei traffici futuri;
- ♦ si è adottata l'ipotesi che il valore globale di traffico attraverso l'arco alpino vada crescendo nel prossimo mezzo secolo con un tasso di incremento percentuale costante, sia pure con valori dell'incremento lievemente diversi per il primo e il secondo periodo.

4.10. Una discontinuità incomprensibile

Per quanto riguarda il primo punto, l'ipotesi adottata comporta che i fattori che hanno determinato l'andamento storico dei flussi vengano di colpo annullati e sostituiti, a partire dal 2004, da un insieme di fattori con una dinamica completamente diversa.

Il senso dell'operazione può essere colto con uno sguardo alla fig. 1. Come è immediato rendersi conto, non vi è alcuna parentela, né per quanto riguarda gli anni successivi al 2004, né per quelli precedenti, tra l'andamento piatto e decrescente dei dati reali e la previsione di LTF, rappresentata dalla curva esponenziale in rosso che si impenna. Il diagramma appare errato a chiunque si occupi di problemi simili, perché la prima e fondamentale condizione richiesta a un modello previsionale è che esso sia in grado di riprodurre con buona approssimazione i dati già noti del passato. Per esempio, facendo riferimento a un tema oramai a tutti noto, almeno nelle sue linee generali, un qualsiasi modello dinamico presentato nell'anno 2000 con la pretesa di predire l'andamento delle temperature medie terrestri nei successivi cinquant'anni – oppure la concentrazione di CO₂ negli strati alti della troposfera – non sarebbe neppure preso in considerazione se non fosse in grado di riprodurre l'andamento reale dei dati nel mezzo secolo precedente. È l'accordo con i dati passati e noti a rendere credibile la proiezione del modello nel futuro.




fig. 1

In un discorso del tutto teorico si può immaginare che, a spiegare la rilevante discontinuità tra la previsione di LTF e i dati reali, sia accaduta una specie di catastrofe nell'anno 2004, che ha completamente stravolto i lineamenti del processo. Ma non risulta che nell'anno 2004 sia accaduto, nel campo dei trasporti, qualcosa di così dirimpante come una catastrofe naturale o l'esplosione di una guerra mondiale; e oltretutto, neppure nell'esempio estremo le curve che rappresentano il prima e il dopo dell'evento risultano così radicalmente estranee l'una all'altra come quelle della fig. 1.

4.11. Curve esponenziali

Si venga ora all'assunzione che il volume di traffico totale attraverso l'arco alpino vari nei prossimi cinquant'anni con incremento percentuale costante. Processi di questo tipo danno luogo a curve esponenziali con esponente positivo, le quali crescono senza alcun limite, sempre più rapidamente. Quindi sono tali da risultare incompatibili con il carattere finito di qualsiasi sistema fisico reale. Per questo motivo, ad. es., nella ricerca di soluzioni che descrivano l'andamento di una grandezza all'interno di un sistema fisico reale, le funzioni esponenziali con esponente positivo vengono scartate. Naturalmente, una cosa è la presenza di un limite lontano che può risultare ininfluenza nella fase di crescita che si sta studiando; altra cosa è la presenza di un limite che incombe. Nel primo caso si possono accettare anche curve di tipo esponenziale, purché sia ben chiaro che il loro dominio di validità è limitato. Ma nel presente caso sembra del tutto evidente che ci si trova oramai in presenza di limiti che incombono; sono gli stessi dati di LTF a dimostrarlo. I dati di LTF prevedono un tempo di raddoppio dei volumi di traffico attorno ai 20 ÷ 25 anni, il che implica che ove attualmente si trova una circonvallazione attorno alla metà del secolo ve ne dovrebbero essere quattro, ove ora sono quattro binari ve ne saranno sedici, e così via. E che il numero delle imprese e degli addetti - nonché il capitale impegnato nelle attività di costruzione delle infrastrutture e dei centri di interscambio, oppure nelle attività di manutenzione del sistema - dovrebbe crescere con lo stesso passo.

Si tratta di un'evidente assurdità; le previsioni di traffico così come indicate da LTF non sono realizzabili per motivi di spazio, di compatibilità ambientale e di limitatezza delle risorse da dedicare al trasporto




fig. 2

Nelle condizioni attuali, perché una previsione risulti attendibile sarebbe necessario individuare per prima cosa un ragionevole valore di equilibrio, da non superare, e quindi farvi tendere la previsione stessa. In fig. 2 è illustrato in modo qualitativo il ragionamento; la curva immaginata da LTF è quella rossa, mentre il valore di equilibrio è rappresentato dalla curva azzurra, un asintoto orizzontale. Si può discutere se spostare l'asintoto un poco più in alto o un poco più basso, ma in ogni caso la curva di previsione reale non potrà che avere la forma della curva disegnata in verde.

4.12. Variazione del prodotto interno lordo e incremento del volume di traffico

Che l'incremento dei flussi di traffico dipenda unicamente dall'incremento del prodotto interno lordo è un'idea abbastanza diffusa, che tuttavia non ha giustificazione analitica, e neppure statistica. Il prodotto interno lordo dei vari paesi è dato dalla somma dei valori aggiunti delle attività produttive che in questi paesi si svolgono. È un calcolo monetario quello che viene eseguito, sottraendo al valore di mercato dei prodotti finiti il valore di mercato dei beni acquisiti per alimentare la produzione. Ragionando a buon senso, sembra corretto attendersi che un aumento del volume di merci trasportate accompagni l'incremento di valore aggiunto, perché questo sale con il crescere della quantità di prodotto finito; ma la relazione tra le due grandezze non è una semplice relazione di proporzionalità. Vi sono numerosi altri fattori che entrano in gioco:

- ◆ il volume delle merci e il loro valore di mercato non variano in modo proporzionale, perché il loro rapporto è influenzato dalla produttività del processo;
- ◆ la smaterializzazione degli scambi, in atto in una economia sempre più dominata dalla finanza, tende a rendere evanescente il legame tra i due processi di cui stiamo parlando;
- ◆ le ristrutturazioni del processo produttivo possono modificare sostanzialmente il volume del trasporto, indipendentemente dalla variazione indotta nel valore aggiunto.

A questo proposito, l'aver supposto da parte di LTF un incremento dei volumi di traffico più alto di quello del Pil dei vari paesi interessati all'interscambio, moltiplicando l'incremento del Pil per un fattore 1,5, trova una giustificazione empirica in quanto è accaduto negli ultimi decenni; negli ultimi vent'anni del ventesimo secolo i volumi di traffico sono cresciuti più del prodotto interno lordo. Ma questa apparente stranezza ha


come spiegazione la riorganizzazione produttiva che si è avuta nello stesso periodo, quella che va sotto il nome di *magazzino viaggiante* o *just in time*, la quale avrebbe comportato un aumento dei volumi trasportati anche se il Pil fosse rimasto inchiodato. Il passaggio al *just in time* è stato tuttavia una transizione da un regime ad un altro; non può essere trattato come un processo continuo nel tempo, e quindi i suoi effetti non possono essere proiettati in avanti. Caso mai, quello che ci possiamo attendere nel prossimo secolo è una parziale ricomposizione dell'attività produttiva, all'interno di distretti di dimensioni geografiche più limitate di quelle attuali. Il costo unitario del trasporto è destinato inevitabilmente a crescere.

Tra l'altro, una delle risposte alla depressione economica attuale sembra che consista nell'accentuare la delocalizzazione delle attività produttive materiali, da parte delle grandi imprese. La casa madre conserva nelle sue mani la fase di ideazione e di progettazione del prodotto, a monte, e a valle i rapporti con la rete commerciale, nonché la proprietà esclusiva del marchio. La produzione vera e propria viene spostata in regioni periferiche, e affidata a società consociate in qualche modo. Ma i flussi finanziari che intercorrono tra le varie società del gruppo così costituito possono essere del tutto scollegati dal trasporto di merci: influiscono sulla formazione di valore aggiunto, ma non comportano alcun trasporto di beni materiali. L'originale schema del *just in time*, che era strutturato in un flusso verso il centro, per l'assemblaggio, di componenti prodotte un po' ovunque, e nel riflusso verso la periferia di prodotti finiti, per la distribuzione, si è progressivamente disintegrato in una molteplicità di centri per produrre e distribuire.

La formazione del Pil di una determinata regione è sempre di più influenzata da fattori immateriali, finanziari e politici. La presupposta proporzionalità diretta tra i due processi – il trasporto di merci e la variazione del Pil - si basava su un'osservazione empirica. L'assunzione era priva di un'analisi della dinamica del processo, ma il legame presunto non poteva neppure essere smentito, nel senso di una sua maggiore o minore probabilità, perché l'andamento delle due grandezze non presentava variazioni significative rispetto all'andamento medio. Nell'ultimo decennio si sono avute variazioni verso l'alto e verso il basso nella portata dei traffici attraverso l'arco alpino occidentale, e la presenza di oscillazioni permette di aggiungere qualcosa sulla natura di questa relazione presunta. Nella fig. 3³² sono riportati gli andamenti tra il 1999 e il 2007 di tre grandezze:

- ◆ volume di trasporto merci in Italia (curva rossa),
- ◆ volume di trasporto merci in UE 27 (curva blu),
- ◆ Pil italiano (curva grigia).

Figura 1.1 – Andamento del PIL reale a valori concatenati (anno di riferimento 2000) e del volume del trasporto merci in Italia e UE 27. Numeri indice (anno 2000=100).



Fonte: Eurostat e Cnn istat.it

³² Ripresa da: M. C. Treu, G. Russo, *La via delle merci*, i libri de Il Sole24Ore trasporti, 2009, pag. 109.

fig. 3

Si coglie a prima vista che le variazioni attorno al valor medio del volume di trasporto in Italia, risultano del tutto scorrelate dall'andamento del Pil italiano, il quale non mostra nello stesso periodo alcuna oscillazione apprezzabile – cresce in modo lineare. L'osservazione di questo diagramma non ci permette di affermare che Pil e flussi di traffico siano, in generale, grandezze tra loro del tutto slegate; ma che altri fattori possono indurre variazioni nei flussi delle merci, che con l'andamento del Pil non hanno niente da spartire. Le variazioni rivelate dalla fig. 3 appartengono chiaramente a questo gruppo.

La scelta del Pil come variabile indipendente – Per quanto riguarda la relazione tra volume del traffico di merci e prodotto interno lordo, può venire il dubbio che, in assenza di una relazione funzionale analitica tra le due grandezze, l'andamento del Pil sia stato scelto da LTF come variabile indipendente a seguito di uno studio multivariato delle possibili correlazioni tra volume di traffico e un insieme di altri fattori. In altre parole, si sarebbe scelto come variabile indipendente la variazione del Pil perché le sue variazioni sarebbero apparse più strettamente correlate, rispetto ad altre grandezze, con le variazioni del volume di traffico. In realtà neppure questo criterio, tipico delle indagini probabilistiche, può spiegare la scelta di LTF. Volume di traffico e Pil medio europeo sono andati negli ultimi decenni crescendo con leggi monotone, e quindi risultano sicuramente correlati; ma lo stesso si può dire di qualche decina di altre coppie di grandezze, formate dal volume di traffico e da una qualsiasi variabile con andamento crescente simile, a cui si potrebbe pensare. Lo studio delle correlazioni tra variabili monotone non offre alcun criterio di scelta; qualsiasi coppia di variabili vale un'altra. È dunque vero che volume di traffico e Pil sono andati entrambi crescendo per vent'anni, ma questo fatto non comporta alcun legame di dipendenza, neppure presunta, tra i due processi.

Se invece di assumere in modo arbitrario la variazione futura del Pil, e dedurre in funzione di questa le variazioni del volume globale di trasporto, i tecnici di LTF avessero assunto direttamente gli incrementi del traffico, avrebbero compiuto un'operazione del tutto equivalente dal punto di vista concettuale.

Prodotto interno lordo italiano o medio europeo – LTF ha scelto, come parametro significativo delle variazioni del Pil, il valore medio Pil dell'area europea allargata. Se il trasporto di cui si sta parlando fosse dovuto a traffico di transito la scelta potrebbe essere, almeno in prima approssimazione, giustificata; ma l'Italia non è, al contrario di Svizzera o Austria, un paese di transito. La quasi totalità delle merci che si muovono nella penisola hanno origine in qualche azienda italiana, oppure sono destinate a una azienda italiana. Le merci in transito – dalla penisola iberica all'Ucraina, ad es. – rappresentano una percentuale trascurabile del totale. Ora, sia il valore monetario dei beni che entrano in una data azienda in Italia, sia quello dei prodotti finiti rimessi nel mercato, sono pienamente conteggiati nelle voci che compongono il valore aggiunto dell'azienda in questione, anche se i beni in ingresso provenissero dalla Mongolia, e quelli finiti fossero diretti verso la Nuova Zelanda. Quindi, sono conteggiati *in toto*, nel calcolo del prodotto interno lordo del paese dove l'azienda ha sede³³. Non il valor medio europeo, ma il Pil italiano sarebbe da ritenere il parametro più significativo, qualora si prenda per buona la stretta relazione tra volume del trasporto e valore del Pil

È utile farsi un'idea in termini quantitativi delle conseguenze della scelta, come dato da cui partire, del valore medio europeo dell'incremento del Pil. L'opzione arbitraria di LTF è servita a ridurre di 3 o 4 volte i tempi di raddoppio stimati, per il volume di merci trasportate. In Appendice I è riportato, con un'analisi semplificata, un calcolo illustrativo (i numeri riportati in appendice non vanno presi sul serio, infatti non si può immaginare, allo stato attuale del pianeta, un aumento esponenziale delle cose prodotte che prosegua

³³ Il ragionamento cadrebbe in difetto qualora l'Italia esportasse materie prime o semilavorati, e importasse prodotti finiti. Ma in linea generale questo non è affatto vero. In Italia si trova una delle più importanti industrie di trasformazione del mondo, almeno in termini quantitativi, mentre mancano le materie prime. Si esportano piastrelle e ceramiche in tutti i paesi, e si importa argilla, tanto per fare l'esempio di quanto accade in un distretto industriale importante della valle padana.

nei prossimi sessant'anni). Nella fig. 1 è visibile la plateale discordanza tra la previsione di LTF e la previsione B.B.T. per l'asse Lyon – Torino.

4.13. Confronto tra le previsioni di LTF e i dati reali a fine 2009

In Appendice II sono riportate 4 schede ove vengono riassunti i dati disponibili su:

- ♦ l'andamento dei traffici attraverso l'arco alpino tra Italia e Francia;
- ♦ l'andamento del numero di veicoli pesanti nel tunnel autostradale del Frejus;
- ♦ lo scenario di trasformazione dell'Italia in una piattaforma logistica, un centro di distribuzione per tutta l'Europa di merci arrivate per nave attraverso il Mediterraneo;
- ♦ la scarsa fortuna dell'autostrada ferroviaria alpina.

In questo paragrafo viene riportata solo una parte dei dati contenuti nelle schede, quelli che vengono utili per un confronto con le previsioni di LTF.

Si parte con l'assunzione di base dei calcoli di LTF, quella che riguarda il trasporto totale – su gomma e su ferro – attraverso l'intero arco alpino. LTF suppone che il volume per anno del trasporto vada variando con un incremento percentuale costante³⁴, tra il 2004 e il 2030, pari al 2.8%. La costante tempo dell'esponenziale che vi corrisponde è: $T \sim 36$ a., e il tempo di raddoppio³⁵ risulta: $T(2) \sim 25$ a.

Una curva simile prevede, a fine 2009, un valore:

$1.15 n(o)$, ove $n(o)$ è il valore del volume annuo di traffico a fine 2004, e quindi un incremento del 15%.

In realtà, il volume annuo del trasporto merci complessivo in Italia è andato in tale periodo calando, cfr. fig. 3, ed è passato da un valore convenzionale pari a 104 a uno pari a 95, a metà dell'anno 2007. A fine 2008 i trasporti nazionali si sono ulteriormente ridotti del 5%, ma il calo ai valichi di frontiera è stato di -10.9%; i dati relativi al primo semestre 2009 confermano una ulteriore riduzione dei traffici internazionali, se non altro in termini di fatturato³⁶, - 25%. Non abbiamo il dato esatto del volume di merci trasportate nell'anno a fine 2009 per l'intero arco alpino, ma con i dati a disposizione e altri contenuti in un documento³⁷ della Regione Piemonte, si può ritenere, con una stima prudente, che il volume delle merci transitate nell'anno sia stato, a fine 2009, più basso di almeno il 10% di quello del 2004.

Si ha quindi una riduzione reale del -10% a fronte di un incremento previsto del +15%. Fatto convenzionalmente pari a 100 il valore $n(o)$ del 2004, il valore effettivo al 2009 risulta ~ 90 , mentre quello previsto da LTF avrebbe dovuto essere 115; la previsione di LTF risulta sovrastimata del 28%.

Venendo ora al solo traffico ferroviario di merci attraverso l'intero arco alpino³⁸, le previsioni di LTF variano tra un incremento annuo percentuale minimo del 3.3%, nello scenario di riferimento, al 3.9% dello scenario di progetto. Con il consueto procedimento³⁹, usando come dati di partenza al 2004 quelli enunciati da LTF, si ottengono le previsioni a fine 2009:

- ♦ scenario di riferimento: $T \sim 30$ anni, $n = n(o) \exp(5/30) = 1.18 \cdot 48 \sim 56.6$ milioni t/a
- ♦ scenario di progetto: $T = 25.6$ a, $n = n(o) \exp(5/25.6) = 1.21 \cdot 48 \sim 78$ milioni t/a.

Per un confronto esatto bisognerebbe conoscere i volumi del traffico ferroviario di merci a fine 2009, che non si è trovato. Un calcolo approssimato tuttavia può essere fatto partendo da quelli di fine 2008, ricavabili da Alpinfo 2008, segmento alpino B, e sottraendo a questi un 10% per tener conto della contrazione avvenuta nel 2009. Si tratta di una stima prudente; in realtà, i dati che si riferiscono all'attraversamento dei valichi con la Svizzera, che si possiedono⁴⁰, hanno registrato nel 2009 una caduta

³⁴ Cfr. Quaderno 02 dell'Osservatorio, p. 18.

³⁵ Cfr. Appendice I.

³⁶ Cfr. M. C. Treu, G. Russo, *La via delle merci*, i libri de Il Sole24Ore Trasporti, 2009, pag. 109.

³⁷ Regione Piemonte, Direzione Trasporti, Infrastrutture, Mobilità e Logistica: *Il traffico delle merci attraverso l'arco alpino occidentale 2000 – 2009*.

³⁸ Si suppone che la dizione indichi da Ventimiglia al Tarvisio, cfr. Quaderno 02 dell'Osservatorio, p. 18.

³⁹ Cfr. Appendice I.

⁴⁰ ITZ, 25 marzo 2010, *Shrinking volumes of road and rail freight traversing the Alpes*.

del 17.7% rispetto all'anno precedente. Assumere un -10% per l'intero arco alpino, pare una scelta dettata da cautela. Con queste premesse, e con i numeri di Alpinfo 2008, si ottiene:

- ♦ volume traffico merci 2009: $\sim 0.9 \cdot 51,6 \sim 46$ milioni t/a, con incremento pressoché nullo tra il 2004 e il 2009.

Le stime del volume di traffico di LTF risultano pertanto errate per eccesso secondo le percentuali:

- ♦ nello scenario di riferimento, del $(56.6/46) \sim 1.23$, + 23%
- ♦ nello scenario di progetto, del $(78/46) \sim 1.70$, + 70%

Per il corridoio ferroviario di Modane, le stime di LTF danno a fine 2009 i numeri seguenti:

- ♦ scenario di riferimento: $T \sim 28$ anni, $n = n(o) \exp(5/28) \sim 8.2 \cdot 1.19 \sim 9.76$ milioni⁴¹ t/a
- ♦ scenario di progetto: $T \sim 13.9$ anni, $n = n(o) \exp(5/13.9) \sim 8.2 \cdot 1.43 \sim 1.75$ milioni t/a

Il valore effettivo del flusso ferroviario del 2008 è stato di ~ 4.6 milioni t/a. Anche senza tener conto della pressoché certa diminuzione di questa cifra nel 2009, e quindi supponendola costante, si ottengono per le cifre di LTF gli errori in eccesso:

- ♦ nello scenario di riferimento, del $(9.76/4.6) \sim 2.12$, +112%
- ♦ nello scenario di progetto, del $(11.75/4.6) \sim 2.55$, + 155%

Infine, veniamo al traffico di passeggeri sulla stessa linea. Nelle stime di LTF si sarebbe dovuto avere nel 2010, a seconda dei vari scenari, un flusso di viaggiatori compreso all'ingrosso tra 1.5 milioni v/a nello scenario tendenziale, e 2.25 milioni v/a nello scenario alternativo, essendo quest'ultimo caratterizzato da una serie di provvedimenti a favore del trasporto ferroviario. A noi consta⁴² che, al momento attuale, passino per Modane quattro treni internazionali con un numero di passeggeri variabile tra 400 e 600 persone ciascuno. Adottando la media di 500 viaggiatori per treno si ottiene un flusso annuo di $\sim 700 \div 800$ mila v/a. Se i dati in nostro possesso sono attendibili, le previsioni di LTF risultano eccessive dell'87% nello scenario tendenziale e del 181% nello scenario alternativo.

Conviene riassumere gli errori in eccesso in una tabella, vedi tabella 3.

Tab. 3

Errori percentuali delle previsioni di LTF rispetto ai dati reali di fine 2009

		Flusso passeggeri internazionali per Modane	Totale traffico merci intero arco alpino	Traffico ferroviario merci intero arco alpino	Traffico ferroviario merci intero arco Modane
Scenario riferimento	di	+ 87%	+ 28%	+ 23%	+ 112%
Scenario progetto	di	+ 181%	+ 28%	+ 70%	+ 155%

⁴¹ LTF ha assunto per $n(o)$, al posto del valore reale al 2004 di 6.5 milioni t/a, il valore *ricostituito* di 8.2 milioni t/a, cfr. Quaderno 02, p. 18..

⁴² Non è prudente rivelare la fonte. Negli ultimi anni alcuni provvedimenti di licenziamento messi in atto da RFI hanno mostrato che nell'azienda il dire la verità non è ritenuto lecito.

Si coglie a prima vista che, sia pure in un contesto generale di sopravvalutazione di tutti i flussi, le previsioni sono state dilatate in modo eccessivo per quanto riguarda il passaggio di merci e viaggiatori nel corridoio attraverso Modane, dalla cui saturazione dipende il progetto della nuova linea Torino - Lione, a cui LTF è interessata.

È vero che qualsiasi procedimento di calcolo, che abbia la pretesa di simulare un processo intrinsecamente multidimensionale come se dipendesse da una sola variabile, è soggetto inevitabilmente a dare degli errori. Ma che una previsione a 20 anni, risulti dopo appena cinque più grande del dato reale di 2.1, oppure 2.5 volte, va al di là di quanto è ragionevole attendersi. Riflette il fatto che il confronto con la realtà è stato fin dall'inizio volutamente evitato; la fig. 1 era già sufficiente a spiegare la natura tendenziosa dei calcoli di LTF. Viene inevitabilmente alla mente il giudizio di R. Perotti, un noto economista che non esita a scrivere⁴³, per l'alta velocità in generale, che gli studi esistenti sono *spesso poco di più che documenti di propaganda politica*, e per il collegamento Torino - Lyon, che *uno studio assai citato della Commissione Europea si basa tra l'altro sull'ipotesi assurda di un aumento dei traffici ferroviari merci di circa sei volte di qui al 2030, quando negli ultimi dieci anni essi sono scesi di oltre il 40%*.

Si finisce col discutere brevemente la relazione che passa tra i numeri di LTF e l'attuale fase di depressione economica. Vi sono a questo proposito due cose da dire:

- ♦ la prima è che l'attuale crisi può avere avuto un ruolo nel calcolo dell'errore percentuale sul numero dei viaggiatori internazionali che passano attraverso Modane. I numeri che sono stati assunti come dato reale a fine 2009, infatti, sono dedotti in base a dati dell'inizio 2010. Ma non ha certamente influenzato il calcolo dell'errore percentuale sul traffico di merci dello stesso corridoio. La caduta del volume del trasporto di merci dovuta alla fase di depressione economica si è estrinsecata essenzialmente nel 2009, e nella presente analisi non se n'è tenuto alcun conto. In assenza di un dato certo, si è supposto a fine 2009 lo stesso dato del 2008: 4.6 milioni t/a;
- ♦ la seconda, e più importante, è che se anche fosse vero che i calcoli di LTF risultano al momento errati per eccesso a causa della fase di depressione economica, questa circostanza non rappresenterebbe una discriminante per i loro autori. Uno dei fondamentali difetti del loro procedimento di calcolo deriva dall'aver ignorato le condizioni di vincolo che si oppongono a un aumento, a tassi percentuali costanti, dei flussi di merci e viaggiatori. Se anche fossero convinti che nel prossimo mezzo secolo la crescita di tutto procederà di raddoppio in raddoppio, ogni vent'anni circa, avrebbero dovuto, per ragioni di trasparenza intellettuale, dare qualche spiegazione del loro pensiero.

4.14. Una previsione ragionevole sui flussi di traffico attraverso l'arco alpino occidentale nei prossimi dieci, quindici anni

Qualche relazione passa senz'altro tra le variazioni del Pil e quelle del flusso di merci, ma il legame è tutt'altro che biunivoco.

La formazione del Pil di una determinata regione è sempre di più influenzata da fattori immateriali, finanziari e politici. L'indeterminazione che corre tra i due processi - il trasporto di massa e il trasferimento di denaro - non può essere risolta con l'introdurre un coefficiente di proporzionalità empirico; la cosiddetta *elasticità* rappresenta solo un parametro arbitrario in più, di cui si può fare quello che si desidera da parte di chi voglia forzare i risultati.

La convinzione che i volumi futuri del trasporto vadano calcolati a partire dall'andamento presunto del Pil aggiunge un grado di indeterminazione al problema; e, specialmente, sposta il carattere aleatorio della previsione in un campo, quello della creazione di valore aggiunto, che è

⁴³ Il sole24Ore, 27 aprile 2008. Perotti è uno dei tanti esperti indipendenti che ha criticato la base economica del progetto della nuova linea, ma è forse l'unico a usare un tono così sprezzante. Lo studio della Commissione Europea cui si riferisce pensiamo sia quello commissionato dalla signora Lóyola de Palacio.

meno condizionato da fattori obiettivi rispetto al trasporto di massa. Le previsioni sul Pil hanno carattere fortemente politico⁴⁴.

Non sembra opportuno affrontare il tema della previsione, come se si trattasse di un procedimento deduttivo, a partire da un incremento supposto di tale parametro. Conviene analizzare l'andamento probabile del trasporto attraverso l'arco alpino occidentale in base a:

- considerazioni di carattere locale che riguardano sostanzialmente la natura degli scambi tra Italia e Francia, e la loro evoluzione storica;
- considerazioni di carattere globale, che concernono i limiti oggettivi posti a un incremento illimitato della produzione industriale nel mondo.

Rispetto alla scala delle previsioni di crescita di LTF – un aumento di sei volte del traffico merci per ferrovia tra oggi e il 2030, nel corridoio della nuova linea – si ritiene che i flussi tra Italia e Francia rimarranno sostanzialmente stazionari nel prossimo decennio. Si potranno avere nei prossimi dieci anni variazioni di qualche decimo attorno ai valori attuali, forse un aumento del 50% se le condizioni politiche e normative saranno particolarmente favorevoli al trasporto su ferro, ma i 20 milioni di tonnellate immaginati da LTF, cfr. fig. 1, non saranno raggiunti, nemmeno nel caso del tutto improbabile che al 2020 sia in funzione la nuova linea.

E per quanto riguarda le previsioni del dopo 2020, in base a considerazioni di carattere globale, si ritiene che il volume del trasporto non potrà che diminuire, di quanto non è quantificabile, ma il suo andamento è qualificabile certamente con il segno del cambiamento.

Considerazioni locali: flusso di viaggiatori e di merci tra Italia e Francia – Facendo riferimento al trasporto su gomma, si nota che la maggior parte delle merci che entrano in Italia attraverso l'arco alpino occidentale sono destinate al nostro paese. La percentuale varia tra il 98% delle merci che transitano attraverso il tunnel del Monte Bianco e un valore minimo, corrispondente a 85%, di quelle che passano attraverso Ventimiglia⁴⁵. Di queste merci non tutte provengono dalla Francia, ma solo circa il 60%. Tuttavia, se si limita l'osservazione ai flussi dei due trafori autostradali che si trovano sulla direttrice della Torino – Lyon, Monte Bianco e Frejus, la quasi totalità del traffico nei due versi riguarda lo scambio tra Italia e Francia, più precisamente tra Piemonte e Lombardia da una parte e Rhone Alpes e Francia del sud-est dall'altra. È solo il traffico attraverso Ventimiglia che per metà ha origine o destinazione al di fuori di questi due paesi. Comunque, salvo una percentuale minore passante per Ventimiglia, e diretta verso i paesi dell'Europa dell'est, il traffico attraverso l'arco alpino occidentale riguarda lo scambio tra paesi che si trovano ad uno stesso grado di industrializzazione, all'interno di un'area sostanzialmente integrata. Sono paesi che hanno superato da tempo la fase iniziale dello sviluppo e al loro interno l'importanza relativa dell'industria di base si è progressivamente ridotta. Questa constatazione aiuta a capire l'andamento reale dei flussi negli ultimi decenni e ad azzardare una stima sull'andamento futuro, senza ricorrere a ipotesi arbitrarie sulla variazione del Pil. I flussi di trasporto sul corridoio Torino –Lyon, sono andati costantemente diminuendo negli ultimi anni, come ricorda Perotti. In fig. 4 è riportato, con una curva di interpolazione puramente qualitativa, il

⁴⁴ A questo proposito è illuminante la discussione, contenuta nel rapporto COWI, delle diverse previsioni dei flussi di traffico (cfr. fig. 1.) sull'asse Torino – Lyon, effettuate da LTF e da BBT, essendo quest'ultima la società incaricata di svolgere le stesse funzioni di LTF per il traforo del Brennero. Le previsioni di BBT non giustificano la costruzione di una nuova linea Torino –Lyon, come il diagramma citato indica chiaramente: la vecchia linea non corre nei prossimi trent'anni alcun rischio di saturazione. La divergenza a medio termine tra le due previsioni deriva essenzialmente dai valori presunti dell'incremento del Pil italiano fino al 2020 e oltre. BBT ha assunto valori più bassi (1,6%, invece di 1,8% fino al 2020; e specialmente 0,9% invece che 1,5% dopo il 2020). Gli estensori del rapporto richiesto dal commissario alla Torino- Lyon, signora Loyola de Palacio, trovano più corrette le assunzioni di LTF, ma i motivi che sostengono la loro opinione sono puramente burocratici. Secondo loro, le previsioni di crescita del Pil adottate da BBT sono inferiori a quelle previste dall'OCSE; e, specialmente, sono contraddette da una raccomandazione congiunta dei Ministeri francesi dei trasporti e dell'economia, i quali desiderano che si assuma come ipotesi di lavoro quella di una crescita annua dell'1,9% per l'Italia per il periodo 2001 – 2020, cfr. p. 22 del rapporto COWI.

⁴⁵ M. C. Treu, G. Russo, *La via delle merci*, i libri de Il Sole24Ore Trasporti, 2009, Appendice A.

numero di veicoli pesanti che passano attraverso i trafori autostradali del Monte Bianco e del Frejus, in milioni per anno. I diagrammi che si riferiscono ai singoli trafori mostrano un andamento irregolare, perché entrambi hanno subito periodi di chiusura a causa di incidenti, ma sommando i passaggi dell'uno e dell'altro, si ottiene una curva che scende con tendenza uniforme. Tra l'anno 2000 e l'anno 2009 si è avuta una caduta del 22%.




fig. 4

In quanto al traffico ferroviario, la fig. 1 parla da sola, specialmente quando si ricordi che l'ultimo dato disponibile, quello dell'anno 2008, corrisponde a 4.6 milione di t/a , non è riportato in figura; dal 2000 al 2008 si è avuto un dimezzamento del flusso di merci.

Qualora si allarghi lo sguardo a periodi più lunghi, si può ricordare quanto riportato nell'Appendice II, scheda (1):

- ♦ il traffico complessivo nei due tunnel autostradali italo-francesi è sceso attualmente al livello del 1989;
- ♦ il volume di trasporto sulla ferrovia, attraverso il traforo ferroviario del Frejus è tornato ai livelli degli anni '50 del secolo passato.

Se dopo cicli così lunghi, e numerose ristrutturazioni e crisi nel mezzo, alcune grandezze globali tornano al valore iniziale vuol dire che la loro variazione è condizionata da limiti obiettivi. Si reputa che il vincolo alla crescita derivi dal fatto che non vi è la possibilità di incrementare, né tanto meno di raddoppiare, la quantità di merci trasportate, perché non si può né raddoppiare il numero dei consumatori, né il livello individuale dei consumi. I sistemi economici che scambiano merci attraverso il corridoio Piemonte – Rhone Alpes sono caratterizzate da un mercato oramai di sola sostituzione, per quanto riguarda i beni di consumo durevoli, né potrebbe essere altrimenti. In Italia vi sono attualmente 592 auto per mille abitanti, neonati compresi, in Francia 500, in Germania 559, in Spagna 459. Altrettanto si può dire dei vari elettrodomestici; nelle abitazioni si trovano il frigorifero, la o le televisioni, la lavatrice e così via. E nei confronti dei beni strumentali e dei materiali per l'industria, va tenuto conto che in Italia non esiste più una industria mineraria e che è praticamente scomparsa la chimica di base. Rimane, ad alimentare il trasporto, il settore delle costruzioni; ma anche in questo caso, lo scempio del territorio fortemente antropizzato ha raggiunto livelli che agiscono da freno. Sembra che sul consumo di suolo manchino nel nostro paese statistiche attendibili e univoche; ma ad ascoltare voci che dovrebbero essere informate⁴⁶, per ragioni professionali, sono state cancellate dal cemento e dall'asfalto percentuali variabili tra il 50% e il 20% del suolo naturale. I tecnici di LTF che fanno riferimento ai raddoppi per calcolare l'aumento di traffico, dovrebbero precisare a quali nuove merci stanno pensando, e a quali gruppi di nuovi acquirenti. Senza questo, l'analisi di LTF sui flussi di traffico perde di valore.

Per concludere, la stasi dei trasporti sull'asse Torino – Lyon ha ragioni non transitorie. Quello che è avvenuto negli ultimi decenni rientra nel quadro evolutivo consueto delle società industriali mature e non si vedono eventi prevedibili di entità tale da sovvertirlo nei prossimi dieci anni.

Il trasferimento modale – Sebbene non sia sufficiente a giustificare la realizzazione della nuova linea ferroviaria Torino – Lyon, in assenza di un aumento abnorme del volume complessivo del trasporto, si esamina nelle presenti osservazioni anche il tema del trasferimento modale, la *cura del ferro*, come qualcuno dei suoi fautori la definisce con una felice invenzione lessicale. Come si è già ricordato, questo aspetto è parte integrante della campagna di promozione dell'opera e si basa sull'idea che il treno sia il mezzo di trasporto ideale per qualsiasi cosa e su qualsiasi distanza, per ragioni di tipo ecologico o umanitario. Non si è né favorevoli né contrari all'uso del treno, in linea di principio. Ci si limita a ricordare che non esiste oggetto industriale che vada bene per tutto; in dipendenza dalla tecnologia incorporata, gli oggetti industriali hanno un campo proprio di applicazione, dai cui confini è difficile uscire se non a livello della chiacchiera. Il treno è concorrenziale con altri mezzi di trasporto, se viene trasportata merce pesante su percorsi terrestri sufficientemente lunghi, a una distanza dell'ordine delle migliaia di km. Si tratta di una proprietà affermata da oltre mezzo secolo nei testi di economia del trasporto e da nessuno smentita con argomenti pertinenti. Del resto, la cosa può essere analizzata in modo più o meno complesso, ma traspare

⁴⁶V. Emiliani, *Il consumo del suolo in Italia e in Europa*, Dipartimento di Pianificazione territoriale, Università della Calabria, Convegno Nazionale Comitato per la bellezza, Roma, 18 ottobre 2007.

anche da una banale considerazione geometrica, basata sulla constatazione che il treno non è un mezzo di trasporto autonomo. La distanza tra i due centri di interscambio tra camion e ferrovia deve essere, affinché la soluzione camion-ferrovia-camion risulti sensata, maggiore di almeno un ordine di grandezza rispetto al raggio del bacino di raccolta e di quello di distribuzione.

Recentemente, nel libro di M.C. Treu e G. Russo, già citato, il confronto tra i due mezzi di trasporto – camion e treno – è stato nuovamente affrontato nei termini di un paragone tra i costi effettivi, intendendo con questo termine il prezzo ipotetico che occorrerebbe applicare qualora al puro costo del servizio fossero sommati:

- i costi che ricadono sulla comunità sotto forma di influenza negativa sull'ambiente e sulle persone;
- i costi infrastrutturali che derivano dall'investimento e dalla manutenzione di strade e ferrovie.

L'analisi è stata applicata al trasporto attraverso le Alpi che interessa l'Italia settentrionale, dopo che l'insieme degli spostamenti è stato strutturato in classi, in base alla loro origine e destinazione. Come era facile prevedere, la conclusione dello studio è che non esiste una modalità di trasporto che sia la migliore in assoluto, sotto il profilo dei costi totali. Il costo del trasporto su treno risulta concorrenziale con quello del trasporto su strada solo per spostamenti di lunga distanza, il valore discriminante di questa essendo attorno ai 1000 km. Il valore della distanza critica trovata da G. Russo e dai suoi collaboratori è minore di quanto normalmente si trovi citato in letteratura⁴⁷. A nostro parere, G. Russo ha sovrastimato, pur dichiarandolo, il valore dei benefici ambientali del treno⁴⁸, ma questo aspetto della discussione è secondario. In effetti la scomposizione del traffico in tratte distinte mostra che solo un quarto di queste superano la distanza critica, e di esse solo una parte molto ridotta riguarda il corridoio di trasporto Piemonte – Rhone Alpes⁴⁹. Il cercare di imporre, al di là e contro la convenienza economica, il trasporto su ferro per distanze di qualche centinaio di km avrebbe conseguenze pesanti sul prezzo delle merci e non risolverebbe, ci permettiamo di dire, alcun problema ambientale.

Naturalmente questo non significa che la *cura del ferro* sia materialmente impossibile; con un'opportuna combinazione di misure amministrative e di tariffe drogate si può ottenere tutto. In Appendice II è stata dedicata una scheda all'Autostrada Ferroviaria Alpina, un esempio illuminante di *cura del ferro*, perché le sue magre fortune prefigurano quello che potrà accadere con la nuova linea, qualora venga costruita. Nel caso dell'AFA, il servizio non è riuscito a catturare altro che una quota risibile del traffico su strada, e il suo volume di trasporto è rimasto ben al di sotto delle previsioni, nonostante che il costo sia a carico delle finanze pubbliche per più di due terzi⁵⁰.

Volumi di traffico e modello di esercizio del Progetto preliminare – Il Progetto preliminare della nuova linea e il Modello di esercizio sono stati invece calibrati sulle previsioni di traffico di LTF, quelle stesse considerate ragionevoli nel rapporto COWI. Non è un argomento marginale. Senza queste previsioni di crescita, né il bilancio gestionale della nuova linea, né il confronto tra i costi reali e i benefici presunti, starebbero in piedi. Nel suo calcolo del valore monetario dei benefici indotti dall'opera, anche Prud'homme, *op. cit.*, suppone un aumento dei traffici; finisce però concludendo che questi vantaggi saranno modesti in confronto al costo dell'opera e che pertanto il bilancio tra benefici e costi sarà fortemente negativo, - 25 miliardi di euro.

⁴⁷ Ad es., l'Ente federale per la protezione dell'Ambiente degli Stati Uniti, USEPA, individua la distanza necessaria per il *break even*, il far pari dei costi reali, attorno ai 1600 km.

⁴⁸ In modo evidente, ad es., nei confronti dell'inquinamento acustico. In realtà, tutti quelli che scrivono cose che potrebbero risultare sgradite ai gruppi di pressione nel settore delle costruzioni, hanno l'aria di farlo a malincuore, e cercano di mettersi con le spalle al sicuro.

⁴⁹ Cfr. M. C. Treu, G. Russo, *op. cit.* diagrammi e tabelle di pp. 130-133.

⁵⁰ I motivi esposti per ottenere dalla UE il consenso al finanziamento pubblico, in violazione delle leggi sulla concorrenza tra operatori diversi, non corrispondono alla realtà. Il passaggio di materiale infiammabile, tossico o radioattivo, rappresenta sicuramente un pericolo per la popolazione che vive nelle immediate vicinanze di un asse di trasporto. Ma non è vero che sia più sicuro il passaggio di sostanze pericolose su una linea ferroviaria che attraversa una successione di abitati, con decine di case che si trovano a una distanza di 10÷ 20 metri dal binario più vicino – spesso in posizione tale che, in caso di incidente, non vi sarebbe accesso per i mezzi di soccorso - rispetto a quanto accade con il transito su un'autostrada, che bene o male aggira dall'esterno i centri abitati. Non erano necessari i morti di Viareggio per arrivare a una conclusione simile.

Ma poiché, grosso modo, il valore dei benefici risulta proporzionale al numero dei passeggeri e alla quantità di merci strappate alla strada, basta aumentare queste cifre per ottenere qualsiasi risultato. Questo è esattamente quanto è stato fatto nel Progetto preliminare presentato nell'agosto 2010. Come si può facilmente controllare negli allegati⁵¹, le caratteristiche tecniche della infrastruttura e il suo modello di esercizio sono stati pensati avendo in mente un orizzonte a medio termine, con i relativi flussi, e uno a lungo termine. Poiché per orizzonte a medio termine si intende la situazione a circa 15 anni dall'entrata in esercizio della parte comune della nuova linea e come orizzonte a lungo termine quella che si avrà a trent'anni dalla stessa origine, tenuto conto della durata dei lavori prevista per la parte comune, i due orizzonti stanno a indicare, all'incirca, le date 2035 e 2050.

Nel modello di esercizio sono indicati il tipo e il numero dei treni che, senza entrare nel dettaglio, sono indicate in Tab.5.

Tab. 5

Viaggiatori e merci previsti nel progetto preliminare

	viaggiatori	Merci su convenzionali	treni	Merci su ferroviaria	autostrada	Merci totali
Anno 2035	Tra 3.3 e 5.9 milioni v/a	30 milioni t/a		Tra 11 e 16 milioni t/a		Tra 41 e 46 milioni t/a
Anno 2050	Tra 5.7 e 8 milioni v/a	50 milioni t/a		23 milioni t/a		73 milioni t/a

Si è supposto per passeggeri e merci un aumento di circa 10 volte, in 40 anni, rispetto ai valori attuali. Dunque, le cifre di LTF sui flussi di traffico rappresentano il punto focale della discussione. Senza queste cifre aumentate né la sostenibilità economica della gestione dell'infrastruttura, né i suoi presunti benefici di natura sociale potrebbero essere invocati: non si può che ripetere che si tratta di cifre del tutto arbitrarie. Nei documenti del progetto che affrontano il tema delle pressioni ambientali, come gli autori le chiamano, che si avranno nella fasi di realizzazione o in quella di esercizio della nuova infrastruttura, tutte le volte che sono costretti a riconoscere qualche impatto negativo, ad es. per effetto della diffusione di particolato emesso nei cantieri, immediatamente dopo si ricordano di citare i futuri benefici per la qualità dell'aria, che si avranno a infrastruttura funzionante per effetto della riduzione del numero di camion sull'autostrada.

⁵¹ Fascicolo C30_0001_50-02-00_10-01, consegna 36, Traffico di progetto.




fig.7

E a dimostrazione del loro ragionamento, riportano in diagramma⁵² due curve in funzione del tempo, fig. 7.

- Una curva rossa, che sta a indicare quale numero di camion transiterà secondo loro sulla A 32 nell'ipotesi che la nuova linea ferroviaria venga realizzata;
- una curva blu che rappresenta quale numero di camion transiterebbe sulla A 32 nel caso che la nuova linea non venisse realizzata.

Per riscontrare l'attendibilità della previsione è stato riportato sullo stesso diagramma l'andamento reale del numero di camion che transitano attraverso il valico, partendo dalla stessa origine delle altre due curve; il risultato è la curva verde.

E' interessante osservare le implicazioni delle curve di traffico proposte da LTF: come si vede, i proponenti l'opera immaginano per la metà del secolo una riduzione, dovuta alla nuova ferrovia, di circa il 10% del numero di camion che transiterebbero per l'autostrada, essendo diretti o provenienti dalla Francia. Tutti gli altri, infatti, non possono essere sostituiti dal treno. La riduzione del numero di camion comporterebbe una corrispondente riduzione delle emissioni inquinanti. Lo stesso risultato, tuttavia, potrebbe essere ottenuto imponendo una riduzione dello stesso ordine della velocità⁵³ consentita, sui trenta km della A 32 compresi

⁵² Vedi C3C_0324-01-00-03-10-03, SIA, tomo 2/3, p.136.

⁵³ Cfr. *Corinair_road_transport.pdf*, trovabile in rete.

tra Avigliana e Susa, unico tratto per cui la riduzione avrebbe qualche significato in termini di inquinamento ambientale. Vale la pena di notare che la riduzione di velocità comporterebbe un aumento dei tempi di percorrenza tra Avigliana e Susa di un paio di minuti. Con la differenza che in questo caso la riduzione di emissioni inquinanti si applicherebbe a tutti i veicoli, leggeri o pesanti, che passano per l'autostrada. In altre parole, i proponenti l'opera propongono un'azione con un costo tra i 20 e i 30 miliardi di euro, gravato sul debito pubblico, per venire a capo di un problema che si potrebbe risolvere, non tra 40 anni ma immediatamente, con una decina di cartelli stradali, contenenti l'indicazioni di un ridotto limite di velocità. Una spesa di qualche migliaia di euro.

5. CONSIDERAZIONI TRASPORTISTICHE E SUL MODELLO DI ESERCIZIO

5.1. Premessa

Il progetto della tratta nazionale della Nuova Linea (ferroviaria) Torino Lione (in seguito NLTL) si caratterizza – se possibile – per un livello di approssimazione inaccettabile del modello di esercizio. Un modello peraltro mai bene esplicitato nei documenti consultabili (Relazione generale descrittiva: capitoli 3.8, pag. 37. Modello di esercizio: D040 00 R 05 RG MD0000 001 B.pdf; Modello di esercizio NLTL tratta nazionale: D040 00 R 16 RG ES0004 001 A.pdf; Relazione tecnica di esercizio NLTL: D040 00 R 16 RG ES0001 001 A.pdf; Verifica funzionalità connessioni: D040 00 R 16 RG ES0001 003 A.pdf; e Relazione tecnica di esercizio Orbassano: D040 00 R 16 RG ES0001 002 A.pdf). Fatto che autorizza a ritenere che gli elaborati siano stati redatti o da personale non molto esperto, o – più auspicabilmente - soggetto a forti vincoli sui tempi di redazione.

5.2. Funzionalità della NLTL tratta nazionale

La funzionalità della nuova linea, in ragione delle tipologie di traffico, è approfondita dalla relazione tecnica di esercizio, che attribuisce particolare interesse ai tempi di percorrenza conseguibili da un treno ad alta velocità (TGV) sulle tratte Lione-Chambéry e Torino-Chambéry.

Le verifiche condotte evidenziano la possibilità di contenere i tempi di percorrenza al di sotto di un'ora e mezza tra Lione e Torino, e di un'ora tra Chambéry e Torino, con velocità di esercizio ipotizzate dell'ordine dei 240 km/h tra Chambéry e Susa, e 210 km/h tra Susa e Torino.

Secondo tali ipotesi, la tratta St.Jean-Susa, corrispondente al tunnel di base, verrebbe percorsa da un treno passeggeri veloce in circa 16 minuti e mezzo. Raffrontando tale valore con il tempo di percorrenza stimato per i treni merci (oltre 35 minuti), ed assumendo un intervallo minimo fra treni di 6 minuti, si può stimare che ogni treno passeggeri consumi un minimo di 4 tracce merci.

Questa situazione rende problematico mantenere il cadenzamento previsto dei treni AF lungo tutto l'arco della giornata. La stessa relazione d'esercizio evidenzia che una piena compatibilità tra i due servizi sarebbe possibile soltanto rallentando i treni passeggeri, con un allungamento dei tempi di percorrenza da Chambéry a Torino da 58 minuti ad un'ora e 15 minuti. Quest'ultimo valore, già indicato nelle specifiche tecniche per la progettazione, emanate dall'Osservatorio, appare compatibile con l'impostazione della nuova linea a velocità convenzionali (< 200 km/h).

Non risulta pertanto ben chiaro il motivo per il quale si è scelta una velocità di progetto di 220/250 km/h, che risulta di fatto perseguibile soltanto a prezzo di penalizzare il traffico merci, pure ufficialmente ritenuto prioritario.

5.3. Modello di esercizio

Riferimento all'elaborato D040-00-R16-RG-ES0004-001A (Modello di esercizio della Nuova Linea Torino Lione – Tratta Nazionale)

Nel documento di riferimento vengono riportati, sulla base della documentazione presentata, in vari periodi, all'Osservatorio Tecnico, i principali volumi di traffico relativi allo scenario 2035 (scenario a regime, in cui a seguito del completamento delle linee si accesso lato Francia, sarà possibile portare a saturazione la NLTL" - pag. 3/26)

Si riporta innanzitutto il traffico attuale sulla linea storica in corrispondenza di Avigliana ovvero 95 treni/giorno (4 EC Parigi/Milano C.le, 50 Regionali e 41 Merci – pag. 7/26).

Definito quindi il traffico di progetto, nel documento in oggetto alla pag. 13/26 si analizza la distribuzione di questo traffico lungo le varie direttrici che si dipartono dal Nodo di Torino.

L'attenzione va ora posta sulla direttrice Torino – Milano (linea AV/AC) per una analisi di dettaglio.

Alla pagina 13/26 si legge:

- 24 treni V (passeggeri lunga percorrenza Francia-Milano-oltre su linea AV/AC)
- 4 treni VN (passeggeri notturni lunga percorrenza su linea storica)
- 155 treni M (merci internazionali Francia Direzione Milano / Alessandria senza definizione della ripartizione e del tipo di linea che occuperanno)
- 20 treni MR (merci nazionali Orbassano Direzione Milano su linea AV/AC Torino-Milano)
- Alla pagina 18/26 per quanto attiene la tratta definita "Gronda Merci" si riportano:
- 155 treni M
- 20 treni MR
- 16 treni MR con direzione Alessandria

per un totale di 191 treni/giorno, valore che viene anche confermato dalla tabella riportata a pagina 40/84 del documento D040-00-R05-RG-MD0000-001B (Relazione Generale Descrittiva).

Ora, se ben interpretati i valori indicati, sulla gronda merci, che secondo l'elaborato D040-00-R16-DX-ES0000-001A (Layout funzionale NLTL) si collega solo con la linea AV/AC Torino-Milano a Settimo, passeranno 191 treni merci al giorno che andranno a circolare sulla linea AV/AC Torino-Milano. Poiché non si è rinvenuto nello studio in oggetto il numero di treni passeggeri (diurni e notturni) che, con direzione da e per la Francia o con inizio/termine a Torino circoleranno sulla linea AC Torino-Milano, si considera come valido il valore riportato nei documenti PP2-C2A-TS3-0022A-AP-NOT "Traffico di progetto" e PP2-C2A-TS3-0015A-AP-NOT "Opzione zero" del progetto preliminare della tratta internazionale, ove allo scenario 2035 sono previsti 64 treni passeggeri giorno, per un totale complessivo di 255 unità.

Tale valore deve essere confrontato con il modello di esercizio (o meglio i modelli) della linea AV Torino-Milano.

È infatti noto che la linea AV Torino Milano, realizzata temporalmente nelle due sub-tratte Torino-Novara e Novara-Milano, presenta i seguenti modelli di esercizio (utilizzati anche per il dimensionamento delle barriere rumore):

Tratta Torino-Novara: 100 treni passeggeri diurni + 60 treni merci notturni (scenario completo)

Tratta Novara-Milano: 54 treni passeggeri (50 diurni e 4 notturni) + 6 treni merci (in fascia notturna) (scenario ridotto).

Senza entrare nello specifico si ricorda che il dimensionamento delle barriere rumore, oltre che dalla mutua disposizione sorgente/ricettori, dipende dal numero dei treni circolanti, dal loro spettro di emissione e dalla collocazione temporale nell'arco delle 24 ore dei passaggi; pertanto nel dimensionamento delle barriere occorre disporre delle informazioni di cui sopra, ovvero le barriere (e il territorio) sono verificate, da un punto di vista acustico, quando i dati di progetto coincidono con quelli dell'esercizio effettivo.

A puro titolo di esempio si evidenzia che l'eventuale passaggio sulla linea TO-MI, sub-tratta Novara-Milano, dallo scenario ridotto allo scenario completo, comporterebbe la chiusura della linea Novara-Milano per l'adeguamento delle barriere rumore (sia per la realizzazione di quelle ove sono già state costruite le fondazioni sia per quelle da sopraelevare). Quanto sopra a prescindere dall'impossibilità tecnica di sopraelevare barriere fonoassorbenti esistenti (problemi strutturali dei montanti, comportamento dei pannelli con vita residua differente, ecc.). Stesso discorso varrebbe per la sub-tratta Torino-Novara allorquando circolasse un numero di treni superiore e differente da quello ipotizzato.

Così come già ampiamente illustrato nelle Osservazioni formulate dalla Comunità Montana Valle Susa e Val Sangone al progetto preliminare della tratta internazionale, occorre nuovamente ribadire con forza che i volumi di traffico ipotizzati negli scenari futuri e utilizzati come giustificazione per la realizzazione della nuova infrastruttura, non trovano corrispondenza con le realtà progettuali e realizzative di opere inaugurate pochissimi anni orsono (ovvero in sintesi 255 treni/giorno a fronte di 60÷160 treni/giorno).

5.4. Criticità relative alla compatibilità tra linea "veloce" e carri merci

L'intera linea di gronda (da Avigliana a Settimo Torinese), raccordata direttamente alla nuova linea AV Torino-Milano è alimentata a 25 kV c.a. Ne conseguono alcuni importanti vincoli alla circolazione dei treni merci.

In particolare, tra Avigliana ed Orbassano, la linea potrà essere utilizzata soltanto da treni trainati da locomotori politensione (25 kV c.a / 3 kV c.c.) e formati da carri a carrelli caratterizzati da bassa usura del binario. Lo sviluppo in questo senso del parco dei mezzi di trazione e dei carri ferroviari è quantomeno dubbio, come si può arguire dal fatto che esso, portato da almeno 15 anni a giustificazione delle scelte operate sulla rete TAV italiana, non ha sinora condotto all'effettiva circolazione di neanche un convoglio merci su tale rete.

Più complessa appare poi la situazione tra Orbassano e Settimo: in questo caso, la linea risulta interconnessa unicamente con la linea veloce per Milano, e pertanto la circolazione merci sarà soggetta ai vincoli generati da quella passeggeri. Anche assumendo per buone le indicazioni relative ad un (teorico) utilizzo misto della linea, sviluppate dalla relazione d'esercizio, la linea di gronda risulterà:

- Inaccessibile ai treni merci nelle fasce diurne di punta (servizio viaggiatori AV/AC Torino-Milano cadenzati ogni 20');
- Soggetta a vincoli e soggezioni nelle fasce diurne di morbida (servizio viaggiatori AV/AC Torino-Milano cadenzati ogni 60');
- Accessibile ai treni merci nelle fasce notturne, non interessate dalla manutenzione.

Ricapitolando, l'accessibilità ferroviaria dello scalo di Orbassano risulterà configurata come segue:

- i treni merci dotati di locomotore monotensione e/o di carri non adatti a circolare sulle linee AV/AC potranno accedervi soltanto dalle linee storiche provenienti da Avigliana, Trofarello e Settimo (passante ferroviario), interferendo in tutti e tre i casi con il normale esercizio del Servizio Ferroviario Metropolitano;
- i treni merci dotati di locomotore politensione e di carri adatti a circolare sulle linee AV/AC potranno utilizzare anche la NLTL (in tutte le fasce orarie) e la linea di gronda, limitatamente però alle fasce orarie non interessate dalla circolazione di treni Av Torino-Milano o dalla manutenzione della linea stessa.

L'effettiva possibilità di accedere alle linee AV/AC dipenderà poi anche dalle politiche tariffarie adottate, in quanto è chiaro che differenziali tariffari elevati, applicati a convogli che non beneficino di forti riduzioni dei tempi di percorrenza, indurranno le imprese di trasporto merci ferroviario ad utilizzare il più possibile la più economica – ed ugualmente performante sotto il profilo di queste circolazioni – rete storica.

dei treni navetta AFA, mentre tendono a collocare in posizione subordinata la generalità del traffico merci, istradato verso le reti nazionali.

5.5. La scelta discutibile dell'Autostrada Ferroviaria

Dai materiali prodotti da RFI si può legittimamente dedurre di essere in presenza di una volontà (non dichiarata ma numericamente riscontrabile) di tentare di fare della NLTL (e più probabilmente della L.I.) un esperimento di tratta dedicata all'Autostrada Ferroviaria (di seguito AF). Una sorta di scommessa azzardata su una modalità di trasporto assai discutibile perché destinato a movimentare essenzialmente la tara a totale discapito del peso utile trasportato; e perché rende energeticamente (e di conseguenza ambientalmente) insostenibile il confronto tra trasporto su ferro e trasporto su gomma, rovesciando paradossalmente - l'esito del bilancio energetico ed ambientale a favore del vettore sin qui ritenuto più svantaggiato ambientalmente.

Se si assume, infatti, a titolo di esempio l'attuale traffico di 4 coppie di treni/giorno, il consumo quotidiano per treni carichi è dell'ordine delle **7,36** tonnellate di petrolio equivalente (di seguito tep), che diventano **44,2** su base settimanale (6 giorni) e **2.120** su base annuale (48 settimane). Per treni vuoti si scende ad **864 tep**.

Se si rapportano questi valori al consumo di un autoarticolato carico (44 t), che si aggira intorno ai 330 g di gasolio per km percorso in piano, ed ai 700 g di gasolio per km percorso in salita. Assumendo distanze identiche a quelle della linea ferroviaria, la salita al tunnel del Fréjus costa circa 53 kg di gasolio (ovvero una sessantina di litri, o **0,054 tep**).

Per cui un traffico di 4 coppie di treni vuoti/giorno determina, in un anno, un consumo energetico pari a circa 864 tep / 0,054 tep = **16.000 autoarticolati** corrispondenti ad un traffico di circa **50 autoarticolati/giorno**. Ciascun treno vuoto consuma più o meno come **13 autoarticolati** (mentre ciascun treno pieno consuma più o meno come **34 autoarticolati**).

Insomma, ogni volta che un convoglio AF passa vuoto dobbiamo immaginarci altri **13 Tir aggiunti ai già troppi che circolano sulle nostre strade, mentre se viaggia a pieno carico ne porta 18, ma consuma come 34!**

Ora questo conto è stato svolto sulla base dei consumi causati dalla acclività della linea esistente, ma se inseriamo nel conteggio gli enormi e irrecuperabili "costi energetico/ambientali stimati per la realizzazione della NLTL (anche in versione low cost) il dato è destinato a peggiorare in modo sorprendente... Sorprendente per tutti coloro che si ostinano (in buona o cattiva fede?) a non prendere in considerazione l'analisi elaborata dal ricercatore dell'Università di Siena Mirko Federici.

Ma c'è un dato - se possibile - ancor più paradossale che si ricava dai numeri forniti dei proponenti: se si assume quanto affermato circa le tracce ipotizzate dal modello d'esercizio per l'AF si ricava un numero - **800.000 autoarticolati/anno** - che è del tutto corrispondente al transito recente sull'autostrada A32 del Fréjus (886.000 camion nel 2008, dato volutamente scelto prima della crisi globale). Un dato che rappresenta quindi pressoché la totalità delle merci trasportate in modo ambientalmente ben più vantaggioso su quella direttrice con convogli tradizionali. Per cui risulta legittimo chiedersi se - appunto - non si ritenga di dar vita a una linea dedicata AF. Anche in considerazione del fatto che la scarsa redditività del cosiddetto "vagone isolato" ha indotto l'operatore ferroviario monopolista francese delle merci (SNCF Fret) a dirottare su gomma i carichi non idonei per quantità e tipologia. Il che significa che oltre a "spogliare" di utili le società autostradali italiana e francese (quest'ultima ancor più indebitata della Sitaf) si andrà verso l'abolizione generalizzata dei convogli merci che hanno un più ragionevole rapporto tara/peso netto?

5.6. Funzionalità della NLTL tratta nazionale in relazione al Servizio Ferroviario Metropolitano

Il progetto include la realizzazione, presso l'impianto di Avigliana, dell'interconnessione LS-NLTL a completamento dell'altra interconnessione NLTL-LS sulla tratta internazionale presente a Chiusa San Michele.

Tale intervento comporta la traslazione verso Nord dei binari di corretto tracciato della linea storica, con eliminazione degli attuali binari tronchi III e IV, oggi utilizzati per le manovre di precedenza in linea e di ingresso/uscita dallo scalo merci.

In tal modo, viene a cadere la possibilità di ricoverare convogli passeggeri in attestamento, circostanza che appare fortemente lesiva per lo sviluppo del SFM, ed in particolare della linea FM3, (*la tratta suburbana da e per la Valle di Susa*) che non potrebbe più essere attestata presso la stazione esistente.

Considerato che il progetto appare finalizzato esclusivamente alla realizzazione della NLTL, senza alcuna indicazione rispetto alle necessità di adeguamento della LS in rapporto alle esigenze del SFM (ad esempio esso non contiene nessuna indicazione sulla nuova fermata di Buttigliera Alta), esso non può considerarsi rispondente ad un approccio integrato alle problematiche ferroviarie dell'intera direttrice Torino-Modane.

E ancor più problematica appare in prospettiva la possibilità che la SFM/FM3 possa essere compatibile con la soluzione low-cost destinata probabilmente a cancellare ogni possibilità di "coabitazione" tra treni regionali e AF sia per la strozzatura che sarebbe costituita dalla tratta tra Avigliana/Bottigliera e Susa/Bussoleno che per la sottrazione di risorse che documentabilmente il sistema TAV sta determinando nei confronti di quel che resta del servizio ferroviario "tradizionale". Mentre per una elementare deduzione si può tranquillamente affermare che per garantire l'indispensabile drenaggio di risorse e il contenimento dei costi (e forse soprattutto per consentire al soggetto realizzatore di garantirsi pedaggi più remunerativi) l'attuale tratta di alta valle (da Susa a S.J. de Maurienne) sarà inesorabilmente destinata alla chiusura.

5.7. Idoneità della ristrutturazione dello Scalo di Orbassano con l'incremento del traffico merci e AF e l'attivazione del Servizio ferroviario metropolitano (FM5)

Gli interventi previsti nello scalo di Orbassano e nella successiva linea di collegamento con il bivio Pronda consistono essenzialmente nella realizzazione:

- di due binari alimentati a 25 kV, totalmente svincolati dallo scalo e ad essi collegati da due interconnessioni, poste a Sud ed a Nord dello stesso;
- dell'ampliamento da 1 a 4 binari del terminal AFA;
- delle opere strettamente necessarie a garantire la compatibilità di tali opere con l'assetto dello scalo stesso (fasci arrivi e partenze, raccordi industriali, terminal intermodale).

Il progetto non entra in alcun modo nel merito delle problematiche di obsolescenza funzionale dello scalo stesso, e di conseguenza non ne affronta nemmeno una: ad esempio, non viene modificato il modulo di binario del terminal intermodale, già oggi insufficiente a garantire una efficiente operatività sui normali treni-blocco internazionali, e prevedibilmente ancor più inadeguata rispetto a quelli attesi sulla NLTL.

Anche per quanto riguarda l'inserimento dell'FM5 (*il servizio suburbano da e verso l'area sud ovest di Torino*), il modello di esercizio si limita ad indicarne il posizionamento all'interno dello scalo, senza entrare nel merito degli adeguamenti infrastrutturali necessari.

Di fatto, la relazione non fa riferimento ad una riqualificazione complessiva dello scalo, ma si limita a garantire la possibilità di passaggio della nuova NLTL, totalmente svincolata e caratterizzata da una alimentazione diversa da quella dell'impianto stesso.

Tale circostanza, unita ai vincoli imposti dalla doppia alimentazione e dalla connessione obbligata della gronda sulla linea AV/AC per Milano, non appare in grado di risolvere le problematiche legate ai "colli di bottiglia" attualmente presenti, o previsti a breve termine, nel nodo di Torino. Peraltro la stessa relazione di esercizio di Orbassano indica che "... le verifiche di capacità del nodo di Torino nella nuova configurazione di progetto sono in corso di finalizzazione da parte di RFI ..." (p.18). Ne consegue che il progetto è stato

presentato senza verificare preventivamente la compatibilità delle opere proposte con l'assetto esistente e previsto nel nodo stesso.

Senza aggiungere che nulla è dato di sapere sulla filosofia l.i./"low cost" che per rispondere a tale vincolo non potrà certo presupporre che i soldi che si dovrebbero risparmiare in opere di ingegneria civile vadano a finire in costosissimi e transitori adeguamenti strutturali e tecnologici delle tratte che dovrebbero restare per almeno vent'anni in esercizio con le attuali geometrie e con l'esistente sistema di alimentazione, e di segnalamento/sicurezza! Quanti cambi di tensione di alimentazione avverranno a seconda degli itinerari e nei punti di interconnessione? O quanto dovrà essere investito nel rinnovo del parco motrici bitri-corrente? E quante nuove sottostazioni di trasformazione e nuovi elettrodotti sarà necessario realizzare per rendere possibile il rispetto degli ambiziosissimi obiettivi che "giustificano" (si fa per dire) un'opera così grande?

Ci sia consentito infine un accenno sull'insufficiente riferimento ai piani della logistica regionale e nazionale in cui dovrebbe trovare un ruolo l'interporto abortito di Orbassano se si vuole dare un minimo di giustificazione all'enorme aumento di costi e alla evidentissima penalizzazione derivante dalla tortuosità del raccordo tra NTL e la linea TAV esistente tra Torino e Milano "giustificato" solo con la necessità di rilanciare uno scalo nato morto.

Ma i dispendiosissimi investimenti in atto a Novara, quelli promessi per la retroportualità genovese a Rivalta Scrivia, lo stato di abbandono in cui versano scali come "Domo2" a Domodossola, Alessandria e Ventimiglia, il ridimensionamento di tantissimi scali merci di medie dimensioni e soprattutto quanto progettato (e omesso da RFI/Italferr negli elaborati presentati) rendono legittimo porsi molti e fondati dubbi sul fatto che non ci si trovi di fronte a un progetto che volendo correggere degli errori del passato finirà per sommarne altri ancora peggiori nel prossimo futuro.

A tale proposito, si rimanda per approfondimenti al documento "Studio di inquadramento relativo al Centro Intermodale Merci (CIM) ed all'Interporto di Torino (SiTo) - Rapporto finale (versione 1.0) -Luglio 2009" (predisposto dalla società POLINOMIA Srl su mandato del Comune di Rivalta di Torino), depositato agli atti dell'Osservatorio Tecnico.

6. OPERE CIVILI

Prima di entrare nel merito delle osservazioni relative ai principali elaborati di tipo tecnico descrittivi esaminati, occorre evidenziare un aspetto generale del progetto.

Nelle intenzioni del proponente l'opera (e nelle intestazioni degli elaborati) doveva trattarsi di un Progetto Preliminare; Progetto Preliminare di una infrastruttura di ampio respiro e di notevole valenza ingegneristica sia per la natura e l'entità delle opere, sia per il loro inserimento in un contesto articolato e antropizzato. Non si parla dunque di un'opera prevista in una porzione di territorio vergine ma bensì fitto di infrastrutture, di insediamenti abitativi, di collegamenti funzionali a opere ferroviarie preesistenti.

Ci si trova invece di fronte a un "buon progetto di fattibilità" ove sono indicate le caratteristiche generali del tracciato e le opere civili principali senza l'approfondimento (anche per la fase preliminare) che ci si sarebbe aspettato.

6.1. OSSERVAZIONI DI CARATTERE GENERALE

Questo giudizio deriva non da una posizione critica a priori, bensì dal semplice confronto con quanto a suo tempo redatto da LTF per la tratta Internazionale e oggetto di Osservazioni da parte della Scrivente.

A titolo puramente indicativo, ma non esaustivo, si possono citare i seguenti macroargomenti:

- assenza di planimetrie di dettaglio (sempre riferendosi al livello progettuale) relative ai parchi di stazione oggetto di modifica più o meno radicale (v. Avigliana e Orbassano soprattutto);
- assenza di elaborati grafici per le fasi funzionali per il passaggio dagli attuali piani del ferro a quelli di progetto (sono presenti solo documenti descrittivi);

- assenza di elaborati di dettaglio relativi alla modifica della linea storica di Avigliana;
- assenza di uno studio idrologico – idraulico di dettaglio, ad eccezione dell’analisi del torrente Sangone;
- assenza di risoluzioni tipologiche per le interferenze con il reticolo idrico superficiale;
- assenza, negli elaborati di carattere strutturale, di qualsiasi indicazione del livello di falda;
- assenza, là dove necessario, di tutte le opere provvisorie necessarie a realizzare le opere (ad esempio jet grouting, tappi di fondo, paratie con indicazioni univoche, ecc.);
- assenza dei fabbisogni idrici per i cantieri industriali e determinazione univoca delle fonti di approvvigionamento;
- assenza di elementi certi per lo scarico delle acque reflue (volumi e ricettori);
- assenza di dati per i fabbisogni energetici e relative fonti di approvvigionamento;
- mancanza di fasi provvisorie per la realizzazione di opere complesse (es. sovrappasso di Corso Allamano e relative opere ferroviarie sottostanti ovvero galleria artificiale di Grugliasco);
- assenza di particolari tecnici quali impermeabilizzazioni, giunti, caratteristiche dei materiali, per le opere strutturali;
- insufficienza, nelle rappresentazioni grafiche, delle situazioni più caratteristiche della linea (è infatti esiguo il numero di 30 sezioni caratteristiche in un contesto così articolato);
- assenza di relazioni di predimensionamento delle opere ;
- assenza di relazioni tecniche sul tracciato (calcolo curve, raccordi, sopraelevazioni, ecc.).

La mancanza degli elementi prima citati (e di altri di minore rilevanza) comporta anche notevoli ripercussioni sulla stima dei lavori, come illustrato nelle osservazioni specifiche.

6.2. OSSERVAZIONI DI DETTAGLIO

Tutto quanto sopra premesso, si può passare all’esame di dettaglio, con l’avvertenza che in taluni casi si va ad interpretare tecnicamente i contenuti degli elaborati esprimendo osservazioni che un maggior grado di dettaglio degli stessi forse avrebbe modificato in toto o in parte.

Riferimento agli elaborati D040-00-R13-L5-IF0001-001B (Plano-profilo su cartografia 1 di 13) e D040-00-R13-L5-IF0001-025B (Plano-profilo su ortofoto 1 di 13) Si segnala quanto segue:

- In corrispondenza del sovrappasso “Cascina Bertini” è indicata una semplice deviazione provvisoria della rampa Nord, mentre nel progetto della tratta internazionale (vd. ad esempio l’elaborato PP2 C3A TS3 0553A AP PLA) è prevista una nuova opera, a più luci, scavalcante sia la linea storica esistente sia la sua deviazione (questo argomento verrà comunque ripreso nel paragrafo relativo alle cantierizzazioni).
- Si rilevano discrepanze altimetriche, per la stessa opera, con il progetto della tratta internazionale.
- Appare molto problematica la realizzazione della galleria artificiale lato binario pari in corrispondenza del fabbricato industriale posizionato tra le progressive 0+900 e 1+000 circa.

Riferimento agli elaborati D040-00-R13-L5-IF0001-002A (Plano-profilo su cartografia 2 di 13) e D040-00-R13-L5-IF0001-026A (Plano-profilo su ortofoto 2 di 13). Si segnala quanto segue:

- Interferenza tra la linea in galleria e i pozzi (ovvero fascia di rispetto) dell’acquedotto di Avigliana, con distanza circa 20 metri (zona Verdina in adiacenza della deviazione della SS25 del Moncenisio), non rispettando il D.L. 11-05-1999 n° 152.
- Interferenza, con i predetti pozzi, della deviazione della SS25 del Moncenisio con distanza della rampa Est di circa 80 metri.
- Nel profilo longitudinale (elaborato 002A), per problemi grafici, vi è una commistione tra le linee rappresentanti l’andamento longitudinale della galleria (analoga osservazione vale per l’elaborato 026A).

Riferimento agli elaborati D040-00-R13-L5-IF0001-003A (Plano-profilo su cartografia 3 di 13) e D040-00-R13-L5-IF0001-027A (Plano-profilo su ortofoto 3 di 13)

Si segnala quanto segue:

- Come per tutti gli elaborati grafici riportanti in planimetria le opere in zona, la deviazione del canale di Rivoli, estesa per circa 1 Km, non può essere risolta con una semplice linea in quanto si può presupporre

che l'opera, viste le quote al contorno, risulterebbe di tipo pensile con relative ripercussioni sulle altre infrastrutture al contorno.

- Per quanto attiene l'elaborato 027A si segnala la presenza di un tombino idraulico "volante" alla progr. 6+650 circa

Riferimento agli elaborati D040-00-R13-L5-IF0001-004A (Plano-profilo su cartografia 4 di 13) e D040-00-R13-L5-IF0001-028A (Plano-profilo su ortofoto 4 di 13). Si segnala quanto segue:

- Nei profili longitudinali vi sono commistioni delle linee longitudinali.
- La posizione della Centrale di ventilazione e della cabina MT/bt potrebbe essere spostata più in fregio alla strada antica di Buttigliera per un minor impatto sul territorio.
- Non è chiaro il motivo per cui la livelletta ferroviaria sale al 12‰ sino al vertice altimetrico posizionato al Km 13+267 per poi ridiscendere con la stessa pendenza procedendo verso Orbassano; fermo restando la necessità di avere tratti in pendenza per favorire il deflusso delle acque in galleria, si potrebbe optare per valori più bassi di livellette.

Riferimento agli elaborati D040-00-R13-L5-IF0001-005A (Plano-profilo su cartografia 5 di 13) e D040-00-R13-L5-IF0001-029A (Plano-profilo su ortofoto 5 di 13). Si segnala quanto segue:

- Valgono le stesse osservazioni di cui agli elaborati precedenti per quanto attiene ai profili longitudinali.
- Per fatti grafici, si rileva uno spostamento tra l'asse della galleria pari e l'ingombro della galleria pari (appare errata la posizione dell'asse).
- non corretto posizionamento del termine della galleria naturale di Rivoli in quanto, in relazione ai limitati ricoprimenti, probabilmente detto termine dovrà essere spostato verso Ovest di circa 100 metri con conseguente interessamento del nucleo abitativo ivi localizzato.

Riferimento agli elaborati D040-00-R13-L5-IF0001-006A (Plano-profilo su cartografia 6 di 13) e D040-00-R13-L5-IF0001-030A (Plano-profilo su ortofoto 6 di 13). Si segnala quanto segue:

- La deviazione della SP174 appare altamente impattante per il territorio, con pendenze longitudinali della strada non trascurabili ($p > 5\%$), se non si vogliono realizzare importanti movimenti di materie o opere di sostegno delle scarpate; poiché in altre situazioni (vd. SP175) sono stati previsti sottopassi, appare possibile, anche in questo caso, realizzare in asse all'attuale sedime, un'opera sottopassante la linea. Infatti è fattibile la realizzazione di una deviazione provvisoria ad Est dell'attuale sedime in zone comunque da espropriare per la realizzazione della Duna di mitigazione.
- Non si comprende perché il fabbricato PJ1 sia posto perpendicolarmente alla linea anziché parallela ad essa.
- Per quanto attiene alla deviazione del Rio Garosso si evidenzia che l'interferenza con una via d'acqua a regime torrentizio in un contesto orografico non pianeggiante, non può essere risolta con una semplice linea.
- trasporto, via camion (in questa ipotesi progettuale), dello smarino non riutilizzato impiegando come pista di cantiere, da Rivoli a Orbassano scalo, il futuro sedime della linea NLTL che comunque interferisce (interseca) la viabilità ordinaria.
- Il tracciato della NLTL in galleria superficiale e il posizionamento della pista di cantiere in asse alle gallerie (vd. osservazioni specifiche) interrompe sia in fase di cantiere sia in fase definitiva l'accesso a numerosi fondi (per le mancate connessioni tra fondo e fondo) nonché interrompe l'irrigazione di numerose particelle senza che nel progetto siano indicati interventi risolutivi di queste criticità.

Riferimento agli elaborati D040-00-R13-L5-IF0001-007A (Plano-profilo su cartografia 7 di 13) e D040-00-R13-L5-IF0001-031A (Plano-profilo su ortofoto 7 di 13). Si segnala quanto segue:

- Vale la stessa considerazione di cui al punto precedente per l'opera IN03 (deviazione Rio Garosso).
- Lungo la strada provinciale S. Luigi, attualmente scorrono a cielo aperto la bealera d Orbassano a Nord (della futura duna) e la bealera di Rivalta (a Sud), vie d'acqua che vengono intercettate dalla duna di

mitigazione; nel progetto non si ha riscontro sul tipo di opere necessarie per il loro mantenimento in esercizio.

- Appare eccessiva e devastante per il territorio l'impronta planimetrica realizzata dalla duna del cosiddetto Ecodotto del Sangone. Fatto salvo il tratto pseudo orizzontale della duna al di sopra delle opere ferroviarie, si potrebbero risparmiare circa 100 metri complessivi di occupazione, prevedendo scarpate dolci del tipo 3/1 (valore medio) da entrambi i lati. Con questi valori di scarpate si possono realizzare tutte le opere a verde del caso senza alcun effetto "barriera" tipico dei rilevati infrastrutturali, risparmiando così prezioso terreno agricolo e non comportando un *vulnus* mortale al territorio; in tal modo si ridurrebbe anche la discrasia tra il nome dell'opera "Ecodotto" e l'impatto sul territorio, riducendo l'impressione che il termine "Ecodotto" con la sua duna artificiale mascheri invece un modo economico per portare a discarica parte del materiale scavato per la realizzazione della galleria naturale S. Antonio e la galleria artificiale di Rivalta.

- L'ecodotto del Sangone, oltre all'occupazione del terreno agricolo, interrompe la continuità fondiaria, le strade poderali a servizio dei vari appezzamenti e le vie d'acqua per l'irrigazione; tutte queste problematiche non trovano alcun riscontro progettuale.

- L'attività economica "Cave Sangone" al confine con il Comune di Orbassano, vede compromessa la possibilità di accesso e di uscita dei mezzi legati all'attività stessa.

- Parimenti è compromesso l'accesso all'area del club di aeromodellismo "Il fontanone".

- Il progetto della duna artificiale intercetta il tracciato di una costruenda pista ciclabile posizionata sull'antico sedime della strada S. Luigi, lungo la bealera di Orbassano.

- Il tracciato della NLTL impedisce la futura realizzazione del secondo tratto della circonvallazione di Rivalta (dalla SP174 alla SP143) così come da previsione di PRGC.

- Si rileva che in corrispondenza dei rami dell'Interconnessione di Orbassano sono previste numerose uscite di emergenza generate da una visione progettuale differente da quella utilizzata per l'Interconnessione di Avigliana Est.

- In ultimo si evidenzia che per il rifacimento dello scalo di Orbassano (opera valutata oltre 600 milioni di euro) non è presente alcun documento grafico illustrante le varie fasi funzionali per passare dall'attuale configurazione al futuro assetto di progetto, ma una semplice descrizione.

Questo fatto appare ancor più grave in relazione alla considerazione che gli estensori del progetto (Italferr) e i proponenti l'opera (RFI) sono ben consapevoli dell'importanza di tali documenti sia in relazione alla durata degli interventi che al loro effettivo costo e alle ripercussioni sui programmi lavoro. Non appare quindi superfluo ricordare che per il progetto preliminare della tratta internazionale i proponenti l'opera e i progettisti, anche per situazioni di gran lunga meno "importanti" di questa hanno prodotto (vd. Piana delle Chiuse) i documenti di cui sopra, seppur in fase preliminare.

Riferimento all'elaborato D040-00-R13-P6-IF0001-101A (Avigliana – Planimetria di dettaglio)

L'elaborato in oggetto dovrebbe rappresentare nel dettaglio le opere previste nel Comune di Avigliana, in special modo per quanto attiene agli interventi di carattere ferroviario. Infatti sono previste:

- interconnessioni tra la linea storica e la NLTL per i binari Pari e Dispari,
- deviazione della linea storica,
- rimodulazione del parco merci esistente.

La scala di rappresentazione utilizzata, anche se si tratta di un progetto preliminare, non è assolutamente adeguata per valutare gli effetti di tali interventi ferroviari. Molto più efficace sarebbe stato un elaborato in scala 1:1000 (o 1:500) suddiviso tra opere in sotterraneo e opere in superficie, nonché l'indicazione, come è consuetudine per le opere ferroviarie, delle varie fasi per passare dalla situazione attuale al futuro inquadramento a progetto.

Queste osservazioni non paiono fuori luogo anche alla luce del fatto già ricordato che per interventi meno "invasivi" nella zona di Piana delle Chiuse i progettisti della tratta internazionale hanno prodotto, già nella fase preliminare, opportuni e dettagliati progetti.

Quanto sopra premesso si segnala:

- la nota interferenza tra le gallerie ferroviarie e la deviazione della SS25 con i pozzi dell'acquedotto di Avigliana,
- la mancanza della rappresentazione della deviazione del Canale di Rivoli (da Km 6+400 al Km 7+400 circa) che interferisce con i binari dell'Interconnessione,
- la mancanza di risoluzione delle problematiche con il cosiddetto Sistema Ferroviario Metropolitano FM3 di cui si parla in dettaglio in altra parte del presente documento,
- la mancanza di elaborati specifici relativi alla deviazione della linea storica non consente nemmeno di valutare gli effetti sulle opere viarie ed idrauliche esistenti (appaiono troppo generiche le affermazioni del tipo "adeguamento sottopasso", "allargamento tombino" riportate in altri elaborati); non si riesce pertanto neppure a valutare l'effettiva fattibilità di tali opere.

Riferimento all'elaborato D040-00-R13-L5-IF0001-041A (Plano-profilo su ortofoto – Interconnessione Avigliana Binario Dispari). Si segnala quanto segue:

- per problemi grafici non sono riportate parte delle linee ferroviarie in progetto,
- da un punto di vista altimetrico si segnala l'interferenza tra le quote del ferro ed il piano viabile dell'attuale sottopasso S. Tommaso (progr. Km 2+521) senza che sia indicata in alcun elaborato la risoluzione dell'interferenza; la problematica ha anche ripercussioni sulla cantieristica (vd. paragrafi specifici),
- l'acqua di origine meteorica che viene raccolta nel tratto a cielo aperto dell'opera, per la pendenza dell'Interconnessione, scorre in direzione Orbassano senza l'indicazione di eventuali sistemi di smaltimento prima che giunga in galleria; non appare logico e nemmeno sicuro per l'esercizio ferroviario che quanto raccolto all'esterno sia convogliato per chilometri all'interno della galleria verso il pozzo di aggettamento.

Riferimento agli elaborati D040-00-R13-L5-IF0001-039A e 040A (Plano-profilo su ortofoto – Interconnessione Avigliana Binario Pari – Tav. 1 e Tav. 2). Si segnala quanto segue:

- anche per il binario pari si segnala l'interferenza altimetrica tra il piano del ferro e il piano viabile del sottopasso S. Tommaso;
- la livelletta ferroviaria presenta un punto di minimo relativo (nel tratto scoperto) alla progr. Km 2+611 (quota 338,53); non si riesce ad individuare il sistema di smaltimento dell'acqua di origine meteorica gravante sull'infrastruttura;
- la parte terminale della galleria artificiale GA02 interferisce con il tracciato della SP185 (via della Torre) senza che vi sia indicata alcuna deviazione provvisoria;
- si segnala l'estrema criticità dell'incrocio, ovviamente a quote differenti, tra le gallerie naturali di linea e la galleria, sempre naturale, dell'interconnessione; ciò sia in relazione alla vicinanza tra il cielo della galleria di linea con il fondo della galleria dell'interconnessione, e sia per la lunghezza dell'interferenza (dovuta all'obliquità dei tracciati).

Riferimento all'elaborato D040-00-R13-L5-IF0001-018A (Plano-profilo Variante LS di Avigliana su ortofoto).
Nulla da segnalare.

Riferimento agli elaborati D040-00-R13-L5-IF0001-008A (Plano-profilo su cartografia – tav. 8/13) e D040-00-R13-L5-IF0001-032A (Plano-profilo su ortofoto – tav. 8/13)

- La tavola risulta di difficile lettura, vista la scala di rappresentazione, per l'interpretazione tra le linee ferroviarie esistenti e quelle di progetto;
- tutte le indicazioni riguardo alla realizzazione di sifoni idraulici si limitano a semplici tracciati (linee planimetriche e a simboli nei profili; non vi è mai alcun rimando almeno ad elaborati tipologici.

Riferimento agli elaborati D040-00-R13-L5-IF0001-009A (Plano-profilo su cartografia – tav. 9/13) e D040-00-R13-L5-IF0001-033A (Plano-profilo su ortofoto – tav. 9/13)

- Appare eccessivo l'approfondimento previsto in progetto (circa 23 metri tra terreno e piano del ferro) in corrispondenza dell'inizio della galleria naturale Dora, posto al termine della galleria artificiale di Grugliasco. Poiché l'opera (Galleria artificiale) dovrebbe essere realizzata tra paratie, si pone il problema tecnico della realizzazione di paratie così profonde e dell'impossibilità (secondo il Manuale di Progettazione di Italferr) di realizzare tiranti definitivi per "sostenere" tale struttura.
- Non si riesce a comprendere come si possa realizzare il sotto attraversamento della linea storica Torino – Modane con una galleria artificiale tra paratie senza interrompere la linea in oggetto; si rimanda alle osservazioni della tavola specifica.
- È da evidenziare la probabile interferenza altimetrica della galleria naturale Dora con le paratie realizzate nella fermata Marche della linea 1 metropolitana.
- Come per altri elaborati del genere, vi è commistione tra le linee longitudinali di progetto nel profilo.

Riferimento agli elaborati D040-00-R13-L5-IF0001-010A (Plano-profilo su cartografia – tav. 10/13) e D040-00-R13-L5-IF0001-034A (Plano-profilo su ortofoto – tav. 10/13)

- Si segnala che l'interferenza al Km 34+963 è con la linea ferroviaria Torino – Caselle e non con la linea Torino – Modane.

Riferimento agli elaborati D040-00-R13-L5-IF0001-011A (Plano-profilo su cartografia – tav. 11/13) e D040-00-R13-L5-IF0001-035A (Plano-profilo su ortofoto – tav. 11/13). Nulla da segnalare.

Riferimento agli elaborati D040-00-R13-L5-IF0001-012A (Plano-profilo su cartografia – tav. 12/13) e D040-00-R13-L5-IF0001-036A (Plano-profilo su ortofoto – tav. 12/13)

- Si evidenzia la commistione tra le linee longitudinali di progetto nel profilo;
- Non è indicato il recapito delle acque meteoriche emunte dal pozzo di aggettamento al Km 41+810 circa.

Riferimento agli elaborati D040-00-R13-L5-IF0001-013A (Plano-profilo su cartografia – tav. 13/13) e D040-00-R13-L5-IF0001-037A (Plano-profilo su ortofoto – tav. 13/13)

- Oltre alla commistione di alcune linee sul profilo longitudinale, non è chiaro il motivo per cui la galleria artificiale (del binario pari) di Settimo risulta lunga solo 120 m; pare possibile prolungarla sino al Km 43+300 circa anche perché i maggiori ricoprimenti indicati nel profilo dovrebbero essere imputabili a cumuli di detriti stoccati in zona;
- A meno di imprecisioni grafiche, non si riesce a comprendere il motivo per cui la livelletta del binario pari risulti superiore (dal Km 44+577 sino al termine tratta) di quella della linea AC Torino – Milano.

Riferimento all'elaborato D040-00-R13-L5-IF0001-014A (Plano-profilo su cartografia ingresso a Settimo binario dispari). Nulla da segnalare.

Riferimento agli elaborati D040-00-R13-W9-IF0001-001A/002A/003A/004A/005A/006A/007A/ 008A/009A (Sezioni caratteristiche)

Vista la complessità dell'opera, la diversità delle situazioni più rappresentative dell'intero tracciato, le opere singolari con interferenze viarie, ci si sarebbe aspettato, anche in una fase preliminare, un numero maggiore di sezioni caratteristiche, comunque fornite di dettagli esaustivi. Infatti non si riscontra mai l'indicazione del livello della falda, delle opere provvisorie (es. jet grouting), quote di ricoprimento per le zone sotto duna; mancano le impermeabilizzazioni, sono talvolta omesse le quote di progetto, ecc. Poiché lo scopo di tali elaborati è la rappresentazione "coram populo" di come si pone la linea nel territorio, ci si sarebbe aspettata una maggiore attenzione da parte dei progettisti.

- Per quanto attiene alla rappresentazione delle sezioni della galleria artificiale di Settimo del binario dispari si rimanda alle specifiche osservazioni;
- Relativamente alla rappresentazione del terreno nelle sezioni 28 e 29, probabilmente gli innalzamenti locali del terreno rispetto alla zona circostante sono da attribuire ad una modellazione che ha considerato la sommità delle barriere rumore o altre singolarità locali;
- Non vi è traccia del ripristino delle barriere rumore esistenti.

6.3. VIABILITA' INTERFERITA

Riferimento all'elaborato D040-00-R13-P7-IF0005-001A (Deviazione provvisoria via Cascina Bertini)

Nell'elaborato è riportata la semplice deviazione provvisoria della rampa Nord del sovrappasso esistente per permettere la realizzazione, in una tempistica non ben precisata, di alcune parti delle gallerie artificiali di S. Ambrogio, nonché della galleria di comunicazione pari-dispari; realizzate queste parti la rampa viene smantellata, la strada riportata sul tracciato originale e si procede poi al completamento delle gallerie di cui sopra.

Quanto rappresentato pare essere in contraddizione con gli elaborati redatti per il Progetto Preliminare della tratta internazionale e in particolar modo con gli elaborati :

PP2 C3A TS3 0402A AP PLA (Cantiere di Chiusa - cantierizzazioni - planimetria 2 di 3)

PP2 C3A TS3 0553A AP PLA (Sovrappasso via Cascina Bertini - planimetria e sezioni)

Infatti dal primo elaborato si legge che alla fase 6 (dal mese 23 al mese 32 del calendario lavori della tratta internazionale) verranno realizzati i tratti della galleria artificiale di S. Ambrogio ad Est dell'attuale rampa. Successivamente, nella fase 7, dal mese 33 al mese 41 si realizzerà la nuova opera del cavalcaferrovia Cascina Bertini scavalcante la linea storica sia nell'attuale configurazione planimetrica sia nella nuova posizione di progetto.

Si potrà quindi procedere alla deviazione della linea storica e successivamente verranno realizzati i tratti, di competenza RFI, della galleria artificiale di S. Ambrogio ad Ovest del cavalcaferrovia Cascina Bertini.

È noto che gli elaborati della tratta internazionale riportano la dicitura "la fasizzazione finale della realizzazione del sovrappasso dovrà essere definita in accordo con il planning di esecuzione della tratta nazionale", ma è altrettanto evidente che le due progettazioni presentano una impostazione metodologica contrapposta.

Già nelle osservazioni formulate dalla Scrivente al Progetto Preliminare della tratta Internazionale si era data evidenza della criticità di quest'opera, a carico di LTF ma posta in zona di competenza RFI non solo da un punto di vista temporale, ma soprattutto per le ricadute sulla funzionalità delle varie fasi di attuazione a progetto della nuova linea storica.

Come meglio specificato in altre parti di queste osservazioni, anche questo argomento rientra nella illogicità di presentare un progetto così importante e articolato suddiviso per lotti.

Riferimento all'elaborato D040-00-R13-P7-IF0005-002A (Deviazione permanente SS25 Moncenisio - Plano-profilo e sezione tipo)

- Trattandosi di una strada statale, appaiono eccessive anche per la localizzazione geografica e per il traffico veicolare, pendenze longitudinali pari al 6%.
- Come indicato in altri paragrafi, è da segnalare l'interferenza con la zona di protezione dei pozzi idropotabili della Verdina.
- L'impronta planimetrica delle scarpate è errata in quanto è troppo ristretta. Per la rampa est, lato linea storica, occorre quindi inserire un muro di sottoscarpa per non invadere la linea ferroviaria.
- Sono anche errate le rappresentazioni dei quarti di cono dei rilevati e occorre prevedere opportuni muri andatori.

Riferimento agli elaborati D040-00-R13-P7-IF0005-003A/004A/005A/009A/014A e D040-00-R13-P6-IF0005-007A (Deviazioni provvisorie di Strada Antica di Rivoli-Rivalta, SP143 Rivoli -Orbassano, SP175 via Grugliasco, SP175 S. Luigi, Strada della Pronda, SP175 Dojrone)

In linea generale si segnala l'estrema carenza dei documenti progettuali ed in particolare:

- Per quanto attiene all'elaborato D040-00-R13-P7-IF0005-003A (Strada Antica di Rivoli-Rivalta) la sezione tipo della deviazione presenta una larghezza del pavimentato pari a 6,50m, quasi il doppio dello stato attuale che è sede di una pista ciclabile; inoltre nel profilo non pare essere indicato l'allargamento della galleria artificiale sottostante per contenere la camera di lancio della TBM.
- Relativamente all'elaborato D040-00-R13-P7-IF0005-014A (Deviazione provvisoria strada della Pronda) si osserva che non è rappresentata la sezione trasversale; la lunghezza della deviazione pare essere troppo contenuta per eseguire in sicurezza i lavori per la realizzazione della galleria artificiale;

sembrerebbe inoltre errata la rappresentazione della porzione della galleria di corso Marche al di sopra della galleria ferroviaria contenente i binari pari della NLTL e dell'interconnessione Orbassano Est; infine si segnala, anche se non di competenza di questo progetto, l'estrema criticità realizzativa di corso Marche interrato posto al di sopra dell'impronta dell'opera ferroviaria.

- Per quanto attiene all'elaborato D040-00-R13-P7-IF0005-012A (Deviazione provvisoria di corso Allamano) si può interpretare la successione delle attività (in mancanza di elaborati di progetto specifici) ovvero:

- . allargamento della strada del Barrocchio e del Gerbido (quest'ultima nella configurazione planimetrica attuale sino a non interferire con corso Allamano),
- . chiusura al traffico di corso Allamano dalla zona del plesso scolastico sino all'incrocio dell'insediamento industriale Abit (via L. Da Vinci),
- . deviazione del traffico sulla viabilità prima realizzata,
- . costruzione del nuovo sedime della strada del Gerbido e della relativa opera d'arte sulle linee ferroviarie,
- . deviazione locale del traffico sulle nuove opere di strada del Gerbido,
- . realizzazione del nuovo cavalcaferrovia di Corso Allamano e adeguamento altimetrico dello stesso,
- . riapertura al traffico di corso Allamano,
- . demolizione degli allargamenti provvisori su via del Gerbido e del Barrocchio.

Occorre segnalare che la sezione tipo indicata per le deviazioni provvisorie non prevede uno spartitraffico centrale, fattore questo a discapito della sicurezza visto l'elevato traffico veicolare presente su questa arteria.

Riferimento all'elaborato D040-00-R13-P7-IF0005-006A (Deviazione permanente SP174)

- Valgono le stesse considerazioni riportate nelle osservazioni formulate alla corrispondente planimetria ferroviaria di progetto.

Riferimento all'elaborato D040-00-R13-P6-IF0005-008A (Deviazione permanente SP175 del Dojrone – Plano-profilo e sezione tipo)

- È errata la rappresentazione, nel profilo longitudinale, delle opere connesse ai binari NLTL e dell'interconnessione Ovest di Orbassano.
- Non sono indicati gli impianti di sollevamento delle acque meteoriche all'interno del sottopasso.
- Non sono pertanto indicati i recapiti dell'acqua meteorica di piattaforma.
- Non è chiaro il motivo per cui alla progressiva 650 ÷ 700 la livelletta di progetto salga (provenendo dal sottopasso) sino alla quota 269,29 mentre il terreno naturale e la strada esistente, alle cui quote deve collegarsi la deviazione, si trovano a 265 ÷ 265,50 m.s.l.m. circa.

Riferimento all'elaborato D040-00-R13-P7-IF0005-010A (Deviazione permanente SP175 S. Luigi – Plano-profilo e sezione tipo)

- Non sono indicate le opere di raccolta e smaltimento delle acque di origine meteorica;
- Mancano le fasi di realizzazione del sottopasso in quanto trattasi di opera al di sotto di un parco ferroviario parzialmente in esercizio e da ristrutturare completamente.

Riferimento all'elaborato D040-00-R13-P7-IF0005-011A (Deviazione permanente di Corso Allamano – Plano-profilo e sezione tipo)

- Nel profilo longitudinale il terreno, dalla posizione di cui alle sezioni 2 e 3 alla posizione della sezione 13 è indicato erroneamente in quanto viene rappresentato il livello del New Jersey centrale; parimenti dicasi per quanto avviene tra le sezioni 19 e 28 dove è anche stato indicato, come terreno, la spalletta dell'attuale opera di scavalco della linea ferroviaria.
- Si rileva che alla sezione 28 la differenza tra le quote del terreno e quello di progetto risulta di circa 5 metri; valore non congruente con la realtà al contorno.

- Indipendentemente da questi valori relativi, non si è tenuto in conto la presenza di numerosi accessi ad esercizi commerciali ed impianti sportivi presenti in zona che, anche in questa fase progettuale, dovevano meritare attenzione per il mantenimento della loro funzionalità.

Riferimento all'elaborato D040-00-R13-P6-IF0005-013A (Deviazione permanente strada del Gerbido – Plano-profilo e sezione tipo)

- Le quote di progetto si pongono a circa 2 metri più alte di quelle attuali con problematiche agli accessi degli edifici e alle attività commerciali presenti in zona.
- Si segnala, lato Orbassano, la presenza di un sifone idraulico di discrete dimensioni di cui non vi è traccia nel progetto, sia a livello di opere civili, sia per quanto attiene le fasizzazioni.
- Non sono indicati i muri di sottoscarpa, le fasi funzionali, eccc.

Riferimento all'elaborato D040-00-R13-P7-IF0005-015A (Deviazione permanente via Manzoni – Plano-profilo e sezione tipo)

- Occorre evidenziare il valore davvero eccessivo della pendenza longitudinale della strada in progetto (8%) rispetto alla situazione attuale pur avendo un abbassamento del piano del ferro, se ben interpretato, di 20cm (innalzamento quote della pavimentazione stradale di circa 1,80m); occorre comunque ripensare alla soluzione strutturale per limitare, nel rispetto dei franchi ferroviari, tale pendenza.

Riferimento all'elaborato D040-00-R13-P7-IF0005-016A (Deviazione permanente via S. Paolo – Plano-profilo e sezione tipo)

- Il piano del ferro della linea ferroviaria sottostante, se ben interpretato, si abbassa di 34 cm, mentre le quote finite dell'asfalto si innalzano di 2,38 metri; nel rispetto dei franchi ferroviari occorre trovare una soluzione progettuale che non comporti un tale innalzamento del finito in un contesto urbano.
- Nel profilo longitudinale le opere sovrappassanti i binari di attraversamento Orbassano e i binari NLTl presentano impalcato sfalsati mentre in realtà sono allineati

6.4. CAVALCAFERROVIA

Riferimento agli elaborati D040-00-R08-PZ-IV0100-001B/002B (Cavalcaferrovia del Moncenisio al Km 3+935,86 – ante operam e post operam – planimetria, sezione longitudinale e sezioni trasversali)

- Valgono le stesse osservazioni formulate per la deviazione della SS25 del Moncenisio.
- Si segnala che lo spessore della struttura di scavalco (2,20m + spessore soletta) per una luce di 40 metri appare un po' esiguo per un impalcato in semplice appoggio con spalle disposte in obliquo rispetto all'asse strada e quindi con effetti torsionali significativi.
- La sezione longitudinale indicata nel titolo dell'elaborato post operam non è rappresentata

Riferimento agli elaborati D040-00-R08-PZ-IV0200-001A/002B (Cavalcaferrovia S. Paolo al Km 24+734,85 – Ante operam / Post operam – Planimetria, Sezione Longitudinale e sezioni trasversali)

- Nello stralcio planimetrico "ante operam" (elaborato 001) sono erroneamente indicati due binari NLTl (non presenti ante operam) poiché la configurazione attuale consta di 4 binari da e per Orbassano scalo.
- Nell'elaborato 002 (Post operam) sono da evidenziare:
 - . la scarsa validità strutturale del nodo soletta di copertura dello scatolare con il setto in c.a. che è anche sede di appoggio per le travi dell'impalcato sui binari di Orbassano Attraversamento,
 - . la parete dello scatolare lato binario pari della linea Orbassano Attraversamento è posizionata troppo vicino alla linea in esercizio (a soli 3,50m dall'asse linea),
 - . considerato che il piano stradale di progetto è posto a quota 282,74 m, che lo spessore dell'impalcato sui binari di Orbassano Attraversamento è pari a circa 1,40m (compresa la pavimentazione), che il piano del ferro è a quota 273,65 , il franco altimetrico risulta uguale a 7,69m salvo arrotondamenti per pendenze trasversali dell'impalcato e pendenze longitudinali della linea; tale valore appare eccessivo

con conseguente possibilità di ridurre le quote stradali e le relative pendenze (per il sovrappasso di strada del Gerbido il franco altimetrico, salvo arrotondamenti, risulta pari a 6,80m),

. non appare ben proporzionato lo spessore della soletta superiore dello scatolare, pari a 1,00m, rapportato alle pareti laterali di spessore 1,50m,

. non sono indicate le dimensioni della spalla lato binario dispari della linea Orbassano Attraversamento,

. la fondazione di questa spalla è prevista su pali mentre lo scatolare è impostato su fondazioni dirette, con possibilità quindi di cedimenti differenziali,

. non sono indicate le impermeabilizzazioni e altri dettagli costruttivi (tipologia apparecchi di appoggio, ecc.)

. nella sezione longitudinale è errata la scritta Orbassano Attraversamento binario dispari per la linea lato scatolare, perché trattasi del binario pari,

. in ultimo si segnala l'assenza della possibilità di ispezione delle testate delle travi d'impalcato (richiesto specificatamente dal Manuale di Progettazione Italferr).

Riferimento agli elaborati D040-00-R08-PZ-IV0300-001B/002B (Cavalcaferrovia del Gerbido al Km 25+487,58 – Ante operam / Post operam – Planimetria, Sezione Longitudinale e sezioni trasversali)

Occorre innanzitutto premettere che le attuali opere di scavalco di via del Gerbido e corso Allamano sono pressoché contigue (distanza minima tra gli attuali spigoli di circa 20 metri) per cui gli interventi su di un'opera devono essere strettamente correlati con quelli dell'altra opera.

- Nell'elaborato 001 (ante operam), sono stati indicati nello stralcio planimetrico due binari NLTL ovviamente non presenti nella fase ante operam.

- Nell'elaborato post operam è indicato, in sezione, un allargamento del sedime ferroviario attuale (tale collegamento è anche riportato nell'elaborato PZ-GA0900-003) per consentire (si presuppone) lo spostamento in fase provvisoria dei due binari per Orbassano; se così fosse verrebbe ad essere immediatamente interessato anche l'attuale scavalco di corso Allamano; inoltre poiché gli spostamenti ferroviari risulterebbero a quota più alta dell'attuale, non si riesce a comprendere come possano essere mantenuti i franchi sotto l'opera attuale di Corso Allamano. Indipendentemente dalle fasi (non note), la fondazione della spalla lato Torino è troppo alta.

- Nella sezione dell'impalcato mancano gli spazi per accedere alle testate delle travi per l'ispezionabilità (specifica e normale richiesta da parte di Italferr).

- È errata la dicitura relativa alla denominazione dei binari.

Riferimento all'elaborato D040-00-R08-PZ-IV0400-002A (Cavalcaferrovia Allamano al Km 25+608,78 - post operam – planimetria, sezione longitudinale e trasversale)

- La paratia centrale della NLTL di spessore 80cm (valore non riportato su questo elaborato ma desunto dagli elaborati specifici) è sottoposta al setto centrale del cavalcaferrovia (di spessore 130cm), soluzione strutturalmente non corretta.

- Si evidenzia che il binario pari dell'attraversamento (erroneamente indicato come binario dispari) insiste parzialmente sulla paratia esterna lato binario dispari della galleria NLTL (soluzione mai accettata da ITALFERR in altre progettazioni ferroviarie).

- Le fondazioni delle spalle del cavalcaferrovia appaiono impostate troppo in alto in quanto devono essere realizzate al di sotto delle quote della linea storica nella attuale posizione.

- Mancano gli spazi per accedere alle testate delle travi per l'ispezionabilità (richiesta nel Manuale di Progettazione Esecutiva di Italferr).

- Nella sezione B-B non sono indicati i giunti strutturali.

- Nella sezione B-B la pendenza trasversale indicata è errata in quanto si riporta la pendenza teorica di una sezione ortogonale all'opera e non obliqua come nel caso in esame.

- Nel profilo longitudinale non è rappresentato il terreno.

- Le diciture relative ai binari sono errate.

Riferimento all'elaborato D040-00-R08-PZ-IV0500-001B/002B (Cavalcaferrovia via Manzoni al Km 26+481,73 – ante operam / post operam – planimetria, sezione longitudinale e trasversale)

- Nell'elaborato 001 (ante operam) sono erroneamente riportati i binari NLTL non presenti nella fase ante operam.
- Nell'elaborato 002 (post operam) si segnala l'impossibilità di ispezione del retro trave dell'impalcato.

6.5. SOTTOPASSI

Riferimento all'elaborato D040-00-R08-PZ-SL0400-001A (Sottopasso via del Dojrone al Km 20+406,89 – planimetria, sezione longitudinale e sezioni trasversali)

- Nella sezione A-A lo spessore della soletta superiore sotto una copertura di $2 \div 2,50$ metri è pari a 100cm per una luce dell'opera di 13 metri; tale valore è sottodimensionato anche paragonato allo spessore della soletta sottostante (soletta intermedia) che è pari a 120 cm in condizioni di sollecitazione meno gravose
- Nella sezione longitudinale, la soletta di copertura ai lati della NLTL deve essere prevista in continuità strutturale con la soletta superiore della NLTL.
- Non sono indicate le impermeabilizzazioni.
- Per quanto attiene all'impianto di sollevamento delle acque meteoriche, questo è posizionato al termine dei tratti a cielo aperto delle rampe; tale soluzione non è assolutamente corretta in quanto le livellette continuano a scendere verso il centro del sottopasso e quindi l'eventuale acqua non raccolta dalle canalette laterali poste nelle trincee si dirigerebbe quindi nel sottopasso provocandone l'allagamento. La criticità potrebbe essere risolta prevedendo una raccolta nel punto di minimo con trasporto mediante tubazioni dell'acqua meteorica verso gli impianti così posizionati (in tal caso sarebbe necessario aumentare l'altezza del manufatto per permettere il passaggio delle tubazioni in contropendenza) oppure si potrebbe realizzare l'impianto nel punto di minimo. Nel progetto manca comunque la relazione idraulica, l'indicazione del recapito degli scarichi ecc.

Riferimento agli elaborati D040-00-R08-PZ-SL0500-001B/002A (Sottovia di via S. Luigi al Km 21+426,09 – planimetria, sezione longitudinale e sezioni trasversali)

- L'opera non è fondata su pali come quella attigua, che andrà a sostituire, realizzata nel 1985.
- Valgono analoghe considerazioni del sottopasso di via Dojrone per quanto attiene allo smaltimento delle acque meteoriche.
- Non è indicata l'impermeabilizzazione dell'opera né sono indicati i giunti di dilatazione (per un'opera di una lunghezza di 365 m risultano indispensabili).

6.6. OPERE IN SOTTERRANEO (gallerie artificiali e naturali)

In linea generale si può affermare che le informazioni contenute nei documenti tecnici sono alquanto approssimate (ad un livello inferiore rispetto a quelle presenti nel progetto della tratta internazionale) e che sicuramente in eventuali fasi successive dovrà essere sviluppata tutta una serie di problematiche ora non considerate.

Si evidenzia inoltre che le opere paiono progettate e rappresentate in maniera non univoca in quanto è elevata la difformità concettuale e grafica presente nelle varie gallerie artificiali.

Comunque possono essere formulate di larga massima le seguenti osservazioni con la premessa che nella quasi totalità dei casi non vengono riportate, per le gallerie artificiali, la lunghezza delle paratie, le caldane di protezione delle solette superiori, le corrette impermeabilizzazioni, gli eventuali consolidamenti con jet grouting ecc. :

Riferimento agli elaborati D040-00-R08-PZ-GA0100-001A/002A/003A (Galleria artificiale S. Ambrogio di Torino – planimetria, sezione longitudinale e sezioni trasversali)

- Lo spessore indicato per le paratie (80 cm) appare esiguo alla luce delle geometrie delle opere e delle prescrizioni del Manuale di Progettazione di Italferr.

- Non è indicata la profondità delle paratie stesse.
- Poiché trattasi di opere realizzate in presenza di falda superficiale, al di sotto della soletta di fondo deve essere realizzato un opportuno tappo in jet grouting (non indicato in progetto).
- Non vi è continuità nelle impermeabilizzazioni rappresentate e non è chiaro come si pensa di realizzare l'impermeabilizzazione tra le paratie ed il solettone intermedio.
- Nella tavola 002 occorre evidenziare che in corrispondenza degli allargamenti della galleria artificiale necessari per l'alloggiamento delle TBM non è ovviamente possibile realizzare la soletta di copertura e quindi le paratie devono essere opportunamente intirantate, fatto di cui non vi è alcun riscontro nel progetto.
- Nella tavola 002, oltre alle osservazioni premenzionate, vi è un errore nella scritta riportata nella sezione longitudinale in corrispondenza della progr. 1+100 che deve essere "termine galleria artificiale e inizio galleria a foro cieco" anziché "inizio galleria artificiale".
- Nella tavola 001 si rilevano notevoli problematiche per la cassetatura della soletta superiore in quanto la distanza tra questa e il solettone intermedio è prossima a 2 metri.
- Nella tavola 003 è chiaramente errato lo spessore della soletta di fondo del by-pass tra le due gallerie (50cm) in quanto la stessa soletta di fondo nelle gallerie di linea è rappresentata di spessore 1 metro (su una luce di 7,40m) mentre nella soletta del by-pass, seppure la sottospinta dell'acqua sia un po' minore (circa 2m di differenza), essa agisce su una luce di 8,60m con assenza dei carichi stabilizzanti sopra la soletta che sono invece presenti nelle gallerie di linea.
- Lo spessore della soletta di fondo in corrispondenza della sezione allargata per il calo/sollevamento delle frese appare insufficiente (1 metro su una luce di 11,80m, uguale allo spessore che si ha in corrispondenza della sezione corrente dove la luce è di 7,40m)

Riferimento all'elaborato D040-00-R07-WZ-GN0000-001A (Cameroni di Interconnessione di Avigliana – Sezioni tipo di intradosso)

- Le sezioni 1/1 e 1bis/1bis presentano la quota 11.20 dalla stessa parte, mentre riferendosi a viste di opere simmetriche, dovrebbe essere invertita;
- La sez. 2 e la sez. 3 (riferite alle due interconnessioni) dovrebbero essere sdoppiate perché rappresentano diverse configurazioni planimetriche.

Riferimento all'elaborato D040-00-R07-PZ-GN0200-002A (Galleria di Interconnessione di Avigliana – Finestra di sicurezza – Pianta e sezioni)

Trattandosi di un semplice elaborato architettonico non vi è nulla da segnalare

Riferimento agli elaborati D040-00-R08-PZ-GA0400-001A/002A/003A/004A/005A (Galleria artificiale di Rivalta – planimetria, sezione longitudinale e sezioni trasversali)

- In generale si riscontrano le stesse problematiche della galleria artificiale di S. Ambrogio (~~manca del jet grouting~~, non definita la profondità delle paratie, spessore esiguo delle paratie, spessore esiguo della soletta di fondo in corrispondenza della zona allargata per il calo delle frese e in corrispondenza dei by-pass, difficoltà nell'esecuzione degli scavi per realizzare il solettone intermedio posto 2,50m al di sotto di quello di copertura ecc.)
- Nella tavola 001 è errata la dicitura "sollevamento" in quanto l'uscita delle frese avviene all'area tecnica di Avigliana
- Negli elaborati non è mai indicato il livello della falda di progetto

Riferimento agli elaborati D040-00-R08-PZ-GA0500-001A/002A/003A/004A (Ecodotto del Sangone – Linea NLTL dal Km 18+500 al Km 20+355,96 – Planimetria, sezione longitudinale e sezioni trasversali)

- Nell'elaborato 001 la rappresentazione della sezione è fuorviante in quanto l'opera è posizionata fuori terra e poi ricoperta da una collina artificiale.
- Nell'elaborato 002 manca la rappresentazione delle sezioni trasversali.

Riferimento agli elaborati D040-00-R08-PZ-GA0600-001A/002A/003A (Ecodotto del Sangone – interconnessione Binario Dispari dal Km 19+000,00 al Km 20+674,25 – Planimetria, sezione longitudinale e sezioni trasversali)

- Nell'elaborato 001 la rappresentazione della sezione è fuorviante in quanto l'opera è posizionata fuori terra e poi ricoperta da una collina artificiale; sarebbe necessario inserire una nota di rimando alla sezione corrente rappresentata nella tavola 003.
- Nell'elaborato 002 il solettone di copertura è posto ad un'altezza minima di 1 metro al di sopra del solettone intermedio il che ne rende praticamente impossibile lo scassero.

Riferimento agli elaborati D040-00-R08-PZ-GA0700-001A/002A/003A (Ecodotto del Sangone – Interconnessione Binario Pari dal Km 19+000,00 al Km 20+196,56 – Planimetria, sezione longitudinale e sezioni trasversali)

- Vale l'osservazione precedente relativa alla impossibilità di scassere il solettone di copertura posto ora ad un'altezza minima di 40cm al di sopra del solettone intermedio.

Riferimento agli elaborati D040-00-R08-PZ-GA0800-001A/002A (Ecodotto del Sangone – Linea NLTL dal Km 20+355,96 al Km 20+825,89 – Planimetria, sezione longitudinale e sezioni trasversali)

Rispetto alla planimetria D040-00-R13-L5-IF0001-007A ove le opere sono correttamente indicate ricoperte dalla duna, in questi elaborati si riscontra la mancanza delle impermeabilizzazioni della parete lato binario dispari della galleria NLTL GA08, delle impermeabilizzazioni al di sotto della galleria GA08, del tamponamento tra la GA08 e la galleria dell'interconnessione binario dispari sul fronte terminale Est (al Km 20+673,96).

- Si fa rilevare che allorquando fu realizzato, nel 1985, il sottopasso della SP175 allo scalo di Orbassano, vennero previste delle fondazioni su pali a causa della scarsa portanza dei terreni; nel progetto in essere della galleria GA08 le fondazioni sono invece dirette.

Riferimento agli elaborati D040-00-R08-PZ-GA0900-001A/002A/003A/004A/005A/006A/007B /008B (Galleria artificiale di Grugliasco – Linea NLTL dal Km 25+277,30 al Km 27+682,64 – Planimetria, sezione longitudinale e sezioni trasversali- tav. da 1 a 8)

- Caratteristica comune a tutti gli elaborati è la mancanza della sequenza di fasi funzionali che permette di passare da un sistema attuale costituito da 4 binari posti in superficie (trincea) ad una configurazione di progetto ove sono presenti anche 6 binari su piani sfalsati; pertanto si sono ipotizzate delle sequenze logiche di lavorazioni e sulla base di queste sono state formulate le osservazioni che avrebbero potuto trovare risposta anticipata nella visione di fasi funzionali;
- Non si è trovato riscontro inoltre della motivazione /descrizione della riduzione degli attuali 4 binari "Orbassano Attraversamento" a solo 2 binari nella configurazione di progetto;
- Non si ha riscontro dei sistemi di raccolta e allontanamento delle acque di origine meteorica gravanti sui tratti in trincea e di conseguenza nelle gallerie;
- Non sono inoltre individuati i sistemi realizzativi per la risoluzione delle interferenze con alcuni sifoni idraulici presenti in zona in special modo per quanto riguarda le problematiche connesse alla costruzione delle paratie (è presente una brevissima descrizione nel documento RI-ID0002-002A);
- Relativamente all'elaborato 001 (tratto in trincea) si segnala l'impossibilità di realizzare il muro della trincea NLTL di spessore 1,20m, profondità variabile, a meno di 4 metri dall'asse del binario pari "Orbassano Attraversamento" (così come rappresentato nelle sezioni caratteristiche); non è comprensibile inoltre il motivo della realizzazione della fodera di spessore 30 cm posta contro la parete interna del muro di trincea.
- Sempre nell'elaborato 001 si segnala che, considerata la vicinanza tra la trincea e la linea in esercizio lato binario pari di Orbassano Attraversamento, occorre realizzare una berlinese di micropali; inoltre nella sezione longitudinale la rappresentazione del tratto di trincea tra paratie (dalla progr. KM 24+900) è errata perché uguale a quella del tratto tra muri.

- Nell'elaborato 002 (tratto in trincea tra paratie) si evidenzia che i diaframmi di spessore 1,20m sono realizzati a meno di 4 metri dall'asse del binario pari di Orbassano Attraversamento con evidenti estreme criticità per l'esecuzione di siffatte opere in presenza di esercizio ferroviario.
- Sempre nell'elaborato 002 non è indicata la lunghezza delle paratie ~~e non è indicato lo spessore del jet grouting.~~
- Nell'elaborato 003 (tratto in galleria artificiale), oltre alle mancanze di carattere generale si osserva che nella sezione trasversale si intuisce un allargamento dell'attuale sedime ferroviario per eseguire gli spostamenti provvisori di due binari Orbassano Attraversamento al fine di realizzare le paratie senza soggezione di esercizio.
- Nell'elaborato 003 si evidenzia inoltre che la paratia costituente il setto centrale della galleria artificiale a doppia canna presenta uno spessore di 80 cm rispetto a quelle laterali da 120cm; la soluzione probabilmente è corretta da un punto di vista strutturale, ma sicuramente non è ottimale da un punto di vista operativo.
- Nell'elaborato 004 (galleria artificiale multipiano) si segnala nuovamente la mancanza di fasi realizzative che è fondamentale per capire l'effettiva congruità tecnica del progetto.
- Sempre nell'elaborato 004 si segnala inoltre che la camera "vuota" posta tra le gallerie NLTL e i sovrastanti binari per Orbassano è impossibile da realizzare (presenta un'altezza variabile da 75cm a 2,25m con impossibilità di esecuzione delle operazioni di cassetatura per lunghi tratti; il setto intermedio della "camera vuota" presenta uno spessore insufficiente (80cm).
- Nell'elaborato 004 non sono indicate infine le lunghezze delle paratie ~~e gli spessori del jet grouting.~~
- Per l'elaborato 005 (galleria multipiano) valgono le stesse considerazioni di cui alla tavola 004 con questa ulteriore osservazione : in generale il vano "vuoto" previsto al di sopra della soletta di copertura di gallerie artificiali profonde per alleggerire i carichi sulla predetta soletta, risulta spesso oggetto di variante in corso d'opera per la sua eliminazione e sostituzione con diverse soluzioni strutturali.
- Nell'elaborato 006 (galleria multipiano), come in altri elaborati che rappresentano situazioni strutturali analoghe, non è fattibile tecnicamente la continuità verticale delle impermeabilizzazioni in corrispondenza delle solette intermedie così come rappresentate negli elaborati; non sono inoltre indicate le lunghezze delle paratie e non è riportata l'impermeabilizzazione sull'estradosso delle solette superiori.
- Nell'elaborato 007 (galleria multipiano), oltre alle già note osservazioni si evidenziano le seguenti criticità/anomalie:
 - . il sottopassaggio, da parte dei nuovi binari, della linea storica Torino-Modane è previsto con una galleria artificiale profonda; non si riesce a comprendere come tecnicamente ciò sia fattibile,
 - . per quanto attiene alla paratia lato binario pari della NLTL e della Interconnessione Est di Orbassano posta al di sotto del futuro sedime di Corso Marche, al fine di non precludere la realizzabilità di quest'ultima infrastruttura, occorre che sin da ora sia prevista la costruzione della paratia completa (cioè sino a quota terreno), paratia che dovrà essere poi successivamente demolita,
 - . si osserva inoltre che la realizzazione del setto centrale tra le gallerie artificiali del binario dispari NLTL e del binario dispari dell'Interconnessione Est di Orbassano è prevista dopo lo scavo (metodo Milano) per l'esecuzione della galleria allargata per alloggiare le frese; la soletta di copertura che presenta una luce in questa fase pari a 19 metri circa, appare quindi sottostimata; inoltre devono essere previsti dei tiranti provvisori sulle paratie laterali,
 - . la rappresentazione delle impermeabilizzazioni non è corretta,
 - . anche se non indicate, le lunghezze stimabili per le paratie appaiono elevate (circa 30-35 metri) con conseguenti ripercussioni sugli spessori delle stesse paratie e sui quantitativi di armatura necessaria.
- Nell'elaborato 008 valgono, per opere simili, le stesse osservazioni di carattere strutturale formulate per il precedente elaborato; non si riesce a comprendere, infine, il perché della lunghezza (da pk 27+099 a pk 27+680) della galleria artificiale allargata (per l'alloggiamento delle frese) paragonando questo valore con quello usato in altre situazioni dello stesso progetto (120-150 metri).

Riferimento agli elaborati D040-00-R08-PZ-GA1200-001A/002A (Galleria artificiale di Settimo Torinese NLTL BP dal Km 43+030 al Km 43+150 e dal Km 43+520 al Km 43+640 – Planimetria, sezione longitudinale e sezioni trasversali- tav. 1 e 2)

- La rappresentazione grafica per l'elaborato 001 è molto scarna, senza le indicazioni per il jet grouting, le lunghezze delle paratie, il livello della falda, ecc.
- Per quanto attiene l'elaborato 002, la sezione trasversale in trincea è rappresentata, ad arte, in una zona di notevole distanza tra la NLTL e la linea AC Torino-Milano in modo da non evidenziare le problematiche connesse all'avvicinamento delle due linee.
- Inoltre non è possibile realizzare i diaframmi nelle condizioni geometriche di minima differenza altimetrica e stretto affiancamento delle due linee come erroneamente indicato negli elaborati (a meno di chiudere l'esercizio della linea AC Torino-Milano).
- Non viene indicato, in questa tavola, l'inizio della sezione allargata della GA12b (che termina alla pk 43+640) ed è utilizzata per scavare la galleria naturale al di sotto della linea AC Torino-Milano.

Riferimento agli elaborati D040-00-R08-PZ-GA1300-001A/002A (Galleria artificiale di Settimo Torinese NLTL BD dal Km 43+150 al Km 43+600 – Planimetria, sezione longitudinale e sezioni trasversali- tav. 1 e 2)

- Non si comprende la lunghezza della zona di allargamento della galleria artificiale (150 metri) superiore a quella prevista per la galleria artificiale del binario pari (120 metri).

Riferimento agli elaborati D040-00-R08-PZ-GA1400-001A/002A (Galleria artificiale di Ferrovia Metropolitana FM5 – Orbassano Scalo – Planimetria, sezione longitudinale e sezioni trasversali)

- Nell'elaborato 001 non è tecnicamente corretto il dentello in fondazione previsto per il tratto coperto tra la galleria artificiale e la trincea tra muri.
- Nell'elaborato 002 si evidenziano alcune anomalie ovvero:
 - . nel tratto di maggior approfondimento della trincea (profondità circa 12 metri) lo spessore del muro, pari a 1 metro, è insufficiente,
 - . mancano tutti i particolari costruttivi,
 - . mancano, come in tutti gli altri casi di tratti in trincea, le reti di protezione poste sui parapetti,
 - . nelle sezioni A-A e B-B lo spessore della fondazione è indicato 1,50m mentre nel profilo è 1,00m,
 - . non vi è indicazione del sistema di raccolta e smaltimento delle acque meteoriche.

Riferimento agli elaborati D040-00-R08-PZ-GA1500-001A/002A (Galleria artificiale di circolazione locomotori Orbassano Scalo – Planimetria, sezione longitudinale e sezioni trasversali)

- Non sono indicate le opere di raccolta e smaltimento delle acque meteoriche.
- Sono erroneamente rappresentati giunti ogni 100 metri, valore assolutamente non accettabile.
- Le sezioni B-B e C-C nel profilo longitudinale rappresentate in modo errato nel tratto trincea tra muri.

Relativamente al progetto delle gallerie naturali, il materiale prodotto è estremamente insufficiente a rappresentare, da un punto di vista ingegneristico, l'importanza che tali opere assumono nel progetto in essere considerando che la quasi totalità del tracciato si svolge appunto in galleria naturale.

Il commento va quindi ad interessare un numero esiguo di elaborati che forniscono indicazioni di larga massima su queste particolari opere, ovvero:

- ♦ Riferimento agli elaborati D040-00-R07-F4-GN0000-001A/002A/003A/004A (Profili geotecnici dal confine tratta internazionale a Settimo Torinese)
- ♦ Osservazione comune ai 4 elaborati è rappresentata dalla indicazione dei livelli di falda, falda che si dispone a 1,00-1,50 m al di sotto del piano campagna nei territori di S. Ambrogio, Avigliana, Buttigiera (di conseguenza sopra il cielo delle opere ferroviarie) e a quote differenti nel resto della tratta, comunque sovrastante le gallerie naturali in progetto e le gallerie artificiali di Settimo.
- ♦ Nell'elaborato 001 si riscontra che tra le pk 7+400 e 10+500 circa la galleria naturale interessa zone di argille limose e sabbia, ovvero formazioni con caratteristiche geotecniche differenti dagli altri ammassi più o meno omogenei presenti lungo la linea. Questo fattore, che sicuramente dovrà essere meglio

approfondito in una eventuale fase successiva , potrebbe avere influenza sulle velocità di avanzamento degli scavi.

- ◆ Nell'elaborato 002 si riscontra una anomalia nei livelli di falda intorno alla pk 13+400 circa ove la linea di falda si interrompe bruscamente ed è rappresentata una possibile falda sospesa sovrastante senza che si possa individuare una continuità idrogeologica in quanto rappresentato.
- ◆ Sempre nell'elaborato 002 è rappresentata una formazione geologica con colore violetto/rosa/fucsia, non meglio identificabile, senza che vi sia alcun riferimento corrispondente in legenda.
- ◆ Inoltre nell'elaborato 002 per una certa estesa (circa 5 Km) è indicato un rischio medio per quanto attiene le rocce asbestiformi, informazione che non pare avere avuto particolare attenzione in altre parti progettuali.
- ◆ Nell'elaborato 004, sicuramente per un errore di rappresentazione grafica, in corrispondenza del fiume Stura, in destra orografica, la linea di falda è sospesa.

Riferimento agli elaborati D040-00-R07-WB-GN0000-001A/002A (Gallerie naturali a singolo binario – scavo meccanizzato, scavo in avanzamento – carpenteria anello), Nulla da segnalare.

Riferimento agli elaborati D040-00-R07-PZ-GN0600-002A/003A (Interventi di consolidamento da piano campagna – Galleria Dora –sottoattraversamento Corso Marche, autostrada A4 e linea AV Torino – Milano – Planimetria e sezioni)

- Relativamente all'elaborato 002 è da evidenziare la consistenza dell'intervento (sviluppo di circa 900 metri per una profondità di 20-30 metri e larghezza circa 40-50 metri); l'intervento presenta caratteri di criticità per la presenza della galleria della linea 1 della metropolitana e i sottoservizi presenti nella zona

- Nell'elaborato 003 (nel caso del sottopassaggio dell'autostrada) sicuramente dovranno essere allargate le aree di lavoro rappresentate a tergo delle opere di sostegno provvisorie (probabilmente micropali non accostati).

- Per il sottoattraversamento della linea AC Torino-Milano appare invece problematico lo schema indicato sia per la ristrettezza delle aree di lavoro sia per le possibili deformazioni in testa ai micropali con valori presumibilmente non accettabili dalle normative ferroviarie. In casi analoghi (vd. ad esempio Nodo di Torino nell'intersezione tra le linee storiche e il nuovo passante ferroviario nelle vicinanze di Corso Re Umberto, a suo tempo venne realizzato un sistema a cavalletto costituito da micropali orizzontali sotto la linea storica che riportavano i carichi lateralmente).

- Sempre per quest'ultima interferenza segnaliamo che dovrà essere posta particolare attenzione, durante l'esecuzione dei consolidamenti, al mantenimento delle quote dei binari sovrastanti al fine di non provocare deformazioni (sia positive che negative) non compatibili con l'esercizio ferroviario.

6.7. VIADOTTI FERROVIARI

Come per altre pari progettuali le informazioni fornite dagli elaborati del progetto preliminare relative ai viadotti ferroviari sono molto scarse rappresentando più un aspetto architettonico dell'opera invece di analizzare e risolvere le varie problematiche di carattere ingeneristiche.

Riferimento agli elaborati D040-00-R08-WB-VI0000-001A/002A (Sezione tipo di piattaforma a doppio binario in viadotto – tav. 1 e 2) Nulla da segnalare oltre alle osservazioni di carattere generale

Riferimento agli elaborati D040-00-R08-PZ-VI0100-001A/002A/003A (Viadotto NLTL Orbassano Scalo da pk 22+029,00 a pk 22+946,10 – Planimetria, sezione longitudinale e sezioni trasversali – Tav. 1-2-3)

- Nell'elaborato 001 la fondazione presenta uno spessore pari a 1,50m sia nella sezione iniziale, ove il muro ha un'altezza di 2,53m, sia nella sezione terminare dove questa altezza è di 4,73m; oltre alla non ottimizzazione degli spessori di fondazione, questi appaiono comunque sovrastimati.
- Sempre nell'elaborato 001 non si comprende il motivo per cui la sezione tra muri venga abbandonata e trasformata in una sezione di sostegno di tipo scatolare in condizioni di altezza del piano ferro rispetto al terreno per un lungo tratto simili a quelle del tratto tra muri.
- Sempre nell'elaborato 001 non è indicata l'impermeabilizzazione del manufatto scatolare per le zone interrato.
- Nell'elaborato 002 è da segnalare, data la vicinanza (contatto) tra i manufatti della NLTL e di Orbassano Attraversamento, il cassero della struttura realizzata per ultima dovrà essere previsto con lastre di polistirolo.
- Nell'elaborato 003 alla sezione 5 è rappresentato un nodo in soletta con sfalsamento delle solette stesse proponendo una soluzione strutturalmente non accettabile per le opere ferroviarie.
- Nel complesso non sono indicati i giunti di dilatazione.

Riferimento all'elaborato D040-00-R08-PZ-VI0200-001A (Viadotto NLTL Tangenziale Sud – Planimetria, prospetto, sezione longitudinale e sezioni trasversali)

- Le informazioni fornite per un'opera di sviluppo 277 metri sono molto scarse.
- Non vengono fornite indicazioni sul numero e dimensione dei pali di fondazione.
- Manca lo spazio retro trave per l'ispezione delle testate delle medesime, in corrispondenza dei giunti tra gli impalcati.
- Nella sezione dell'impalcato non è indicata la rete metallica di protezione già oggi esistente su opere contigue attraversanti la tangenziale Sud.

Riferimento all'elaborato D040-00-R08-PZ-VI0300-001A (Viadotto NLTL Orbassano Scalo da pk 23+223,78 a pk 23+469,10 – Planimetria, sezione longitudinale e sezioni trasversali)

- Nella pianta non è rappresentato il termine del viadotto scatolare
- Non sono indicate le impermeabilizzazioni per le parti entro terra, le reti di protezione, ecc.

Riferimento all'elaborato D040-00-R08-PZ-VI0400-001A (Viadotto NLTL Portone – Planimetria, sezione longitudinale e sezioni trasversali)

- Mancano le indicazioni delle reti di protezione e particolari vari.

Riferimento agli elaborati D040-00-R08-PZ-VI0500-001A/002A (Viadotto Orbassano Attraversamento - Orbassano Scalo – Planimetria, sezione longitudinale e sezioni trasversali – tav. 1 e 2)

- Poiché l'opera è contigua e simile al viadotto NLTL valgono le stesse considerazioni formulate per gli elaborati PZ-VI0100-001 e 002

Riferimento all'elaborato D040-00-R08-PZ-VI0600-001A (Viadotto Orbassano Attraversamento-Tangenziale Sud – Planimetria, sezione longitudinale e sezioni trasversali)

- Per le stesse motivazioni di cui al punto precedente si rimanda alle considerazioni formulate per l'elaborato PZ-VI0200-001

Riferimento all'elaborato D040-00-R08-PZ-VI0700-001A (Viadotto Orbassano Attraversamento – Orbassano Scalo - Planimetria, sezione longitudinale e sezioni trasversali)

- Si rimanda alle osservazioni dell'elaborato PZ-VI0300-001

Riferimento all'elaborato D040-00-R08-PZ-VI0800-001A (Viadotto Orbassano Attraversamento– Portone - Planimetria, sezione longitudinale e sezioni trasversali)

- Come per elaborato PZ-VI0400-001

Riferimento all'elaborato D040-00-R08-PZ-VI0900-001A (Viadotto Ferrovia Metropolitana FM5 -Tangenziale Sud - Planimetria, sezione longitudinale e sezioni trasversali)

- Per l'opera, con fondazione su pali, non sono indicati il numero e le dimensioni.

Riferimento all'elaborato D040-00-R08-PZ-VI1000-001A (Viadotto Fascio Partenze - Tangenziale Sud - Planimetria, sezione longitudinale e sezioni trasversali)

- Manca l'indicazione dello spazio retrotrave per l'ispezione delle testate.

Riferimento all'elaborato D040-00-R08-PZ-VI1100-001A (Viadotto Fascio FIAT – Tangenziale Sud- Planimetria, sezione longitudinale e sezioni trasversali)

- Oltre alle osservazioni formulate per gli altri viadotti occorre evidenziare che per consentire l'esecuzione di questo viadotto è necessario, secondo il progetto, abbassare di 20 cm il piano viabile della Tangenziale per mantenere un franco altimetrico di 5 metri; poiché tale lavorazione risulta di difficile, se non impossibile, realizzazione considerato il traffico medio giornaliero sull'infrastruttura, sarebbe più auspicabile uno studio di una soluzione d'impalcato di spessore più contenuto che permetta di evitare il premenzionato abbassamento.

7. CANTIERIZZAZIONE

Prima di entrare nel dettaglio delle osservazioni occorre sottolineare che per questo particolare aspetto dell'impatto sul territorio, riveste notevole e stringente importanza quanto evidenziato per l'intero progetto, ovvero l'assurdità di presentare al territorio l'intera opera NLTL suddivisa per tratte (internazionale e nazionale) in tempi differenti senza permettere al territorio stesso di valutare pienamente le ricadute e gli impatti.

Questo è ancora più valido per le zone di transizione tra le due tratte ovvero per le aree ricadenti nei comuni di S. Ambrogio e Chiusa S. Michele.

Nelle osservazioni formulate a suo tempo dalla Comunità Montana a riguardo del Progetto Preliminare della tratta internazionale si affermava (al paragrafo 5.3) :

Per quanto attiene ai risultati dell'analisi MultiCriteri (prg. 7.1.4) a pag. 85/261 si afferma per la tratta omogenea C-D "Tunnel dell'Orsiera e Piana delle Chiuse" "... è stata selezionata l'alternativa F; essa infatti non presenta particolari criticità rispetto al tracciato di riferimento che avrebbe invece una ricaduta piuttosto negativa sul sistema insediativo di S. Antonino. Inoltre l'alternativa F si è dimostrata nettamente migliore relativamente a pressioni esercitate sul territorio, costi di investimento e interferenze in fase di cantiere (sia per quanto riguarda l'occupazione del suolo che le pressioni sulla viabilità)". A parte altre considerazioni che verranno esposte successivamente, a queste affermazioni si contrappongono i seguenti numeri:

398.148 m² di aree espropriate, 131.696 m² di aree di occupazione temporanea, 987 asservimenti per i comuni di Chiusa S. Michele, Condove, Vaie e S. Ambrogio che complessivamente hanno una popolazione di 12.709 abitanti (dati ricavati dai siti internet dei relativi comuni – riferimento anno 2009). Durata dei cantieri per le opere civili di 85 mesi. L'affermazione prima citata appare dunque fortemente discutibile.

Ora se ai dati prima citati si vanno a sommare valori come quelli indicati per il cantiere industriale di Chiusa S. Michele (110490m²) ovvero le aree espropriate a titolo definitivo o gli asservimenti, è facilmente comprensibile come l'impatto complessivo si esalti non potendosi limitare l'osservazione ai soli valori indicati nel presente progetto.

Altra osservazione pregiudiziale di fondo riguarda il susseguirsi temporale della presentazione dei progetti e delle relative integrazioni che rendono "superati" certi aspetti progettuali .

A prescindere dalle date di redazione degli elaborati (il territorio non ha colpe se essi vengono tenuti "in sonno" per 10-12 mesi) è a tutti nota la cronistoria del progetto preliminare, ovvero:

- Deposito, da parte di LTF, del progetto preliminare della tratta internazionale in data 10 agosto 2010.
- Deposito, da parte LTF, di alcune integrazioni al predetto progetto in data 24 gennaio 2011 (con particolare riferimento alla cantierizzazione e alla gestione dei materiali di scavo).
- Deposito del progetto preliminare della tratta nazionale, da parte RFI, in data 25 marzo 2011.

Pertanto alcuni elaborati relativi alla cantierizzazione nascono "già vecchi" e superati non solo dal battage mediatico effettuato negli ultimi mesi, ma soprattutto da documenti ufficiali precedenti che rendono detti documenti vani e superati.

Questa procedura crea confusione non solo a livello progettuale ma anche al territorio che deve valutarne le ricadute.

Entrando nel merito delle osservazioni si rileva quanto segue:

Riferimento al documento D040-00-R53-RG-CA0000-001A (Relazione della cantierizzazione)

In linea generale il documento in esame presenta una semplice elencazione dei siti interessati dalle lavorazioni con indicazioni sommarie delle funzioni che andranno a realizzarsi in essi. Sono pertanto

indicazioni che andrebbero bene per qualsiasi collocazione areale senza alcun riferimento a realtà contingenti.

Si possono citare a titolo puramente indicativo e non esaustivo le seguenti mancanze:

- opere di mitigazione visiva
- opere di protezione al rumore
- calcolo dei fabbisogni idrici (industriali e potabili)
- fonti di approvvigionamento per dette esigenze
- fabbisogni e fonti di approvvigionamento energetico
- calcolo dei mezzi in movimento da e per il cantiere (ad eccezione delle indicazioni per l'area di Chiusa S. Michele).

Si riscontra inoltre la genericità di alcune affermazioni quali (es. pag. 26/59 del documento in esame) "eventuale perforazione di pozzi per l'approvvigionamento dell'acqua industriale" ovvero "l'acqua per il confezionamento del calcestruzzo dovrà possedere caratteristiche conformi alle specifiche, altrimenti potrebbe rendersi necessario l'impiego di acqua potabile"; oppure (pag. 31/59) "allacciamento alla fognatura" "in aggiunta o in alternativa: impianto trattamento acque ...".

Poiché non si sta parlando di un cantiere per la realizzazione di qualche "villetta" con durata limitata nel tempo, ma di un'opera che richiede per un lungo periodo volumi di acqua non indifferenti (in ingresso e in uscita), anche in questa fase preliminare sarebbe stato necessario effettuare tutti gli approfondimenti del caso, ovvero:

- calcolo dei fabbisogni idrici puntuali,
- ricerca delle fonti di approvvigionamento puntuali con verifica delle loro caratteristiche,
- individuazione delle ripercussioni su opere simili presenti nel contesto (vd. pozzi idropotabili di Avigliana e Rivalta),
- verifica delle fognature esistenti e della presenza di corsi d'acqua superficiali idonei a ricevere gli scarichi, ecc. ecc.

Quanto sopra anche alla luce del fatto che per la tratta internazionale il relativo progetto preliminare ha affrontato molte di queste problematiche; inoltre sono del tutto assenti le informazioni per le cosiddette aree tecniche di più limitate dimensioni che anche se hanno un impatto in assoluto minore, sono però inserite in contesti molto più delicati (vd. Avigliana, Buttigliera, Rosta) e quindi più impattanti nella microscala.

A livello progettuale sono riportate solo le descrizioni dei percorsi per raggiungere tali zone (con alcune imprecisioni come quelle già evidenziate per il sottopasso S. Tommaso al confine tra Avigliana e Buttigliera) utili da un punto di vista "turistico" ma che non forniscono alcuna informazione tecnica.

Riferimento all'elaborato D040-00-R53-P3-CA0000-001A/002B (Planimetria generale della cantierizzazione - tav. 1 di 3)

- Nella tavola in oggetto si legge "inizio della tratta nazionale Km 84+104.35 (LTF)" mentre nell'elaborato L5-IF0001-001B l'origine della tratta è posto al Km 84+101 (LTF).

- Vi è una incongruenza tra il volume di traffico "Flusso per trasporto smarino dal cantiere Chiusa S. Michele = 137 mezzi/gg indicato nel riquadro in posizione prossima al cantiere e tutte le altre diciture dove si fa riferimento, per la stessa voce, a 140 mezzi/gg.

- Non sono indicati i flussi provenienti dai vari altri cantieri presenti in questa tavola.

- Non vi è traccia, infine, delle indicazioni del cantiere dell'armamento e delle relative opere tecnologiche necessarie per realizzare la deviazione della linea storica in Avigliana e il rifacimento del piano stazione, compreso il parco merci.

Riferimento all'elaborato D040-00-R53-P5-CA0000-001A (Planimetria aree di cantiere - Tav. 1 di 12)

- Oltre alle osservazioni di cui all'elaborato precedente, è errata la scritta "Due fronti di scavo in TBM in direzione LIONE" in quanto dovrebbe essere scritto "... direzione TORINO").

- La viabilità di accesso al cantiere prevede un tratto di circa 1 Km in fregio a nuclei abitativi lungo via Ferrero e via Salvo D'Acquisto in S. Ambrogio, vie caratterizzate da una limitata larghezza e con numerosi

accessi carrabili sicuramente non in sicurezza rispetto al traffico ipotizzato (circa 140 mezzi/giorno come media). Inoltre un tratto indicato come viabilità di accesso non è esistente.

- La viabilità indicata come "viabilità da adeguare" è in realtà un tratturo esistente che deve essere trasformato in una vera e propria strada pavimentata.
- Non vengono fornite indicazioni a riguardo della sistemazione di cavi irrigui presenti in zona.

Riferimento all'elaborato D040-00-R53-P5-CA0000-002A (Planimetria aree di cantiere – Tav. 2 di 12)

Nell'elaborato in oggetto, riferito alla viabilità di accesso ai cantieri nella zona di Avigliana, si segnala:

- Non è riportato, come viabilità, il tratto della SS25 a servizio del cantiere per la costruzione del nuovo sovrappasso della SS25.

- Considerate le dimensioni della rotatoria posta all'inizio di via Falcone, nonché il traffico oggi gravante, appare assai problematico il suo utilizzo per i mezzi pesanti.

- La rappresentazione dello svincolo di Avigliana Est è errata in quanto da anni è chiuso il ramo Est della direzione Avigliana - Susa (i veicoli diretti a Susa devono imboccare la A32 allo svincolo di Avigliana Ovest percorrendo quindi la SS24); di conseguenza mancano le relative indicazioni planimetriche.

- Se ben interpretati gli elaborati dei profili dei due rami di interconnessione, il sottopasso S. Tommaso viene ostruito dai binari; pertanto la viabilità a servizio del cantiere, di cui alle foto 3 e 4 dell'elaborato in oggetto, non è assolutamente utilizzabile. Questo fatto è molto rilevante anche alla luce della presenza, in fregio alla strada in oggetto, dell'area di estrazione delle TBM in arrivo da Rivoli. Non potendo transitare quindi nel sottopasso, ci si pone il quesito se le TBM verranno allontanate con mezzi pesanti percorrendo le strade cittadine e il sottopasso di via Falcone; detto sottopasso presenta in realtà un limite di altezza pari a 3,20 metri, non idoneo alla circolazione dei mezzi pesanti.

- L'area tecnica posta al confine tra Avigliana e Buttigliera dista meno di 200 metri dalla clinica della Provincia Italiana del Sacro Cuore ubicata nel complesso Villa S. Tommaso, luogo di ricovero e cura che dovrebbe essere oggetto di particolare attenzione senza la proposizione di un cantiere nelle immediate vicinanze (si evidenzia inoltre che il cantiere è sottoposto alla Villa S. Tommaso con gli ovvi inconvenienti, per quest'ultima, per la propagazione dei rumori, ad esempio).

- La rotatoria posizionata tra la variante della SP589 (circonvallazione di Avigliana) e corso Europa, già oggi con il traffico esistente raggiunge condizioni di saturazione in numerose ore della giornata; appare quindi assai problematico un suo utilizzo per altri scopi addizionali.

Riferimento all'elaborato D040-00-R53-P5-CA0000-003A (Planimetria aree di cantiere – Tav. 3 di 12)

- Tutta la viabilità a servizio dei cantieri, aree tecniche per il pozzo di aggotamento (distanza 7,4 Km dalla A32), per l'area tecnica VVFF e l'impianto di ventilazione (distanza 6,2 Km dalla A32), per l'area tecnica Uscita di Sicurezza (distanza 4,1 Km dalla A32), va a gravare, a Ferriera, sul sottopasso ferroviario di via della Torre, collegante Ferriera con Buttigliera Alta.

Come ben documentato dalle fotografie allegate all'elaborato, l'opera è decisamente insufficiente (attualmente la viabilità è a senso unico alternato) e per la sua messa a norma (in termini di larghezza e altezza) non è sufficiente un semplice "adeguamento" come prospettato (senza ulteriore documentazione tecnica), ma occorre realizzare una nuova opera in asse all'esistente. Poiché gli spazi a disposizione sono esigui, occorrerà chiudere la strada in oggetto per procedere alla realizzazione del nuovo sottopasso (per detta opera manca qualsiasi documento progettuale).

- Per quanto attiene ai mezzi di cantiere si segnala che il tratto di cui alle fotografie 6 e 7 per raggiungere l'Area Tecnica Uscita di Sicurezza, è oggi un semplice tratturo di campagna; manca pertanto qualsiasi riferimento alla costruzione di una vera e propria strada.

- La stessa osservazione vale per l'inizio del percorso Ovest-Est che si diparte da via della Torre ai confini del concentrico di Buttigliera Alta, per raggiungere le altre aree tecniche.

- Tutto il predetto percorso (lungo via Stazione di Rosta) interferisce con la pista ciclabile "Terre dell'Ovest" su un sedime che attualmente, in molte zone, non consente l'incrocio di veicoli pesanti.

- Il tratto terminale del percorso, prima dell'Area Tecnica Pozzo di Aggotamento, per una estesa di circa 150 metri è chiuso al traffico veicolare perché sede di pista ciclabile.

- Dai documenti progettuali si evince dunque che tutte le attività connesse allo scavo, allontanamento materiali di risulta, opere in c.a. ecc., graveranno come traffico veicolare (al momento non noto nei suoi valori medi giornalieri) sulla via della Torre e sulla SS25 in Ferriera di Buttigliera Alta; successivamente il traffico, prima di raggiungere la A32, interesserà la rotatoria della variante SP589/corso Europa, di cui all'elaborato precedente, situata nella zona industriale al confine tra Avigliana e Ferriera, con ulteriore incremento della congestione del traffico attuale.

Riferimento all'elaborato D040-00-R53-P5-CA0000-004A (Planimetria aree di cantiere – Tav. 4 di 12)

- Vista la complessità e l'estensione del cantiere industriale di Rivoli, a differenza di quanto indicato per il cantiere di Chiusa S. Michele, non è indicato il volume di traffico medio giornaliero derivante soprattutto dal carico/scarico della smarina; tale traffico che sarà disimpegnato dalla pista di cantiere posta in asse al corridoio infrastrutturale, interesserà zone abitative di pregio poste a non molta distanza da esse. Per le altre segnalazioni si rimanda alla tavola specifica.

Riferimento all'elaborato D040-00-R53-P5-CA0000-005A (Planimetria aree di cantiere – Tav. 5 di 12)

- Non si riesce a comprendere come il deposito temporaneo di cui alle progr. Km 17+800 (con superficie di 27700 m²) possa essere collocato sopra l'impronta delle gallerie artificiali pari e dispari; infatti se si realizza il deposito, la costruzione del tratto di galleria sottostante è rimandata allo smantellamento del deposito ovvero se venisse realizzato prima il tratto di galleria artificiale, l'opera dovrebbe essere dimensionata per i maggiori carichi derivanti dal peso del materiale stoccato, ma di questo non vi è traccia nel progetto.

- Parimenti dicasi per il deposito temporaneo posto al Km 19 che è ubicato sopra l'impronta di una porzione Nord della duna di mitigazione.

- Si segnala infine che al Km 18+600 circa è indicato erroneamente il termine della galleria naturale mentre trattasi del termine della galleria artificiale di Rivalta; è inoltre errata la scritta di progr. Km 15+600 anziché 18+600

Riferimento agli elaborati D040-00-R53-P5-CA0000-006A-007A (Planimetria aree di cantiere – Tav. 6 e 7 di 12)

- Non sono chiari i motivi per i quali nel progetto sono stati indicati, come percorsi dei mezzi a servizio del cantiere, alcune strade della viabilità ordinaria; ci si riferisce in particolare al percorso tortuoso che ha origine dalla rotatoria posta immediatamente a Nord dell'Ospedale S. Luigi per raggiungere, tramite corso Allamano, la tangenziale sud di Torino.

Riferimento agli elaborati D040-00-R53-P5-CA0000-008A/009A/010A/011B/012B (Planimetria aree di cantiere – Tav. 8-9-10-11-12 di 12)

- Per quanto attiene alle tavole riportanti i cantieri industriali si rimanda alle osservazioni delle tavole di dettaglio.

- Nell'elaborato 009, per quanto attiene ai percorsi da e per i cantieri, è stato omesso il tratto in corrispondenza dello svincolo di Venaria ricciolo Sud, per completare la direzione di marcia cantiere → tangenziale verso Milano-Aosta.

- Parimenti nella tavola 011 non è segnalato il tracciato dalla autostrada Torino-Milano verso la barriera della Falchera.

- Nella tavola 012 appare problematico l'utilizzo, come viabilità, delle strade presenti nella zona industriale di Settimo e di via della Consolata, sia per il traffico attuale sia per le ridotte dimensioni.

Riferimento all'elaborato D040-00-R53-P7-CA0000-001A (Layout cantiere industriale Chiusa S. Michele)

- La recinzione del cantiere si sovrappone, lato futuro binario pari, all'impronta di alcuni fabbricati industriali.

- Anche in assenza di questo errore, l'asse della galleria binario pari, al termine Est del cantiere, si posiziona a 15-18 metri dal filo dei fabbricati per una estesa di circa 150 metri; questo significa che non

solo il cantiere, ma anche parte delle opere definitive verranno a trovarsi all'interno della proprietà industriale, riducendo (o eliminando) i piazzali di manovra e la possibilità di accesso, tramite gli esistenti portoni, all'interno del fabbricato; vengono inoltre eliminati parte dei binari ferroviari presenti nel piazzale per la movimentazione entra/esci dai predetti fabbricati. Si rileva infine l'interferenza, sullo stesso fronte, con la cabina elettrica a servizio dell'insediamento.

- In base ad un sopralluogo in sito, si evidenzia inoltre che al limite Est del cantiere (nella zona ove sono indicate graficamente le frecce di avanzamento della TBM) è presente una zona posta sotto sequestro da parte della Guardia di Finanza e ARPA.

- Il layout del cantiere risulta comunque superato dalle risultanze delle integrazioni progettuali formulate da LTF per la tratta internazionale in quanto mancano le aree dedicate al nastro trasportatore per conferire il materiale di scavo al piano di caricamento via ferrovia ubicato in zone prossime all'attuale stazione di Condove/Chiusa S. Michele (vd. documento LTF PP2 C30 TS3 1081A PA NOT); pertanto dovrà essere rivisto il layout della circolazione interna per allocare opportunamente il predetto nastro trasportatore.

- Non pare corretta la chiusura dell' "argine a protezione del cantiere" sul lato Ovest perché non è congruente con le opere LTF e soprattutto non va a protezione della zona ove verranno realizzati i tratti di gallerie artificiali di S. Ambrogio; mancano infatti (dal confronto con gli elaborati LTF) circa 150 metri di argine in direzione ortogonale alla linea e circa 550 metri paralleli ad essa.

- Non vengono indicate le barriere di protezione al rumore (dune artificiali o altro) indispensabili per questa opera.

- Non sono indicati i fabbisogni energetici di qualsiasi natura e le relative fonti di approvvigionamento (vd. anche cantiere di Rivoli).

Riferimento all'elaborato D040-00-R53-P7-CA0000-002A (Layout cantiere industriale di Rivoli)

- In analogia con quanto enunciato per la relativa tavola in scala 1:5000, si manifesta l'assoluta incompletezza delle risoluzioni ingegneristiche per l'interferenza con il rio Garosso; trattandosi di un corso d'acqua a regime torrentizio che drena anche le acque di ruscellamento superficiale della zona che presenta una certa acclività dei versanti, anche in questa fase preliminare sarebbe stato utile produrre un minimo di relazione idrologica idraulica con predimensionamento delle opere; tutto questo accompagnato da un profilo longitudinale e sezioni caratteristiche dei manufatti per una infrastruttura che non può essere ridotta ad una semplice linea in planimetria.

- Si segnala che nella zona di deviazione del rio Garosso sono presenti alcuni sottoservizi (paline per metanodotto ad esempio) che interferiscono con le opere.

- Dal cantiere ha origine una pista, posizionata in asse al tracciato ferroviario, che si ricollega allo scalo di Orbassano; su questa pista transiteranno tutti i mezzi che movimenteranno, ad esempio, lo smarino prodotto dallo scavo della galleria di S. Antonio e della galleria artificiale di Rivalta. Non vi è alcuna indicazione dei mezzi/giorno circolanti così come invece riportato per il cantiere di Chiusa S. Michele.

- Anticipando le osservazioni formulate per i cantieri di Corso Marche e Settimo, si evidenzia che gli elaborati progettuali prevedono (a parità di Km di galleria naturale scavata e quindi rivestita) piazzali per lo stoccaggio conci molto estesi a Chiusa S. Michele e Rivoli, mentre sono ridotti nei cantieri di Corso Marche e Settimo (in un rapporto approssimativo 1 a 2 tra corso Marche e Chiusa S. Michele); occorre quindi verificare la discrasia tra queste impostazioni al fine anche di ridurre il più possibile l'area (circa 150.000 m²) occupata che rappresenta per la sua estensione e per la durata nel tempo una sicura ferita per il territorio.

- Non sono indicati i quantitativi energetici richiesti per la gestione del cantiere, ivi compresi i fabbisogni idrici, le fonti di approvvigionamento (ovviamente anche quello idrico), gli scarichi dei reflui di qualsiasi natura, le opere di mitigazione degli impatti sul territorio tanto più accentuati dal fatto che si è anche in presenza di una lunga pista di cantiere tra il sito e lo scalo di Orbassano.

- Per quanto attiene agli scarichi dei reflui, provenienti dall'impianto di depurazione, si segnala l'estrema criticità dell'utilizzo come ricettore del rio Garosso in quanto presenta portate minime tendenti a zero per parecchi mesi all'anno, cioè incompatibili con qualsiasi tipo di scarico.

Riferimento all'elaborato D040-00-R53-P7-CA0000-003A (Layout cantiere industriale Corso Marche)

- Alla pag. 38/59 della Relazione di Cantierizzazione (RG-CA0000-001A) si legge "... occorrerà eseguire il tratto di galleria artificiale come da progetto che sottopassa le linee ferroviarie esistenti"; al riguardo non vi è alcuna indicazione di come questa affermazione possa tradursi in fasi realizzative con l'indicazione delle aree effettivamente occupate nella successione temporale delle lavorazioni.
- Parte del cantiere si colloca in un contesto fortemente antropizzato senza l'indicazione degli strumenti atti a ridurre l'impatto sul territorio.
- Valgono le medesime considerazioni di cui al punto precedente per le aree di stoccaggio concii e per le fonti di approvvigionamento energetico.
- Per l'accesso al cantiere, ovvero per il movimento da /per le aree occupate dai lavori in superficie, viene utilizzata una viabilità all'interno del contesto urbano già oggi fortemente critica in numerose ore della giornata; non sono stati evidenziati come per tutte le altre aree di cantiere studi specifici sul traffico esistente e sulle ripercussioni derivanti dalle lavorazioni connesse alla NLTL.

Riferimento all'elaborato D040-00-R53-P7-CA0000-004A (Layout cantiere industriale di Settimo Torinese)

- Nella già citata relazione di cantierizzazione a pag. 42/59 si evidenzia che parte del cantiere è posizionata su una discarica posta vicino all'autostrada A4; nei documenti progettuali non vi è alcun cenno a indagini eseguite sulla natura e estensione di questa discarica; a puro titolo mnemonico si ricordano le notevoli problematiche emerse durante la progettazione e la realizzazione della linea AC Torino - Milano per la presenza di numerose ed estese discariche lungo la fascia sud della già citata autostrada.
- Nella lettura congiunta di questo elaborato con la Relazione di Cantierizzazione (pag. 41/59) si evince che in quest'ultimo documento non è citata la predetta galleria naturale.
- Si riscontra una scarsa logicità distributiva per quanto attiene alle aree di stoccaggio provvisorio e definitivo dello smarino a cavallo della linea AC; nasce pertanto un flusso veicolare per il trasporto del materiale decisamente anomalo che può essere ovviamente migliorato.
- Valgono le stesse considerazioni, già formulate per i cantieri di corso Marche e Rivoli, riguardo le aree di stoccaggio concii.
- Analogamente si rimanda ai paragrafi precedenti per quanto attiene le fonti energetiche ed il relativo approvvigionamento.
- In ultimo, anche se non facente parte del presente progetto, l'ipotesi di allontanamento via ferrovia dello smarino appare alquanto problematica considerata la forte antropizzazione e infrastrutturazione della zona.

Riferimento all'elaborato D040-00-R53-P7-CA0000-005A (Layout cantiere logistico / armamento di Orbassano)

- Dai documenti progettuali (elaborati P5-CA0000-006/007) si intuisce che lo smarino presente al cantiere di Corso Marche venga trasportato al cantiere di Orbassano via gomma utilizzando la viabilità cittadina di Grugliasco e Torino con un percorso esteso nello spazio e nel tempo; se così fosse, a parte l'impatto sul territorio, non è indicato negli elaborati progettuali il numero di veicoli circolanti.
- A pag. 55/59 della Relazione Generale di Cantierizzazione si legge invece la frase "... tramite viabilità di cantiere"; affermazione che appare in contrasto con quanto prima enunciato.
- L'ultima osservazione riguarda invece la ventilata possibilità di realizzazione per fasi dell'opera in oggetto; nell'ipotesi che una delle fasi realizzative preveda le tratte Nodo di Torino e Orbassano – Avigliana; il cantiere logistico per l'armamento e attrezzaggio della linea dovrebbe chiudere con l'attivazione di queste tratte e con la messa a PRG del nuovo scalo di Orbassano; per l'attrezzaggio della ipotetica futura seconda fase (Avigliana – Susa), lo scalo non potrebbe più essere utilizzato (a meno di una sua nuova parzializzazione e depotenziamento) con la ricerca di un nuovo sito alternativo.

8. ESPROPRI E ASSERVIMENTI

In linea generale vengono fornite, per l'argomento in esame, informazioni generiche e di carattere generale senza indicare, comune per comune, i valori numerici per le aree espropriate, per le occupazioni temporanee, il numero degli asservimenti ecc.

In particolare, relativamente agli elaborati grafici si segnala quanto in appresso in funzione della definizione dei graficismi, ovvero:

linea rossa = aree assoggettate al vincolo preordinato all'esproprio

linea blu = limite fasce di rispetto (fascia di sicurezza all'esercizio ferroviario – in edificabilità entro 30 metri dalla rotaia più esterna)

linea rossa tratteggiata = aree assoggettate al vincolo preordinato all'asservimento (esempio gallerie naturali con copertura compresa tra 7 e 15 metri circa)

linea verde = limite fascia vincolo urbanistico

Riferimento all'elaborato D040-00-R13-P5-IF0001-001B (Planimetria aree impegnate e fasce di rispetto – Tav. 1 di 8)

- Per il tratto di galleria artificiale in S. Ambrogio è previsto il vincolo preordinato all'esproprio (linea rossa continua); se ben interpretato quindi la porzione di terreno posta al di sopra della GA risulterà espropriata definitivamente con i seguenti effetti :

- . interruzione di strade campestri di cui non è stato proposto, in alcuna parte progettuale, un tracciato alternativo per garantirne la continuità,
 - . parcellizzazione delle proprietà agricole,
 - . interruzione del reticolo idrico superficiale (irrigazione e scolo dei terreni),
 - . eliminazione del piazzale di manovra e accesso portoni del complesso industriale posto al termine della GA01,
 - . occlusione dell'accesso esterno alla contigua cabina elettrica di trasformazione,
 - . nel caso il sedime espropriato venisse recintato per delimitare la proprietà si avrebbe la creazione di una barriera fisica alla permeabilità del territorio.
- Per il tratto di galleria naturale S. Antonio tangente ai pozzi dell'acquedotto di Avigliana non si comprende l'inserimento di detti pozzi nell'area di asservimento.

Riferimento all'elaborato D040-00-R13-P5-IF0001-002B (Planimetria aree impegnate e fasce di rispetto – Tav. 2 di 8)

- Si evidenzia l'interruzione, senza alcun motivo, della fascia di rispetto in Avigliana dalla zona del piazzale TE sino alla zona del pozzo di aggettamento.
- Per collegare alla viabilità ordinaria (via della Torre) l'area tecnica "Uscita di sicurezza" occorre allargare e sistemare un tratturo esistente; non vi è traccia del relativo esproprio.
- Nell'elaborato 001, in comune di S. Ambrogio, a cavallo della galleria naturale S. Ambrogio, è indicata la cosiddetta fascia di rispetto; questo non avviene, per la stessa galleria, nei territori di Buttigliera e Rosta.
- Si nota chiaramente, come già evidenziato in altri paragrafi, lo spreco di terreno agricolo relativo al posizionamento non ottimale del fabbricato Centrale di ventilazione Cabina MT in Rosta.

Riferimento all'elaborato D040-00-R13-P5-IF0001-003B (Planimetria aree impegnate e fasce di rispetto – Tav. 3 di 8)

- Per tutta l'estesa della galleria artificiale di Rivalta è prevista una fascia di esproprio definitivo che comporta pesanti ripercussioni sul territorio ovvero:

- . interruzione di strade campestri di cui non è stato proposto, in alcuna parte progettuale, un tracciato alternativo per garantirne la continuità,
- . parcellizzazione delle proprietà agricole,
- . interruzione del reticolo idrico superficiale (irrigazione e scolo dei terreni),
- . nel caso il sedime espropriato venisse recintato per delimitare la proprietà si avrebbe la creazione di una barriera fisica alla permeabilità del territorio.

Riferimento all'elaborato D040-00-R13-P5-IF0001-004B (Planimetria aree impegnate e fasce di rispetto – Tav. 4 di 8)

- Si evidenzia una zona di esproprio definitivo per il parcheggio FM5 senza che nel progetto vi sia traccia di questa infrastruttura.
- Non si riesce a comprendere inoltre come i viaggiatori possano raggiungere la fermata dal parcheggio vista la presenza intermedia dello Scalo ferroviario e non vi è traccia di sottopassaggi.
- Relativamente alla SP174 S. Luigi, lato Torino, si evidenzia la presenza di un esproprio a titolo definitivo, forse per un allargamento di cui comunque non vi è traccia progettuale.
- Si osservano inoltre ampi espropri relativi ad aree destinate al potenziamento della intermodalità senza che siano presenti i corrispondenti progetti.
- Si segnala infine che è indicata un'area di esproprio posizionata oltre alla recinzione esistente nella zona Fascio Dogana, area che pare già essere attualmente di proprietà RFI

Riferimento all'elaborato D040-00-R13-P5-IF0001-005B (Planimetria aree impegnate e fasce di rispetto – Tav. 5 di 8)

- Come per altri casi analoghi si evidenzia per parte della galleria artificiale di Grugliasco la presenza di una fascia con esproprio definitivo con conseguente creazione di un effetto barriera tra le due porzioni del territorio attraversato.

Riferimento all'elaborato D040-00-R13-P5-IF0001-006B (Planimetria aree impegnate e fasce di rispetto – Tav. 6 di 8)

- Nulla da segnalare

Riferimento all'elaborato D040-00-R13-P5-IF0001-007B (Planimetria aree impegnate e fasce di rispetto – Tav. 7 di 8)

- Nell'elaborato in oggetto si riscontrano due incongruenze, ovvero aree delimitate da linee rosse (esproprio definitivo) poste all'interno di altre aree delimitate anch'esse da linee rosse (zone destinate a elisuperficie, piazzali e fabbricati), e ad Est del vertice 27P non vi è una superficie espropriata bensì una semplice linea rossa aperta

Riferimento all'elaborato D040-00-R13-P5-IF0001-008B (Planimetria aree impegnate e fasce di rispetto – Tav. 8 di 8)

- Nulla da segnalare

9. CRITICITA' DEI COMUNI

A conclusione delle osservazioni di carattere ingegneristico sulle principali opere civili e ferroviarie connesse alla tratta nazionale della NLTL, si possono così riassumere le principali criticità per il territorio nella tratta ricompresa tra l'inizio dell'opera e lo scalo merci di Orbassano.

9.1. COMUNE DI S. AMBROGIO

- ◆ Presenza di un cantiere industriale di lunga durata temporale nelle vicinanze del centro abitato, posizionato anche ad Ovest del medesimo, con dispersione delle polveri e degli altri inquinanti in direzione dell'abitato per effetto dei venti dominanti (Ovest → Est)
- ◆ Esposizione di parte dell'abitato all'incremento di rumore provocato nelle 24 ore dalle attività di cantiere (a circa 500 metri dalle scuole di via 1° maggio e a 600 metri dal centro storico – Chiesa del Vittone, Torre campanaria, struttura di accoglienza turistica del castello abbaziale, antica mulattiera per la Sacra di S. Michele).
- ◆ Posizionamento del cantiere a circa 300 metri dal confine della riserva dei camosci del monte Pirchiriano con relativo laghetto e Osservatorio (nell'ultimo censimento sono stati contati 84 camosci).
- ◆ Interferenza del cantiere con un complesso industriale con limitazione / annullamento degli spazi di manovra e interferenza con una cabina di fornitura dell'energia elettrica.
- ◆ Non congruità del layout del cantiere con le integrazioni del progetto preliminare della tratta internazionale, integrazioni presentate da LTF; non vi è infatti riscontro del sistema di allontanamento dello smarino via nastro trasportatore verso il cantiere di Chiusa S. Michele e successivo allontanamento tramite ferrovia.
- ◆ Interferenza del tracciato e del cantiere con un'area sottoposta a sequestro da parte dell'ARPA e della Guardia di Finanza.
- ◆ Assenza delle indicazioni del rilevato arginale del fiume Dora nella zona tra il termine della tratta internazionale e il cantiere di Chiusa / S. Ambrogio.
- ◆ Utilizzo, per la viabilità di accesso al cantiere e allontanamento dello smarino, di strade tangenti a zone residenziali, strade in parte da realizzare ex-novo.
- ◆ Assenza di qualsiasi indicazione relativa alle interferenze con il reticolo idraulico minore.
- ◆ Incongruenza, per quanto attiene alla viabilità Cascina Bertini, tra le proposte progettuali della tratta internazionale e quelle della tratta nazionale.
- ◆ Non definizione della destinazione delle aree dismesse dalla ferrovia storica.
- ◆ Impossibilità di valutare correttamente le ricadute ambientali dell'opera di cantierizzazione in quanto presentata disgiuntamente dal cantiere di Chiusa S. Michele per la tratta internazionale; i due cantieri rappresentano infatti un "unicum" di superficie pari ad alcune centinaia di migliaia di metri quadrati, esteso per oltre 3 chilometri, prolungato nel tempo per 7 – 10 anni, caratterizzati entrambi da attività produttive simili i cui effetti ambientali ovviamente si vanno a sovrapporre e così avrebbero dovuto essere considerati.
- ◆ Al di sopra della galleria artificiale S. Ambrogio è previsto il vincolo preordinato all'esproprio; pertanto la porzione di terreno sovrastante la GA risulterà espropriata definitivamente con i seguenti effetti:
 - ◆ interruzione di strade campestri di cui non è stato proposto, in alcuna parte progettuale, un tracciato alternativo per garantirne la continuità,
 - ◆ parcellizzazione delle proprietà agricole,
 - ◆ interruzione del reticolo idrico superficiale (irrigazione e scolo dei terreni),
 - ◆ eliminazione del piazzale di manovra e accesso portoni del complesso industriale posto al termine della GA01,
 - ◆ occlusione dell'accesso esterno alla contigua cabina elettrica di trasformazione,
 - ◆ nel caso il sedime espropriato venisse recintato per delimitare la proprietà si avrebbe la creazione di una barriera fisica alla permeabilità del territorio.
- ◆ nessuna indicazione sulle ripercussione/interferenze delle opere sulle falde acquifere.

9.2. COMUNE DI AVIGLIANA

- ◆ Interferenza del tracciato ferroviario con le fasce di rispetto dei pozzi dell'acquedotto comunale (località Verdina),
- ◆ interferenza della rampa Est del nuovo cavalcavia della SS25 con le predette fasce di rispetto,
- ◆ non presa in considerazione del Sistema Ferroviario Metropolitano (FM3) con l'utilizzo per la interconnessione di Avigliana Est degli attuali 1° e 2° binario di corsa; l'attuale configurazione si riduce pertanto ai soli 3° e 4° binario che diventano quindi binari di corsa senza permettere l'attestamento del FM3; eventuali soluzioni alternative che prevedessero l'attestamento nella zona dello scalo merci, oppure mediante la creazione di un nuovo sedime ferroviario prospiciente l'attuale fabbricato viaggiatori, presenterebbero impatti estremamente negativi rispetto alla situazione attuale (eccessiva distanza tra la zona di attestamento del FM3 e il fabbricato viaggiatori esistente rendendo praticabile l'interscambio tra i diversi servizi ferroviari per il primo caso, oppure interventi sul tessuto urbano con demolizioni estese lungo Corso Torino nella seconda ipotesi),
- ◆ nel caso di realizzazione preventiva della tratta Orbassano – Avigliana, gli attuali 1° e 2° binario non risulterebbero *"due opere poco significative da utilizzare solo in caso di emergenza"*, ma diventerebbero veri e propri binari di corsa,
- ◆ sempre in quest'ottica, incremento del traffico sulla linea storica, senza la previsione di adeguate misure per il contenimento delle emissioni sonore (barriere rumore),
- ◆ riduzione della potenzialità dei binari dell'attuale scalo merci,
- ◆ utilizzo come strade di accesso ai cantieri di viabilità ordinaria già oggi fortemente congestionata e con limitazioni alle sagome veicolari ammissibili (sottopasso di via Falcone),
- ◆ eliminazione del sottopasso di via S. Tommaso (la cui titolarità appartiene alla Business Service Srl e alla Provincia Italiana del Sacro Cuore) per l'interferenza piano-altimetrica con i rami dell'interconnessione di Avigliana Est,
- ◆ L'area tecnica posta al confine tra Avigliana e Buttigliera dista meno di 200 metri dalla clinica della Provincia Italiana del Sacro Cuore ubicata nel complesso Villa S. Tommaso, luogo di ricovero e cura che dovrebbe essere oggetto di particolare attenzione senza la proposizione di un cantiere nelle immediate vicinanze (si evidenzia inoltre che il cantiere è sottoposto alla Villa S. Tommaso con gli ovvi inconvenienti, per quest'ultima, per la propagazione dei rumori, ad esempio).
- ◆ impossibilità, durante la costruzione della parte fuori terra dei rami d'interconnessione, di utilizzare il predetto sottopasso come percorso per i mezzi di cantiere e utilizzo di altre opere in zona con sagoma limite ammessa di soli 3,20 metri, ovvero non idonea al transito dei mezzi pesanti,
- ◆ nessuna indicazione sulle ripercussioni/interferenze delle opere sulle falde acquifere.

9.3. COMUNE DI FERRIERA, BUTTIGLIERA, ROSTA

- ◆ Utilizzo come strade di accesso ai cantieri di viabilità ordinaria di limitate dimensioni, già oggi fortemente utilizzate, ricadenti in parte in zone residenziali,
- ◆ estrema criticità, sempre per la viabilità, per la realizzazione del nuovo sottopasso ferroviario di via della Torre in Buttigliera,
- ◆ la parte terminale della galleria artificiale GA02 interferisce con il tracciato della SP185 (via della Torre) senza che vi sia indicata alcuna deviazione provvisoria;
- ◆ utilizzo, come accesso ai cantieri, di strade chiuse al traffico o sedi anche di piste ciclabili,
- ◆ gestione non ottimale della localizzazione delle aree tecniche con spreco di terreno agricolo ,
- ◆ assenza di progetti specifici (anche se preliminari) comunque calati sul territorio per la deviazione dei canali,
- ◆ assenza / errore relativamente all'indicazione del recapito superficiale delle acque raccolte nel pozzo di aggettamento previsto in comune di Rosta,
- ◆ non individuazione del numero dei mezzi legati alla realizzazione di alcuni interventi puntuali, circolanti sulla viabilità ordinaria,

- ◆ nessuna indicazione sulle ripercussioni/interferenze delle opere sulle falde acquifere.

9.4. COMUNE DI RIVOLI

- ◆ Assenza di qualsiasi indicazione puntuale e non generica relativamente all'interferenza tra le opere ferroviarie e la falda,
- ◆ estensione e durata temporale del cantiere industriale di Rivoli con particolare riguardo alla sottrazione per 7- anni (minimo) di terreno agricolo, alle sorgenti di inquinamento acustico e dell'aria con le evidenti ricadute sulla salute pubblica,
- ◆ con occupazioni "temporanee" di 7- anni ogni attività agricola è decisamente compromessa,
- ◆ non corretto posizionamento del termine della galleria naturale di Rivoli in quanto, in relazione ai limitati ricoprimenti, probabilmente detto termine dovrà essere spostato verso Ovest di circa 100 metri con conseguente interessamento del nucleo abitativo ivi localizzato,
- ◆ mancanza di progetti specifici per la deviazione del rio Garosso, corso d'acqua a regime torrentizio; la deviazione, indicata con semplice linea, va ad interessare una porzione di territorio caratterizzata da una certa acclività e dalla presenza di sottoservizi,
- ◆ eventuale utilizzo, come ricettore per lo scarico dei reflui provenienti dall'impianto di depurazione del cantiere industriale di Rivoli, di un corso d'acqua naturale (rio Garosso), con portate minime tendenti a zero per numerosi periodi all'anno.
- ◆ trasporto, via camion (in questa ipotesi progettuale), dello smarino non riutilizzato impiegando come pista di cantiere, da Rivoli a Orbassano scalo, il futuro sedime della linea NLTL che comunque interferisce (interseca) la viabilità ordinaria,
- ◆ pregiudizievole interferenza della galleria artificiale con attività produttive poste in fregio alla SP143 Rivoli - Rivalta, oltre a quelle direttamente interessate dal sedime del cantiere,
- ◆ demolizione del complesso "cascina Violino" facente parte dell'insieme delle cascine storiche di Rivoli,
- ◆ inaccettabile aumento dell'inquinamento atmosferico con particolare riguardo all'impatto sulla porzione di territorio ove è allocato l'ospedale di Rivoli,
- ◆ eccessiva larghezza, rispetto al sedime attuale, della deviazione provvisoria della strada antica Rivoli-Rivalta oggi sede di pista ciclabile e come tale collegata alla viabilità ordinaria

9.5. COMUNE DI RIVALTA

- ◆ Interferenza del tracciato, in fase realizzativa e in fase di esercizio, con numerosi insediamenti abitativi e produttivi con relativa demolizione di alcuni di essi; trattasi dell'impianto sportivo "Prato Fiorito", delle attività "Cave Sangone", "Ombelico" e club aeromodellismo "Il fontanone",
- ◆ "taglio" sia durante la costruzione sia ad opera ultimata del tessuto agricolo con evidenti ricadute economiche sulle attività oggi in essere e con notevole pregiudizio economico futuro,
- ◆ non risoluzione delle interferenze con il reticolo idraulico superficiale avente funzione irrigua e di scolo dei terreni,
- ◆ sottrazione di circa 60 ettari di terreni agricoli pari a circa l'8% dei terreni occupati sulla S.A.U. (Superficie Agricola Utilizzata)
- ◆ come evidenziato per il Comune di Rivoli, è da segnalare l'impatto derivante dall'utilizzo, come pista di cantiere, del futuro sedime della NLTL con ancora maggiori interferenze (intersezioni) con la viabilità ordinaria (strade comunali e provinciali),
- ◆ estrema vicinanza del cantiere industriale di Rivoli con gli edifici del villaggio Aurora,
- ◆ mancanza di uno studio sulle vibrazioni che analizzi la situazione generale e in particolare la zona della Cappella romanica di S. Vittore,
- ◆ eccessiva occupazione di terreno agricolo da parte della duna artificiale del cosiddetto "ecodotto del Sangone"; l'ecodotto appare in realtà come una discarica economica (perché posizionata vicino ai siti estrattivi) per il materiale proveniente dagli scavi della galleria naturale S. Antonio e della galleria artificiale di Rivalta; non è quindi pensabile di spacciare per "eco" un sistema ove vengono accumulati

circa un milione di metri cubi di materiale scavato con una occupazione di fertile terreno agricolo che in certe zone raggiunge la larghezza di 250 metri,

- ◆ la dimensione, l'altezza e il mascheramento visuale dell'ecodotto, impattano sulla cascina romana (censita fra i beni architettonici ed ambientali dal PRGC di Rivalta) che è lambita dal piede della duna
- ◆ la collina artificiale va ad interessare anche alcune vie d'acqua superficiali di cui non vi è traccia nel progetto (esempio bealera di Orbassano e bealera di Rivoli),
- ◆ assenza di valutazioni relative all'eventuale impatto con campi di pozzi idropotabili in zona Cascina romana e lungo la SP174 S. Luigi,
- ◆ estrema vicinanza tra l'area di deposito temporaneo (27.000 m² di superficie) e il rio Garosso, la Cappella di S. Vittore e alcune unità abitative,
- ◆ ulteriore occupazione di terreno agricolo per la deviazione permanente della SP174 in zone orograficamente non pianeggianti, senza aver valutato la possibilità di realizzare sul sedime attuale della strada il sottopassaggio della NLT.
- ◆ lo scarico delle acque reflue provenienti dall'impianto di trattamento del cantiere industriale di Rivoli, previsto nel rio Garosso, non risulta compatibile per molti mesi all'anno con le portate del rio stesso che possono essere anche nulle,
- ◆ negli elaborati progettuali relativi agli espropri non sono state indicate tutte le abitazioni effettivamente interessate dalle demolizioni.
- ◆ per tutta l'estesa della galleria artificiale di Rivalta è prevista una fascia di esproprio definitivo che comporta pesanti ripercussioni sul territorio ovvero: a) interruzione di strade campestri di cui non è stato proposto, in alcuna parte progettuale, un tracciato alternativo per garantirne la continuità, b) parcellizzazione delle proprietà agricole, c) interruzione del reticolo idrico superficiale (irrigazione e scolo dei terreni), d) nel caso il sedime espropriato venisse recintato per delimitare la proprietà si avrebbe la creazione di una barriera fisica alla permeabilità del territorio.

10. EVENTALI IPOTESI DI REALIZZAZIONE PER FASI

Mentre sono in corso di redazione queste osservazioni sul progetto preliminare della tratta nazionale, tramite gli organi di stampa vengono ampiamente pubblicizzate le notizie riguardanti la realizzazione per fasi dell'opera.

A puro titolo di cronaca, oltre agli articoli e informazioni sui media, è opportuno ricordare quanto detto dall'Arch. Virano nell'incontro del 26/04/2011, presso la Prefettura di Torino, per la presentazione ad alcuni Comuni (S. Ambrogio, Avigliana, Buttigliera, Rosta) del Progetto Preliminare in oggetto ovvero "... è del tutto evidente e quasi una banalità che un'opera di tale portata sarà realizzata per fasi funzionali ..."

È oramai risaputo che LTF ha presentato informalmente alla C.I.G. alla fine del mese di aprile lo studio per la realizzazione per fasi funzionali, studio che nel mese di maggio 2011 sarà ufficializzato e quindi verrà illustrato e depositato presso l'Osservatorio Tecnico.

Da una parte si parla dunque di "banalità", di "fatti e adempimenti compiuti", mentre dall'altra si pubblicizzano (cioè si illustrano al territorio per richiedere anche eventuali osservazioni) progetti che in parte vengono superati dalle impostazioni novative.

Al momento alla scrivente non sono note con esattezza le caratteristiche e la successione delle fasi, ma dalle indiscrezioni trapelate parrebbe di capire che l'opera si articolerà con la realizzazione di (non strettamente nell'ordine indicato):

- a) tunnel di base con interconnessione con la linea storica a Bussoleno
- b) gronda merci e opere relative in Torino
- c) Tratto Orbassano-Avigliana e solo successivamente (comunque come ultima opera) la tratta Susa-Avigliana (tunnel Orsiera, area di sicurezza e interconnessioni di Chiusa S. Michele, ecc.)

L'interconnessione a Bussoleno comporta quindi la progettazione di un tratto di linea (5-6 Km almeno) non prevista in alcun progetto e interessante porzioni di territorio attualmente non toccati dalla NLTL.

Il cantiere di Susa, attualmente previsto per le opere del tunnel di base e per quello dell'Orsiera, avrà dunque una durata enormemente superiore a quanto indicato nel progetto della tratta internazionale, con le ovvie ripercussioni del caso (è quasi "una banalità" sottolinearlo).

Per quanto attiene alla tratta Avigliana- Orbassano si pongono i seguenti problemi:

- Se venisse realizzato il tratto Orbassano – Avigliana Interconnessione Est – S. Ambrogio (inizio galleria naturale S. Antonio), il cantiere di S. Ambrogio dovrebbe essere collegato (mediante nastro trasportatore?) alla zona della stazione di Chiusa-Condove ove le integrazioni al progetto preliminare formulate da LTF prevedono la realizzazione di un piccolo parco ferroviario per l'allontanamento dello smarino via treno; ma detto parco ferroviario risulta compreso nel progetto della tratta internazionale, e comunque posticipato al completamento delle opere di cui ai punti a), b), c). In alternativa si potrebbe realizzare un caricamento dello smarino su treno a S. Ambrogio, con la realizzazione di infrastrutture oggi non previste.
- Se invece venisse realizzato il tratto Orbassano – Avigliana Interconnessione est, il cantiere di S. Ambrogio sarebbe rimandato nel tempo, congiuntamente con quello di Chiusa S. Michele e perciò non rientrerebbe nell'attuale scenario progettuale.
- Con l'attivazione delle tratte funzionali con l'aggancio della NLTL sulla linea storica a Bussoleno e Avigliana l'attuale linea subirebbe ovviamente (leggendo i valori dei traffici previsti nei vari scenari temporali) un forte incremento del numero di treni circolanti (passeggeri e merci); questo fatto risulta compatibile con quanto indicato per i servizi ferroviari metropolitani e soprattutto con l'aumento del rumore nei centri abitati? Ovvero non è sufficiente collegare due ferrovie, ma occorre verificare l'impatto sulla linea esistente e adottare gli accorgimenti del caso, cioè la realizzazione di adeguate barriere al rumore, progetto quest'ultimo attualmente non presente. Allo scopo giova ricordare che l'aspetto architettonico delle barriere al rumore previste lungo le linee ferroviarie ha subito nel tempo un notevole peggioramento sia per quanto riguarda le caratteristiche cromatiche sia per quanto attiene ai materiali utilizzabili. Prova di questa affermazione è la visione comparata delle barriere presenti sulla tratta Torino - Novara e quelle sulla sub-tratta Novara - Milano realizzate con sfalsamento temporale di alcuni anni. Le barriere della sub-tratta Novara-Milano sono infatti realizzate quasi esclusivamente in calcestruzzo con colore unico, ovvero grigio, (ad eccezione dell'attraversamento della valle del Ticino) con notevole appesantimento dell'impatto visivo e creazione dell'effetto muro.

Alla luce degli attuali standard RFI non pare essere in atto un ripensamento per ritornare a situazioni architettoniche meno impattanti per il territorio.

Quanto sopra enunciato vuole solo significare che se si parla di "banalità" occorre avere sempre presente le ripercussioni che talvolta le "banalità" possono comportare; ovvero di fronte a problematiche così importanti come la progettazione e la realizzazione di una grande infrastruttura non si può procedere a pezzi, come la cronistoria del progetto ci ha documentato, ma occorre avere sin dall'inizio una visione chiara di tutte le problematiche, nonché una visione univoca anche da un punto di vista temporale.

11. GEOLOGIA

A differenza del progetto preliminare per la tratta Internazionale della NLTL presentato da LTF che pur con numerosissime lacune (vedi le prescrizioni dei vari enti pubblici e non) è stato redatto con forme, contenuti tecnici e sembianze di un progetto, quello di RFI, oggetto di queste osservazioni, si presenta piuttosto come uno studio di fattibilità poiché mancano indagini e valutazioni essenziali, specialmente per quanto riguarda la conoscenza del sottosuolo e di puntuali riferimenti sia per quanto attiene alle caratteristiche idrogeologiche di dettaglio che le verifiche di compatibilità idraulica del territorio; le osservazioni di questo paragrafo vanno quindi intese come un esame generale delle problematiche che possono derivare dalle particolari lavorazioni connesse al progetto senza poter entrare nel dettaglio a causa della limitatezza delle informazioni fornite.

Il progetto riguarda circa 45 km di linea, di cui quasi 39 in galleria a cui vanno aggiunte una serie di opere connesse alla sicurezza e all'areazione, zone di interscambio e lo scalo di Orbassano.

La complessità di tali opere è aggravata dal fatto che da Chiusa San Michele ad Avigliana la linea è stata progettata interamente in fasce di rispetto fluviale (B e C) del F. Dora Riparia in aree alluvionabili, con la costruzione di gallerie completamente al di sotto del livello di falda.

Successivamente, da Avigliana a Ferriera di Buttigliera la linea è proposta sempre al di sotto della falda non in aree prevalentemente agricole, ma in zone molto urbanizzate, e più precisamente al di sotto della linea Torino-Modane già esistente.

Da Ferriera a Rivalta, si attraversa quindi la collina morenica, ricca di risorse idriche sotterranee che vengono tuttora ampiamente sfruttate dall'acquedotto di Torino.

In questa zona l'asse delle gallerie risulta intersecare quasi perpendicolarmente il flusso sotterraneo degli acquiferi che ha direzione grosso modo ovest-est (da Avigliana verso Rivoli).

Con l'uscita della galleria di Rivalta il tracciato cambia direzione in modo piuttosto repentino per passare tra Rivalta ed Orbassano e raggiungere lo scalo di Orbassano da sud.

Per necessità paesaggistiche si è deciso, in quest'area pianeggiante alla base della collina morenica, di stravolgere il territorio realizzando a lato della zona urbanizzata di Rivalta, nel mezzo della bassa valle Sangone, una duna artificiale denominata "Ecodotto Sangone".

Dopo lo scalo di Orbassano, la linea si dirige a nord sotto passando la viabilità di Corso Marche, il Fiume Dora Riparia ed aree urbanizzate tra le quali anche la costruenda nuova centrale termoelettrica di Torino ovest in prossimità di Corso Regina. In particolare in questa zona il tracciato è realizzato con gallerie notevolmente profonde che vanno a intercettare le falde in pressione. L'andamento pianoaltimetrico delle gallerie presenta la particolarità di seguire un percorso discendente che raggiunge la massima profondità al di sotto della Dora Riparia. Nei pressi di Venaria la galleria sottopassa l'autostrada fino a oltrepassare in profondità l'alveo del Torrente Stura per poi raggiungere, dopo oltre 14 km, la superficie nei pressi di Settimo T.se.

Come già accennato, gran parte del tracciato si sviluppa al di sotto della falda freatica e in alcune zone addirittura all'interno della falda confinata in pressione. La problematica principale delle opere in sottterraneo è che l'interazione con le falde procura interferenze con l'assetto idrogeologico degli acquiferi, causando disequilibri sia di pressione che di livello dello specchio di falda che possono procurare fenomeni di subsidenza a spese delle edificazioni circostanti. In particolare tale fenomeno sarebbe molto pericoloso se si verificasse nelle aree interessate dai sedimi stradali e ferroviari, in particolar modo in questi ultimi, la tolleranza di abbassamento è dell'ordine del centimetro.

Dal punto di vista della vulnerabilità degli acquiferi, quasi tutto il tracciato si sviluppa all'interno di unità idrogeologiche a permeabilità da elevata a molto elevata. Il rischio è che a seguito di eventuali sversamenti di materiali inquinanti, essi raggiungerebbero facilmente la falda con conseguenze disastrose.

In particolare, nella collina morenica, l'eventuale dispersione di inquinanti, vista la direzione del deflusso sotterraneo degli acquiferi potrebbe interessare le aree di Rivoli e Rivalta.

D'altra parte la costruzione di una galleria a profondità di falda all'interno della collina morenica, con percorso trasversale alla direzione di deflusso sotterraneo, rappresenta una diga o ancor meglio un asse di

drenaggio che modificherebbe di fatto l'assetto idrodinamico della falda, con situazioni imprevedibili che vanno oltre ogni possibile simulazione progettuale.

Altro punto estremamente sensibile è l'interferenza degli scavi con falde a diverse profondità con la possibilità che si mettano in comunicazione le falde superficiali potenzialmente inquinate e con qualità bassa, con quelle profonde, alle quali attingono gli acquedotti pubblici e molti pozzi idropotabili privati.

Questa criticità riguarderebbe la maggior parte della tratta da Chiusa a Settimo perché le gallerie seguono livelli discontinui e a saliscendi tagliando ripetutamente i vari acquiferi siti a diverse profondità. Per quanto riguarda la collina morenica, essendo attraversata da gallerie realizzate in profondità all'interno dei depositi glaciali, potrebbero provocarsi il rimescolamento degli acquiferi superficiali con quelli profondi, il mutamento delle direzioni di deflusso e del chimismo delle acque sotterranee con conseguenze al momento del tutto sconosciute: la preoccupazione maggiore è data dal fatto che non esistono conoscenze geognostiche di profondità relative alle aree interessate dagli scavi in progetto.

Non è superfluo ricordare la Legge Regionale 22/1996 art. 2 comma 6 che allo scopo vieta la costruzione di pozzi che consentano la comunicazione tra la falda più superficiale e le falde profonde e quindi di conseguenza anche opere (come la NLTL) che mettano in collegamento le premenzionate falde. Inoltre l'art. 21 del D.Lgs. 152/1999 prevede che *"l'eventuale presenza di centri di pericolo nel raggio di 200 metri (dai pozzi o dalle sorgenti) può essere ammessa solo quando nella zona la vulnerabilità intrinseca dell'acquifero da captare risulta, tramite approfonditi studi, bassa o molto bassa e i centri di pericolo si trovano ai lati o a valle della direzione di flusso della falda e comunque all'esterno del probabile fronte di alimentazione del pozzo, valutato in funzione della portata massima estraibile"*. Di tutto quanto enunciato non vi è alcun riscontro nei documenti progettuali sotto esame

Per quanto riguarda i punti di emungimento osservati nello studio, è stato solamente realizzato un mero censimento dei pozzi pubblici (SMAT) senza analizzare le caratteristiche idrogeologiche degli acquiferi con studi approfonditi. In caso di progetti così impattanti, sarebbe doveroso effettuare analisi di questo tipo, precedentemente alla scelta dei tracciati, in modo da garantire i cittadini e la salute pubblica evitando costose opere di approvvigionamento successivo, magari annunciate come compensazioni, come è già successo in altre aree interessate da altre opere TAV in galleria.

Nel dettaglio, a riprova della superficialità di questo studio, si è potuto notare che alcuni pozzi che vanno ad emungere nella falda in pressione, sono stati indicati come pozzi che sfruttano invece la falda freatica.

Inoltre molti altri pozzi, di proprietà privata o magari di interesse pubblico, non sono stati censiti, tenuti in considerazione ovvero citati.

È necessario inoltre annotare che già tra i punti censiti alcuni pozzi acquedottistici sono situati nelle immediate vicinanze della linea interrata ovvero in taluni casi entro le fasce di rispetto (ad esempio i pozzi della Verdina in comune di Avigliana, alcuni pozzi situati nel comune di Rosta e nel comune di Rivalta).

A fronte di una certa mole di documentazione prodotta, il progetto evidenzia purtroppo la mancanza di indagini finalizzate alla conoscenza di dettaglio del sottosuolo interessato dall'opera. A fronte di pochissime indagini geognostiche puntuali, è stata utilizzata una grande mole di dati provenienti dalla bibliografia che sovente non sono esaustivi e non rispondono alle necessità cognitive che un progetto di tale portata comporterebbe.

Paradossalmente sono state effettuate invece indagini accurate, peraltro su un territorio molto esteso, riguardanti un elemento assolutamente secondario ai fini della necessaria conoscenza del sottosuolo: i massi erratici. Come s'intuisce dalla stessa definizione, si tratta di elementi assolutamente puntuali che non rappresentano elementi certi e utili all'interpretazione litostratigrafica del sottosuolo interessato dall'opera. L'accuratezza di questo studio è encomiabile ma di dubbia utilità. Stupisce la meticolosa ricerca dei massi erratici in un territorio vastissimo da Valgioie, Trana, Villarbase, sulle colline di Avigliana, Reano, Rivoli spingendosi fino a Grugliasco per analizzare le caratteristiche geomeccaniche dei massi erratici, con campionature di rocce fatte addirittura analizzare in un secondo tempo al microscopio ottico ed elettronico (SEM), per la ricerca di fibre di amianto e altri minerali pericolosi. In particolare, non era mai capitato di veder analizzare un "masso erratico" frantumato (D040 00 R69RG GE0005 01 REV A) a Grugliasco.

Interessante è anche l'analisi del masso di Villarbasse, posto in mezzo ad una rotonda appena realizzata con visibili segni di benna meccanica; massi che in passato saranno pure stati erratici ma che dopo lo spostamento lo sono ancora di più (innaturalmente).

Per quanto concerne la ricerca di minerali asbestosi, si ricorda che le fibre di amianto essendo facilmente sgretolabili, possono trovarsi in abbondanza anche nella matrice dei depositi morenici oltre che nei trovanti lapidei che li costituiscono. L'alta percentuale di ciottoli di pietre verdi riscontrata nel sondaggio G12 nei pressi del paese di Rosta (25-30% del deposito), indurrebbe a pensare che durante lo scavo della galleria S. Antonio probabilmente potrebbero incontrarsi minerali asbestosi che va a confermare quanto riportato D040-00-R07-F4-GN0000-002-A "profilo geotecnico" riguardo il rischio medio per le rocce asbesti formi per una estesa di circa 5 chilometri; purtroppo è stata condotta solo un'analisi visiva delle carote provenienti dal sondaggio G12, senza ulteriori e più probanti analisi di laboratorio.

Per quanto riguarda i rilievi geomeccanici, molti sono stati effettuati a distanze plurichilometriche rispetto all'opera, su versanti diversi (es. M. Cuneo, Avigliana, Torre del Colle e Villardora). A fronte di tanta accuratezza, stupisce invece la mancanza più assoluta di dati, a volte per chilometri lungo l'asse della linea, (ad es. tra S. Ambrogio e Avigliana, tra Ferriera e Rosta e tra Rosta e lo scalo di Orbassano e la zona della Dora nei pressi di Corso Marche).

Ulteriore lacuna è la totale assenza di profili geomeccanici elaborati lungo il tracciato, utili a caratterizzazione dell'ammasso roccioso interessato dall'opera: sono state effettuate alcune indagini geomeccaniche puntuali che non sono sufficienti a elaborare un modello geomeccanico complessivo in quanto sovente sono stati presi in considerazione affioramenti troppo distanti.

La carenza dei dati a disposizione e la scarsa conoscenza del sottosuolo ha spinto i relatori a fare errori cartografici anche grossolani: infatti nel profilo geotecnico D040 00 R07 F4 G0000 002A nella tratta compresa tra la progressiva km 10.943 e km 12.600 è stata indicata una gigantesca lente di "sabbie astiane" di dubbia esistenza perché stratigraficamente dovrebbe collocarsi al di sotto del Villafranchiano. Anche l'interpretazione del profilo è incerta poiché ci si dovrebbe aspettare di incontrare il basamento roccioso del "Massiccio Ultrabasico di Lanzo", come normale prolungamento della dorsale del monte Musiné, tagliata anticamente dai ghiacciai e sepolta sotto i depositi morenici.

L'interpretazione dei dati è attendibile solo quando ne esistono in quantità e localizzati dove realmente servono. In questo senso le mancanze di questo progetto non permettono di definirlo "Progetto Preliminare" e a tutti gli effetti la raccolta di questi elaborati si può definire più correttamente "Studio di Fattibilità".

12. IDROLOGIA E IDRAULICA

Relativamente all'argomento in oggetto, le informazioni presenti nel progetto risultano molto modeste ed incomplete.

Infatti, a parte quanto redatto per l'analisi del torrente Sangone, nella Relazione Generale Descrittiva (documento D040-00-R05-RG-MD0000-001B) a pag. 50/84 si cita come "effettuato" lo studio condotto da LTF per l'interazione tra il Fiume Dora (tracciato nei Comuni di Susa, Chiusa S. Michele, Sant'Antonino e Vaie) e i manufatti arginali previsti negli ultimi tre Comuni.

A parte le osservazioni formulate a suo tempo dalla scrivente al premenzionato studio, risulta alquanto singolare che in un progetto di tale importanza come quello dell'infrastruttura ferroviaria in esame, non si riportino almeno le premesse dello studio, la metodologia, i risultati ottenuti e le opere conseguenti. Possono sorgere quindi spontanee domande relative alla congruità delle opere di presidio idraulico previste da RFI, anche perché non si è riusciti ad identificare nel progetto le loro dimensioni; pare inoltre che siano stati omessi dalle rappresentazioni grafiche (come specificato in altri paragrafi) centinaia di metri di queste difese.

Manca inoltre completamente lo studio idrologico idraulico relativo allo smaltimento delle acque meteoriche di piattaforma. È vero che la linea si sviluppa in gran parte in galleria, ma vi sono parchi ferroviari all'aperto (Avigliana, Orbassano), rampe e trincee di passaggio delle quote del piano del ferro dalla superficie al sotterraneo; non sono riportati i calcoli degli apporti meteorici, dei sistemi di convogliamento, di sollevamento e allontanamento delle acque.

Anche in questo caso il semplice paragone con quanto prodotto da LTF (opportunamente) per la propria tratta, evidenzia il grado di indeterminazione del progetto presentato.

Riferimento agli elaborati D040-00-R11-RI-ID0002-001A e D040-00-R11-P5-ID0002-001A/002A (Studio idraulico torrente Sangone)

Non vi è nulla di specifico da segnalare se non a riguardo dell'estrema semplicità dei modelli di calcolo utilizzati (HEC-RAS) e della parziale diminuzione della fascia C in corrispondenza della duna di Rivalta.

Riferimento all'elaborato D040-00-R11-RI-ID0002-002A (Relazione interferenze idrauliche)

- Per quanto attiene alla deviazione del canale di Rivoli, deviazione posta al confine tra Avigliana e Buttigliera, alla pag. 11/27, non si fa minimo accenno al fatto che l'opera potrebbe risultare di tipo pensile considerate le quote al contorno.

- Relativamente al fosso Garosso (o meglio rio Garosso) in Rivoli (pag. 12/27) la soluzione proposta consistente in una semplice sezione trapezia in terra è troppo semplificativa perché non tiene in conto l'effettiva orografia dei luoghi.

- Nel paragrafo relativo ai sifoni (pagg. 13 e seguenti) non è corretto affermare che "... nuovi sifoni collocati in corrispondenza dei manufatti esistenti ma a differenti profondità" in quanto le opere esistenti devono essere mantenute in esercizio durante la realizzazione dei nuovi manufatti.

- Alle pagine 15/27 e 20/27 sono rappresentati, molto schematicamente, le sezioni di sottoattraversamento ferroviario da parte dei sifoni; non si riesce a comprendere come tali manufatti scatolari di dimensioni stimate 18 x 6 metri possano essere realizzati al di sotto di linee ferroviarie in esercizio; tali opere, vista anche la loro profondità, non possono essere ovviamente realizzate a spinta prevedendo, con scavi a cielo aperto, opportune zone di "spinta"; in altre situazioni, interferenze del genere sono state risolte con manufatti circolari aventi funzioni di contro tubo con dimensioni decisamente più ridotte, riducendo anche la sezione idraulica di deflusso, eventualmente ammettendo

nel complesso del sifone una maggiore perdita di carico, purché compatibile con gli eventuali rigurgiti di monte.

- A pag. 22/27 si fa riferimento allo studio idraulico redatto da LTF nel progetto preliminare della tratta internazionale, relativo alla determinazione degli effetti sul corso d'acqua conseguenti alla realizzazione dell'argine di protezione dei cantieri di Chiusa S. Michele e S. Ambrogio, effetti valutati in particolare modo per le aree di espansione della piena del fiume Dora; questo viene affermato con una certa "tranquillità" come se il progetto della tratta nazionale fosse un "unicum" con la tratta internazionale, rispondendo cioè in pieno alla circolare n° 15208 del 7 ottobre 1996 del Ministro dell'Ambiente. Pertanto è la prima ed unica volta che, per manifeste ragioni di economia, si dà ottemperanza a tali disposizioni, riunificando le due progettazioni. Ma poiché le progettazioni sono purtroppo in realtà distinte, sarebbe stato più logico importare tale progettazione nel documento in oggetto e almeno commentare i risultati in termini numerici e non solamente qualitativi.

- A puro titolo di cronaca si rimanda per l'argomento prima citato alle osservazioni formulate dalla Scrivente al progetto preliminare della tratta internazionale ovvero :

Al capitolo 7.4.4 (idraulica delle Piana delle Chiuse) vengono analizzati i parametri idrologici e idraulici relativi alla zona della Piana delle Chiuse nonché le opere previste a difesa degli interventi ferroviari così come anche illustrato nella Relazione Generale Idrologica (elaborato PP2-C3A-TS3-0464A-AP-NOT) e nella relazione tecnica illustrativa delle opere idrauliche (elaborato PP2-C3A-TS3-0477A-AP-NOT).

Premesso che è a tutti ben noto il livello di progettazione in essere (Progetto Preliminare) e dato atto ai progettisti di ritenere indispensabili calcoli più sofisticati nelle future fasi progettuali, si vuole evidenziare che, stante la "criticità" delle opere in essere, questi approfondimenti progettuali avrebbero dovuto essere svolti già nella presente fase.

Più in dettaglio, considerato che :

l'opera ferroviaria ricade all'interno della fascia B di progetto,

l'opera ferroviaria presenta un massimo della livelletta in corrispondenza dell'interconnessione, eventuali ingressi d'acqua provenienti dall'esonazione della Dora sarebbero fatali per la linea stessa, la necessità dell'argine è "conditio sine qua non" per poter realizzare la ferrovia in oggetto, lo studio idraulico dimensionante correttamente l'opera "idraulica" (che di conseguenza permette l'esistenza della linea "ferroviaria") deve essere già oggi esaustivo.

Il modello di calcolo proposto (schema monodimensionale in moto permanente) anche se valido per numerosissimi altri casi progettuali non può assolvere la funzione essenziale prima descritta.

Un calcolo più corretto dovrebbe prevedere l'utilizzo già in questa fase di un modello bidimensionale che tenga in conto l'andamento dell'onda di piena nel tempo, le effettive aree toccate dall'esonazione con i reali tiranti idrici e velocità locali.

Appare inoltre poco cautelativo, in questa fase, citare come ininfluenti innalzamenti del livello idrico di alcune decine di centimetri rispetto a quanto accadrebbe con le opere previste nella fascia B di progetto (secondo il PAI) in quanto questi ultimi calcoli, per loro natura, non hanno un grado di puntualità come dovrebbero essere quelle per la situazione contingente.

Nello studio presentato non vi sono inoltre indicazioni sugli effetti (sulle zone non protette dall'argine) degli innalzamenti dei tiranti idrici e delle relative velocità, ma solo indicazioni di larga massima (ovviamente legate al modello di calcolo) dei volumi invasati, nelle varie ipotesi di calcolo.

Citare, come dato "tranquillo" che "... nella fase transitoria di cantiere l'innalzamento massimo rispetto alle condizioni attuali risulta pari a 53 cm ..." alla luce dei cantieri che dureranno un tempo maggiore di 7 anni, appare non cautelativo ai fini progettuali.

Si ritiene quindi necessario (come del resto fatto in numerose altre occasioni per studi anche di fattibilità per interventi infrastrutturali o civili di una certa importanza) utilizzare metodologie di calcolo più sofisticate onde confrontare, a ragion veduta, parametri idraulici nei diversi scenari.

- Per quanto attiene ai recapiti delle acque di piattaforma (pag. 23 e seguenti), oltre alla considerazione che l'argomento è trattato in modo molto parziale, non vi è riscontro di alcun calcolo idrologico idraulico. Inoltre, a pag. 23/27, si afferma che per l'interconnessione Avigliana Est si è individuato come

recapito il canale di Rivoli. Occorre però evidenziare che considerata l'ubicazione di tale scarico, solo una minima parte delle acque di piattaforma sarà raccolta da questa infrastruttura, mentre le acque meteoriche gravanti sulla rimanente quota di trincea entreranno nelle gallerie ferroviarie con nocumento alla sicurezza della circolazione; si segnala infine che per il recapito delle acque di galleria derivate dal pozzo al Km 10+900 circa, a pag. 26/27 in figura 11, è indicato un fosso in terra posto in posizione diametralmente opposta al pozzo rispetto all'abitato di Rosta a circa 800 metri di distanza.

13. SIA

Riferimento elaborato D040 00 R 22 RG SA0000 002 A Studio di Impatto Ambientale – Quadro Introduttivo

Il documento riporta imprecisioni così sintetizzabili:

- ◆ L'Osservatorio non è stato istituito per "la necessità di condividere, studiare e risolvere le problematiche strettamente tecniche ed inerenti il precedente progetto preliminare approvato nel 2003" ma per affrontare l'opposizione di cittadini e amministratori che nel 2005 aveva causato il blocco del progetto dopo i fatti di Venaus (si veda quanto scritto all'Art. 2 del D.P.C.M. 1 marzo 2006 e s.m.i. con il quale viene istituito l'Osservatorio ~~nella Delibera della Regione Piemonte 18-1954 del 29 aprile 2011~~).
- ◆ Le "alternative analizzate" non possono considerarsi come adempimento dell'analisi dell'"opzione zero" (come illustrato più avanti).
- ◆ Non corrisponde a verità il fatto che il progetto "sintetizza le principali istanze e sensibilità delle comunità e del territorio interessato". In primo luogo perché l'opposizione continua a essere forte e motivata e in secondo luogo perché il progetto per la tratta nazionale non ha mai potuto coinvolgere i territori essendo stato presentato soltanto nel mese di marzo 2011.
- ◆ Il paragrafo 1.2 "Scopi e obiettivi del progetto" è identico al paragrafo 1 "Premessa e motivazioni" del documento D040 00 R 22 RG SA0000 001 B SIA SINTESI NON TECNICA.
- ◆ Citare la Convenzione Alpina è fuorviante: l'Italia non ha ancora ratificato alcuni protocolli, tra cui – molto rilevante – quello dei trasporti.
- ◆ Le affermazioni riguardo la riduzione di CO₂ e di consumo energetico ottenuti usando il treno veloce per spostare le merci sono discutibili e probabilmente generate dal pregiudizio benevolo ed acritico a favore della ferrovia. Infatti, l'assunto può ancora essere condiviso nel caso di ferrovie già realizzate o al massimo da ammodernare. Nel caso in questione, invece, la ferrovia è da costruire ex-novo. Le emissioni di CO₂ e tutti gli altri impatti ambientali non potranno essere pareggiati dal supposto spostamento delle merci dalla gomma al ferro (si vedano in proposito le argomentazioni trattate più diffusamente in altro capitolo). Persino il risparmio di energia sui locomotori per l'abbassamento della pendenza è stato dimostrato essere trascurabile.
- ◆ Inoltre in fase di esercizio i tunnel più lunghi dovranno continuamente avere in funzione impianti di ventilazione di potenza tale da ridurre qualsiasi beneficio.
- ◆ La dichiarazione di prescindere dalle considerazioni sul traffico è molto discutibile, in un capitolo intitolato "Scopi e obiettivi del progetto". Non si vuole parlare della prima – e unica – ragione per costruire un'opera così grande: la sua necessità. Va rimarcato che i primi Quaderni dell'Osservatorio dimostrano che il traffico sulla linea storica non giustifica l'opera, e che tutti i dati dei trasporti merci e passeggeri degli anni seguenti hanno confermato il trend in costante calo. Quindi la ragione per la quale si prescinde dalle considerazioni sul traffico non può che essere una sola: essi direbbero che l'opera è inutile!
- ◆ Al paragrafo 1.3 si dichiara che "modalità e strutture del SIA sono state condivise e risultano comuni con la tratta di competenza LTF". Basta una veloce lettura anche solo degli indici per dimostrare la non verità di questa affermazione. La stessa affermazione non vera è ripetuta all'inizio del paragrafo 1.4. Lo stesso paragrafo 1.3 è poi copiato a pag. 70 della Relazione Generale Descrittiva (D040 00 R 05 RG MD0000 001 B).

- ♦ Al paragrafo 1.4 si dichiara di usare il modello PSR (Pressione Stato Risposte). Questo modello è già stato più volte sottoposto a critiche per la sua inefficacia, soprattutto a riguardo progetti grossi e complessi.

Riferimento elaborato D040 00 R 22 RG SA0000 001 B Studio di Impatto Ambientale – Sintesi non Tecnica

Il paragrafo 1 “Premessa e motivazioni” è identico al paragrafo 1.2 “Scopi e obiettivi del progetto” del documento D040 00 R 22 RG SA0000 002 A SIA QUADRO INTRODUTTIVO.

Oltre alle osservazioni già formulate per il precedente documento occorre evidenziare:

- ♦ A pag. 9 si dimentica una delle due statali che corrono in Val Susa, la 24 (lo stesso errore si ripeterà a pag. 16 del SIA – Relazione).
- ♦ Al fondo della stessa pag. 9 si afferma che sono stati raccolti i dati provenienti da varie fonti istituzionali, quali gli Enti Parco. Vista la estrema sinteticità del SIA e le sue lacune, sembra strano: presso il Parco dei Laghi di Avigliana, ad esempio, è operativo il Coordinamento chiropterologico regionale.
- ♦ Le cave di Torrazza e Montanaro, previste a pag. 26, sono già occupate dal materiale proveniente dai cantieri NLTL internazionale, la cava di Torrazza non è stata dichiarata indisponibile dalla Regione Piemonte (si vedano al riguardo le Osservazioni alle integrazioni al progetto preliminare della tratta internazionale presentate dalla Scrivente).
- ♦ Le opere di mitigazione sono estremamente ridotte, e si esauriscono tutte nella piantumazione di alberi o siepi, e poco altro. Da un SIA ci si aspetterebbe molto di più. Inoltre, ben più grave, si confondono continuamente gli interventi di mitigazione con quelli compensativi. Si ricorda che le misure di mitigazione devono essere considerate allo scopo di ridurre o rimuovere gli effetti negativi di un progetto, mentre le misure di compensazione devono essere previste quando non vi siano soluzioni alternative alla sua realizzazione.

Riferimento elaborato D040 00 R 22 RG SA000A 001 B - Studio di Impatto Ambientale – Relazione

Il confronto con il documento analogo prodotto da LTF implica un giudizio negativo sull’elaborato in esame.

- ♦ Il SIA incentrato su una parte di un’opera generale non può valutare gli impatti cumulati, come invece richiesto dalle normative comunitarie, nazionali e regionali.
- ♦ Manca una bibliografia. Talvolta ne viene riportata una settoriale (ad esempio, cap. 3.7 Vibrazioni a pag. 269). In qualche caso all’inizio o al termine di un paragrafo (pag. 349) si scrive in maniera generica la fonte dei dati citati (Camera di Commercio, Provincia di Torino) senza specificazione di autore o data.
- ♦ L’inquadramento dell’area di studio è sbagliato in più punti. Pone il Sangone al centro della valle della Dora, nomina Chiasso, limita la bassa val Susa al comune di S. Antonino, dimentica la ferrovia Torino – Savigliano – Cuneo, l’autostrada A32 e la statale 24. Più oltre Reano diventa Reana e – a quanto è dato di capire – Chiusa S. Michele diventa S. Michele.
- ♦ Nel capitolo “Atmosfera” si afferma genericamente che le emissioni della NLTL saranno limitate alla fase di cantiere e che quelle relative alla fase di esercizio saranno addirittura positive. A parte il pesantissimo impatto dovuto ai cantieri, che non è corretto liquidare così facilmente, l’assunto può ancora essere condiviso nel caso di ferrovie già realizzate o al massimo da ammodernare. Nel caso in questione, invece, la ferrovia è da costruire ex-novo. Valgono pertanto le ulteriori relative osservazioni formulate in precedenza.
- ♦ Le previste deroghe alle emissioni, citate a pag. 25, valgono per cantieri temporanei e di breve durata. Quelli previsti per la NLTL non hanno queste caratteristiche, inoltre va sempre ricordato che per tutto il periodo delle deroghe nessuna altra opera o installazione emittente potrà essere autorizzata da nessuna autorità competente.
- ♦ Viene sempre trascurato il limite di $30 \mu\text{g}/\text{m}^3$ di NO_x cumulato per la vegetazione.
- ♦ Le affermazioni di pag. 26 sono fuorvianti e illogiche. La disciplina relativa alle emissioni deve applicarsi anche ai cantieri. La loro durata limitata nel tempo non costituisce di per sé motivo di non applicazione. A parte il dubbio già richiamato relativo alla loro “temporaneità”, non si comprenderebbe la ragione per la quale, nell’ambito del progetto della stessa NLTL, LTF non abbia utilizzato uguale argomento per aggirare le medesime leggi nella tratta internazionale.

- ◆ Affermare che “le attività di cantiere sono solitamente regolamentate da una normativa specifica di competenza comunale” è, da un lato, un elemento fuorviante, trattandosi di opera strategica inserita nella Legge Obiettivo (“L’approvazione sostituisce ogni altra autorizzazione, approvazione e parere comunque denominato e consente la realizzazione di tutte le opere, prestazioni e attività previste nel progetto approvato”, Delibera CIPE relativa al cunicolo de La Maddalena, 6 aprile 2011). Dall’altro, è del tutto illogico, trattandosi di cantieri e opere che interessano più comuni limitrofi: si potrebbe arrivare all’assurdo che lo stesso cantiere è autorizzato a est e più limitato a ovest.
- ◆ A pag. 30 si denuncia la limitata disponibilità dei dati, quando una ricerca più approfondita avrebbe certamente trovato altre fonti (SMI, ad esempio, o studi dell’Università di Torino). Inoltre, i dati provinciali sull’inquinamento sono disponibili anche oltre il 2005 (si veda il sito ARPA e non quello della Provincia). La pochezza del dato utilizzato influenza l’intero capitolo e le sue conclusioni (ad arte tutte positive).
- ◆ Il vento di foehn richiamato a pag. 32 è effettivamente un elemento caratterizzante la val Susa. Citarlo di sfuggita e soltanto a questo punto è indice della superficialità del SIA.
- ◆ La “Sintesi sulla qualità dell’aria” a pag. 54 riporta una stima oramai datata che si è rivelata falsa; è infatti genericamente riferita a tutto il Piemonte e non all’area della NLTL, ed infine si contraddice (si veda il quarto e ultimo paragrafo).
- ◆ La tabella esposta a pag. 55 non può avere alcun significato scientifico, perché 6 valori su 12 non sono presenti (N/A).
- ◆ A pag. 57 si giustifica l’impatto di un cantiere in area urbana perché installato in “una situazione già ampiamente compromessa”.
- ◆ A pag. 60 si dichiara ridotta l’emissione di NOx perché “ripartiti nelle ore diurne” quando da molti altri documenti progettuali appare manifesto il lavoro per 24h/di 7 giorni/settimana.
- ◆ La metodologia di stima degli impatti, e soprattutto i mezzi per la loro riduzione (pag. 67), appare del tutto insufficiente, in particolare la bagnatura. L’esperienza purtroppo insegna che nella pratica viene spesso trascurata. Inoltre, più importante ancora, in nessun documento progettuale è calcolata l’acqua necessaria a tale mitigazione, nonostante debba trattarsi di ingenti quantitativi continui.
- ◆ Nella modellizzazione di pag. 72 si escludono i ricettori interni ai cantieri. I cantieri non godono di una sorta di “extraterritorialità”: soggiacciono alle stesse leggi di tutto il territorio nazionale ed europeo.
- ◆ I dati conclusivi sulle emissioni (pag. 73), anche con le carenze sopra evidenziate, rivelano sforamenti significativi e di grande impatto sulla salute pubblica, nonostante siano stati computati senza sommare le emissioni già presenti ante-operam (ed in molte aree - come Rivoli - siano già critiche).
- ◆ Le conclusioni del paragrafo 3.2.10 a pag. 73/74 sono non veritiere:
- ◆ i dati riportati dal 1° e 2° Quaderno dell’Osservatorio Tecnico sulla NLTL indicano uno spostamento di circa 1% (uno per cento) del traffico merci da gomma a ferro;
- ◆ le emissioni dei mezzi elettrici sono di scarsa entità soltanto se si trascurano quelle causate dalla produzione di energia (lontana anche molti chilometri) e quelle generate dalla realizzazione dell’opera;
- ◆ anche se la maggior parte della NLTL si svilupperà in galleria, certamente le emissioni da qualche parte dovranno trovare sfogo.
- ◆ Il capitolo 3.3 “Ambiente idrico” appare ingiustificatamente ottimistico. Si veda, a solo titolo di esempio, quanto scritto al riguardo del torrente Sangone a pag. 103. Si ammette che la valutazione “non è supportata da rilievi topografici di precisione” e ciononostante si afferma che le aree classificate in fascia C dal PSFF non sono esondabili. Questo modo di argomentare non è corretto: per la trentina di pagine precedenti si riportano studi e analisi ricavati da vari attori (ARPA, Provincia, Magistrato del Po, ecc.), che poi vengono disattese.
- ◆ La maggiore attenzione del capitolo è dedicata alle interferenze che fiumi, torrenti e falde superficiali potrebbero avere sulla linea ferroviaria, in cantiere e in esercizio. Molta meno cura è dedicata alle preoccupanti interferenze che la linea avrà sui regimi idrici superficiali e sotterranei (si vedano le osservazioni di cui al paragrafo geologia).
- ◆ In più punti si ammettono margini di errore discreti, dati insufficienti o risultati non concordi (per i quali si tenta un adattamento) senza validità scientifica.

- ◆ Si ammette genericamente la possibilità di incontrare rocce o minerali pericolosi, ma non si prevede nulla di particolare oltre al minimo previsto dalle norme vigenti.
- ◆ Anfibi e rettili sono elencati in una tabella a pag. 174 e 175, ricavando i dati da un'unica fonte del 1998, senza alcuna contestualizzazione. La tabella riporta anche per quattro specie "pre 1980 non" frutto di analisi frettolosa e non specificata. In realtà significa che il dato è ricavato dalla letteratura antecedente al 1980 e non è stato confermato. In ogni caso ancora una volta si riportano specie e non si discute minimamente del pericolo loro causato dalla NLTL. Si noti che molte specie sono inserite negli allegati delle Direttive europee: la loro presenza, anche solo probabile, meriterebbe ben più attenzione e dovrebbe originare addirittura una VINCA.
- ◆ All'inizio del paragrafo dedicato ai mammiferi (pag. 175) si dichiara l'impossibilità di accedere alle banche dati regionali e provinciali. Tale affermazione non è condivisibile. Le BDN sono liberamente consultabili e sul sito della Regione Piemonte si trova un articolato settore dedicato all'argomento (Osservatorio faunistico). Inoltre gli enti Parco e gli ATC effettuano periodici censimenti, i cui dati sono pubblici, e presso il Parco di Avigliana è attivo il Coordinamento chiropterologico regionale.
- ◆ Da pag. 191 si elencano SIC e ZPS presenti nell'area vasta. Ogni volta vengono dichiarati non interferiti. Va sottolineato con forza che non è assolutamente condivisibile questa procedura. Lo "screening" è una ben precisa fase della Valutazione di Incidenza (la prima), obbligatoria quando un progetto possa anche lontanamente interferire con un'area delle Rete Natura 2000. Si Vanno poi segnalati due punti critici: 1) il SIA non parla mai di insetti, nonostante alcune entità molto significative per le Direttive europee siano ricopiate nelle schede di presentazione dei SIC; 2) la scheda del SIC di Caselette riporta come pericolo potenziale per la conservazione del sito la realizzazione della linea AV Torino-Lione; oggi Italferr esclude tale rischio perché connesso al tracciato in sinistra Dora; logica vorrebbe dunque che la stessa minaccia venga analizzata per il Parco di Avigliana o per quello del Po, visto che si trovano a destra della Dora...
- ◆ Il capitolo "Salute pubblica" si esaurisce in poche pagine progettuali, che presentano grafici e dati relativi alla generalità della popolazione piemontese, comparando dati addirittura nazionali (incidentalità) senza alcun riferimento né al progetto in oggetto né all'area interessata. Nel paragrafo conclusivo "Popolazione potenzialmente esposta" non viene affatto discusso l'argomento dichiarato nel titolo. Invece, si citano sentimenti generali di insoddisfazione legati al traffico veicolare, cercando di suggerire che la NLTL ridurrebbe tali inconvenienti. In realtà, tutte le indagini relative a questa materia individuano come soluzione il miglioramento e l'efficienza del trasporto pubblico locale.
- ◆ A pag. 326 e seguenti (si noti bene: all'interno del capitolo dedicato al Paesaggio e non all'Ambiente Naturale) vengono di nuovo elencati SIC e ZPS ricadenti nell'area vasta. Sono dichiarati "non interferiti" o "interferiti" o "ricadenti in fascia minore di 2 km". Non si trova alcun altro approfondimento successivo, in nessuna parte del SIA, eccettuate le schede ministeriali dei 5 SIC allegate al termine. I
- ◆ I possibili impatti di un'opera su aree appartenenti alla Rete Natura 2000 devono dare origine ad una VINCA. Il primo passaggio di una corretta VINCA (lo screening) ha proprio il compito di escludere o meno che l'opera abbia incidenza sul sito. Non può essere accettato un giudizio di non interferenza esterno alla procedura, tanto più se espresso in forme così generiche e immotivate. Inoltre non si comprende il significato della frase "ricadenti in fascia minore di 2 km". Forse significa che potrebbe essere interferito, ma di poco. Il criterio della lontananza o vicinanza di un SIC ad un'opera non è significativo. E infine: nonostante la tabella dichiara che alcune aree tutelate saranno interferite nessuna trattazione ulteriore ne consegue.
- ◆ A pag. 354 paragrafo 4.1 si descrive il modello PSR (Pressione Stato Impatto), adottato nel SIA. Dal 1993, anno dell'introduzione da parte di OECD di questo modello, altri schemi sono stati elaborati ed utilizzati. Il PSR, pur conservando una sua validità schematica, è stato sottoposto a critica per la sua eccessiva esemplificazione, che lo rende applicabile solo a situazioni semplici. Per contesti più complessi viene normalmente utilizzato il modello DPSIR che approfondisce maggiormente le variabili Pressioni (cui viene aggiunto il fattore Forza Motrice o Determinante) e Stato (distinto da Impatto). Ad esempio ISPRA, nel Progetto Piccoli Comuni, indica questo come modello di riferimento. La stessa ARPA Piemonte lo usa nel Rapporto sullo Stato dell'Ambiente che viene utilizzato dai proponenti per definire, ad esempio, la qualità delle acque (vedi pag. 364). Inoltre, altri tentativi di sistematizzare prima e risolvere poi gli

impatti ambientali di una impresa sono stati messi a punto. Si veda, ad esempio, il modello CAMBIA, proposto da APAT nel 2008 per contabilizzare il costo ambientale di un'impresa. Inoltre a pag. 11 il modello DPSIR (non DPISR come riportato da Italferr) viene discusso per poi essere abbandonato; ad abbondanza si rileva anche l'affermazione di pag. 13 dove si ammette che il PSR manifesta "un limite al livello di accuratezza degli indicatori adottati riferito allo stadio preliminare del progetto".

- ◆ In ogni caso, ad ognuna delle 8 componenti ambientali esaminate (atmosfera, acqua, suolo e sottosuolo, ambiente naturale, paesaggio, rumore e vibrazioni, socioeconomia e archeologia) viene applicato questo modello, ed ogni volta i suoi risultati appaiono eccessivamente semplificati e tranquillizzanti.
- ◆ Inoltre, è comunque utilizzato non correttamente. Ad esempio, l'impatto rumore su fauna e l'impatto atmosfera su vegetazione non vengono esaminati. Infine, viene applicato di volta in volta ai segmenti territoriali in cui è progettualmente divisa la NLTL, mentre, trattandosi di ambienti naturali, sarebbe più corretto un approccio olistico ed ecosistemico.
- ◆ Ad esempio della inaccettabile superficialità che permea tutto il SIA, si considerino le pochissime annotazioni dedicate a pag. 382 a "Inquinamento atmosferico", all'interno del capitolo che analizza pressioni e impatti sulla salute pubblica. Si afferma che "la tipologia di opere analizzata non presenta problemi specifici di impatto su questa componente. Anzi ...". Poco oltre si ammette una "problematica relativa alla fase di costruzione ma limitata alla polverosità in prossimità dei siti di cantiere". La tabella che conclude il capitolo a pag. 385 si riferisce soltanto ad un unico tratto di progetto (la galleria artificiale di S.Ambrogio) e, sulla base di valutazioni mai esplicitate, applica il modello PSR alle quattro componenti di impatto sulla salute pubblica (atmosfera, rumore, vibrazioni, campi EM). Nonostante tutte le carenze espresse sopra, denuncia comunque un impatto rilevante (-5), ma nessuna considerazione ulteriore ne consegue. Nemmeno le "Risposte di progetto di carattere mitigativo" a pag. 402 correggono l'errore, perché si riducono a siepi, alberi e arbusti (tra l'altro mai contestualizzati), a "ipotesi" di ripristino delle aree agricole, a qualche barriera acustica e addirittura alla sostituzione degli infissi di una cascina presso Orbassano.
- ◆ Le opere di mitigazione previste sono a livello decisamente insufficiente. Un SIA dovrebbe essere molto più approfondito e, fatto ancor più grave, si confondono continuamente gli interventi di mitigazione con quelli compensativi. Va ricordato che le misure di mitigazione devono essere considerate allo scopo di ridurre o rimuovere gli effetti negativi di un progetto, mentre le misure di compensazione devono essere previste quando non vi siano soluzioni alternative alla sua realizzazione.
- ◆ La descrizione dell'ambiente è carente sotto molti punti di vista, ma in particolare non esiste un solo accenno ad alcuna emergenza o significatività floristica o botanica, di cui pure la Collina morenica e l'intera area vasta abbondano (orchidee, ad esempio, o la Typha). L'unico aspetto vegetale considerato è quello arboreo.
- ◆ Si trascura ogni significato di corridoio ecologico. Questo fatto è da rimarcare, perché nell'aprile del 2005, con un convegno dedicato, si concludeva il progetto (finanziato da Provincia di Torino e Comunità Montana, e realizzato con ARPA) "Ripristino e mantenimento della connettività ecologica in bassa val di Susa". Quanto meritoriamente scritto e realizzato in quell'occasione viene vanificato ora e non viene citato.
- ◆ Considerando la realtà attuale da un punto di vista naturalistico, ci si dovrebbe porre innanzitutto l'obiettivo di preservare quelle limitate aree di corridoio ecologico che ancora ci sono o che ancora possono essere trasformate in corridoio ecologico (in breve, le aree non edificate). Bisognerebbe mantenere le possibilità di collegamento fra le aree Musinè-Caselette, il Parco di Avigliana e la collina morenica Avigliana-Rosta-Rivoli. Fra Rosta e Rivoli il tracciato NLTL corre sotto l'unico residuo "segmento" con connotazioni di naturalità. E' assai probabile che dove la galleria corre più vicino alla superficie vengano intercettate le falde (la parte nuova di Rosta fra la ferrovia e la provinciale Rivoli-Avigliana era un'area di risorgive conosciuta come "le fontane"). La realizzazione del TAV potrebbe condizionare negativamente la possibilità di un recupero di naturalità in tali aree. Per favorire la continuità ecologica fra l'area del Musinè-Caselette e la collina morenica si dovrebbe lavorare su due ambiti: migliorando il corridoio attraverso Avigliana e quello che interessa la collina di Viberti, fra Rosta e Rivoli. Quest'ultimo andrebbe realizzato creando una zona umida (probabilmente basta uno scavo di

limitata profondità) fra Rosta bassa e Rivoli. La zona umida costituirebbe un invito per molte specie ad "incanalarsi" lungo tale corridoio. E' invece probabile che la NLTL costituisca un ostacolo a tale opportunità.

- ♦ La redazione del SIA in maniera così superficiale e carente non rispetta quanto previsto dall'art. 164 del Codice Appalti (All. XXI, in particolare il suo art. 4 relativo al SIA) né le Linee Guida di cui al D.M. 1 aprile 2004 del Ministero dell'Ambiente (G.U. n. 84 del 9.04.04). Né tantomeno le Leggi regionali e nazionali o le Direttive comunitarie che disciplinano la VIA.

Gli allegati che partono da pag. 408 sono poco significativi; infatti si evidenzia che:

- ♦ non è stato svolto alcun tipo di lavoro originale. I dati citati sono stati recuperati non correttamente utilizzando letteratura senza alcuna analisi di dettaglio;
- ♦ nessun cenno è rivolto ad anfibi e insetti;
- ♦ si elencano gli uccelli nidificanti; sono tratti da un ottimo volume, datato 1988, cui sono seguiti numerosi aggiornamenti, non citati nel presente studio; non si sono consultati le BDN della Regione (Aves) o altre altrettanto valide (GPSO); non si è predisposto un apposito link selettivo ad esse, così da evitare di produrre inutile documentazione;
- ♦ ci si limita ai nidificanti (tratti da un'unica fonte) quando il grande valore - ad esempio - dell'area dei Laghi di Avigliana sta negli svernanti e nei migratori; si noti il paradosso per cui, evidentemente, gli stessi redattori non si interfacciano l'un l'altro: a pag. 192, infatti, si illustra il Parco di Avigliana proprio con queste componenti;
- ♦ a ulteriore conferma, si comparino la tabella 3 degli Allegati, che esclude la nidificazione di Astore e Picchio nero, con la scheda del SIC La Mandria a pag. 197, dove invece tali nidificazioni sono accertate.
- ♦ Riportando in modo acritico soltanto le specie stanziali, risultano informazioni poco attendibili; nell'area interessata dalla NLTL tratta nazionale non sembrano mancare Garzetta, Airone cinerino e rosso, Cicogna bianca e nera, Gabbiano comune, Gruccione e Cavaliere d'Italia.; è strano che venga indicata la nidificazione del Fagiano di monte e non si riesce a decifrare la specie denominata "Saldatala" (120).
- ♦ La fauna ittica presenta le stesse criticità. Le schede ricopiate sono pochissime, 9 (3 Po, 2 Sangone, 2 Dora e 2 Stura), e si riferiscono in massima parte all'area torinese. Infatti uno dei due campionamenti per Dora, Sangone e Stura è stato effettuato nel comune di Torino; gli altri sono relativi a Brandizzo, San Mauro, Sangano, Avigliana, Venaria. In questo modo la rappresentazione è sbilanciata fortemente sull'area metropolitana e urbana.
- ♦ I mammiferi sono elencati in ordine alfabetico e non sistematico come dovrebbe essere. Inoltre la fonte delle schede ricopiate, così come presentata a pag. 175 e 423 ("Rete Ecologica Nazionale. Un approccio alla conservazione dei vertebrati italiani" Università di Roma "La Sapienza", Dipartimento di Biologia Animale e dell'Uomo; Ministero dell'Ambiente, Direzione per la Conservazione della Natura; Istituto di Ecologia Applicata. (<http://www.gisbau.uniroma1.it/REN>) a cura di Boitani L., Corsi F., Falcucci A., Maiorano L., Marzetti I., Masi M., Montemaggiori A., Ottaviani D., Reggiani G., Rondinini C. 2002), è del tutto inadatta a rappresentare le specie per un progetto territoriale di dettaglio fine. Infatti, derivando dal sistema CORINE europeo, si basa sulla cartografia di uso del suolo a scala 1:100.000, e su quadrati di ricerca superiori a 3,5 ettari. Viene di solito utilizzata per macro regioni, addirittura per continenti, e non per aree ridotte o studi localizzati.
- ♦ Inoltre, da più parti è stato sottoposto a critica il suo sistema di raccolta dati, non omogeneo, da cui originano le compilazioni delle varie schede.

Ma anche prendendo per attendibile tale banca dati, copiare acriticamente l'elenco teriologico causa errori ovvero:

- ♦ L'Arvicola campestre non si trova nella zona interessata, trattandosi di specie di medio-alta montagna (in val Susa si trova al Lago del Moncenisio, oltre 2000 m).
- ♦ Il Ferro di cavallo euriale si trova in Piemonte soltanto a sud, ai confini con la Liguria.
- ♦ Del Ferro di cavallo maggiore non ci sono segnalazioni recenti, nonostante l'areale interessato dalla NLTL possa ritenersi potenzialmente adatto.

- ◆ Stesso dicasi per il Ferro di cavallo minore, del quale sono note solo 4 segnalazioni in tutta la Provincia di Torino (biellese ed eporediese).
- ◆ Il Miniottero ha una sola segnalazione in Piemonte, ma a S. Vittoria di Alba.
- ◆ La Nottola comune potrebbe essere presente, ma non ci sono segnalazioni recenti.
- ◆ La Nottola gigante è rara in tutta Europa ed è presente in Italia solo in Toscana.
- ◆ La presenza di Orecchione meridionale non ha più significato scientifico, dal momento che il genere è stato oggetto di risistemazione ed è stata introdotta la nuova specie *O. alpino*. La citazione può al massimo riferirsi a vecchi rilievi storici senza conferme.
- ◆ Il Quercino è specie montano-alpina, e non può essere presente nell'area della NLTL.
- ◆ Del Toporagno acquatico di Miller non esistono in letteratura segnalazioni in zona.
- ◆ Del Vespertilio di Bechstein esistono solo 4 segnalazioni in tutto il Piemonte; non si può escludere la sua presenza nell'area, ma non è mai stato trovato né oggi né in passato.
- ◆ Il Vespertilio di Capaccini non può essere presente, trattandosi di specie mediterranea. L'unica - piccola - colonia del Piemonte si trova sul Lago Maggiore, dove appunto si ricreano condizioni meteorologiche similmediterranee.
- ◆ Da ultimo, il Vespertilio di Natterer potrebbe anche trovarsi in zona, ma non esistono segnalazioni in merito.

Inoltre se gli autori dello studio fossero a conoscenza della presenza di specie rare o minacciate (ad esempio *V. Capaccini* e *N. gigante*) dovrebbero segnalarla correttamente alle autorità scientifiche e protezioniste competenti, e predisporre ogni sforzo per la loro tutela.

Ulteriore contraddizione è rappresentata dal fatto che molte specie elencate sono inserite negli Allegati delle Direttive europee Habitat e Uccelli. Pertanto la loro presenza determina automaticamente l'apertura di una procedura di Valutazione di Incidenza, che invece qui non è nemmeno citata (neppure, come visto, per SIC e ZPS).

Poiché si scrive "Le schede contengono i principali dati sistemati ed ecologici di ciascuna specie e sono state inserite al fine di meglio descrivere la componente faunistica e le sue possibili interazioni con il territorio, allo stato attuale e con le modifiche conseguenti alla realizzazione delle opere in progetto" è del tutto evidente che nessuna valutazione può essere dedotta da dati così insufficienti, né in senso positivo né negativo.

AGRICOLTURA E FORESTE

14. AGRICOLTURA E FORESTE

14.1. PREMessa

Si richiamano in sintesi qui di seguito per punti le principali carenze riscontrate Osservazioni sulle componenti Agricoltura e Foreste che saranno qui di seguito approfondite.

- ◆ Carenze del progetto in merito agli impatti su agricoltura e foreste
- ◆ Carenze del progetto a proposito di mitigazioni e recupero
- ◆ Consumo di territorio agricolo
- ◆ Perdita definitiva del terreno
- ◆ Effetti sull'irrigazione

- ◆ Probabile chiusura di aziende agricole e sicuro aumento dei costi per quelle superstiti
- ◆ Studi ambientali copiati pedissequamente da lavori esistenti e non specifici per l'opera
- ◆ Citazione di fantomatici fattori di sviluppo che nulla hanno a che fare con l'opera
- ◆ Arbitrarie matrici dello studio di impatto ambientale

14.2. CARENZE DEL PROGETTO IN MERITO AGLI IMPATTI SU AGRICOLTURA E FORESTE

In rapporto alla componente agricoltura e foreste prima di tutto sono da fare alcune considerazioni di carattere generale, relative al Quadro di Riferimento Ambientale:

- ◆ Manca qualunque considerazione in merito all'impatto sulla vegetazione dovuto all'emissione di inquinanti, con particolare riferimento agli NOx.
- ◆ Non viene fatto nessun accenno alle conseguenze generate sulla componente vegetale dalle polveri derivanti dalle attività di scavo, movimentazione e trasporto materiale in fase di cantiere.
- ◆ Viene del tutto trascurato l'effetto derivante dall'intercettazione/deviazione delle falde sulla componente vegetale (effetto non solo legato al periodo di realizzazione dell'opera ma permanente e quindi da considerare come impatto negativo anche in fase di esercizio).
- ◆ Non vengono per nulla considerate le conseguenze dirette ed indirette sulla vegetazione e quindi sull'equilibrio degli ecosistemi, provocate dalle perdite d'acqua derivanti dalle attività di scavo.

In particolare tali omissioni risultano evidenti, oltre che all'interno degli elaborati del Progetto Preliminare e dello Studio di Impatto Ambientale, anche all'interno delle Analisi Costi Benefici, nel documento PP2 ECO LTF 0009 B AP NOT "Analisi degli impatti locali della cintura di Torino e della connessione al collegamento Torino - Lione" in cui, al paragrafo 4 "EFFETTI LOCALI DEI CANTIERI (COSTI ESTERNI)", si affrontano esclusivamente gli aspetti legati all'emissione di CO₂, trascurando tutti gli altri inquinanti. Inoltre si segnala che, per quanto riguarda la CO₂, si fa riferimento esclusivamente al traffico veicolare generato dal trasporto del materiale di risulta degli scavi, ignorando tutte le altre fonti di CO₂ (mezzi di cantiere, centrali di betonaggio, generatori elettrici, ecc.).

Da quanto sopra esposto è facile desumere che l'approccio adottato nei confronti degli effetti dell'opera su alcune fondamentali componenti ambientali, in particolare la suolo, vegetazione e fauna, risulta superficiale e comporta, a livello di valutazione complessiva dell'opera, la sottostima di aspetti negativi importanti per quanto riguarda le conseguenze sull'ambiente.

14.3. CARENZE DEL PROGETTO A PROPOSITO DI MITIGAZIONI E RECUPERO

E' importante sottolineare che il progetto in esame non contiene al suo interno alcuna indicazione specifica relativa alle attività di recupero ambientale a verde. Tutta questa attività viene descritta in maniera generica all'interno dello studio di impatto ambientale (paragrafo "6.1.1 INTERVENTI DI MITIGAZIONE E RIPRISTINO AMBIENTALE" della Relazione del Quadro di Riferimento Progettuale D040 00 R 22 RG SA000G 001B e paragrafo "4.13 LE RISPOSTE DI PROGETTO DI CARATTERE MITIGATIVO" della Relazione del Quadro di Riferimento Ambientale D040 00 R 22 RG SA000A 001 B), facendo riferimento a standard tipologici generici, senza che vi sia una precisa quantificazione di qualsiasi tipo, né in termini di estensione delle tipologie di recupero previste né, tantomeno, di carattere economico.

Tale approccio lascia presupporre che gli aspetti qui trattati in maniera superficiale saranno sviluppati in sede di progetto definitivo: oltre a ritenere scorretto tale approccio, in quanto per poter esprimere un parere di compatibilità ambientale sul progetto è necessario conoscere a fondo gli aspetti relativi alle scelte di recupero e mitigazione ambientale, si ritiene che dall'approfondimento di tali tematiche possano derivare scelte le cui conseguenze sull'ambiente circostante possono avere effetti molto diversi e qui del tutto trascurati.

14.4. Consumo di territorio agricolo

Il consumo di territorio agricolo determinato dall'opera deriva da tre fattori: 1. Il tracciato, 2. I cantieri, 3. Le aree di accumulo del terreno scoticato. Una prima osservazione è che pare non sia stato usato alcun riguardo per evitare di consumare suolo agricolo. Per nessuno dei cantieri citati si è pensato di ricorrere ad aree industriali esistenti, magari dismesse, tra le numerose esistenti nella zona ovest di Torino, anche vicinissime alle zone di cantiere previste. Si è preferito andare sul terreno agricolo tout court con le seguenti superfici:

- ◆ Cantiere di Chiusa San Michele 110490 metri quadri su terreni agricoli,
- ◆ Zona di arrivo della TBM a Buttigliera 17250 metri quadri su terreno agricolo,
- ◆ Cantiere VVFF a Rosta su 20800 metri quadri di terreno agricolo,
- ◆ Cantiere di Rivoli 146130 metri quadri su terreni agricoli,
- ◆ Cantiere di Torino corso Marche 147990 metri quadri, nell'unico spazio verde in quella zona della città, anche se periferica,
- ◆ Cantiere di Settimo su un'area agricola a seminativo di 122360 metri quadri,
- ◆ Zone di aggettamento di Rosta 7000 metri quadri e Settimo 12950 metri quadri tutti su terreno agricolo.

I soli cantieri e zone tecniche fanno perdere ai dintorni di Torino 58,5 ettari di ottimo terreno agricolo generalmente di prima e seconda classe agronomica. Nelle intenzioni dei proponenti una parte significativa di queste aree, quasi la metà ad esempio per il cantiere di Rivoli, servirà semplicemente per disporre all'aperto il materiale di risulta dello scavo ai fini di perdita dell'umidità. Viene spontaneo chiedersi come mai non si possano usare per questo scopo aree già occupate da aziende dismesse, o porzioni di aree industriali parzialmente dismesse e si voglia occupare invece dell'ottimo e produttivo terreno agricolo. Anche altre operazioni, come il betonaggio e la preparazione dei concii potrebbero essere spostate su aree già compromesse con un minimo sforzo, senza rovinare l'agricoltura delle zone circostanti le aree di imbocco delle gallerie. La dimensione dei cantieri si potrebbe in questo modo ridurre di molto, così come l'inquinamento atmosferico e ambientale più in generale in quelle zone.

Ancora all'interno della Relazione del Quadro di Riferimento Progettuale (D040 00 R 22 RG SA000G 001B), nel paragrafo "6.2.1 Interventi di mitigazione in fase di cantiere", si definisce la modalità di salvaguardia dei suoli tramite scotico degli orizzonti superficiali e fertili e successivo accantonamento: lo scotico dello strato superficiale dei terreni agricoli è previsto per 40 centimetri e l'accumulo della massa di terreno è prevista su un'altezza di 2 metri al massimo. Per l'accumulo sono previste due zone chiamate Zone temporanee di accumulo situate tra il cantiere di Rivoli e lo scalo ferroviario di Orbassano, sempre su terreni agricoli. Le due aree hanno superficie rispettivamente di 27700 metri quadri e di 25200 metri quadri per un totale di 5,29 ettari. Questi (approssimando) 5,3 ettari si aggiungono ai precedenti 58,9 per dare un totale di terreno agricolo perso pari a 64,2 ettari.

Ma nemmeno il calcolo di 64,2 ettari è definitivo per determinare la perdita di terreno agricolo nell'area interessata dall'opera. L'ammontare degli espropri previsti è infatti pari a una superficie di 153 ettari, dei quali una certa percentuale interesserà terreni agricoli.

E' disarmante constatare come facendo un calcolo semplicissimo si capisce che per stoccare temporaneamente il terreno scoticato per 40 centimetri da 58,5 ettari dei cantieri su un'altezza di due metri servirebbero 11,7 ettari, e non i 5,3 indicati dal progetto. La superficie indicata dal progetto per le aree di accantonamento temporaneo del suolo è sbagliata. Usando solo 5,3 ettari la massa di terreno scoticato sarebbe stoccata su un'altezza doppia, circa 4 metri. Per accantonare il terreno su due metri di altezza servirebbero altri 5,4 ettari da trovare da qualche parte, con altra perdita di terreno agricolo.

14.5. PERDITA DEFINITIVA DI TERRENO

Il modo di procedere "a spezzatino" della realizzazione dell'opera, pone seri dubbi sull'effettiva realizzazione delle opere di recupero ambientale descritte nei documenti, alla fine dell'attività dei cantieri.

Il terreno scoticato e accantonato perde di vitalità col passare del tempo, e non vi è nessuna certezza riguardo l'effettiva durata dei cantieri in quanto il proseguimento dei lavori è legato alla disponibilità di denaro da trovarsi volta per volta. Ogni ritardo nell'esecuzione comporterà una parallela perdita della vitalità del terreno, con un sempre più forte allontanamento di quest'ultimo dalle sue precedenti caratteristiche produttive. I terreni, anche nell'eventualità (assai improbabile, vedi dopo) che vengano ripristinati secondo progetto, non avranno più la stessa fertilità di prima.

E' descritto nei dettagli il recupero del materiale, col riporto nella zona di origine e le lavorazioni incrociate del terreno, tuttavia, sapendo che lo scotico della superficie agricola e il suo stoccaggio saranno tra le prime operazioni effettuate, e che il riporto dello scoticato sul sottosuolo servito da base per il cantiere sarà tra le ultime operazioni da effettuare, viene naturale pensare che se alla fine della realizzazione dell'opera (quando sarà) non si troveranno le risorse per effettuare l'operazione di ripristino dei cantieri, evento tutt'altro che improbabile, i terreni agricoli rimarranno in forma di cantieri abbandonati e la zona di stoccaggio temporaneo del suolo diventerà perenne.

14.6. EFFETTI SULL'IRRIGAZIONE

Il progetto ha forti impatti sulle acque della zona, superficiali e profonde. Dato il generalizzato ricorso all'irrigazione nell'area di progetto, questo avrà un riflesso diretto sull'agricoltura. E' scritto come sia possibile un'interferenza delle gallerie anche con la falda profonda dello strato Villafranchiano, e sono sicure forti interferenze con la falda superficiale. Questo comporterà l'alterazione dei livelli di falda e un diverso comportamento dei terreni.

Cosa molto grave il progetto non dice da dove verrà l'acqua utilizzata dalla TBM per lo scavo e dove verrà scaricata. Non vi è alcuna certezza che non sarà scaricata nelle bealere usate per irrigazione, e non vi è alcuna certezza circa la qualità dell'acqua scaricata dai cantieri, che sarà di qualità sicuramente peggiore di quella utilizzata ora per irrigare i campi. E' quindi possibile che residui dei cantieri industriali attraverso l'acqua di irrigazione pervengano ai campi coltivati e lì siano accumulati nei terreni. Manca l'assicurazione che i terreni agricoli non saranno recettori di prodotti inquinanti, inquinandosi irrimediabilmente essi stessi.

14.7. PROBABILE CHIUSURA DI AZIENDE AGRICOLE E SICURO AUMENTO DEI COSTI PER QUELLE SUPERSTITI

Le colture presenti nell'area della bassa Valsusa e nella piana tra Rivalta e Rivoli sono: orzo, frumento, mais, colza, prato, erba medica. Molti dei prodotti cerealicoli e delle colture foraggere sono riutilizzati in zona per gli allevamenti da carne e latte. Si producono inoltre ortaggi, frutta, e c'è una importante attività vivaistica e una sviluppata apicoltura.

Sono presenti alcune aziende che praticano il "ciclo chiuso" ovvero allevano bovini da carne, polli, conigli e suini alimentandoli con prodotti provenienti da coltivazioni aziendali, e che macellano e vendono direttamente al pubblico. Proprio queste aziende che realizzano un ciclo virtuoso "a km zero" secondo i più moderni orientamenti dell'agricoltura sostenibile saranno tra le più colpite quando i cantieri rovineranno le componenti naturali che permettono un'agricoltura sana (aria, acqua, suolo) e la percezione dei prodotti locali da parte dei consumatori sarà non più di un prodotto naturale e sano.

Data l'entità e il forte accorpamento delle superfici agricole espropriate o oggetto di occupazione definita "temporanea" ma in realtà "sine die" per quanto detto al punto precedente, è praticamente certo che alcune aziende agricole dovranno chiudere, con perdita di lavoro e ricchezza.

Oltre alla perdita secca di superficie di coltivazione per un'azienda bisogna tenere presente il fatto che i costi per unità di prodotto dell'attività agricola sono inesorabilmente destinati a lievitare, per la maggiore

incidenza percentuale dei costi delle strutture aziendali e dei macchinari sulla superficie residua rimasta a coltura.

Altra fonte di maggiori costi, e in questo caso anche di dilatazione dei tempi di lavoro, è la limitazione alla circolazione delle macchine agricole derivante dall'impossibilità di accedere a determinate aree o strade di comunicazione, cosa che richiede percorrenze più lunghe e più tempo per raggiungere gli appezzamenti dell'azienda. Un esempio per tutti è rappresentato dalla "pista di cantiere" che parte dal cantiere di Rivoli e procede verso Rivalta e taglierà le aziende agricole interessate dal suo passaggio in due.

Come già riportato al primo punto il progetto non tratta gli effetti dell'inquinamento atmosferico sulla vegetazione, ma l'opera comporterà perdita di produzione agricola, per l'aumento degli NOx nell'aria. Il limite della concentrazione di NOx nell'aria per una buona vegetazione delle piante è di 30 microgrammi al metro cubo come media annua. Già oggi in alcune aree interessate dall'opera siamo quasi al doppio di questa concentrazione, come a Rivoli dove la concentrazione media annua è di 59 microgrammi al metro cubo. Dal cantiere di Rivoli, secondo il progetto presentato da RFI, c'è da aspettarsi un aumento delle emissioni di NOx pari a 35 microgrammi al metro cubo per un'area importante, quindi dal doppio passeremmo, in quell'area, al triplo del limite indicato per una buona vegetazione. Ovviamente questo fatto comporterà inferiori produzioni agricole

Una perdita di produzione zootecnica deriverà dalle componenti polveri e rumore. La zootecnia è importante nella zona dell'opera: nel solo comune di Rivoli sono allevati circa 1200 capi bovini.

Le polveri saranno origine del deprezzamento dei prodotti ortivi e il fatto che le aree dei cantieri saranno riconosciute dai consumatori come aree inquinate determinerà la loro diffidenza riguardo alla salubrità degli alimenti e un calo delle vendite per i produttori, soprattutto per quelli che praticano il "ciclo chiuso" come ricordato sopra.

Il risultato dell'opera, per l'agricoltura e la zootecnia della zona, sarà un generalizzato impoverimento, perdita di fertilità dei terreni, perdita secca di superficie agricola, perdita di produzione.

14.8. STUDI AMBIENTALI COPIATI PEDISSEQUAMENTE

Lo studio di vegetazione, flora e fauna è stato sviluppato esclusivamente analizzando documentazione già esistente, senza alcun approfondimento specifico lungo la tratta. In particolare le "Carte della vegetazione e dell'uso del suolo Tav. 1-8 (elaborati dal D040 00 R 22 N4 SA040A 001 A al D040 00 R 22 N4 SA040A 008 A)" sono la semplice riproposizione, in scala 1:10.000, degli elaborati predisposti da IPLA S.p.A. per i Piani Forestali Territoriali della Regione Piemonte, negli anni 1999 - 2005, senza alcun aggiornamento, approfondimento, né aggiunta di informazioni.

Allo stesso modo anche lo studio della componente suoli e pedologia è stato sviluppato esclusivamente sulla base di documentazione già pubblicata, senza alcun particolare approfondimento. Le "Carte dei Suoli Tav. 1-3 (elaborati dal D040 00 R 22 N3 SA030A 001 A al D040 00 R 22 N3 SA030A 003 A)" sono la riproposizione in scala 1:25.000 della "Carta della capacità d'uso dei suoli 1:250.000 della Regione Piemonte" e della "Carta dei suoli 1:50.000 della Regione Piemonte". Manca anche qui qualunque auspicabile e necessario approfondimento.

Per quanto riguarda la componente fauna si segnala che la "Carta della Fauna Tav. 1-8 (elaborati dal D040 00 R 22 N4 SA040A 009 A al D040 00 R 22 N4 SA040A 016 A)" si limita ad essere la riproposizione in scala 1:10.000 di uno studio realizzato da ARPA Piemonte, relativo alla "biodiversità potenziale dei mammiferi" all'interno del territorio interessato dall'opera, senza alcuna informazione sulla situazione reale di questa classe (*Mammalia*) né alcuna informazione, a livello cartografico, sulla situazione potenziale e reale di tutte le altre specie animali.

14.9. CITAZIONE DI FATTORI DI SVILUPPO NONCOLLEGATI L'OPERA

Nella relazione B01 al Q. RIF. PROGRAMMATICO (D04000R22RGSA000P001B) a pagina 117-118 è esplicitato con indice 5.3.3 il Piano strategico per il territorio interessato dalla direttrice ferroviaria Torino-Lyon: per la componente Q Riqualficazione ambientale e territoriale la voce Q3) Fattori locali di sviluppo si dice siano attuabili tramite Sistema di interventi in merito alla filiera del legno, ad un Progetto-sistema per l'agricoltura, alle (sic!) Valorizzazione e realizzazione di piccole centrali idroelettriche. Non si capisce a questo punto se i proponenti l'opera intendano oltre a costruire una linea ferroviaria, mettersi a tagliare i boschi, a coltivare i campi o a vendere energia idroelettrica. Questa parte è completamente slegata dal resto, e assolutamente campata in aria.

14.10. ARBITRARIE MATRICI DELLO STUDIO DI IMPATTO AMBIENTALE

All'inizio della Sintesi degli impatti dello studio di impatto ambientale, a pagina 4, troviamo una frase che ci spiega come la mitigazione dell'impatto ambientale sia l'opera stessa: *"Si evidenzia tuttavia che la proposta progettuale, così come formulata, per andamento del tracciato, per soluzioni di tipologia d'opera, per caratteristiche di adattamento all'ambiente, rappresenta essa stessa una mitigazione se non la principale soluzione di riduzione dell'impatto generato dalla realizzazione dell'opera, pertanto la stima è riferita all'opera così come progettata."* Questa frase è emblematica della superficialità e dell'arbitrarietà con cui è stato condotto tutto lo studio di impatto. Nel finale di questa frase i proponenti ci ricordano poi che la stima è riferita all'opera così come progettata. E qui bisogna dare loro ragione: in effetti sarebbe stato ben strano presentare un progetto e fare una stima su uno diverso.

Sulle componenti ambientali il documento è perduto nella considerazione che si può tranquillamente procedere tanto la componente stessa è semi-gradata. Così le croci del A Dora e del Sangone sono di scarsa qualità e tanto vale non farsi problemi, i campi coltivati sono vicino ad aree urbane e tanto vale adibirli a cantiere senza farsi problemi, il paesaggio è già banalizzato da palazzoni di periferia e un cantiere in più o in meno non fa la differenza e così via.

Sulla componente socio-economica si assiste all'applicazione di un concetto perlomeno bizzarro: più denaro si spende più la componente è positiva, quindi l'impatto è tanto più positivo quanto più l'opera è costosa. Si legge a pagina 4: *"La componente socioeconomica risulta rilevante in fase di costruzione perché l'investimento finanziario è comunque notevole"*.

A pagina 283 del documento a proposito dell'impatto socio economico del cantiere più grande, quello di Rivoli interamente su terreno agricolo, tutti gli indici sono fortemente positivi, quindi **la perdita di reddito, di lavoro, di ricchezza per le aziende agricole interessate non è assolutamente considerata.**

Questi artifici sono pensati appositamente per far sembrare l'opera accettabile anche dove creerà povertà e dissesto. Tutta la valutazione ambientale risente della valutazione esageratamente positiva attribuita all'impatto socio-economico che come un "Deus ex machina" aggiusta la valutazione in qualunque tratta dell'opera.

L'analisi di impatto ambientale fatta dai proponenti è inficiata dalla scelta completamente arbitraria degli indici e da una valutazione parziale, limitata per quanto possibile agli aspetti positivi, e fatta quasi sempre evitando con cura di considerare gli impatti negativi o di attribuire loro il giusto peso.

Per quanto riguarda la scala degli impatti (pagina 3) solo per la durata sono definiti degli indici con criteri oggettivi. L'intensità degli impatti è definita in modo assolutamente arbitrario.

15. ARCHEOLOGIA

Le osservazioni sono state condotte per la parte relativa a questi comuni, esclusivamente sulle "Schede delle presenze archeologiche". L'analisi delle schede delle presenze archeologiche nel territorio di Caselette, Almese, Villardora e Condove fa rilevare una generale superficialità dell'informazione e la sistematica incompletezza della compilazione, in cui mancano spesso la bibliografia, i dati ambientali, la descrizione precisa dei siti, oltre agli errori nella toponomastica.

15.1. COMUNE di CASELETTE

Le schede presenti sono solo tre: N. 156 (Regione Bineita, necropoli), N. 157 (Regione La Prà, Truc di Dora, necropoli) – 158_(fiume Dora, presso il castello Camerletto, materiale vario), *Pagine 319-324 del pdf*.

1) Per quanto riguarda il Comune di Caselette, il più importante ritrovamento è ovviamente la "**villa rustica di età romana**", nella zona "I Pian", che come si può notare manca totalmente dalle schede. Si tratta di una villa rustica gallo-romana di I sec d.c., abbandonato nella seconda metà II sec., scavata e documentata dall'Università di Torino (con relativa bibliografia)⁵⁴

2) Riguardo alla scheda N° **158 (fiume Dora, presso il castello Camerletto, Area di frammenti fittili e materiale vario, tipologia incerta, strutture lignee e reperti ceramici e laterizi di età romana nell'alveo tra il fiume e la SS 24)**. Non si capisce se si tratta di quell'area di importanza archeologica, situata nella piana verso Dora all'incirca tra Camerletto e la Dora, dove numerose e rilevanti tracce indicano un probabile abitato di età romana. **In tal caso la scheda è insoddisfacente**. La segnalazione è "inedita", il sito fino ad ora non è stato studiato, ma è stata oggetto di segnalazione ufficiale da parte del Comune di Caselette nel 2003, con suo riscontro in risposta documentata, successiva visita di ricognizione dei funzionari SAP e presa in consegna di materiali soprattutto ceramici (con relativa ricevuta contestualmente rilasciata). Gli estremi sono:

- ♦ in data 28/1/2003 prot. n. 590 il Comune di Caselette segnala il sito di interesse archeologico con allegata planimetria del luogo: loc. Truc Volpatera, mappa F. 18, part. 75;
- ♦ in data 12/2/2003 il dott. Barello effettua un sopralluogo (accompagnato dal sindaco Frigieri e da me);
- ♦ la Soprintendenza risponde al Sindaco di Caselette in data 24/2/2003 prot. n. 1998, dando riscontro alla segnalazione e facendo riferimento all'avvenuto sopralluogo del 12/2;
- ♦ il dott. Gambari in data 27/6/2003 per conto della Soprintendenza prende in consegna del materiale archeologico proveniente dal sito in questione e rilascia verbale di consegna a due privati che lo avevano custodito per consegnarlo.

3) Manca l'insediamento protostorico / sito dell'antica età del Bronzo in località "cave di Magnesite". Bibliografia⁵⁵.

4) Si parla della zona nei pressi del **castello Camerletto** (scheda n° 158), ma manca qualsiasi considerazione sul **castello** stesso. Attualmente di proprietà privata, è un edificio che nelle forme attuali è in gran parte settecentesco, ma conserva parti medievali; le più antiche tracce documentate rimandano a metà IX secolo a una "curtis" donata da due nobili segusini all'abbazia di Novalesa; abbandonata a inizio X secolo, la presenza novalicense fu ristabilita a inizio XI secolo nel contesto della strategia di ricostruzione di proprietà dell'abbazia in questa zona tra la Valle e il Torinese; Camerletto come dipendenza novalicense proseguì lungo il basso medioevo con più o meno floridezza.

⁵⁴ PARI FERRUCCIO, Note in margine al ritrovamento romano di Caselette (Torino), in "Segusium", Anno XIII-XIV - n. 13-14 dicembre 1978
WATHAGIN CANTINO GIESELLA, Scavo in una villa romana nei pressi di Caselette (Torino), in "Segusium", Anni XIII-XIV - n.13-14 dicembre 1978

⁵⁵ BERTONE, in QSAP n. 8 (1988), p. 220 - BERTONE-CARANZANO-ROSSI, in QSAP n. 11 (1993), pp. 274-276 e bibliografia citata (CINQUETTI 1989, Wataghin 1980)

15.2. COMUNE DI VILLARDORA

Le schede presenti sono : N° 23-24-25-26-27-36. Osservazioni:

1. manca la Torre di Torre del Colle, torre medievale di incerta datazione (forse del X-XIV secolo). Bibliografia⁵⁶:

2. manca la segnalazione dei resti della chiesetta romanica di San Lorenzo, presso la torre di Torre del Colle Bibliografia⁵⁷:

3. manca la segnalazione del petroglifo sulla dorsale che da Rocca Sella scende a Torre del Colle, su un pianoro posto sulla sommità di un rilievo dal nome di *Castlas* o *Castellaro*. Bibliografia⁵⁸:

4. manca la segnalazione di un tratto di strada romana, nella via detta "la costa" proprio ai piedi del Castello. Bibliografia⁵⁹

5. nei pressi della cappella di San Pancrazio sulla "Seja", in località detta "bal d'le masche" vi è una tavola di roccia naturale ricca di coppelle. In questa zona scavi archeologici hanno individuato una necropoli preistorica. Bibliografia⁶⁰

6. è attestato in fonti della fine dell'Ottocento che nella zona della strada che sale verso Rubiana, in direzione Villardora, vi fosse un'area in cui veniva alla luce del materiale romano.

L'avvocato torinese Francesco Armissoglio comunicò al vice-ispettore del Museo Archeologico di Torino, Serafino Ricci, che "molte monete romane (...) si rinvennero continuamente nei possedimenti del dott. Riva verso Villar Dora, dove pure vennero in luce molti tegoloni romani, e altri oggetti antichi". Bibliografia⁶¹.

⁵⁶ P. SCARZELLA, *Il castello di Villar Dora, la Torre del Colle e le borgate. Vicenda costruttiva ed architettura*, in aa.vv., *Villar Dora, contributi per una storia*, Gruppo Culturale Villardorese, 1989, pp. 109 seg.

GRCM (Gruppo Ricerche Cultura Montana), *Escursioni in Valle di Susa*, Milano, Melograno, 1989, p. 83

⁵⁷ PARI FERRUCCIO, *Contributo per la formazione di un catasto delle Chiesette romaniche e pre nella Valle di Susa - S. Lorenzo alla Torre del Colle (Villardora)*, in "Segusium", Anno VIII - n. 8, giugno 1971

F. ANTONIELLI D'OULX, *Notizie storico-aneddotiche sul feudo e sul comune di Villar Dora*, in aa.vv., *Villar Dora, contributi per una storia*, Gruppo Culturale Villardorese, 1989, pp. 45-46

⁵⁸ PERINO ALBERTO, *Incisioni rupestri in Bassa Valle di Susa. Due blocchi litici lavorati e incisi*, in "Bulletin d'études préhistoriques et archéologiques alpines", Soc. Valdotaïne de Préhistoire et d'Archéologie, XIV, 2003, pp. 369-375

⁵⁹ F. ANTONIELLI D'OULX, *Notizie storico-aneddotiche sul feudo e sul comune di Villar Dora*, in aa.vv., *Villar Dora, contributi per una storia*, Gruppo Culturale Villardorese, 1989

CROSETTO-DONZELLI-WATAGHIN, *Per una carta archeologica della Valle di Susa*, in "BSBS", 79, 1981

P. SCARZELLA, *Il Castello di Villar Dora, la Torre del Colle e le borgate. Vicenda costruttiva ed architettura*, in aa.vv., *Villar Dora, contributi... cit.*, pp. 145-151 [fig. 44]

⁶⁰ F. ANTONIELLI D'OULX, *Notizie storico-aneddotiche sul feudo e sul comune di Villar Dora*, in aa.vv., *Villar Dora, contributi per una storia*, Gruppo Culturale Villardorese, 1989

⁶¹ S. Ricci, in *Rassegna nazionale*, XCVII, 1897, pp. 797-799

R. Nisbet - F. Fedele, *Problemi dell'età del ferro in Valsusa: un corredo tombale La Tène da Villar Dora*, in "Ad Quintum" V (1978), pp. 7-19.

F. Fedele, *Il problema dei vasi ad orlo multiforato tipo Villar Dora*, in "Ad Quintum" V (1978), pp. 39-46.

A. Bertone, *Villardora, loc. S. Pancrazio. Insediamento del Bronzo Finale*, QSAP, 2 (1983), p. 174

A. Bertone, *Villardora, loc. S. Pancrazio. Sito del Bronzo Finale*, QSAP, 3 (1984), pp. 275-276

L. Fozzati - A. Bertone, *Il popolamento preistorico della valle di Susa*, QSAP, 3 (1984), pp. 14-17

A. Bertone, *Gli scavi di S. Pancrazio di Villar Dora (1982-83). Contributo alle conoscenze sul Bronzo finale-Primo Ferro in Valle di Susa*, Segusium n. 21 (1985), pp. 3-18 (estratto)

D. Fogliato, *Ceivitates Cottianae*, in "Ad Quintum", 7 (1985), p. 72 [riassunto dei precedenti]

A. Arca' (a cura di), *La pietra e il segno. Incisioni rupestri in Valle di Susa*, Susa, 1990

D. Vota, *Ridiscutere Ocelum. Per uno studio dell'insediamento in Valle di Susa alle soglie dell'incontro con la romanità*, in "Segusium" 42 (2003) pp.11-46.

A. Dora, *Appunti d'archeologia valsusina*, in "Bollettino del Centro di Studi Archeologi ed Artistici del Piemonte, Fasc. II, 1942, R. Deputazione Subalpina di Storia Patria, ora in: Segusium n. 20 (1984), pp. 35-39.

E. Lanza - G. Monzeglio, *I Romani in Val di Susa*, S. Ambrogio, Susalibri, 2001, p. 130

a. crosetto - c. donzelli - g. wataghin cantino, *Per una carta archeologica della Valle di Susa*, in "Bollettino Storico-Bibliografico Subalpino", 79, 1981, p. 391

15.3. COMUNE di ALMESE

Le schede presenti sono: N. 37-38-39-40-41-50-51-52-53-54-55-56-57-73 - Osservazioni:

N° 55 Erroneamente "Milanera" in luogo di Milanese. N° 73 (pag. 157-158), regione Malatrait Secondo, necropoli. Tutte le tombe sono collocate a Malatrait Secondo e dai "dati cartografici" si identifica una sola particella. In realtà, da un'analisi più precisa della bibliografia a disposizione, si può facilmente scoprire che i ritrovamenti di tombe di epoca romana lungo la strada che da Almese porta a Rubiana sono stati effettuati in zone distinte:

A) Le tombe rinvenute nel 1897 erano localizzate lungo l'antica "via Bajardi", probabilmente nella zona presso l'asilo (quindi non distante dal concentrico di Almese) ed erano almeno 15, tutte a incinerazione. Bibliografia specifica⁶².

B) - Nel 1966 è stata rinvenuta una tomba ad inumazione a cappuccina con corredo (andato disperso)

C) Nel 1969 è stata rinvenuta un'altra tomba ad inumazione con corredo, in un boschetto presso Malatrait Secondo. Bibliografia specifica⁶³.

D) Sempre nel 1969, e sempre a Malatrait (ma forse si tratta di Malatrait Terzo), vennero rinvenute 3 tombe di cremati a cassetta di tegole piane, con corredo, pubblicate da Finocchi. Bibliografia generale⁶⁴.

15.4. COMUNE di CONDOVE

Le schede presenti sono : N° 1-2-7_ precisamente N° 1 Gazzina (pp. 13-14), frammenti terracotta materiale preistorico N° 2 Mocchie (pp. 15-16), incisioni rupestri N° 7 Castello (pp. 25-26). Osservazioni: N° 2 Mocchie (pp. 15-16), incisioni rupestri = non si capisce a quale incisione ci si riferisca. Sarebbero invece altresì da segnalare:

1. il petroglifo di Mocchie, loc. *ij roc du Cribu*, vicino mulattiera Gazzina-Campo Rossetto⁶⁵.
2. il masso degli asterischi sulla mulattiera Siliodo-Camporossetto (molto citato)⁶⁶.

R.R. Grazzi - A. Cielo, *Il territorio di Avigliana dalla preistoria agli inizi dell'epoca sabauda*, Editrice Morra, Condove, 1997, p. 34

M. Cavargna, *La strada romana "Per Alpes Cottias"*, *Segusium* n. 38 (1999), pp. 11 n. 2; 19; 23-25

M. Franchino, *Per una ricostruzione dei toponimi villardoresi: dal catasto del 1783*, in aa.vv., *Villar Dora, contributi...* cit., pp. 187-222.

Villar dora = *Villar Dora 200 anni fa*, a cura del Gruppo Culturale Villardorese, Borgone, Melli, 1981.

P. Bacco, manoscritti (Biblioteca Civica di Susa).

G. Casalis, *Dizionario geografico storico-statistico-commerciale degli Stati di S.M. il Re di Sardegna*, Torino, Maspero e Marzorati, Vol. XXV, 1854 (voce "Villar Almese").

M. Cavargna, *La strada romana "Per Alpes Cottias"*, in "Segusium" 38 (1999), pp. 11-34

⁶² Barraja EDOARDO, *DA ALMESE UN'IMPORTANTE SCOPERTA ARCHEOLOGICA*, IN "L'INDIPENDENTE", 15 AGOSTO 1897, P. 2

Barraja EDOARDO, *LE TOMBE ROMANE DI ALMESE*, "L'INDIPENDENTE", 12 SETTEMBRE 1897, N. 37, PP. 1-2

Ferrero ERNESTO, *ALMESE, TOMBE DI ETÀ ROMANA*, IN "NOTIZIE SCAVI", 1898, P. 129 SEGG

⁶³ Patria Ettore, *Almese. Una terra tra le Alpi e la pianura*, Melli, 1993 (è riprodotta anche una foto amatoriale)

⁶⁴ Finocchi SILVANA, *TOMBE ROMANE SCOPERTE AD ALMESE*, IN "AD QUINTUM", 2, GIUGNO 1971, PP. 36-39

Crosetto-Donzelli-Wataghin, *PER UNA CARTA ARCHEOLOGICA DELLA VALLE DI SUSA*, IN "BSBS", 79, 1981, PP. 355-412

Patria ETTORRE, *ALMESE. UNA TERRA TRA LE ALPI E LA PIANURA*, MELLI, 1993

Vota DARIO, *DUEMILA ANNI FA IN VALLE DI SUSA*, GRAFFIO, 2010

Molli Boffa GIULIA, *TOMBE ROMANE IN PIEMONTE*, IN *ARCHEOLOGIA IN PIEMONTE*, A CURA DI LILIANA MERCANDO

Lanza-Monzeglio, *I ROMANI IN VAL DI SUSA*, SUSALIBRI, 2001

Martinasso RITA, *LE TOMBE ROMANE DI ALMESE*, IN "L'INFORMATORE DI ALMESE - PERIODICO DI INFORMAZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE", N. 7/02, MARZO 2002, PP. 7-

⁶⁵ Perino ALBERTO, *INCISIONI RUPESTRI IN BASSA VALLE DI SUSA. DUE BLOCCHI LITICI LAVORATI E INCISI*, IN "BULLETIN D'ETUDES PREHISTORIQUES ET ARCHEOLOGIQUES ALPINES", SOC. VALDOTAINE DE PREHISTOIRE ET D'ARCHEOLOGIE, XIV, 2003, PP. 369-375.

SEGNALAZIONE A SAP SU "SCHEDE INTERNAZIONALE - ARTE RUPESTRE DELLE ALPI OCCIDENTALI".

⁶⁶ Arca' ANDREA, *LA PIETRA E IL SEGNO IN VALLE DI SUSA*, MELLI, 1990.

3. mancano almeno una sessantina di segnalazioni di rocce incise nel territorio comunale⁶⁷.
 4. manca la segnalazione dei resti della Cappella di San Pietro, regione *Roceja*, probabilmente romanica, che è stata oggetto di scavi archeologici in tempi recenti⁶⁸.
 5. manca la Chiesa di San Rocco, oggetto di scavi archeologici negli anni '90⁶⁹.
 6. manca la segnalazione dei toponimi Rio del Castellasso e Castellasso, a Mocchie, dove la cartografia sabauda indica un'opera fortificata minore (*forcia*). Di queste fortificazione sono forse testimoni alcuni ruderi visibile nella borgata omonima e non segnalati in cartografia.
 7. manca "la Torretta", su un poggio poco elevato, ritenuta una casaforte rustica, come se ne trovano molte in valle
- Altra bibliografia relativa ai beni storico/artistici/archeologici del comune di Condove⁷⁰.

15.5. - STUDIO ARCHEOLOGICO – COMUNI DI RIVALTA, RIVOLI, BUTTIGLIERA, ROSTA

Le seguenti osservazioni riguardano la cartografia (carta delle presenze archeologiche, carta del rischio, carta delle ricognizioni) e le relazioni (relazione generale, relazione delle ricognizioni, esiti lettura sondaggi) E in particolare la Carta delle presenze archeologiche:

1. La base cartografica della tavola "Studio di Impatto Ambientale – U.O. Ambiente e Archeologia. Studio Archeologico" di Rivalta non è aggiornata rispetto al progetto: ad esempio manca il grande cantiere di Rivoli.
2. Nella medesima tavola i confini comunali non sono corretti: la linea di confine nord della tavola esclude il fronte nord della via Cervinia – vill. Aurora (numeri civici pari), nonché i numeri dispari dal 15 alla via Condove-Appennini.
3. Nella medesima Tavola si evidenziano puntuali inesattezze e/o carenze relative alla localizzazione di beni culturali, storici e artistici così come di seguito rappresentato.
4. In generale si notano incongruenze con la cartografia relativa ai beni culturali e paesaggistici (S.I.A. - Quadro di riferimento ambientale – Paesaggio. Carta delle valenze artistiche, architettoniche, storiche. Tav 4 di 8), dove ad esempio S. Vittore è segnalato come cappella, così S. Sebastiano e sono evidenziati anche alcuni caratteri storico artistici dell'abitato di Rivalta/centro storico (non però "castello con parco"). Anche in tale documento tuttavia manca la localizzazione del complesso del Monastero: si nota per contro una "abbazia cistercense" localizzata molto più a sud, lungo un'ansa del Sangone. Si rileva inoltre che l'indice di vulnerabilità è molto basso (minore di zero), nonostante la vicinanza con S. Vittore e i numerosi elementi di pregio del centro storico.

Per quanto riguarda la carta del rischio archeologico si segnala che:

Pari FERRUCCIO, *UN MASSO AFFILATOIO INEDITO A CAMPARNALDO (COMBA DI SUSÀ - VALLE DELLA DORA RIPARIA)*, IN "SEGUSIUM", ANNO XXIX - N. 33, LUGLIO 1992.

⁶⁷ Benvenuti MARIO, *LE SCRITTURE RUPESTRI*, IN "ECHI DI VITA PARROCCHIALE DI CONDOVE", 1973, N. 2.

Arca' ANDREA, *LA PIETRA E IL SEGNO IN VALLE DI SUSÀ*, MELLI, 1990.

SANTACROCE ALBERTO, *INCISIONI RUPESTRI SCOPERTE DI RECENTE NELLA VALLE DI SUSÀ*, IN "SEGUSIUM" N. 5, 1968.

Pari FERRUCCIO, *UN MASSO AFFILATOIO INEDITO A CAMPARNALDO (COMBA DI SUSÀ - VALLE DELLA DORA RIPARIA)*, IN "SEGUSIUM", ANNO XXIX - N. 33, LUGLIO 1992.

⁶⁸ Pari FERRUCCIO, *CAPPELLA DI S. PIETRO ALLA "ROCEJA" (CONDOVE). CONTRIBUTO PER LA FORMAZIONE DI UN CATASTO DELLE CAPPELLE CAMPESTRI NELLA VALLE DI SUSÀ*, IN "SEGUSIUM", ANNO XVIII - N. 18, DICEMBRE 1982

⁶⁹ Aletto CRISTIANA - Margaira GABRIELLA, *IL RESTAURO DI SAN ROCCO PER UNA RILETTURA DEL TESSUTO STORICO DELL'ABITATO DI CONDOVE*, IN "SEGUSIUM", ANNO XXXII - N. 34, NOVEMBRE 1995

ARCHIVIO STORICO DELLA SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGICA DEL PIEMONTE

⁷⁰ *I CASTELLI DELLA PROVINCIA DI TORINO*, A CURA DI SABINA Fornaca, SE.DI.CO.- GRIBAUDO, 2005

GIORGIO Jannon, *CHIAVRIE. STORIA DI UN COMUNE E DI TRE COMUNITÀ: CAPRIE, CELLE E NOVARETTO*, VOL. I, 2004

GIORGIO Jannon, *PROFUMI DI ANTICHE BORGATE. STORIA PER IMMAGINI E PAROLE DI MOCCHIE E FRASSINERE COMUNI SCOMPARSI DELLA MONTAGNA PIEMONTESE*, ED. GRAFICHE SAN ROCCO, GRUGLIASCO, 1999

CONDOVE, *UNA STORIA DA SCRIVERE*, UN INEDITO DI Ettore Patria ([HTTP://WWW.COMUNE.CONDOVE.TO.IT/STORIA1.HTM](http://www.comune.condove.to.it/storia1.htm))

1. due aree di rischio medio e medio-basso (verde chiaro/scuro) nella tratta compresa tra S. Vittore e l'ingresso nell'ecodotto (da nord verso sud). Tali aree non sono documentate e soprattutto non si comprende la differenziazione delle due valutazioni
2. La valutazione è scorretta in quanto nel caso di S. Vittore il manufatto è a meno di 100 metri dal tracciato. Vero è che si tratta di un bene storico artistico e non specificatamente archeologico, ma si tratta di edificio vincolato e di antica fondazione, per il quale certamente, in caso di scavi per sottoservizi o manutenzioni o rifacimenti del piano pavimentale, la Soprintendenza Archeologica richiederebbe l'assistenza dell'archeologo. Inoltre nell'edificio è presente un ciclo di affreschi risalenti al XV secolo di scuola jaqueriana di notevole valore storico artistico (gli affreschi con il ciclo del martirio dei due santi titolari, Vittore e Corona, insieme a quelli Feltre [BL] sono l'unico caso in cui in Italia si sia conservata tale iconografia).
3. Non si considera la presenza del Monastero, oggetto di scavi archeologici e posto in immediata vicinanza e del tutto assente da tutto lo Studio Archeologico.

La Carta delle ricognizioni Non comprende la tratta tra l'ecodotto di Rivalta e la Galleria S. Antonio in comune di Rivoli, che non è stata soggetta a survey. Le prescrizioni della Soprintendenza Archeologica del Piemonte circa la Valutazione Preventiva dell'Interesse Archeologico (normata dalla legge 163/2006 artt. 95 e 96), stabiliscono che la survey venga effettuata su tutte le parti in progetto soggette ad operazioni di scavo, scotico, rimodellamento del terreno e che siano ripetute qualora le condizioni del terreno non siano ottimali (come da circolare distribuita alle ditte e ai soggetti qualificati a redigere tali valutazioni nel corso di una riunione tenutasi in Soprintendenza il 6 luglio 2010). Qualora i tempi progettuali non consentissero di ripetere la ricognizione (survey) in situazioni climatiche/ambientali favorevoli l'esito è da considerarsi ininfluenza ai fini della valutazione dell'interesse archeologico.

15.6. OMISSIONI NELLA CARTOGRAFIA (COMUNI DI RIVALTA E RIVOLI)

Manca completamente la localizzazione del Monastero, localizzato in via Balegno, a nord del piazzale Demichelis, seppur si tratti di importante edificio storico, oggetto di lavori di restauro e di riqualificazione, nonché di scavi archeologici, effettuati sotto la direzione scientifica della dott.ssa L. Pejrani della Soprintendenza Archeologica del Piemonte tra il 2005 e il 2006 (non esiste né in scheda né è localizzato sulla base cartografica). Gli scavi sono stati presentati nel corso del Convegno Internazionale "L'abbazia di Rivalta di Torino nella storia monastica europea", svoltosi a Rivalta di Torino il 6, 7, 8 ottobre 2006, in collaborazione con la Società per gli Studi Storici Archeologici e Artistici della provincia di Cuneo, con il patrocinio e contributo della Regione Piemonte e della Fondazione CRT, con il patrocinio della Provincia di Torino. Nel corso del 2007, grazie al finanziamento della Compagnia di S. Paolo (Cantieri d'Arte), è stata realizzata l'area archeologica, sotto la direzione scientifica della dott.ssa L. Pejrani della Soprintendenza Archeologica del Piemonte. Gli scavi sono stati pubblicati nel 2007 e tutta la documentazione è conservata presso gli archivi della Soprintendenza Archeologica del Piemonte, Piazza S. Giovanni, 2 Torino. Bibliografia⁷¹.

Manca di conseguenza la scheda relativa al complesso del Monastero, che comprende un parco secolare, nonché la distanza del complesso stesso dal tracciato della NLTL, valutabile in circa 150 metri. Il complesso del Monastero, che nasce attorno ad un primitivo edificio religioso, venuto alla luce nel corso degli scavi del 2005-2006, i cui resti sono visibili all'interno dell'ex Cappella, è documentato per la prima volta nell'XI secolo. Riplasmato nel XVIII secolo (periodo di cui si conserva una facciata di scuola juvarriana), oggi comprende l'area archeologica esterna e interna, l'ex Cappella (sala per attività culturali, mostre, concerti), il parco; nel complesso sono inoltre ospitati locali per le associazioni, il Centro di Aggregazione Giovanile, la scuola media Don Milani. Fa parte del complesso del Monastero anche l'attiguo ex Mulino, che ospita una

⁷¹ Bibliografia: Frida Occelli, *Lo scavo del complesso abbaziale di Rivalta: dati e prospettive di ricerca*, in "L'abbazia di Rivalta di Torino nella storia monastica europea", a cura di Rinaldo Comba e Luca Patria, Cuneo, 2007

sala polivalente e un'attività di ristorazione. La storia del Monastero di Rivalta ha il corredo di un'ampia bibliografia, di cui si riporta di seguito una selezione significativa. Bibliografia⁷².

Cappella di San Vittore

S. Vittore, sede della cappella campestre dedicata ai santi Vittore (santo patrono di Rivalta di Torino) e corona, è indicato soltanto come agiotoponimo: non si tratta di un toponimo, ma dell'edificio religioso risalente al secolo XII, che conserva al suo interno un pregevole ciclo pittorico quattrocentesco, di scuola jaqueriana, dedicato al martirio dei santi Vittore e corona. La cappella, di grande interesse storico artistico è inserita nei percorsi dedicati ai cantieri jaqueriani (Pianezza Pieve di san Pietro; Piossasco, San Vito; Buttigliera alta, Sant'Antonio di Ranverso; Castello di Fenis), è aperta al pubblico e visitabile durante i principali eventi culturali cittadini, nonché sede di concerti. È aperta al culto, in particolare nel corso della festa patronale (8 maggio), le cui celebrazioni sono a cura della partita di s. Vittore, associazione di antica origine. Conserva inoltre una interessante collezione di ex voto, databili tra il XVII e il XX secolo.

Il sito è inoltre indicato nella scheda n° 89 come frazione: nel comune di Rivalta non esiste amministrativamente la "frazione s. Vittore"

La dicitura corretta del sito è chiesa dei santi Vittore e corona.

La scheda n° 89 risulta pertanto in buona parte errata e incompleta, fortemente carente nella descrizione, in quanto identifica esclusivamente un "agiotoponimo", trattandosi al contrario di un sito puntuale con precise caratteristiche artistiche, storiche e archeologiche.

I dati amministrativi e di localizzazione sono errati, in quanto 1) l'indicazione corretta del sito è "chiesa dei Santi Vittore e Corona; 2) non esiste amministrativamente nel comune di Rivalta di Torino alcuna "frazione S. Vittore"; 3) manca l'indicazione dei vincoli (si tratta di edificio vincolato).

I dati ambientali sono assenti.

I dati identificativi non sono corretti: "agiotoponimo" e del tutto insufficiente: il toponimo s. Vittore identifica un edificio religioso di pregio storico e artistico.

Manca l'indicazione della distanza dell'edificio dal tracciato della ntl.

Non è riportata la bibliografia: la storia della chiesa dei santi Vittore e corona e ha il corredo di un'ampia bibliografia, di cui si riporta di seguito una selezione significativa.

BIBLIOGRAFIA:

- G. CASALIS, *DIZIONARIO GEOGRAFICO STORICO – STATISTICO – COMMERCIALE DEGLI STATI DI S.M. IL RE DI SARDEGNA*, TORINO, 1841, VOL. VIII, P. 463
- E. BERTEA, *RICERCHE SULLE PITTURE E SUI PITTORI DEL PINEROLESE DAL XIV SECOLO ALLA PRIMA METÀ DEL XVI*, PINEROLO, 1897
- S.A., *MARTIRIO DI SAN VITTORE E DI SANTA CORONA, CON ALCUNI CENNI SULLE RELIQUIE, CHIESE E CULTO DEI MEDESIMI SANTI*, TORINO, 1904

⁷² G. Casalis, *Dizionario Geografico Storico – Statistico – Commerciale degli Stati di S.M. il Re di Sardegna*, Torino, 1833-1856

F. Gabotto, G.B. Barberis, *Le carte dell'archivio arcivescovile di Torino fino al 1310*, Torino, 1906

G.B. Rossano, *Cartario della Prevostura poi Abbazia di Rivalta Piemonte fino al 1300*, Pinerolo, 1912

C.D. Fonseca, *Le canoniche regolari riformate dell'Italia nord-occidentale. Ricerche e problemi*, in "Monasteri in Alta Italia dopo le invasioni saracene e magiare (sec. X-XII)", XXXII Congresso Storico Subalpino. III Convegno di Storia della Chiesa in Italia. Pinerolo 6-9 settembre 1964. Torino, 1966, pp. 351-359

G. Casiraghi, *La diocesi di Torino nel Medioevo*, Torino, 1979

F. Ferro Tessier, *Rivalta di Torino, 1000 anni di storia*, Pinerolo, 1991

F. Occeili, *Lo scavo del complesso abbaziale di Rivalta: dati e prospettive di ricerca*, in "L'abbazia di Rivalta di Torino nella storia monastica europea", a cura di Rinaldo Comba e Luca Patria, Cuneo, 2007

AA.VV., "L'abbazia di Rivalta di Torino nella storia monastica europea", a cura di Rinaldo Comba e Luca Patria, Cuneo, 2007

Fonti archivistiche:

Archivio di Stato di Torino, sez. I e sez. riunite

Archivio della Soprintendenza Archeologica del Piemonte

Archivio Storico del Comune di Rivalta di Torino

Archivio della Parrocchia dei S.S. Pietro e Andrea di Rivalta di Torino

Altre importanti fonti archivistiche sono riportate in: AA.VV., "L'abbazia di Rivalta di Torino nella storia monastica europea", a cura di Rinaldo Comba e Luca Patria, Cuneo, 2007

- P. ALMASIO, *LA SAGRA DI S. VITTORE IN RIVALTA*, IN "LA LETTURA", MILANO, 1926, N° 5 PP- 395-397
- C. BRAYDA, *NOTIZIE SULLE CHIESE ROMANICHE DI S. VITTORE DI RIVALTA, S. GIOVANNI DELLA VOLVERA E SAN LEONARDO DI CHIERI*, IN "BOLLETTINO STORICO BIBLIOGRAFICO SUBALPINO", ANNO XLIV, N° 1-4, TORINO, 1942, PP 15-20
- A.M. BRIZIO, *PITTURA IN PIEMONTE*, TORINO, 1942
- GRISERI, *JAQUERIO E IL REALISMO GOTICO IN PIEMONTE*, TORINO, 1965
- L. MALLÉ, *LE ARTI FIGURATIVE IN PIEMONTE*, TORINO, 1973
- LANGE, *GLI AFFRESCHI DI S. VITTORE DI RIVALTA TORINESE*, IN "BOLLETTINO DELLA SOCIETÀ PIEMONTESE DI BELLE ARTI", NUOVA SERIE, XXXV-XXXVII, PP. 1-7, TORINO, 1981
- P. NESTA, *LA SAGRA DI S. VITTORE DI RIVALTA. UN'ANTICA CHIESA E IL SUO TERRITORIO*, IN "RIVOLI 15", PP. 21-22, RIVOLI, 1985
- G. CERCHIO, G.P. MORO, *LA CHIESA DI SAN VITTORE E SANTA CORONA DI RIVALTA (TORINO) IN FRAMMENTI D'ARTE, STUDI E RICERCHE IN PIEMONTE (SECOLI XV-XIX)*, A CURA DI F. MONETTI, A. CIFANI, TORINO, 1987, PP. 189-192
- P. TOSONI, *VARIANTE P.R.G.C., ANALISI DI COMPLESSI E IMMOBILI DI VALORE STORICO E AMBIENTALE*, RELAZIONE ILLUSTRATIVA, RIVALTA DI TORINO, 1988
- C. ALETTO, *S. VITTORE A RIVALTA TORINESE: FILOLOGIA STORICA, INDAGINE DIAGNOSTICA, INDIRIZZI DI RESTAURO*, TESI DI LAUREA, POLITECNICO DI TORINO, FACOLTÀ DI ARCHITETTURA, A.A. 1989-1990, RELATORE A. BRUNO
- R. D'ELIA, D. FRANZÉ, *RIVALTA DI TORINO, PERMANENZE E CONTINUITÀ DEI SEGNI*, TESI DI LAUREA, POLITECNICO DI TORINO, FACOLTÀ DI ARCHITETTURA, A.A. 1998-1999, RELATORE P. TOSONI, CORR. C. BONARDI
- F. FERRO TESSIOR, *RIVALTA DI TORINO, 1000 ANNI DI STORIA*, PINEROLO, 1991
- E. SETTE OTERI, *SPAZI GOTICI NELLE VALLI OLIMPICHE. DAL BORGO MEDIEVALE DI TORINO ALLA BASSA VALLE DI SUSÀ*, TORINO, 2003
- L. GALLO, *GLI AFFRESCHI QUATTROCENTESCHI DELLA CHIESA DEI SANTI VITTORE E CORONA DI RIVALTA DI TORINO*, IN "BOLLETTINO DELLA SOCIETÀ PIEMONTESE DI BELLE ARTI", NUOVA SERIE, LIV-LV, , TORINO, 2003-2004, PP. 53-82
- L. GALLO, *I SANTI VITTORE E CORONA: UN'ANTICA TRADIZIONE CULTUALE A RIVALTA DI TORINO*, IN "L'ABBZIA DI RIVALTA DI TORINO NELLA STORIA MONASTICA EUROPEA", A CURA DI RINALDO COMBA E LUCA PATRIA, CUNEO, 2007, PP. 571-596.
- G. PEDRANI, *GLI EX VOTO DI S. VITTORE. STORIE DI GRAZIA E DEVOZIONE*, PINEROLO, 2007

FONTI ARCHIVISTICHE:

ARCHIVIO DI STATO DI TORINO, SEZ. I E SEZ. RIUNITE

ARCHIVIO STORICO DEL COMUNE DI RIVALTA DI TORINO

ARCHIVIO DELLA PARROCCHIA DEI S.S. PIETRO E ANDREA DI RIVALTA DI TORINO

3) MANCA LA LOCALIZZAZIONE CARTOGRAFICA DELLA PIEVE DI S. MARTINO AI CAMPI IN COMUNE DI RIVOLI, DESCRITTA SOLTANTO IN SCHEDA (N° 78).

4) NON È CONSIDERATA LA VIABILITÀ ANTICA DA RIVALTA A RIVOLI.

LA VIABILITÀ ANTICA DAL SITO DI "STRADA ROMANA" TOCCAVA PROBABILMENTE IL MONASTERO (NON SCHEDATO) QUINDI LA CHIESA DEI SANTI S. VITTORE E CORONA RAGGIUNGENDO S. MARTINO AI CAMPI. TALE VIABILITÀ ANTICA È TUTT'ORA RIPROPOSTA DALLA STRADA VICINALE ANCORA PERCORRIBILE A PARTIRE DALLA SP DEL DOJRONE IN DIREZIONE S. VITTORE, TRA LA VIA EINAUDI E IL CIMITERO.

La scheda n°91 evidenzia il toponimo "cascina romana", a nord est dell'inizio della "strada romana", non evidenziata in cartografia.

Manca pertanto il toponimo "strada romana". I due toponimi (cascina romana e strada romana) sono di analogo derivazione, ma l'origine è medievale (da "strada romea"). In cartografia pertanto i due toponimi avrebbero dovuto essere evidenziati in verde e non in rosso.

NELL'INSIEME LA RELAZIONE GENERALE È MOLTO GENERICA E NON CONSIDERA LE DINAMICHE TERRITORIALI (AD ESEMPIO QUANTO IDENTIFICATO AL PRECEDENTE PUNTO 6), CHE, PER QUANTO ATTIENE RIVALTA, RIVOLI, BUTTIGLIERA, AVIGLIANA, CONOSCONO UN'IMPORTANTE BIBLIOGRAFIA.

NON È DESCRITTA LA VIABILITÀ ANTICA IN DIRAMAZIONE DALLA VIA FRANCIGENA, CHE INTERESSAVA LA COLLINA MORENICA E I COLLEGAMENTI RIVALTA-RIVOLI E IN DIREZIONE DEL DOJRONE: TALE VIABILITÀ È FORSE SOLO SEGNALATA NELLA CARTOGRAFIA DI RIFERIMENTO A TRATTEGGIO VERDE, MA PRIVA DI LEGENDA.

RICOGNIZIONE (CARTOGRAFIA E RELAZIONE)

MANCA LA TAVOLA RELATIVA ALLA RICOGNIZIONE DEL TRATTO TRA LA VIA S. LUIGI IN COMUNE DI RIVALTA DI TORINO E L'IMBOCCO DELLA GALLERIA S. ANTONIO IN COMUNE DI RIVOLI.

SI EVINCE ANCHE DAL TESTO DELLA "RELAZIONE DI RICOGNIZIONE" CHE NON È STATA ESEGUITA ALCUNA RICOGNIZIONE SULLA PARTE DI TRACCIATO SOGGETTA A CANTIERE E SOGGETTA AD OPERAZIONI DI SCAVO E SCOTICO NEL TRATTO TRA LA VIA S. LUIGI IN COMUNE DI RIVALTA DI TORINO E L'IMBOCCO DELLA GALLERIA S. ANTONIO IN COMUNE DI RIVOLI

LA RICOGNIZIONE, ANCHE LADDOVE PUNTUALMENTE ESEGUITA, E CIOÈ NELL'AREA DELLO SCALO FERROVIARIO DI ORBASSANO E IN CORRISPONDENZA DELL'ECODOTTO IN PROGETTO, NON RISULTA ATTENDIBILE, IN QUANTO EFFETTUATA IN PERIODI CLIMATICAMENTE E AMBIENTALMENTE NON FAVOREVOLI. QUESTO DATO DI FATTO È RIPORTATO ALLA PAG. 47 DELLA SUDETTA RELAZIONE NEL CAPITOLO 7 RELAZIONE RICOGNIZIONE A GRUGLIASCO-ORBASSANO-RIVALTA: "L'ATTIVITÀ DI RICOGNIZIONE NEL TERRITORIO DEI COMUNI DI GRUGLIASCO-ORBASSANO-RIVALTA È STATO EFFETTUATO NELLA PRIMA METÀ DI MAGGIO 2010, RAGIONE PER CUI LA VISIBILITÀ DEL TERRENO DEI CAMPI DA VISIONARE IN ALCUNI CASI È STATA PRESSOCHÉ NULLA A CAUSA DELLA PRESENZA DEL SEMINATIVO GIÀ IN STATO AVANZATO DI CRESCITA".

SI NOTANO DELLE INCONGRUENZE NEL TESTO STESSO:

p. 48: LA MEDESIMA UNITÀ DI RICOGNIZIONE 11 VIENE DESCRITTA DAPPRIMA AD ALTA-MEDIA VISIBILITÀ E, SUBITO SOTTO, A VISIBILITÀ NULLA (IMPRATICABILE). PUÒ TRATTARSI DI UN ERRORE MATERIALE.

p. 49: le UR descritte in comune di Rivalta interessano in realtà le schede da 122 a 140, per un totale di 17 unità, di cui 10 a visibilità bassa o nulla. Le altre indicate come "media-alta visibilità" (UR 110, 113, 114, 118, 120) non sono in comune di Rivalta, ma di Orbassano (Regione Gonzole o Ospedale S. Luigi).

NON RISULTA OGGETTO DI ALCUNA RICOGNIZIONE IL TRATTO DEL TRACCIATO COMPRESO TRA LO SBOCCO DELL'ECODOTTO E L'IMBOCCO DELLA GALLERIA S. ANTONIO: LA TRATTA NON È STATA ESAMINATA ED INFATTI NON È MENZIONATA IN ALCUNA DOCUMENTAZIONE CARTOGRAFICA, NÉ IN PARTI DI TESTO NELLA RELAZIONE DI RICOGNIZIONE, NÉ TANTO MENO NELLE SCHEDE DI RILEVAMENTO.

TALE FATTO È MOLTO GRAVE, IN QUANTO, AI SENSI DELLA NORMATIVA DI LEGGE VIGENTE (ARTT. 95 E 96 DLGS 163/2006) LA VALUTAZIONE DELL'INTERESSE ARCHEOLOGICO, COSÌ COME RICHIESTO NORMALMENTE AI PRIVATI E AGLI ENTI DALLA SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGICA DEL PIEMONTE DEVE COMPRENDERE TUTTE LE AREE SOGGETTE A SCAVO O RIMODELLAMENTO DELLE SUPERFICI: LA TRATTA IN USCITA DALL'ECODOTTO, PER QUANTO VI SI POSSA UTILIZZARE IL COSIDDETTO "METODO MILANO" COMPORTERÀ IN OGNI CASO OPERAZIONI PRELIMINARI DI SCOTICO, SCAVI A CIELO APERTO (ANCHE SE AD UN MASSIMO DI M 3 DAL PIANO CAMPAGNA) E RIMOZIONE DEL TERRENO IN GALLERIA ARTIFICIALE. PERTANTO TUTTA LA TRATTA SARÀ INTERESSATA DA OPERAZIONI DI SCAVO CHE ANZI, NEL CASO DELLA GALLERIA ARTIFICIALE, NON POTRANNO COMPORTARE, PER LE MODALITÀ DI ESECUZIONE, L'ASSISTENZA ARCHEOLOGICA. PER QUESTO MOTIVO L'ANALISI DI SUPERFICIE DEL TRACCIATO SAREBBE STATA QUI PARTICOLARMENTE OPPORTUNA, SOPRATTUTTO SE CONDOTTA NELLA STAGIONE PIÙ CONFACENTE.

Studio archeologico relazione generale

INFINE, QUI DI SEGUITO DI PRENDE IN ESAME LA RELAZIONE GENERALE DELLO STUDIO ARCHEOLOGICO RILEVANDO COME QUESTO SI RIFERISCA A PROBLEMATICHE DI AMBITO TERRITORIALE REGIONALE, SENZA TENER SEMPRE CONTO DELLE PROBLEMATICHE E DELLE DINAMICHE PUNTUALI DEL TERRITORIO, NÉ DELLA BIBLIOGRAFIA LOCALE. NELL'INSIEME LA RELAZIONE GENERALE È PERTANTO MOLTO GENERICA E NON CONSIDERA LE DINAMICHE TERRITORIALI (AD ESEMPIO QUANTO IDENTIFICATO AL PRECEDENTE PUNTO 6), CHE, PER QUANTO ATTIENE RIVALTA, RIVOLI, BUTTIGLIERA, AVIGLIANA, CONOSCONO UN'IMPORTANTE BIBLIOGRAFIA.

- PREISTORIA, p. 19:

si fa cenno alle rocce a coppelle della collina morenica: "di particolare interesse è l'approccio analitico ad alcune incisioni a coppella su massi erratici dell'anfiteatro morenico di Rivoli" (Sacco, 1922). La presenza di tali rocce non è poi di seguito segnalata in cartografia né descritta nelle schede puntuali: la scheda n° 82 - Truc Monsagnasco (vedi osservazioni sulle schede) infatti non ne riporta cenno.

- Sistemi stradali medievali, p. 36:

non è trattata la viabilità locale e in particolare non vengono descritti i tratteggi in verde presenti sulla cartografia di riferimento, che sembrano collegare Tetti Neirotti e Dojrone. Non è pertanto chiaro il fondamento di queste ipotesi di percorsi viari di origine antiche né se siano in qualche modo ripresi dalla viabilità interpodereale tutt'ora esistente.

- I principali siti archeologici nell'area in esame:

la descrizione dei siti di Collegno e Rivoli manca degli interventi archeologici più recenti: in particolare, per Collegno, gli interventi nell'area del cimitero e, per Rivoli, l'area della necropoli di via Primo Levi, poi descritta nella relativa scheda.

- Raccolta dei dati:

Nell'analisi delle foto aeree sotto forma di scheda non è riportato il comune di riferimento e risultano pertanto di non immediata lettura. I riferimenti sono riportati nella cartografia di riferimento, ma, per quanto riguarda il territorio di Rivalta, manca la scheda delle anomalie n° 20-21 (presenti nella cartografia): sono descritte soltanto le anomalie 17, 18 e 23-24.

- Analisi e sintesi dei dati, pp. 97-100

Si descrive una metodologia molto puntuale, poi non rispettata né nella schedatura né nella carta della valutazione del rischio, che risulta molto spesso incompleta.

Con riguardo alla Valutazione del rischio archeologico relativo (pp. 99-100) si rileva che il rischio è definito alto "per evidenze archeologiche...e toponimi ad una distanza dal tracciato compresa tra m 0/50, 50/100 in corrispondenza di rilevato, viadotto, trincea, galleria artificiale" e medio-alto per "per evidenze archeologiche...e toponimi ad una distanza dal tracciato compresa tra m 100/300 in corrispondenza di rilevato, viadotto, trincea, galleria artificiale". Si rileva che anche questa valutazione è disattesa sia nella scheda n° 89 – S. Vittore (dove peraltro mancano del tutto il riferimento all'edificio religioso) che nella tavola del rischio, dove esso è indicato in verde da più scuro a più chiaro (basso, medio basso), nonostante la vicinanza inferiore a m 100 dal tracciato. Si rileva inoltre che il complesso del Monastero non è minimamente stato considerato.

Esiti lettura sondaggi – Relazione

3 ESITO DELL'ANALISI E RICOSTRUZIONE DEL PROFILO GEOARCHEOLOGICO, P. 5-6

SI AMMETTE CHE "LA LETTURA ARCHEOLOGICA DEI CAROTAGGI...ERA PARZIALMENTE ILLEGGIBILE" (P. 5)

RELATIVAMENTE AI SONDAGGI G17, G18, G19, RELATIVI ALLO SCALO RFI DI ORBASSANO, CHE "CONSENTONO DI INDIVIDUARE UNA STRATIFICAZIONE CHE POTREBBE IPOTETICAMENTE ESSERE ARCHEOLOGICAMENTE RILEVANTE" SI RILEVA CHE "GLI STRATI SIGNIFICATIVI AFFIORANO PERÒ A QUOTE DAL PIANO DI CALPESTIO DECISAMENTE DIVERSE E, PURTROPPO NON È POSSIBILE METTERE IN RELAZIONE FRA LORO I SONDAGGI POICHÉ NON SONO NOTE LE QUOTE ASSOLUTE."

Tale situazione è evidente anche nelle schede descrittive relative, dove la fotografia dei carotaggi ne evidenzia anche il pessimo stato di conservazione.

IN SIMILI CONDIZIONI DI ANALISI (STATO PESSIMO DI CONSERVAZIONE E ASSENZA DI QUOTE ASSOLUTE DI RIFERIMENTO) L'ANALISI RISULTA DEL TUTTO INATTENDIBILE E CI SI DOMANDA PERCHÉ SIA STATA ESEGUITA.

SCHEDE DELLE PRESENZE ARCHEOLOGICHE

L'analisi puntuale delle schede delle presenze archeologiche nel territorio di Rivalta e Rivoli fa rilevare una generale superficialità dell'informazione e la sistematica incompletezza della compilazione.

MANCA SPESSO LA BIBLIOGRAFIA, TALVOLTA IL NOME DEL COMPILATORE, QUASI SEMPRE I DATI AMBIENTALI, LACUNOSI QUELLI IDENTIFICATIVI.

NELLA PARTE (FONDAMENTALE) DESTINATA ALLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO ARCHEOLOGICO IL RIFERIMENTO ALLA CARTOGRAFIA NON È MAI PUNTUALE, MA GENERALE. SI FA INFATTI RIFERIMENTO ALLA CARTA DELLE PRESENZE (DA 1 A 9 TAVOLE) E ALLA CARTA DEL RISCHIO (DA 1 A 17 TAVOLE), SENZA PRECISARE LA TAVOLA DI RIFERIMENTO ALL'INTERNO DELLA

VASTA DOCUMENTAZIONE CARTOGRAFICA PRODotta, CON GRAVE DIFETTO NELL'IMMEDIATEZZA DELLA CONSULTAZIONE. MANCA INOLTRE QUASI SEMPRE LA DISTANZA DAL TRACCIATO DELLA NLTL E DALLE OPERE ACCESSORIE, COME SE NON AVESSERO RICADUTE DI IMPATTO. TUTTO CIÒ SI RIFLETTE NELLA TRASPOSIZIONE CARTOGRAFICA DELLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO. LE PROGRESSIVE NON SONO MAI INDICATE.

Analisi puntuale nei comuni di Rivoli /Rivalta

N° 78 - S. MARTINO AI CAMPI (COMUNE DI RIVOLI): MANCA LA LOCALIZZAZIONE PUNTUALE IN CARTOGRAFIA
N° 82 - TRUC MONSAGNASCO (COMUNI DI RIVALTA, RIVOLI, VILLARBASSE, REANO, COLLINA MORENICA): È SCHEDATO COME TOPONIMO DI ORIGINE ROMANA (IN ROSSO IN CARTOGRAFIA). IN REALTÀ GLI STUDIOSI RITENGONO COMUNEMENTE CHE IL SUFFISSO -ASCO INDICHI UN'ORIGINE CELTO-LIGURE E PERTANTO PREROMANA (COLORE BLU).

PER CONTRO NON SI DÀ TRACCIA DELLE ROCCE A COPPELLA NÉ DELLA COSIDDETTA PERA CRUSÀ, DESCRITTE IN A. ARCA, *LE ROCCE A COPPELLA DELLA COLLINA MORENICA*, IN *SENTINELLE DI PIETRA. I MASSI ERRATICI DELL'ANFITEATRO MORENICO DI RIVOLI-AVIGLIANA*, MUSEO REGIONALE DI SCIENZE NATURALI DI TORINO, 2010, PP. 81-87. IN PARTICOLARE LA PERA CRUSÀ AL CONFINE TRA I COMUNI DI RIVALTA DI TORINO E RIVOLI (DATATA AL 1330 DA LUCA PATRIA NEL SUO CONTRIBUTO *PETROGLIFI NEGLI ARCHIVI*, IN *LA PIETRA E IL SEGNO*, GRGM, 1990), LE ROCCE IN COMUNE DI RIVOLI INDICATE COME SUS 1 MONSAGNASCO 1, SUS 19 MONSAGNASCO 3, SUS 220 MONSAGNASCO 4, LA ROCCIA SUS 3 REANO PERA 'D LA SPINA IN COMUNE DI REANO, LA ROCCIA SUS 5 VILLARBASSE PERA 'D LE SACÒCE IN COMUNE DI VILLARBASSE, QUESTE ULTIME DATABILI TRA IL BRONZO MEDIO-RECENTE E L'ETÀ ROMANA. TUTTO CIÒ NONOSTANTE L'ESISTENZA DI ROCCE A COPPELLE SIA MENZIONATA NELLA RELAZIONE GENERALE.

N° 86 - S. SEBASTIANO (COMUNE DI RIVALTA DI TORINO), SEGNALE COME AGIOTOPONIMO. SI TRATTA IN REALTÀ DELLA CAPPELLA CAMPESTRE DEI SANTI SEBASTIANO E GRATO, MENZIONATA NELLA VISITA PASTORALE DEL VICARIO ABBAZIALE NEL 1623 (ARCHIVIO PARROCCHIALE DELLA PARROCCHIA DEI SANTI PIETRO E ANDREA DI RIVALTA DI TORINO E "RIVALTA DI TORINO. GUIDA RITRATTO DELLA CITTÀ", COLLANA "I TESORI DEL PIEMONTE", EDITRIS2000, TORINO, 2002). LA CAPPELLA È SEGNALE PER CONTRO NELLA Tav. 4 di 8 S.I.A.- - QUADRO DI RIFERIMENTO AMBIENTALE - PAESAGGIO. CARTA DELLE VALENZE ARTISTICHE, ARCHITETTONICHE, STORICHE.

SONO INCOMPLETI I DATI AMMINISTRATIVI E DI LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICA.

Mancano del tutto i dati ambientali.

TRA I DATI IDENTIFICATIVI NON È INDICATA LA TIPOLOGIA, MANCA DEL TUTTO LA BIBLIOGRAFIA: ARCHIVIO PARROCCHIALE DELLA PARROCCHIA DEI SANTI PIETRO E ANDREA DI RIVALTA DI TORINO E "RIVALTA DI TORINO. GUIDA RITRATTO DELLA CITTÀ", COLLANA "I TESORI DEL PIEMONTE", EDITRIS2000, TORINO, 2002.

La parte riservata alla valutazione del rischio archeologico è del tutto incompleta: la cartografia di riferimento non è puntuale. Non sono indicate: la tipologia del tracciato, progressiva del tracciato, opere accessorie, distanza dal tracciato, distanza opere accessorie, rischio relativo tracciato, rischio relativo opere accessorie.

MANCA IL NOME DEL COMPILATORE.

N° 87 - Rivalta (comune di Rivalta di Torino, centro storico). Schedata come toponimo. L'identificazione è riduttiva: si tratta di un centro storico a stratificazione complessa, comprendente castello, ricetto ed espansione con blocchi di cascine a corte chiusa di origine cinquecentesca. Notevole è la sopravvivenza di elementi storici nel tessuto urbano, oltre al castello e al, sempre dimenticato, Monastero: mura del ricetto, torre civica, porta del Rivellino, cascine, piloni votivi.

Alcune delle principali caratteristiche storiche, artistiche e architettoniche del centro storico sono per contro segnalate nella Tav. 4 di 8 S.I.A.- - Quadro di riferimento ambientale - Paesaggio. Carta delle valenze artistiche, architettoniche, storiche.

SONO INCOMPLETI I DATI AMMINISTRATIVI E DI LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICA.

Mancano del tutto i dati ambientali.

I DATI IDENTIFICATIVI SONO INCOMPLETI, L'ORIGINE TOPONOMASTICA È ACCERTATA DALLA DOCUMENTAZIONE ARCHIVISTICA EDITA (DA RIPA ALTA, A CAUSA DELLA MAGGIORE QUOTA ALTIMETRICA DEL BORGO MEDIEVALE RISPETTO ALLA PIANA CIRCOSTANTE), MANCA DEL TUTTO LA BIBLIOGRAFIA: ALMENO, BANALMENTE, "RIVALTA DI TORINO. GUIDA RITRATTO DELLA CITTÀ", COLLANA "I TESORI DEL PIEMONTE", EDITRIS2000, TORINO, 2002. ESISTE, OVVIAMENTE, BEN ALTRA BIBLIOGRAFIA, ANCHE ARCHIVISTICA, EDITA.

La parte riservata alla valutazione del rischio archeologico è del tutto incompleta: la cartografia di riferimento non è puntuale. Non sono indicate: la tipologia del tracciato, progressiva del tracciato, opere accessorie, distanza dal tracciato, distanza opere accessorie, rischio relativo tracciato, rischio relativo opere accessorie.

N° 88 – Castello (comune di Rivalta di Torino), la schedatura insufficiente e approssimativa, da fonte non del tutto attendibile (internet?).

SONO INCOMPLETI I DATI AMMINISTRATIVI E DI LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICA.

Mancano del tutto i dati ambientali.

I DATI IDENTIFICATIVI SONO INCOMPLETI, A PARTIRE DALLA TIPOLOGIA, NON SOLO MILITARE/DIFENSIVA MA ANCHE RESIDENZIALE, LA DESCRIZIONE NON CORRISPONDE PUNTUALMENTE AL MANUFATTO, CHE COMPRENDE UN VASTO PARCO INTERNO (PARI A CIRCA LA METÀ DELL'INTERO RICETTO), I DATI STORICI SONO BANALIZZATI. MANCA DEL TUTTO LA BIBLIOGRAFIA: ALMENO, LA GIÀ CITATA: "RIVALTA DI TORINO. GUIDA RITRATTO DELLA CITTÀ", COLLANA "I TESORI DEL PIEMONTE", EDITRIS2000, TORINO, 2002 (ESISTE ANCHE ALTRA BIBLIOGRAFIA, ANCHE ARCHIVISTICA, EDITA).

Nella parte riservata alla valutazione del rischio archeologico la cartografia di riferimento non è puntuale.

N° 89 – S. Vittore (vedi anche sopra, cartografia)

La scheda n° 89 risulta in buona parte errata e incompleta, fortemente carente nella descrizione, in quanto identifica esclusivamente un "agiotoponimo", trattandosi al contrario di un sito puntuale con precise caratteristiche artistiche, storiche e archeologiche.

I DATI AMMINISTRATIVI E DI LOCALIZZAZIONE SONO ERRATI, IN QUANTO 1) L'INDICAZIONE CORRETTA DEL SITO È "CHIESA DEI SANTI VITTORE E CORONA; 2) NON ESISTE AMMINISTRATIVAMENTE NEL COMUNE DI RIVALTA DI TORINO ALCUNA "FRAZIONE S. VITTORE"; 3) MANCA L'INDICAZIONE DEI VINCOLI (SI TRATTA DI EDIFICIO VINCOLATO).

I DATI AMBIENTALI SONO ASSENTI.

I DATI IDENTIFICATIVI NON SONO CORRETTI: "AGIOTOPONIMO" È DEL TUTTO INSUFFICIENTE: IL TOPONIMO S. VITTORE IDENTIFICA UN EDIFICIO RELIGIOSO DI PREGIO STORICO E ARTISTICO, COME PERALTRO SI EVINCE ANCHE DA TAV. 4 DI 8 S.I.A. - - QUADRO DI RIFERIMENTO AMBIENTALE – PAESAGGIO. CARTA DELLE VALENZE ARTISTICHE, ARCHITETTONICHE, STORICHE NON È RIPORTATA LA BIBLIOGRAFIA. LA STORIA DELLA CHIESA DEI SANTI VITTORE E CORONA HA IL CORREDO DI UN'AMPIA BIBLIOGRAFIA, DI CUI SI RIPORTA PIÙ SOPRA UNA SELEZIONE SIGNIFICATIVA.

La parte riservata alla valutazione del rischio archeologico è del tutto incompleta: la cartografia di riferimento non è puntuale. Non sono indicate: la tipologia del tracciato, progressiva del tracciato, opere accessorie, distanza dal tracciato, distanza opere accessorie, rischio relativo tracciato, rischio relativo opere accessorie.

QUANTO SOPRA APPARE MOLTO GRAVE PER LA VICINANZA CON IL TRACCIATO INFERIORE A METRI 100 E PERTANTO SOGGETTA A VALUTAZIONE DI RISCHIO ALTO, SIA PER QUANTO ATIENE AL TRACCIATO CHE PER QUANTO ATIENE ALLA VICINANZA CON OPERE ACCESSORIE: È INFATTI PREVISTO IN ADIACENZA UN CANTIERE TEMPORANEO.

N° 90 – Praile, toponimo (comune di Rivalta di Torino). Nel luogo dove in cartografia è segnalato il toponimo non risulta alcun quartiere "Praile". L'unico toponimo simile e noto intorno al centro storico rivaltense è "prataiola", che identifica una zona agricola nell'area tra la via S. Luigi e la nuova bretella di circonvallazione. Nella parlata rivaltense esiste invece un toponimo "Braida" (o "breida" o "le breide"), che identifica la zona circostante l'attuale cimitero, area interessata molto da vicino dal passaggio del tracciato. Tale interferenza potrebbe essere più significativa, in quanto si tratta di un toponimo longobardo (cfr. ad esempio il colle Braida).

Bibliografia: G. Gallo, *Rivalta e la sua gente*, Torino, 2009

G. GALLO, *RIVALTA IERI*, TORINO, 2007

I DATI AMMINISTRATIVI E DI LOCALIZZAZIONE SONO IMPRECISI E NON CONSENTONO LA LOCALIZZAZIONE, IMPORTANTE DAL MOMENTO CHE AMMINISTRATIVAMENTE NEL COMUNE DI RIVALTA DI TORINO NON ESISTE ALCUN "QUARTIERE PRAILE".

I DATI AMBIENTALI SONO ASSENTI.

I DATI IDENTIFICATIVI NON SONO DI CONSEGUENZA VERIFICABILI O PERTINENTI.

LA BIBLIOGRAFIA È GENERICA E NON RIFERITA AD UNA PUNTUALE ATTESTAZIONE.

La parte riservata alla valutazione del rischio archeologico è del tutto incompleta: la cartografia di riferimento non è puntuale. Non sono indicate: la tipologia del tracciato, progressiva del tracciato, opere

accessorie, distanza dal tracciato, distanza opere accessorie, rischio relativo tracciato, rischio relativo opere accessorie.

N° 91 – Cascina Romana (comune di Rivalta di Torino). Si segnala un'incompletezza nell'informazione e un errore nell'identificazione dell'etimo. Il toponimo "cascina romana", evidenziato in cartografia in colore rosso e schedato nella scheda 91, identifica un edificio rurale, oggi ristrutturato, localizzato in corrispondenza della "strada romana", non evidenziata in cartografia.

MANCA DUNQUE IL TOPONIMO "STRADA ROMANA". I DUE TOPONIMI (CASCINA ROMANA E STRADA ROMANA) SONO EVIDENTEMENTE DI ANALOGA DERIVAZIONE, MA L'ORIGINE È MEDIEVALE (DA "STRADA ROMEA"). PERTANTO IN CARTOGRAFIA I DUE TOPONIMI AVREBBERO DOVUTO ESSERE EVIDENZIATI IN VERDE E NON IN ROSSO.

I DATI AMMINISTRATIVI E DI LOCALIZZAZIONE SONO INCOMPLETI.

I DATI AMBIENTALI SONO ASSENTI.

I DATI IDENTIFICATIVI NON SONO CORRETTI: IL TOPONIMO NON INDICA LA ROMANIZZAZIONE DELL'AREA (IN OGNI CASO NORMALMENTE IL TOPONIMO È INDICE DI FREQUENTAZIONE PUNTUALE E NON GENERICA), BENSÌ SI RIFERISCE ALLA "VIA ROMEA" E INDICA L'ESISTENZA DI UN TRACCIATO VIARIO DI ORIGINE MEDIEVALE.

NON È RIPORTATA LA BIBLIOGRAFIA.

La parte riservata alla valutazione del rischio archeologico è del tutto incompleta: la cartografia di riferimento non è puntuale. Non sono indicate: la tipologia del tracciato, progressiva del tracciato, opere accessorie, distanza dal tracciato, distanza opere accessorie, rischio relativo tracciato, rischio relativo opere accessorie.

N° 92 – DOJRONE (COMUNE DI RIVALTA DI TORINO). INDICATA COME TOPONIMO PROTOSTORICO. SI TRATTA IN REALTÀ DI UN PICCOLO BORGO DI ORIGINE MEDIEVALE DICUMINATO NELLA PRIMA METÀ DEL XII SECOLO CON IL FOSSEDIMENTO DELL'ABBAZIA DI RIVALTA E SITO DELLA PIEVE DI S. MARIA (OGGI CHIESA DI SANTA CRISTINA). DOJRONE A RIVALTA DI TORINO, ACCOLSE IL QUARTIER GENERALE DEL CATINAT NEL 1690. TRA IL 1630 E IL 1713 LA LOCALITÀ SI ARRICCHISCE DI NUOVI EDIFICI RURALI E DI UN PALAZZO ABBAZIALE.

I DATI AMMINISTRATIVI E DI LOCALIZZAZIONE SONO INCOMPLETI

I DATI AMBIENTALI SONO ASSENTI.

I DATI IDENTIFICATIVI SI RIFERISCONO ESCLUSIVAMENTE ALL'ORIGINE TOPONOMASTICA. IL SITO CORRISPONDE AD UNA PRECISA AREA INSEDIATIVA (BORGATA DOJRONE), NELLA QUALE SOPRAVVIVONO EVIDENTI EDIFICI DI PREGIO STORICO (IL PALAZZOTTO ABBAZIALE E LA CHIESA DI SANTA CRISTINA), NONCHÉ ALCUNE CASCINE STORICHE. LA BORGATA FU INTERESSATA NEL XVI SECOLO DAL "SACCO DI RIVALTA".

NON È RIPORTATA LA BIBLIOGRAFIA, CIRCA LA PRESUNTA ORIGINE PROTOSTORICA. LA STORIA DELLA BORGATA DEL DOJRONE È INVECE CORREDATA DA UNA VASTA BIBLIOGRAFIA, DI CUI PER SINTESI SI CITA:

L. PALMUCCI QUAGLINO, *LE GRANGE AYRA E DOJRONE DELL'ABBAZIA DI RIVALTA NEL QUADRO DELL'ARCHITETTURA RURALE PIEMONTESE*, IN "L'ABBAZIA DI RIVALTA DI TORINO NELLA STORIA MONASTICA EUROPEA", A CURA DI RINALDO COMBA E LUCA PATRIA, CUNEO, 2007

La parte riservata alla valutazione del rischio archeologico è del tutto incompleta: la cartografia di riferimento non è puntuale. Non sono indicate: la tipologia del tracciato, progressiva del tracciato, opere accessorie, distanza dal tracciato, distanza opere accessorie, rischio relativo tracciato, rischio relativo opere accessorie.

N° 93 e 94 - CORSO PRIMO LEVI (COMUNE DI RIVOLI), SCHEDE INSUFFICIENTI.

N° 95 – TETTI NEIROTTI (COMUNE DI RIVOLI), LA SCHEDA INDICA COME LOCALIZZAZIONE "COMUNE DI AVIGLIANA). ANCHE QUESTA SCHEDA NON È SUFFICIENTEMENTE COMPILATA IN TUTTE LE SUE PARTI.

16. RUMORE

16.1. PREMESSA

La presente nota contiene le osservazioni relative al documento "Nuova Linea Torino Lione Tratta Nazionale, Studio di impatto ambientale. Quadro di riferimento ambientale. Relazione" (D040 00 R 22 RG SA000A 001 B) per quanto concerne gli aspetti acustici. Relativamente a quanto espresso dai proponenti l'opera (pag. 202-203):

"Contrariamente a quanto previsto dall'articolo 3 comma 3 della Legge Regionale, la Regione Piemonte non ha ancora provveduto ad emanare linee guida per la modalità di rilascio delle autorizzazioni comunali per lo svolgimento delle attività soggette a deroga ai limiti dei piani di classificazione acustica. L'aspetto è di rilevanza per la gestione della rumorosità prodotta alla fase di cantiere, per la quale è spesso necessario ricorrere ad autorizzazioni in deroga anche solamente per quel che riguarda il limite di immissione differenziale. In assenza di una regolamentazione regionale, il rilascio delle autorizzazioni in deroga è demandata in toto alle Amministrazioni Comunali. Alcuni comuni hanno provveduto, in conformità ai dettami della L. n. 447 e L.R. n. 52, alla predisposizione di regolamenti acustici comunali, mediante i quali sono state rese oggettive le modalità ed i criteri per la concessione dell'autorizzazione in deroga."

Si ritiene utile evidenziare che l'autorizzazione in deroga per le attività di cantiere, che consente di superare i limiti di rumorosità previsti in una porzione di territorio, è dipendente dalla temporaneità dell'attività. Si ritiene che tale procedura non sia applicabile a cantieri di durata tale da far decadere la caratteristica di temporaneità. La metodologia utilizzata per la valutazione dell'impatto acustico non è conforme a quanto previsto dalla normativa regionale, in particolare DGR 2/2/2004 n. 9-11616 "Criteri per la documentazione di impatto acustico", che prevede la redazione di un elaborato, a firma di Tecnico competente in acustica ambientale, composta da 14 paragrafi come espressamente richiesto dalla legge regionale all'articolo 3 comma 1: Ai sensi dell'art. 10 della legge regionale n. 52/2000, la documentazione di impatto acustico è obbligatoria per la realizzazione, la modifica o il potenziamento di tutte le opere sottoposte a Valutazione di Impatto Ambientale nazionale (ex l. 349/1988 e successive modifiche e integrazioni) oppure regionale, provinciale o comunale (ex l.r. n. 40/1998 e successive modifiche e integrazioni).

La documentazione di impatto acustico deve essere tanto più dettagliata e approfondita quanto più rilevanti sono gli effetti di disturbo, o di potenziale inquinamento acustico, derivanti dall'esercizio dell'opera o attività in progetto anche con riferimento al contesto in cui essa viene ad inserirsi. Pertanto può non contenere tutti gli elementi indicati al paragrafo 4 a condizione che sia puntualmente giustificata l'inutilità di ciascuna informazione omessa. Per chiarezza espositiva e semplificazione istruttoria le informazioni omesse e le relative giustificazioni devono fare esplicito riferimento alla numerazione del paragrafo 4.

Per quelle attività che per propria natura, o per soglia dimensionale, presentano emissioni sonore palesemente limitate anche in relazione al contesto in cui si collocano, le Associazioni di categoria possono far predisporre da tecnici competenti in acustica ambientale appropriati schemi semplificati di documentazione di impatto acustico. Appare evidente che per l'opera di cui all'oggetto la relazione semplificata non sia adeguata e che lo studio presentato dai proponenti l'opera non sia formalmente conforme alle Leggi Regionali in materia di acustica ambientale.

16.2. VALUTAZIONE DI IMPATTO ACUSTICO IN FASE DI ESERCIZIO

Relativamente a quanto espresso dai proponenti l'opera con riferimento al livello di inquinamento acustico presente sulla linea storica Torino Modane, ed in particolare per quanto attiene all'abitato di Avigliana (p 224):

"E' molto importante ribadire che il clima acustico dell'abitato di Avigliana nell'area in esame, è già ad oggi fortemente compromesso dall'esercizio della Linea Storica Torino-Modane, le cui emissioni sonore sono ad oggi superiori ai limiti normativi. La criticità oltre che nota è già stata oggetto di studio da parte di RFI che ha presentato specifico piano di risanamento, condotto in conformità ai dettami del DM 29.12.2000 ed in fase di esecuzione secondo iter e tempistiche stabilite, ha evidenziato la necessità di interventi presso il nodo di Avigliana, stante un superamento dei limiti normativi delle emissioni prodotte dall'esercizio attuale della linea storica.

A seguito del superamento dei limiti, la normativa nazionale prevede ai sensi del DM 29 novembre 2000 l'individuazione di soluzioni e l'attuazione di un piano di risanamento acustico a carico del gestore dell'infrastruttura per conseguire il rispetto dei valori limite del rumore prodotto nell'esercizio delle infrastrutture medesime. Tale piano di risanamento che consentirebbe di riportare la linea a norma da un punto di vista acustico ad oggi non è stato attuato.

Il superamento dei limiti di cui al DPR459/98 risulta particolarmente critico relativamente all'alto numero di ricettori presenti nella fascia A di pertinenza dell'infrastruttura ferroviaria lungo la linea storica Torino Modane.

I risultati della modellizzazione acustica evidenziano il superamento, a volte anche considerevole (12dB), dei limiti acustici per la quasi totalità dei ricettori indagati (Avigliana, Orbassano e Settimo) sia per quanto attiene il periodo di riferimento diurno che quello notturno (p 225 e seguenti). La progettazione di opere di mitigazione, quali ad esempio barriere acustiche, risultano inefficaci qualora vi sia la presenza di edifici di più piani a ridosso della linea ferroviaria. Risulta infatti da evidenze scientifiche l'inefficacia di tali sistemi di mitigazione che se la linea che unisce sorgente e ricettore forma un angolo superiore a 15-20° (corrispondenti circa a 3° piano). Per quanto attiene il nodo di Orbassano, come evidenziato dai proponenti è presente un ricettore sensibile, ovvero l'Azienda Ospedaliera Universitaria San Luigi Gonzaga, ad una distanza di 400 m, per la quale vengono riscontrate forti criticità, consistenti in superamenti del livello diurno e notturno fino a 15 dB(A).(p229). E' evidente come la realizzazione di tale scenario comporterebbe l'inutilizzabilità del centro.

16.3. VALUTAZIONE DI IMPATTO ACUSTICO IN FASE DI CANTIERE

In relazione a quanto espresso nel documento dai proponenti l'opera (p 238-239): *"Il rumore prodotto dalle attività in corso d'opera è di principio soggetto alle regolamentazioni a cui sono soggette tutte le sorgenti sonore fisse e quindi in primis ai limiti previsti dai piani di classificazione acustica dei territori. L'entità delle emissioni prodotte dalle attività di cantiere ma soprattutto l'irregolarità temporale delle stesse, rende particolarmente difficile il rispetto dei canonici limiti previsti dai piani di classificazione acustica in funzione della classe. Infatti, la Legge Quadro n. 447 ha previsto esplicitamente tra le competenze comunali la possibilità di autorizzare, in deroga ai limiti previsti dai piani di classificazione acustica, attività temporanee attraverso una opportuna regolamentazione delle stesse".* Non si ritiene che i cantieri oggetto del presente studio abbiano una durata tale da essere considerati temporanei.

Relativamente poi a quanto espresso a pag.239: *"Per quel che concerne le emissioni prodotte dal movimento dei mezzi di cantiere all'esterno delle aree di cantiere, queste vengono considerate ricadenti nell'ambito del rumore stradale e quindi regolamentate dal DPR n. 142."* Si dissente da tale impostazione, in quanto il traffico indotto dall'attività in oggetto deve essere imputabile all'attività stessa, così come stabilito dalla normativa regionale, in particolare DGR 2/2/2004 n. 9-11616 "Criteri per la documentazione di impatto acustico"

Relativamente a quanto espresso a pag.241: *"Essendo la rumorosità prodotta dall'attività di cantiere in genere (cantieri e aree tecniche) soggetta al limite di immissione differenziale ed essendo tale limite difficilmente conseguibile in presenza di insediamenti abitativi a distanze contenute, si ritiene comunque*

opportuno avanzare richiesta di autorizzazione in deroga.” Non si ritiene accettabile come procedura l’autorizzazione in deroga per cantieri con durata tale da non essere considerabili temporanei.

Le modellazioni eseguite dal proponente l’opera sulle sorgenti acustiche di cantiere si basano su normative tecniche e data base che riportano i valori di potenza sonora dei singoli macchinari, nelle varie fasi lavorative. Tali dati di potenza sonora non sono correlabili allo stato di usura dei mezzi di cantiere. Sembra pertanto che tale analisi non tenga in conto la variazione dei dati di emissione sonora conseguenti alle differenti condizioni di usura dei mezzi.

I livelli di emissioni acustica dovuti all’attività di cantiere sono incompatibili da un punto di vista acustico con i ricettori residenziali, e laddove tali installazioni si collochino in contesti urbanizzati le situazioni di criticità che si generano sono considerevoli e difficilmente sanabili.

Particolari criticità si evidenziano per i ricettori sensibili (scuole, ospedali) ma anche per quelli posti ai piani più alti. *“Gli altri ricettori posti sul lato nord di Strada della Pronda, presentano ancora dei lievi superamenti del limite di emissione in periodo notturno. La schermatura in questo caso non si rileva risolutiva poiché la posizione relativa dei ricettori ai piani più alti(...) e delle sorgenti principali che determinano il superamento (impianti in betonaggio e area deposito inerti con movimentazione) sono tali da vanificare l’effetto di una schermatura posta sul perimetro del cantiere.”(p. 245).*

Ulteriori soluzioni che vengono proposte per il contenimento dell’inquinamento acustico del cantiere quali (p. 242) *“Il contenimento delle emissioni sonore prodotte dal movimento dei mezzi nei pressi dei ricettori su Via Consolata, potrà realizzarsi con vincoli sulle modalità di guida dei mezzi, imponendo l’obbligo di velocità di percorrenza non superiori a 20 km/h senza brusche accelerazioni.”*, Oppure(p. 253) *“Velocità di percorrenza non superiore a 40 km/h Guida regolare senza violente accelerazioni, con particolare riguardo alla fase di svolta da Via San Luigi e contenendo il numero di giri motore con adeguato uso dei rapporti disponibili.”* Appaiono di assoluto buon senso, tuttavia scarsamente applicabili e controllabili.

16.4. RUMOROSITÀ DELLA VIABILITÀ DI CANTIERE

Per quanto attiene al traffico indotto dall’attività di cantiere, si ritiene che, come espresso nella legislazione regionale, esso debba fare parte integrante della valutazione di impatto acustico dell’attività, e pertanto non si concorda con l’approccio metodologico proposto a pag. 250

“L’emissione sonora legata alla viabilità non è infatti riconducibile, in senso stretto, alla rumorosità di cantiere poiché non generata da impianti fissi o attività con specifica collocazione nel cantiere (salvo casi particolari). Analogamente anche la normativa di riferimento ed i limiti con cui confrontarsi sono differenti da quelli precedentemente individuati ed utilizzati.”

Da un’analisi generale di quanto esposto dai proponenti l’opera si evidenzia come il traffico indotto dall’attività di cantiere generi forti criticità qualora si sviluppi su viabilità locale, che presenta non solo dei valori limite contenuti, ma una effettiva qualità acustica. In questi casi l’impatto della viabilità indotta è importante rispetto ad un traffico locale e peraltro scarso, e risulta quindi non mitigabile. Istruzioni operative sulle modalità di guida dei mezzi, che vengono proposte quali opere di contenimento non si capisce come potrebbero poi essere attuate e controllate. Anche nelle situazioni in cui la viabilità di cantiere va ad interferire con arterie caratterizzate da flussi di traffico importanti, le criticità ed i superamenti riguardano il periodo notturno quando i flussi di traffico diminuiscono. Anche per quanto attiene al traffico indotto dall’attività di cantiere, particolarmente critica appare la situazione dell’Azienda Ospedaliera San Luigi Gonzaga di Orbassano.

16.5. IMPATTI SULLA SALUTE DELLA COMPONENTE RUMORE.

Dall'analisi della modellizzazione acustica presentata dai proponenti l'opera appare un significativo superamento dei limiti, soprattutto per quanto attiene al periodo di riferimento notturno, sia per la fase di cantiere che per quella di esercizio. E' risaputo come l'esposizione a rumore generi un deterioramento dell'apparato uditivo, interferenza con la comunicazione, disturbo del riposo e del sonno, effetti di tipo psico-fisiologico e mentali, effetti sul comportamento e fastidio, oltre ad interferire con le attività che si svolgono normalmente in ambito domestico. Vi sono poi fasce di popolazione (es. malati) che reagiscono all'esposizione al rumore in modo più sensibile.

Tuttavia, il maggior effetto del rumore ambientale è il disturbo del sonno. La differenza tra i livelli di rumore di un evento sonoro ed il livello di fondo possono determinare una reazione di disturbo, più che non il livello assoluto di rumore. Il disturbo del sonno causato da rumori intermittenti aumenta con l'aumentare del livello del rumore massimo; anche se il livello equivalente di rumore è basso, un piccolo numero di eventi sonori con un alto valore massimo, sono causa di forte disturbo del sonno. Per evitare il disturbo del sonno bisogna affrontare quindi due differenti aspetti: il primo, legato al rumore di fondo ed espresso come livello equivalente di rumore, e il secondo legato invece al numero di eventi sonori ed alla loro intensità e frequenza. Quando poi, il rumore è di tipo continuo, il livello equivalente non deve superare i 30 dB(A) all'interno dell'abitazione, e dovrebbe essere anche a livelli inferiori se caratterizzato da basse frequenze. Gli eventi sonori singoli invece non dovrebbero superare i 45 dB(A) in termini di LAMAX.

Altro aspetto riguarda il descrittore utilizzato per la quantificazione dell'inquinamento acustico. Il rumore misurato come somma energetica ed espressa convenzionalmente come livello equivalente non è sufficiente a caratterizzare la maggior parte degli ambienti inquinati da rumore ambientali, se si vuole connettere questo dato con discorsi legati al disturbo della popolazione. E' infatti parimenti importante misurare il valore massimo delle variazioni sonore, preferibilmente correlato con il numero degli eventi.

17. ATMOSFERA

17.1. PREMESSA

a) Documenti dello Studio di Impatto Ambientale ITALFERR

Nel Progetto Preliminare presentato da ITALFERR (per nome e per conto di RFI), pubblicato per la consultazione pubblica, relativo alla parte italiana del nuovo collegamento ferroviario Torino-Lione (nel seguito Progetto Preliminare ITALFERR), la componente "Atmosfera" dello Studio di Impatto Ambientale (SIA) consta dei documenti seguenti:

1. "Studio di Impatto Ambientale. Quadro di riferimento ambientale. Relazione", (nel seguito SIA ITALFERR) cod. D04000R22RGSA000A001B, da pag. 22 a pag. 75
2. "Quadro di riferimento ambientale. Atmosfera: Concentrazione NOx post mitigazione – Cantiere CO-1-F, CO-1-C e CO-2-C. Comuni di S.Ambrogio, Avigliana e Buttigliera Alta", (nel seguito NOX-1) cod. D04000R22P5SA010A001B
3. "Quadro di riferimento ambientale. Atmosfera: Concentrazione NOx post mitigazione – Cantiere CO-3-C. Comune di Rivoli", (nel seguito NOX-2) cod. D04000R22P5SA010A002B
4. "Quadro di riferimento ambientale. Atmosfera: Concentrazione NOx post mitigazione – Cantiere CO-1-Galleria e Cantieri CO-2.1 2.2 Galleria. Comuni di Torino e Settimo Torinese", (nel seguito NOX-3) cod. D04000R22P5SA010A003B
5. "Quadro di riferimento ambientale. Atmosfera: Concentrazione PM10 post mitigazione – Cantiere CO-1-F, CO-1-C e CO-2-C. Comuni di S.Ambrogio, Avigliana e Buttigliera Alta", (nel seguito PM10-1) cod. D04000R22P5SA010A004B

6. "Quadro di riferimento ambientale. Atmosfera: Concentrazione PM10 post mitigazione – Cantieri CO-3-C, Area Tecnica CO-3-C e Aree di deposito. Comuni di Rivoli e Rivalta", (nel seguito PM10-2) cod. D04000R22P5SA010A005B
7. "Quadro di riferimento ambientale. Atmosfera: Concentrazione PM10 post mitigazione – Cantiere CO-1-Galleria e Cantieri CO-2.1 2.2 Galleria. Comuni di Torino e Settimo Torinese", (nel seguito PM10-3) cod. D04000R22P5SA010A006B
8. "Quadro di riferimento ambientale. Atmosfera: Interventi di mitigazione – Cantiere CO-1-F, CO-1-C e CO-2-C. Comuni di S.Ambrogio, Avigliana e Buttigliera Alta", (nel seguito PM10-1) cod. D04000R22P5SA010A007B
9. "Quadro di riferimento ambientale. Atmosfera: Interventi di mitigazione – Cantieri CO-3-C, Area Tecnica CO-3-C e Aree di deposito. Comuni di Rivoli e Rivalta", (nel seguito PM10-2) cod. D04000R22P5SA010A008B
10. "Quadro di riferimento ambientale. Atmosfera: Interventi di mitigazione – Cantiere CO-1-Galleria e Cantieri CO-2.1 2.2 Galleria. Comuni di Torino e Settimo Torinese", (nel seguito PM10-3) cod. D04000R22P5SA010A009B

b) Ulteriori documenti del Progetto Preliminare ITALFERR

Ulteriori informazioni per la presente analisi sono state ottenute dai seguenti documenti, facenti parte della documentazione consegnata con il Progetto Preliminare ITALFERR:

- ♦ "Relazione della cantierizzazione" (nel seguito Cantierizzazione) cod. D04000R53RGCA0000001A
- ♦ "Programma dei lavori" (nel seguito Programma Lavori) cod. D04000R53PHCA0000001B

c) Ulteriori documenti del Progetto Preliminare LTF

Ulteriori informazioni per la presente analisi sono state ottenute dai seguenti documenti, facenti parte della documentazione precedentemente consegnata nell'ambito dell'istruttoria inerente il Progetto Preliminare presentato da LTF, relativo alla parte comune italo-francese del nuovo collegamento ferroviario Torino-Lione (nel seguito Progetto Preliminare LTF), la componente "Atmosfera" dello Studio di Impatto Ambientale (SIA) consta dei documenti seguenti:

- ♦ "Atmosfera: emissioni atmosferiche. Nota. (Commissione VIA – Richiesta N. 9 c– 9d - 9e – 9f – 9g – 9h - 9i)" (nel seguito Nota tecnica LTF emissioni) cod. PP2C30TS310920PANOT, ind. C30_55-01-09_10-2
- ♦ "Studio di Impatto Ambientale. Quadro ambientale", (nel seguito SIA LTF) cod. PP2C3CTS303240APNOT, ind. C3C_01-00-03_10-08

17.2. EMISSIONI IN ATMOSFERA DALLE ATTIVITÀ DI CANTIERE

a) Mancato aggiornamento alla normativa vigente in materia di qualità dell'aria

Il D.M. 2 aprile 2002, n. 60, "Recepimento della direttiva 1999/30/CE del Consiglio del 22 aprile 1999 concernente i valori limite di qualità dell'aria ambiente per il biossido di zolfo, il biossido di azoto, gli ossidi di azoto, le particelle e il piombo e della direttiva 2000/69/CE relativa ai valori limite di qualità dell'aria ambiente per il benzene ed il monossido di carbonio" è stato abrogato dal D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 155, "Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria piu' pulita in Europa". Tutti le analisi e le valutazioni ad esso riferite nel SIA ITALFERR sono erronee e non aggiornate alla normativa vigente da oltre 6 mesi antecedenti la data di deposito del presente Progetto Preliminare ITALFERR. In particolare lo sviluppo della componente "Atmosfera" del SIA ITALFERR ignora completamente e pertanto non tiene minimamente in conto il parametro PM2,5 e i relativi valore limite, valore obiettivo, obbligo di concentrazione dell'esposizione e obiettivo nazionale di riduzione dell'esposizione per le concentrazioni nell'aria ambiente" come previsto dal D.Lgs. 155/2010, art. 1, comma 2, lettera d e Allegati XI e XIV. In particolare nel SIA ITALFERR non è presente alcuna verifica del rispetto del valore limite medio

annuo, la cui vigenza parziale è già attiva e che sarà definitivamente cogente dal 1° gennaio 2015, ovvero in piena attività di costruzione (come specificato nel Piano Lavori).

b) Applicabilità della definizione di stabilimento ai Cantieri Industriali e alle Aree Tecniche

Il D.Lgs. 152/06 (e s.m.i.), art. 269, comma 1 prevede che "per tutti gli stabilimenti che producono emissioni deve essere richiesta una autorizzazione". In base alle definizioni di cui all'art. 268, comma 1, si intende per: "h) stabilimento: il complesso unitario e stabile, che si configura come un complessivo ciclo produttivo, sottoposto al potere decisionale di un unico gestore, in cui sono presenti uno o più impianti o sono effettuate una o più attività che producono emissioni attraverso, per esempio, dispositivi mobili, operazioni manuali, deposizioni e movimentazioni. Si considera stabilimento anche il luogo adibito in modo stabile all'esercizio di una o più attività; l) impianto: il dispositivo o il sistema o l'insieme di dispositivi o sistemi fisso e destinato a svolgere in modo autonomo una specifica attività, anche nell'ambito di un ciclo più ampio;" Il concetto di "dispositivo o sistema fisso" riguarda sia un'accezione spaziale, ovvero fermo in un luogo durante il suo funzionamento, sia un'accezione temporale, ovvero che si è stabilito permanentemente in un luogo e non saltuario o temporaneo.

In genere i cantieri non sono assimilati a un "sistema fisso in quanto spesso caratterizzati da attività e strutture temporanee e pertanto non stabili e permanenti in un luogo". Tali caratteristiche sono invece attribuite a stabilimenti o impianti industriale anche quando la loro effettiva durata operativa è compresa nell'arco di una decina di anni o talvolta di qualche anno (esempio: centrale termoelettrica). Con riferimento ai Cantieri Industriali e alle Aree Tecniche previste nel Progetto Preliminare ITALFERR, si osserva che:

- ♦ la durata prevista per le attività dei Cantieri Industriali e delle Aree Tecniche risulta estendersi su un arco di circa 7 anni (come indicato nel Programma Lavori, crono programma allegato)
- ♦ lo svolgimento delle principali attività dei Cantieri Industriali e delle Aree Tecniche (in particolare le opere in sotterraneo) è previsto in modo stabile e continuativo per tutta la loro durata operativa (come precisato nel Programma Lavori, pagg. 1-2)
- ♦ "la stima delle tempistiche associate all'esecuzione delle opere è ovviamente soggetta ad un'alea legata alla limitata definizione delle opere stesse" (come precisato nel Programma Lavori, pag. 2), quindi la durata prevista è suscettibile di incremento.

Alla luce delle considerazioni sopraesposte, si ritiene che le attività previste nei Cantieri Industriali e nelle Aree Tecniche non abbiano carattere mobile, saltuario o temporaneo, bensì rientrino nella definizione di "sistema fisso". Pertanto (contrariamente a quanto riportato nel SIA ITALFERR, pagg. 25-26) i Cantieri Industriali e le Aree Tecniche di cui al Progetto Preliminare ITALFERR sono da ritenere assimilabili a "stabilimenti" e quindi da assoggettare ad autorizzazione preventiva delle emissioni in atmosfera di cui al D.Lgs. 152/06, art. 269 e ai relativi criteri autorizzativi generali stabiliti dagli enti locali preposti.

c) Inapplicabilità dell'autorizzazione generale agli impianti di betonaggio e produzione di calcestruzzo preconfezionato

In Regione Piemonte è vigente un'autorizzazione di carattere generale (cosiddetti "impianti e attività in deroga" di cui al D.Lgs. 152/06, art. 272, comma 2) per le emissioni in atmosfera da impianti di betonaggio e produzione di calcestruzzo preconfezionato, di cui alla D.G.R. 17 febbraio 1997, n. 71-16738 (e s.m.i.). Tale procedura semplificata di autorizzazione è applicabile agli impianti che "adottando soluzioni tecnologiche aventi le caratteristiche di cui all'allegato 2" del citato provvedimento, come di seguito specificato: "D.G.R. 17 febbraio 1997, n. 71-16738 (e s.m.i.), Allegato 2, Punto 2.1 Impianti di betonaggio o produzione calcestruzzo preconfezionato 2.1.A) Prescrizioni relative all'installazione e all'esercizio dell'impianto".

1) L'impianto di betonaggio o produzione calcestruzzo è autorizzato a svolgere le fasi di: stoccaggio del cemento e dei materiali inerti e delle ceneri della combustione del carbone e lignite individuate al punto

13.1 dell'allegato 1- suballegato 1 del D.M. 5 febbraio 1998; selezionatura, pesatura e movimentazione dei materiali impiegati nel processo produttivo, dosaggio acqua e miscelazione, carico autobetoniere.

2) Tutte le fasi devono essere svolte in modo da contenere le emissioni diffuse, preferibilmente con dispositivi chiusi, e gli effluenti provenienti da tali dispositivi devono essere captati e convogliati ad un sistema di abbattimento delle polveri con filtri a tessuto.

3) I silos per lo stoccaggio dei materiali devono essere dotati di un sistema per l'abbattimento delle polveri con filtri a tessuto.

4) L'aria di spostamento utilizzata per il trasporto pneumatico dei materiali deve essere trattata in un sistema per l'abbattimento delle polveri con filtri a tessuto.

5) I sistemi per l'abbattimento delle polveri con filtri a tessuto devono essere dimensionati e mantenuti in modo tale da garantire il mantenimento, in tutte le condizioni di funzionamento, di un valore di emissione di polveri totali inferiore a 10 mg/m³ a 0° C e 0,101 MPa.

6) Qualunque anomalia di funzionamento o interruzione di esercizio degli impianti di abbattimento comporta la sospensione delle relative lavorazioni per il tempo necessario alla rimessa in efficienza dell'impianto di abbattimento.

7) L'impresa deve comunicare, con almeno 15 giorni di anticipo, alla Regione, al Sindaco, alla Provincia e al Dipartimento provinciale o subprovinciale dell'A.R.P.A. territorialmente competenti, la data in cui intende dare inizio alla messa in esercizio degli impianti. La comunicazione di cui sopra deve essere accompagnata dalla documentazione di cui al successivo punto 2.1.B. Il termine per la messa a regime degli impianti è stabilito in 30 giorni a partire dalla data di inizio della messa in esercizio.

8) L'impresa è esentata dall'effettuare i rilevamenti delle emissioni di cui all'art.8, comma 2 del D.P.R. n. 203/1988, nonché ulteriori rilevamenti periodici.

9) I punti di emissione situati a distanza compresa tra 10 e 50 metri da aperture di locali abitabili esterni al perimetro dello stabilimento, devono avere altezza non inferiore a quella del filo superiore dell'apertura più alta diminuita di un metro per ogni metro di distanza orizzontale eccedente i 10 metri. Eventuale deroga alla presente prescrizione potrà, su richiesta dell'impresa, essere concessa dal Sindaco.

10) L'impresa deve conservare in stabilimento, a disposizione degli organismi preposti al controllo, copia della documentazione trasmessa alla Regione per ottenere l'autorizzazione in via generale."

Nel Progetto Preliminare ITALFERR e nel SIA ITALFERR non è riportata alcuna indicazione specifica in merito alle caratteristiche tecniche e quantitative degli impianti di betonaggio e produzione di calcestruzzo preconfezionato (sommariamente descritti nel SIA ITALFERR a pagg. 65-66), alle soluzioni tecniche e/o alle procedure operative adottate per il rispetto delle prescrizioni sopra citate. In particolare non sono in alcun modo indicate:

- ◆ le soluzioni tecniche e/o le procedure operative atte a contenere le emissioni diffuse
- ◆ la presenza di dispositivi chiusi e di sistemi di captazione e convogliamento degli effluenti da essi provenienti
- ◆ la presenza di sistemi di abbattimento delle polveri con filtri a tessuto, sugli effluenti convogliati, sui silos per lo stoccaggio dei materiali e sull'aria di spostamento utilizzata per il trasporto pneumatico dei materiali
- ◆ i parametri di dimensionamento e le procedure di manutenzione dei sistemi per l'abbattimento delle polveri con filtri a tessuto atte a garantire il mantenimento, in tutte le condizioni di funzionamento, di un valore di emissione di polveri totali inferiore a 10 mg/m³ a 0° C e 0,101 MPa
- ◆ le procedure operative, i sistemi di segnalamento e controllo atti a garantire che in presenza di qualunque anomalia di funzionamento o interruzione di esercizio degli impianti di abbattimento sia attuata una sospensione delle relative lavorazioni per il tempo necessario alla rimessa in efficienza dell'impianto di abbattimento

Alla luce delle considerazioni sopraesposte, si ritiene che nel Progetto Preliminare ITALFERR e nel SIA ITALFERR non vi sia alcun elemento tecnico e/o procedurale per ritenere che gli impianti di betonaggio e produzione di calcestruzzo preconfezionato previsti nei Cantieri Industriali e nelle Aree Tecniche abbiano

caratteristiche conformi alla D.G.R. 17 febbraio 1997, n. 71-16738 (e s.m.i.), Allegato 2, Punto 2.1. Pertanto (contrariamente a quanto riportato nel SIA ITALFERR, pagg. 25-26) essi non possono rientrare nell'ambito di alcuna autorizzazione di carattere generale (ovvero "impianti e attività in deroga") e quindi sono da assoggettare ad autorizzazione preventiva delle emissioni in atmosfera di cui al D.Lgs. 152/06, art. 269 e ai relativi criteri autorizzativi generali stabiliti dagli enti locali preposti.

d) Incompatibilità con la pianificazione locale per il miglioramento della qualità dell'aria

Tutto il tracciato dell'opera e i relativi cantieri, aree tecniche, di deposito e di lavoro, piste di cantiere, si sviluppano nel territorio di comuni compresi in Zona di Piano ai sensi del Piano regionale per il risanamento e la tutela della qualità dell'aria (di cui alla L.R. 7 aprile 2000 n. 43 e s.m.i.). Secondo le indicazioni della D.G.R. 11 novembre 2002, n. 14-7623,:

- ◆ la Zona di Piano "rappresenta l'area complessiva per la quale, sulla base degli indirizzi regionali, le Province di concerto con i Comuni interessati, predispongono i Piani di azione (articolo 7 del D.Lgs. n. 351/1999) al fine di ridurre il rischio di superamento dei limiti e delle soglie di allarme stabiliti dal D.M. 2 aprile 2002 n. 60, nell'ambito dei Piani per il miglioramento progressivo dell'aria ambiente, che devono essere predisposti affinché sia garantito il rispetto dei limiti stabiliti dallo stesso D.M. 2 aprile 2002 n. 60 (articolo 8 del D.Lgs. n. 351/1999)" (Allegato 1)
- ◆ "in tutti i Comuni assegnati alla Zona di Piano, le Province valutano le domande di autorizzazione di installazione o modifica di insediamenti produttivi ed infrastrutture con particolare attenzione agli effetti a breve e lungo termine delle nuove emissioni in atmosfera, perseguendo un bilancio ambientale positivo e fermo restando l'obbligo dell'applicazione della migliore tecnica e tecnologia disponibile ed, ove possibile, quella delle tecnologie emergenti." (Allegato 2, punto 2.1.1, "Criteri per i provvedimenti per alcune attività lavorative e per gli impianti produttivi", alinea 1)

Nel Progetto Preliminare ITALFERR e nel SIA ITALFERR non è riportata alcuna indicazione specifica e quantitativa, né relativa alla fase di costruzione né tantomeno a quella di esercizio, in merito a:

- ◆ la verifica di rispondenza (caso per caso) delle tecniche e tecnologie adottate almeno alle migliori tecniche e tecnologie disponibili
- ◆ la sussistenza di un bilancio ambientale positivo o almeno neutro

In particolare, come illustrato in seguito, le informazioni e i dati contenuti nel SIA ITALFERR mostrano per le emissioni in atmosfera stimate in fase di costruzione, effetti sulla qualità dell'aria locale fortemente impattanti e peggiorativi della situazione preesistente.

Per contro l'analisi contenuta nel SIA ITALFERR delle emissioni in atmosfera in fase di esercizio (SIA ITALFERR, pagg. 74-75), risulta del tutto inconsistente e limitata a generiche affermazioni inerenti "benefici alle attuali condizioni della qualità dell'aria nei comuni interessati, conseguentemente ad un'attesa e generalizzata diminuzione del carico veicolare". Tale analisi non contiene alcuna valutazione specifica e quantitativa inerente la determinazione della "quota di traffico privato dalla rete stradale" di cui si ipotizza il trasferimento su ferrovia, né tantomeno i criteri di stima del relativo "carico inquinante". Ne consegue che tale componente non è valutabile nel presente SIA ITALFERR.

Quindi il bilancio ambientale complessivo, comprensivo delle fasi di costruzione ed esercizio, è da ritenersi fortemente negativo e pertanto in contrasto con la pianificazione locale per il miglioramento della qualità dell'aria.

17.3. SITUAZIONE PREESISTENTE DELLA QUALITÀ DELL'ARIA LOCALE

a) Incompletezza dei dati di monitoraggio della qualità dell'aria

Per descrivere la situazione preesistente della qualità dell'aria locale, il SIA ITALFERR fa riferimento (punto 3.2.6, pagg. 52-55) esclusivamente ai dati della rete di monitoraggio della Provincia di Torino, annualmente

pubblicati nel rapporto "Uno sguardo all'aria". L'aggiornamento dei dati considerati si ferma all'anno 2007, malgrado al momento del deposito dell'istanza siano già pubblicati da mesi i dati fino all'anno 2009.

Inoltre non sono in alcun modo prese in considerazione le risultanze delle numerose campagne di monitoraggio realizzate con il laboratorio mobile per il rilevamento della qualità dell'aria gestito da ARPA Piemonte. In particolare i dati ignorati dal SIA ITALFERR riguardano le seguenti campagne di monitoraggio:

- ◆ Comune di Condove (aprile, luglio e ottobre 2010;)
- ◆ Comune di Collegno (da aprile a maggio 2009)
- ◆ Comune di Rivoli (da ottobre a novembre 2008; da giugno a luglio 2009)
- ◆ Comune di Venaria Reale (da febbraio a marzo e da novembre a dicembre 2008)
- ◆ Comune di Settimo Torinese (da settembre a ottobre 2006; da febbraio a marzo 2007)
- ◆ Comune di Torino (marzo 2006)
- ◆ Comune di Avigliana (da gennaio a luglio 2003)

Infine gli indicatori di qualità dell'aria presi in esame si limitano esclusivamente ai parametri biossido di azoto (NO₂) e il particolato sospeso di dimensioni inferiori a 10 µm (PM10). Tale serie di parametri risulta decisamente riduttiva, non esaustiva e lacunosa, come illustrato in seguito in materia di caratterizzazione delle sorgenti emissive.

b) Assenza dell'indicazione delle concentrazioni di "fondo ambientale"

In merito alla situazione delle concentrazioni di fondo ambientale, il SIA ITALFERR si limita a riportare due mappe di concentrazione media annua (punto 3.2.6, pagg. 56-57, fig. 31 e 32) relative ai parametri NO₂ e PM10. Tali mappe sono rappresentate con una scala e una dimensione tali da renderle inutilizzabili per un qualsiasi riscontro puntuale dei dati relativi ai territori in esame. I dati rappresentati non sono aggiornati in quanto risalgono all'anno 2007, malgrado al momento del deposito dell'istanza siano già disponibili da mesi i dati ai campi modellistici di concentrazione ottenuti nell'ambito della Valutazione Annuale della Qualità dell'Aria per l'anno 2008 (VAQ 2008), realizzata da ARPA Piemonte per Regione Piemonte, come riportato anche da LTF nelle integrazioni presentate nell'ambito dell'istruttoria relativa alla parte comune italo-francese (Nota tecnica LTF emissioni).

Al di là della generica citazione precedentemente illustrata, le analisi svolte nel SIA ITALFERR prescindono completamente dal qualsiasi dato di concentrazioni di fondo ambientale nel territorio in esame. Pertanto le conclusioni in esso riportate ignorano del tutto l'impatto del contributo emissivo introdotto in termini additivi rispetto allo stato attuale della qualità dell'aria.

17.4. CARATTERIZZAZIONE DELLE SORGENTI EMISSIVE

a) Incompletezza dei fattori di impatto considerati

Le tipologie di sostanze inquinanti prese in considerazione nella componente Atmosfera del SIA ITALFERR si riducono esclusivamente a due soli parametri: ossidi di azoto (NO_x) e PM10 (punto 3.2.8.2, pag. 60).

In relazione alle emissioni determinate dalle attività svolte presso cantieri, aree tecniche, di deposito e di lavoro, piste di cantiere, l'analisi dei fattori di impatto indicata nella componente Atmosfera del SIA ITALFERR (punto 3.2.8.2, pagg. 60-66) si limita a considerare:

- ◆ emissioni esauste da mezzi di trasporto di materiali da costruzione in ingresso nel cantiere e materiali scavati in uscita dal cantiere (limitatamente ai parametri NO_x e PM10)
- ◆ emissioni esauste dalle macchine di cantiere (limitatamente al parametro PM10)
- ◆ risollevarimento di polveri generate dai lavori e depositate sulla superficie di cantiere e delle strade (limitatamente al parametro PM10)

Tale valutazione dei fattori di impatto risulta ampiamente riduttiva rispetto a quella effettuata nel SIA LTF (vedi tabella seguente) per attività di cantiere coincidenti (o del tutto analoghe) relative al Progetto

Preliminare LTF della parte comune italo-francese della medesima opera (ovvero il nuovo collegamento ferroviario Torino-Lione).

ATMOSFERA: FATTORI DI IMPATTO
Confronto criteri utilizzati nel SIA ITALFERR e nel SIA LTF

fattori di impatto considerati	SIA ITALFERR Torino-Lione parte italiana	SIA LTF Torino-Lione parte comune
--------------------------------	--	---

EMISSIONI ESAUSTE DA MEZZI DI TRASPORTO DI MATERIALI

particolato sospeso di dimensioni inferiori a 10 µm (PM10)	considerato	considerato
particolato sospeso di dimensioni inferiori a 2,5 µm (PM2,5)	ASSENTE	considerato
Ossido di carbonio (CO)	ASSENTE	considerato
Ossidi di azoto (NO _x)	considerato	considerato
Biossido di azoto (NO ₂)	ASSENTE	considerato
Reactive Organic Gases (ROG)	ASSENTE	considerato

EMISSIONI ESAUSTE DELLE MACCHINE DI CANTIERE

particolato sospeso di dimensioni inferiori a 10 µm (PM10)	considerato	considerato
particolato sospeso di dimensioni inferiori a 2,5 µm (PM2,5)	ASSENTE	considerato
Ossido di carbonio (CO)	ASSENTE	considerato
Ossidi di azoto (NO _x)	ASSENTE	considerato
Biossido di azoto (NO ₂)	ASSENTE	considerato
Reactive Organic Gases (ROG)	ASSENTE	considerato

EMISSIONI ESAUSTE DEI MEZZI PRIVATI DEL PERSONALE

particolato sospeso di dimensioni inferiori a 10 µm (PM10)	ASSENTE	considerato
particolato sospeso di dimensioni inferiori a 2,5 µm (PM2,5)	ASSENTE	considerato
Ossido di carbonio (CO)	ASSENTE	considerato
Ossidi di azoto (NO _x)	ASSENTE	considerato
Biossido di azoto (NO ₂)	ASSENTE	considerato
Reactive Organic Gases (ROG)	ASSENTE	considerato

RISOLLEVAMENTO DI POLVERI

particolato sospeso di dimensioni inferiori a 10 µm (PM10)	considerato	considerato
particolato sospeso di dimensioni inferiori a 2,5 µm (PM2,5)	ASSENTE	considerato

Tra le carenze più gravi ed evidenti ravvisabili nell'analisi dei fattori di impatto sulla componente Atmosfera nel SIA ITALFERR si segnala quanto segue:

- ◆ Totale assenza di valutazioni inerenti il parametro PM2,5
- ◆ Totale assenza di valutazioni inerenti il parametro CO
- ◆ Totale assenza di valutazioni inerenti il parametro ROG
- ◆ Totale assenza di valutazioni inerenti i parametri no_x e NO₂, relativamente alle emissioni esauste delle macchine di cantiere

In particolare si sottolinea come l'assenza completa delle emissioni da macchine di cantiere ha una gravità tale da inficiare la gran parte delle valutazioni svolte nel SIA ITALFERR in tema di impatto sulla componente Atmosfera. Infatti, l'analisi svolta nel SIA LTF (per attività di cantiere coincidenti o del tutto analoghe) ha mostrato con amplissima evidenza come, in relazione ai parametri NO_x e NO₂, il fattore di impatto "emissioni delle macchine di cantiere" ha una rilevanza talmente elevata da far ritenere trascurabili il contributo emissivo degli altri fattori. Limitare l'analisi alle sole emissioni dei mezzi di trasporto dei

materiali, come fatto nel SIA ITALFERR, significa pertanto limitarsi a considerare un contributo trascurabile ignorando il contributo prevalente dovuto alle macchine di cantiere.

Infine, differenza di quanto fatto nel SIA LTF, la componente Atmosfera del SIA ITALFERR non contiene valutazioni specifiche inerenti il rischio di dispersione di fibre di amianto, in particolare ad opera dei sistemi di ventilazione utilizzati durante le fasi di scavo.

b) Incongruenze nelle metodologie di stima delle emissioni

La metodologia adottata nel SIA ITALFERR per la stima dei contributi di emissione (punto 3.2.8.2, pagg. 60-66) è basata su:

- ♦ fattori di emissione ISPRA-CORINAIR-IPCC per le emissioni dei mezzi di trasporto dei materiali, dei quali si è fatto riferimento solo ai parametri NOx e PM10
- ♦ fattori di emissione AP-42, Compilation of Air Pollutant Emission Factors della US Environmental Protection Agency, dei quali si è fatto riferimento solo al parametro PM10

Questa metodologia è differente da quella adottata nel SIA LTF, ripresa dal Road Construction Emission Model (luglio 2009) del Sacramento Metropolitan Air Quality Management District.

Nel SIA ITALFERR non sono specificati i motivi per i quali adotta una metodologia difforme da quella già applicata per attività di cantiere coincidenti (o del tutto analoghe) relative al Progetto Preliminare LTF della parte comune italo-francese della medesima opera (ovvero il nuovo collegamento ferroviario Torino-Lione). Tantomeno è presente un raffronto tra le due diverse metodologie in termini di idoneità, completezza e accuratezza per la valutazione degli impatti in esame.

Inoltre, la componente Atmosfera del SIA ITALFERR non contiene alcuna indicazione riguardo a come siano trattate, nella metodologia adottata, le attività di perforazione delle gallerie rispetto alla stima delle emissioni. Nel SIA LTF è specificato che queste sono state assimilate a normali attività cantieristiche, indicando che, a parità di lavoro svolto (per esempio scavo e movimentazione di un certo quantitativo di suolo), in prima approssimazione ciò comporti emissioni dello stesso ordine di grandezza.

c) Incompletezza nell'individuazione dei cantieri da esaminare

Seppur carente (come evidenziato in precedenza), l'analisi dei fattori di impatto deve essere estesa a tutte le attività di cantiere che li possono originare.

Il SIA ITALFERR indica (punto 3.2.8.3, pag. 67) che "Lo studio di impatto atmosferico è stato eseguito sui cantieri fissi previsti dal progetto preliminare della linea AV Torino-Lione, sulle aree di deposito e sui fronti di avanzamento più significativi". L'elenco dei cantieri esaminati (punto 3.2.8.1, pagg. 58-59) è un sottoinsieme del complesso delle attività relative alla fase di costruzione che possono originare fattori di impatto sulla componente Atmosfera. Ripercorrendo infatti tutta la sequenza di cantieri industriali, cantieri logistici, aree tecniche, aree di lavoro, aree di deposito, piste di cantiere e percorsi su strada dei mezzi, come indicati nelle previsioni nella Cantierizzazione (vedi tabella seguente), appare evidente come numerose attività impattanti sono state del tutto o parzialmente ignorate.

ATMOSFERA: INDIVIDUAZIONE CANTIERI

Fattori di impatto esaminati per cantieri industriali, cantieri logistici, aree tecniche, aree di deposito e aree di lavoro

fattori di impatto considerati	SIA ITALFERR Torino-Lione parte italiana	attività di cantiere svolte
--------------------------------	--	-----------------------------

AREA DI LAVORO - senza codifica – Comune di Sant'Ambrogio di Torino

particolato sospeso di dimensioni inferiori a 10 µm (PM10)	ASSENTE	realizzazione galleria artificiale
particolato sospeso di dimensioni inferiori a 2,5 µm (PM2,5)	ASSENTE	

Ossido di carbonio (CO)	ASSENTE	Sant'Ambrogio
Ossidi di azoto (NO _x)	ASSENTE	
Biossido di azoto (NO ₂)	ASSENTE	
Reactive Organic Gases (ROG)	ASSENTE	

CANTIERE INDUSTRIALE CO-1-F Comune di Sant'Ambrogio di Torino

particolato sospeso di dimensioni inferiori a 10 µm (PM10)	considerato	realizzazione galleria naturale "S. Antonio" da Chiusa S.Michele ad Avigliana
particolato sospeso di dimensioni inferiori a 2,5 µm (PM2,5)	ASSENTE	
Ossido di carbonio (CO)	ASSENTE	
Ossidi di azoto (NO _x)	considerato	
Biossido di azoto (NO ₂)	ASSENTE	
Reactive Organic Gases (ROG)	ASSENTE	

AREA DI LAVORO - senza codifica - Comune di Avigliana

particolato sospeso di dimensioni inferiori a 10 µm (PM10)	ASSENTE	realizzazione tratti all'aperto e in trincea interconnessione Avigliana
particolato sospeso di dimensioni inferiori a 2,5 µm (PM2,5)	ASSENTE	
Ossido di carbonio (CO)	ASSENTE	
Ossidi di azoto (NO _x)	ASSENTE	
Biossido di azoto (NO ₂)	ASSENTE	
Reactive Organic Gases (ROG)	ASSENTE	

AREA TECNICA CO-1-C Comune di Avigliana (realizzazione gallerie naturali e artificiali interconnessioni)

particolato sospeso di dimensioni inferiori a 10 µm (PM10)	considerato	realizzazione gallerie naturali e artificiali interconnessione Avigliana
particolato sospeso di dimensioni inferiori a 2,5 µm (PM2,5)	ASSENTE	
Ossido di carbonio (CO)	ASSENTE	
Ossidi di azoto (NO _x)	considerato	
Biossido di azoto (NO ₂)	ASSENTE	
Reactive Organic Gases (ROG)	ASSENTE	

AREA TECNICA CO-2-C Comune di Buttigliera Alta

particolato sospeso di dimensioni inferiori a 10 µm (PM10)	considerato	realizzazione cunicolo di emergenza e sicurezza
particolato sospeso di dimensioni inferiori a 2,5 µm (PM2,5)	ASSENTE	
Ossido di carbonio (CO)	ASSENTE	
Ossidi di azoto (NO _x)	considerato	
Biossido di azoto (NO ₂)	ASSENTE	
Reactive Organic Gases (ROG)	ASSENTE	

AREA TECNICA - senza codifica - Comune di Rosta

particolato sospeso di dimensioni inferiori a 10 µm (PM10)	ASSENTE	realizzazione pozzo di ventilazione e accessi VVF
particolato sospeso di dimensioni inferiori a 2,5 µm (PM2,5)	ASSENTE	
Ossido di carbonio (CO)	ASSENTE	
Ossidi di azoto (NO _x)	ASSENTE	
Biossido di azoto (NO ₂)	ASSENTE	
Reactive Organic Gases (ROG)	ASSENTE	

AREA TECNICA - senza codifica - Comune di Rosta

particolato sospeso di dimensioni inferiori a 10 µm (PM10)	ASSENTE	realizzazione pozzo di aggottamento
particolato sospeso di dimensioni inferiori a 2,5 µm (PM2,5)	ASSENTE	
Ossido di carbonio (CO)	ASSENTE	
Ossidi di azoto (NO _x)	ASSENTE	
Biossido di azoto (NO ₂)	ASSENTE	
Reactive Organic Gases (ROG)	ASSENTE	

CANTIERE INDUSTRIALE CO-3-C Comune di Rivoli

particolato sospeso di dimensioni inferiori a 10 µm (PM10)	considerato	realizzazione galleria naturale "S. Antonio" da Rivoli a Avigliana
particolato sospeso di dimensioni inferiori a 2,5 µm (PM2,5)	ASSENTE	
Ossido di carbonio (CO)	ASSENTE	
Ossidi di azoto (NO _x)	considerato	
Biossido di azoto (NO ₂)	ASSENTE	
Reactive Organic Gases (ROG)	ASSENTE	

AREA DI LAVORO CO-3-C Comune di Rivalta di Torino

particolato sospeso di dimensioni inferiori a 10 µm (PM10)	ASSENTE	realizzazione galleria artificiale Rivalta
particolato sospeso di dimensioni inferiori a 2,5 µm (PM2,5)	ASSENTE	
Ossido di carbonio (CO)	ASSENTE	
Ossidi di azoto (NO _x)	ASSENTE	
Biossido di azoto (NO ₂)	ASSENTE	
Reactive Organic Gases (ROG)	ASSENTE	

AREA DI DEPOSITO - senza codifica - Comune di Rivalta di Torino

particolato sospeso di dimensioni inferiori a 10 µm (PM10)	considerato	deposito temporaneo materiali di scavo e da costruzione
particolato sospeso di dimensioni inferiori a 2,5 µm (PM2,5)	ASSENTE	
Ossido di carbonio (CO)	ASSENTE	
Ossidi di azoto (NO _x)	ASSENTE	
Biossido di azoto (NO ₂)	ASSENTE	
Reactive Organic Gases (ROG)	ASSENTE	

AREA DI LAVORO - senza codifica - Comune di Rivalta di Torino

particolato sospeso di dimensioni inferiori a 10 µm (PM10)	ASSENTE	realizzazione duna e galleria artificiale "Ecodotto del Sangone"
particolato sospeso di dimensioni inferiori a 2,5 µm (PM2,5)	ASSENTE	
Ossido di carbonio (CO)	ASSENTE	
Ossidi di azoto (NO _x)	ASSENTE	
Biossido di azoto (NO ₂)	ASSENTE	
Reactive Organic Gases (ROG)	ASSENTE	

AREA DI DEPOSITO - senza codifica - Comune di Rivalta di Torino

particolato sospeso di dimensioni inferiori a 10 µm (PM10)	considerato	deposito temporaneo materiali di scavo e da costruzione
particolato sospeso di dimensioni inferiori a 2,5 µm (PM2,5)	ASSENTE	
Ossido di carbonio (CO)	ASSENTE	
Ossidi di azoto (NO _x)	ASSENTE	
Biossido di azoto (NO ₂)	ASSENTE	
Reactive Organic Gases (ROG)	ASSENTE	

PISTA DI CANTIERE - senza codifica - Comune di Rivalta di Torino

particolato sospeso di dimensioni inferiori a 10 µm (PM10)	ASSENTE	trasporto materiali di scavo e da costruzione tra Rivoli e Orbassano
particolato sospeso di dimensioni inferiori a 2,5 µm (PM2,5)	ASSENTE	
Ossido di carbonio (CO)	ASSENTE	
Ossidi di azoto (NO _x)	ASSENTE	
Biossido di azoto (NO ₂)	ASSENTE	
Reactive Organic Gases (ROG)	ASSENTE	

CANTIERE LOGISTICO - senza codifica - Comune di Orbassano

particolato sospeso di dimensioni inferiori a 10 µm (PM10)	ASSENTE	realizzazione nuovo scalo ferroviario e viadotto Orbassano
particolato sospeso di dimensioni inferiori a 2,5 µm (PM2,5)	ASSENTE	
Ossido di carbonio (CO)	ASSENTE	
Ossidi di azoto (NO _x)	ASSENTE	logistica materiali di scavo e da costruzione
Biossido di azoto (NO ₂)	ASSENTE	
Reactive Organic Gases (ROG)	ASSENTE	

AREA DI LAVORO - senza codifica - Comune di Grugliasco

particolato sospeso di dimensioni inferiori a 10 µm (PM10)	ASSENTE	realizzazione trincea e galleria artificiale Orbassano- Grugliasco tratti all'aperto e in trincea interconnessione
particolato sospeso di dimensioni inferiori a 2,5 µm (PM2,5)	ASSENTE	
Ossido di carbonio (CO)	ASSENTE	
Ossidi di azoto (NO _x)	ASSENTE	
Biossido di azoto (NO ₂)	ASSENTE	
Reactive Organic Gases (ROG)	ASSENTE	

CANTIERE INDUSTRIALE CO-1-G Comune di Torino, Corso Marche

particolato sospeso di dimensioni inferiori a 10 µm (PM10)	considerato	realizzazione galleria naturale "Dora" da Grugliasco a Venaria
particolato sospeso di dimensioni inferiori a 2,5 µm (PM2,5)	ASSENTE	
Ossido di carbonio (CO)	ASSENTE	
Ossidi di azoto (NO _x)	considerato	
Biossido di azoto (NO ₂)	ASSENTE	
Reactive Organic Gases (ROG)	ASSENTE	

AREA TECNICA - senza codifica - Comune di Venaria Reale

particolato sospeso di dimensioni inferiori a 10 µm (PM10)	ASSENTE	realizzazione pozzo di ventilazione e accessi VVF
particolato sospeso di dimensioni inferiori a 2,5 µm (PM2,5)	ASSENTE	
Ossido di carbonio (CO)	ASSENTE	
Ossidi di azoto (NO _x)	ASSENTE	
Biossido di azoto (NO ₂)	ASSENTE	
Reactive Organic Gases (ROG)	ASSENTE	

AREA TECNICA - senza codifica - Comune di Settimo Torinese

particolato sospeso di dimensioni inferiori a 10 µm (PM10)	ASSENTE	realizzazione pozzo di aggotamento
particolato sospeso di dimensioni inferiori a 2,5 µm (PM2,5)	ASSENTE	
Ossido di carbonio (CO)	ASSENTE	
Ossidi di azoto (NO _x)	ASSENTE	
Biossido di azoto (NO ₂)	ASSENTE	
Reactive Organic Gases (ROG)	ASSENTE	

CANTIERE INDUSTRIALE CO-2.1,2.2-G Comune di Settimo Torinese

particolato sospeso di dimensioni inferiori a 10 µm (PM10)	considerato	realizzazione galleria naturale "Dora" da Settimo a Venaria
particolato sospeso di dimensioni inferiori a 2,5 µm (PM2,5)	ASSENTE	
Ossido di carbonio (CO)	ASSENTE	
Ossidi di azoto (NO _x)	considerato	
Biossido di azoto (NO ₂)	ASSENTE	
Reactive Organic Gases (ROG)	ASSENTE	

AREA DI LAVORO - senza codifica - Comune di Settimo Torinese

particolato sospeso di dimensioni inferiori a 10 µm (PM10)	ASSENTE	realizzazione trincea e galleria artificiale Settimo tratti all'aperto e in trincea interconnessione
particolato sospeso di dimensioni inferiori a 2,5 µm (PM2,5)	ASSENTE	
Ossido di carbonio (CO)	ASSENTE	
Ossidi di azoto (NO _x)	ASSENTE	
Biossido di azoto (NO ₂)	ASSENTE	
Reactive Organic Gases (ROG)	ASSENTE	

AREA DI DEPOSITO - senza codifica - Comune di Torrazza

particolato sospeso di dimensioni inferiori a 10 µm (PM10)	ASSENTE	deposito definitivo materiali di scavo
particolato sospeso di dimensioni inferiori a 2,5 µm (PM2,5)	ASSENTE	
Ossido di carbonio (CO)	ASSENTE	
Ossidi di azoto (NO _x)	ASSENTE	

Biossido di azoto (NO ₂)	ASSENTE	
Reactive Organic Gases (ROG)	ASSENTE	

AREA DI DEPOSITO - senza codifica - Comune di Montanaro

particolato sospeso di dimensioni inferiori a 10 µm (PM10)	ASSENTE	deposito definitivo materiali di scavo
particolato sospeso di dimensioni inferiori a 2,5 µm (PM2,5)	ASSENTE	
Ossido di carbonio (CO)	ASSENTE	
Ossidi di azoto (NO _x)	ASSENTE	
Biossido di azoto (NO ₂)	ASSENTE	
Reactive Organic Gases (ROG)	ASSENTE	

Tra le carenze più gravi ed evidenti ravvisabili nell'individuazione dei cantieri da esaminare nella componente Atmosfera nel SIA ITALFERR si segnala quanto segue:

- totale assenza di valutazioni inerenti il cantiere logistico previsto nel comune di Orbassano (realizzazione nuovo scalo ferroviario, viadotto, logistica materiale di scavo e da costruzione)
- totale assenza di valutazioni inerenti le aree tecniche previste nei comuni di Rosta (realizzazione pozzo VVF e pozzo aggotamento), Venaria Reale (realizzazione pozzo VVF), Settimo Torinese (realizzazione pozzo aggotamento)
- totale assenza di valutazioni inerenti le aree di lavoro previste nei comuni di Sant'Ambrogio di Torino (realizzazione galleria artificiale), Avigliana (realizzazione interconnessioni in trincea e all'aperto), Rivalta di Torino (realizzazione galleria artificiale, duna e galleria artificiale "Ecodotto del Sangone"), Grugliasco (realizzazione galleria artificiale, interconnessioni in trincea e all'aperto), Settimo Torinese (realizzazione galleria artificiale)
- totale assenza di valutazioni inerenti le aree di deposito previste nei comuni di Torrazza e Montanaro (deposito definitivo materiale di scavo)
- totale assenza di valutazioni inerenti i transiti di mezzi sulla pista di cantiere prevista nel comune di Rivalta di Torino (trasporto materiali di scavo e da costruzione tra Rivoli e Orbassano)
- totale assenza di valutazioni inerenti i transiti di mezzi su strada previsti in tutto il territorio oggetto di indagine (trasporto materiali di scavo)
- valutazioni inerenti le aree di deposito previste nel comune di Rivalta di Torino (deposito temporaneo materiale di scavo e da costruzione) limitate al solo parametro PM10

In particolare si sottolinea come nella componente Atmosfera del SIA ITALFERR non vi sia traccia di valutazioni inerenti il transito (su pista e/o stradale) sul territorio di area vasta dei mezzi di trasporto dei materiali di scavo e da costruzione (a meno di un minimo intorno spaziale dei cantieri considerati). Tale approccio appare estremamente difforme dall'analisi svolta nel SIA LTF (per attività di cantiere coincidenti o del tutto analoghe), nella quale i percorsi dei mezzi sono stati esaminati per l'intera loro estensione, dal punto di uscita dai cantieri fino ai siti di deposito definitivo.

Le numerose mancanze non sono spiegabili in termini di rilevanza degli impatti in quanto il SIA ITALFERR non riporta alcuna indicazione quantitativa a riguardo (come illustrato in seguito) né fornisce alcuna indicazione specifica e verificabile in merito agli ipotetici criteri adottati per la valutazione della "significatività" degli impatti.

L'unico caso nel quale è esplicitata la scelta è costituito dalle aree di lavoro e deposito previste a Rivalta di Torino. Qui il SIA ITALFERR si formula affermazioni generiche e puramente qualitative che indicano questo cantiere come "le aree di deposito ed il fronte di avanzamento più significativo (area tecnica di Rivoli – Rivalta)". Inoltre si limita l'analisi esclusivamente al fattore di impatto relativo al parametro PM10 (escludendo tutti gli altri parametri) in quanto ritenuto "sorgente preponderante di emissione per le operazioni specifiche in queste aree" (punto 3.2.8.3, pag. 67). Anche qualora tali affermazioni avessero un fondamento, non è spiegabile per quale motivo il SIA ITALFERR non le applichi anche ai numerosi altri

cantieri del tutto ignorate (ad esempio alla vicina area di lavoro per la realizzazione dell' "Ecodotto del Sangone").

Infine, a ulteriore riprova della totale assenza di un criterio di scelta degli impatti da esaminare, si segnala che, in base ai risultati finali prodotti nel SIA ITALFERR per l' "area tecnica di Rivoli – Rivalta", emerge chiaramente che l'analisi si limita alle sole attività svolte presso le aree di deposito. Viceversa sono del tutto ignorate proprio le attività di lavoro svolte su quello che lo stesso SIA ITALFERR indica come "il fronte di avanzamento più significativo".

d) Assenza di definizione delle caratteristiche delle sorgenti emissive

Al di là della definizione molto carente dei fattori di impatto da considerare (già evidenziata in precedenza), anche solo limitandosi al riduttivo campo di analisi scelto nel SIA ITALFERR, l'applicazione della metodologia indicata necessita di una precisa e puntuale specifica di tutte le caratteristiche tecniche qualitative e quantitative inerenti ciascuna attività di cantiere in esame. A mero titolo di esempio si citano:

- ◆ lunghezza e superficie complessiva del cantiere e di lavoro
- ◆ numero, lunghezza e velocità media dei viaggi giornalieri dei mezzi di trasporto dei materiali
- ◆ tipologia, carico massimo e numero dei mezzi e macchinari utilizzati
- ◆ fattori di emissione specifici dei mezzi e macchinari utilizzati

Tali parametri dovrebbero essere specificati per ciascuna attività di cantiere in esame, corredati da calcoli dettagliati dei flussi di massa di emissione per ciascuna tipologia di inquinante da considerare, e delle relative condizioni ambientali al contorno del punto di emissione.

In particolare, per quanto concerne i mezzi di trasporto dei materiali, vi è un'indicazione generica di differenti valori di fattori di emissione per unità di lunghezza del percorso effettuato, in funzione della tipologia di mezzo di trasporto (tipo di combustibile, carico massimo, standard normativo di riferimento per le emissioni). Non risulta però alcuna definizione né in merito alle tipologie dei mezzi giornalmente impiegati, né riguardo alla lunghezza e alla frequenza giornaliera dei percorsi effettuati.

Analogamente sono del tutto assenti informazioni inerenti la caratterizzazione delle attività di cantiere quali, a mero titolo di esempio, volumi e/o masse di materiale scavato, superfici di cantiere o di aree di lavoro interessate; tassi di umidità e quantitativo di limo del materiale scavato, tassi di umidità del cemento, velocità considerate per le raffiche di vento, ecc.

L'unica indicazione riportata riguarda una generica ipotesi relativa ai "mezzi a motore entranti ed uscenti dalle aree di lavoro e scavo". Secondo tale ipotesi "si è supposto un traffico pari a 100 veicoli al giorno, ripartiti nelle ore diurne, per operazioni di carico e scarico di materiale per ciascun cantiere" (punto 3.2.8.2, pag. 60). E' del tutto evidente che tale informazione non può essere applicata indistintamente a qualsiasi tipologia e ubicazione di "aree di lavoro e scavo" su tutto il tracciato del Progetto Preliminare ITALFERR, le quali presentano dimensioni, funzioni e attività profondamente differenti l'una dall'altra. Peraltro, questo numero è completamente incongruo e sottostimato rispetto all'unico dato analogo desumibile dalla Cantierizzazione (punto 8, pag. 55) inerente il Cantiere Industriale Chiusa San Michele, pari ad un transito ipotizzato di 140 mezzi/giorno.

A meno di questo caso isolato e peraltro scarsamente utile alla comprensione delle valutazioni effettuate, più in generale si segnala che nella componente Atmosfera del SIA ITALFERR non vi è traccia delle indicazioni e delle specifiche qualitative e quantitative necessarie a caratterizzare le sorgenti di emissione, né sono riportati (in nessuna forma tabellare o grafica) i valori complessivi di emissione per ciascuna tipologia di inquinante considerato. Pertanto il SIA ITALFERR non esplicita alcun dato o informazione valutabile e verificabile in merito alla quantificazione delle quantità di sostanze inquinanti emesse.

e) Assenza di definizione della spazializzazione e modulazione temporale delle emissioni

Oltre che della caratterizzazione delle sorgenti di emissione (la cui totale assenza è già stata evidenziata in precedenza), l'effettuazione di uno studio della propagazione degli inquinanti emessi necessita di una precisa e puntuale definizione della loro modulazione nel tempo e della loro distribuzione nello spazio, in modo conforme alle risoluzioni spaziale e temporale dei modelli di dispersione adottati.

Per quanto concerne la modulazione temporale, è necessaria una specifica, per ciascuna area di cantiere in esame e per ogni singola attività che origina fattori di impatto, in termini di suo svolgimento su base giornaliera, settimanale, mensile e relativa alla durata complessiva dei lavori.

Dal punto di vista spaziale, le emissioni devono essere allocate geograficamente e quantificate numericamente all'interno del dominio di calcolo, per ciascuna area di cantiere in esame e per ogni singola attività che origina fattori di impatto.

In merito a questi aspetti il SIA ITALFERR si limita a segnalare in termini del tutto generici che "I cantieri sono stati modellizzati considerando diversi tipi di sorgente (puntuali, lineari ed areali) seguendo i layout forniti dalla progettazione" (punto 3.2.8.2, pag. 60).

A meno di questa dicitura del tutto generica e non inutile alla comprensione delle valutazioni effettuate, più in generale si sottolinea che nella componente Atmosfera del SIA ITALFERR non vi è traccia (in nessuna forma tabellare o grafica) delle indicazioni e delle specifiche qualitative e quantitative necessarie a definire la spazializzazione e la modulazione temporale delle emissioni per ciascuna tipologia di inquinante considerato. Pertanto il SIA ITALFERR non esplicita alcun dato o informazione valutabile e verificabile utile all'implementazione dei modelli di dispersione adottati per lo studio della propagazione degli inquinanti emessi.

f) Potenziale incongruenza tra le analisi del SIA e le previsioni della Cantierizzazione

Sulla base delle carenze, degli errori e della incongruenze sin qui segnalati, non si ritiene che il SIA ITALFERR offra informazioni sufficienti a garantire che i risultati prodotti abbiano effettiva attinenza e congruenza con l'organizzazione della Cantierizzazione prevista nel Progetto Preliminare ITALFERR.

17.5. SIMULAZIONE DELLA PROPAGAZIONE DEGLI INQUINANTI

a) Incongruenze nelle metodologie di studio della propagazione degli inquinanti

La metodologia adottata nel SIA ITALFERR per lo studio della propagazione degli inquinanti (punti 3.2.8.3 e 3.2.8.4, pagg. 68-72) è basata su un codice di simulazione numerica, implementante un algoritmo lagrangiano denominato AUSTAL2000 (implementato nel software IMMI della WMS), sviluppato per conto dell'Agenzia Federale dell'Ambiente tedesca (Auftrag des Umweltbundesamtes, UBA). Questa metodologia è differente da quella adottata nel SIA LTF, basata su un codice di simulazione numerica denominato ARIA IndustryTM, implementante modelli MINERVE/Swift 7.1 (ricostruzione diagnostica dei campi di vento su terreno complesso), SurfPro 3.0 (ricostruzione dei campi di turbolenza) e SPRAY 3.1 (dispersione lagrangiana a particelle).

Nel SIA ITALFERR non sono specificati i motivi per i quali adotta una metodologia differente da quella già applicata per attività di cantiere coincidenti (o del tutto analoghe) relative al Progetto Preliminare LTF della parte comune italo-francese della medesima opera (ovvero il nuovo collegamento ferroviario Torino-Lione). Tantomeno è presente un raffronto tra i due diversi codici di simulazione in termini di funzionalità, idoneità e accuratezza per la valutazione degli impatti in esame.

b) Errori nella definizione dei domini di calcolo

Le simulazioni numeriche svolte nel SIA ITALFERR sono state circoscritte a limitati domini di calcolo per ciascuna area esaminata, definiti "tipicamente di estensione pari a 500 m dal confine esterno dell'area di cantiere" (punto 3.2.9, pag. 72).

La semplice osservazione delle mappe di concentrazione di inquinanti prodotte dal SIA ITALFERR mostra come frequentemente, in ampie zone ai confini del dominio di calcolo, il contributo additivo dovuto alle sorgenti emissive dei cantieri assume valori ancora significativi e talvolta ancora elevati. Appare pertanto evidente che le dimensioni scelte per i domini di calcolo risultano palesemente errate e l'analisi deve essere ripetuta prendendo in esame aree decisamente più estese.

Peraltro, anche in merito a questo aspetto, emerge una rilevante difformità da quella adottata nel SIA LTF, il quale per attività di cantiere coincidenti (o del tutto analoghe) relative al Progetto Preliminare LTF della parte comune italo-francese della medesima opera (ovvero il nuovo collegamento ferroviario Torino-Lione), ha previsto un unico dominio di calcolo di area vasta nel quale risulta compreso tutto il territorio interessato dagli impatti e ove sono state collocate le singole sorgenti emissive (corredate della relativa caratterizzazione).

c) Assenza del calcolo relativo al parametro NO₂

La metodologia adottata nel SIA ITALFERR per lo studio della propagazione degli inquinanti (punti 3.2.8.3 e 3.2.8.4, pagg. 68-72) si limita al calcolo delle concentrazioni di ossidi di azoto (NO_x) e non contempla il calcolo delle concentrazioni di biossido di azoto (NO₂).

Tipicamente gli ossidi di azoto prodotti nei processi di combustione sono prevalentemente costituiti da monossido di azoto (NO), il quale poi (una volta immesso in ambiente) tende ad ossidarsi in NO₂ e a concorrere alla formazione di ozono (O₃).

La componente Atmosfera del SIA ITALFERR non riporta alcuna indicazione o criterio specifico in merito, pertanto non vi sono alternative a considerare che la gran parte del NO sia ossidabile in NO₂. In questo modo i valori di concentrazione di NO possono risultare superiori a quelli calcolati per il NO con la metodologia proposta nel SIA ITALFERR.

d) Mancata sovrapposizione degli impatti alle concentrazioni di fondo ambientale

Tutti i risultati di concentrazione di inquinanti prodotti nel SIA ITALFERR (in forma tabellare e grafica) sono riferiti esclusivamente al solo contributo delle sorgenti emissive delle attività di cantiere. Nessuno di questi risultati tiene conto delle concentrazioni relative al fondo ambientale, ovvero alle condizioni preesistenti di qualità dell'aria. Malgrado queste informazioni siano ampiamente disponibili (come segnalato in precedenza in relazione alle integrazioni prodotte in merito al SIA LTF), nel SIA ITALFERR non vi è traccia di alcuna valutazione degli impatti sulla componente Atmosfera in fase di costruzione, effettuata in termini additivi rispetto alla situazione preesistente.

A riprova di ciò, la semplice osservazione delle mappe di concentrazione media annua prodotte dal SIA ITALFERR mostra ampie porzioni dei domini di calcolo scelti per la simulazione nelle quali i valori calcolati sono enormemente inferiori ai dati di fondo ambientale noti per le zone in esame, come facilmente riscontrabile sulle mappe di concentrazione media annua di fondo ambientale nel territorio regionale, riportate dallo stesso SIA ITALFERR (punto 3.2.6, pagg. 56-57, fig. 31 e 32).

Pertanto nella componente Atmosfera del SIA ITALFERR non è riportato alcun dato in forma tabellare o grafica valutabile e verificabile in merito alle condizioni di potenziale superamento dei valori massimi orari e dei valori medi annui di concentrazione previsti dalla vigente normativa in materia di qualità dell'aria.

e) Assenza di mappe di concentrazione dei valori massimi orari

Nel SIA ITALFERR non sono presenti mappe di concentrazione di inquinanti che descrivano le situazioni inerenti i valori massimi orari calcolati con metodologia adottata. Le mappe di concentrazione di inquinanti allegata al SIA ITALFERR si limitano ai valori medi annui (punto 3.2.9, pag. 72).

Pertanto, anche alla luce della mancata sovrapposizione con la situazione di fondo ambientale, si conferma che nella componente Atmosfera del SIA ITALFERR non è riportato alcun dato in forma tabellare o grafica valutabile e verificabile in merito alle condizioni di potenziale superamento dei valori massimi orari di concentrazione di inquinanti previsti dalla vigente normativa in materia di qualità dell'aria.

f) Mancata sovrapposizione degli impatti tra sorgenti emmissive prossime

Gli impatti di sorgenti emmissive prossime fra di loro, previste nello stesso Progetto Preliminare ITALFERR, devono essere sommati in quanto si sovrappongono. Per effetto dell'errato frazionamento dello studio di propagazione degli inquinanti in ristretti domini di calcolo locali, i risultati delle simulazioni numeriche effettuate nel SIA ITALFERR per ciascuno dominio non sono stati sovrapposti tra di loro.

Ciò è particolarmente evidente quando si tratta di domini di calcolo sovrapponibili territorialmente, in quanto insistono almeno parzialmente sulle medesime aree. A mero titolo di esempio, si cita il caso delle concentrazioni medie annue di PM10 prodotte dal SIA ITALFERR relativamente ai valori nella zona di Rivoli e Rivalta di Torino (mappa NOx-2). Dalla semplice osservazione delle due mappe (riportate sul medesimo foglio) relative rispettivamente ai contributi emissivi del cantiere industriale di Rivoli e delle aree di deposito temporaneo di Rivalta di Torino, emerge palesemente che i valori di concentrazione ottenuti dalle due simulazioni separate devono essere sommate in amplissime zone che sono in comune ai due domini di calcolo.

Situazioni analoghe potrebbero essere riscontrabili in relazione alla potenziale sovrapposizione degli impatti relativi al cantiere industriale di Sant'Ambrogio di Torino e all'area tecnica di Avigliana. Infine, non da ultimo, innumerevoli altre criticità relative a sovrapposizione di impatti sono presenti tenendo conto di tutti i fattori di impatto relativi alle aree di cantiere del tutto ignorate dal SIA ITALFERR, come dettagliatamente illustrato in precedenza.

g) Mancata sovrapposizione degli impatti tra sorgenti emmissive della parte comune italo-francese e sorgenti emmissive della parte italiana

Gli impatti di nuove sorgenti emmissive prossime a quelle previste nello Progetto Preliminare ITALFERR, ancorché non facenti parte del progetto stesso, devono essere sommati in quanto si sovrappongono. Per effetto del frazionamento dello Studio di Impatto Ambientale su più lotti della medesima opera (ovvero il nuovo collegamento ferroviario Torino-Lione), i risultati delle simulazioni numeriche effettuate nel SIA ITALFERR per ciascuno dominio non sono stati sovrapposti a quelli derivanti dagli impatti delle attività di cantiere previste nel Progetto Preliminare LTF della parte comune italo-francese.

Anche in questo caso, ciò è particolarmente evidente quando si tratta di domini di calcolo sovrapponibili territorialmente, in quanto insistono almeno parzialmente sulle medesime aree. Questo avviene per quanto riguarda il comprensorio territoriale dei comuni di Chiusa di S. Michele, Sant'Ambrogio di Torino e Avigliana, nei quali sono previsti in particolare:

- ♦ un cantiere industriale in comune di Chiusa di S. Michele (estensione circa 65.000 m²), a servizio della realizzazione della Galleria naturale dell'Orsiera
- ♦ un cantiere industriale in comune di Sant'Ambrogio di Torino (estensione circa 110.000 m²), a servizio della realizzazione della Galleria naturale dell'Orsiera
- ♦ un area tecnica in comune di Avigliana (estensione circa 12.000 m²), a servizio della realizzazione della cunicolo di sicurezza ed emergenza

- ♦ varie aree di lavoro

Pertanto nel SIA ITALFERR non è svolta alcuna valutazione né è riportato alcun dato in forma tabellare o grafica valutabile e verificabile, in merito alla sovrapposizione degli impatti sulla componente Atmosfera in fase di costruzione relativi alle attività di cantiere previste nel Progetto Preliminare ITALFERR e nel Progetto Preliminare LTF.

17.6. VALUTAZIONE DEI RISULTATI

a) Impossibilità di verifica dei risultati

L'analisi dei risultati ottenuti per la stima degli impatti in fase di costruzione sulla componente Atmosfera (punto 3.2.9, pagg. 72-74) è effettuata, per ciascun dominio di calcolo (limitatamente alle tipologie di inquinanti e alle aree di cantiere esaminate), esclusivamente in termini di:

OSSIDI DI AZOTO (NO_x)

- ♦ indicazione del valore massimo calcolato della concentrazione media annua
- ♦ indicazione della distanza dal cantiere del punto a massima concentrazione media annua (solo se esterno all'area di cantiere in esame)
- ♦ indicazione della concentrazione media annua in corrispondenza del ricettore più prossimo all'area di cantiere
- ♦ confronto con il valore limite medio annuo relativo al parametro biossido di azoto (NO₂), fissato dalla normativa di qualità dell'aria
- ♦ indicazione del valore massimo calcolato della concentrazione oraria
- ♦ confronto della massima concentrazione oraria con il valore limite orario relativo al parametro biossido di azoto (NO₂), fissato dalla normativa di qualità dell'aria
- ♦ indicazione del numero di superamenti annui calcolati del valore limite orario
- ♦ confronto con il numero limite relativo al parametro biossido di azoto (NO₂), fissato dalla normativa di qualità dell'aria

PARTICOLATO SOSPESO di dimensioni inferiori a 10 µm (PM10)

- ♦ indicazione del valore massimo calcolato della concentrazione media annua
- ♦ indicazione della distanza dal cantiere del punto a massima concentrazione media annua (solo se esterno all'area di cantiere in esame)
- ♦ indicazione della concentrazione media annua in corrispondenza del ricettore più prossimo all'area di cantiere
- ♦ confronto con il valore limite medio annuo come da normativa di qualità dell'aria
- ♦ indicazione del valore massimo calcolato della concentrazione giornaliera
- ♦ confronto con il valore limite giornaliero come da normativa di qualità dell'aria
- ♦ indicazione del numero di superamenti annui calcolati del valore limite giornaliero
- ♦ confronto con il numero limite come da normativa di qualità dell'aria

Sulla base delle carenze, degli errori e delle incongruenze sin qui segnalate per l'analisi svolta degli impatti in fase di costruzione sulla componente Atmosfera, le informazioni contenute nel SIA ITALFERR sono insufficienti a rendere valutabili e verificabili i risultati ottenuti dalla simulazione numerica, in quanto:

- ♦ parte delle aree di cantiere (incluse quelle presenti nel Progetto Preliminare LTF) e dei relativi fattori di impatto sono ignorati
- ♦ non sono presenti dati quantitativi e/o specifiche di dettaglio in grado di individuare in modo univoco la caratterizzazione delle sorgenti emissive, sia in termini di tipologia e flussi di massa degli inquinanti prodotti, sia in termini di disposizione spaziale e modulazione temporale
- ♦ non è possibile alcuna verifica sostanziale di attinenza e congruenza tra i dati e le specifiche sopracitate (assenti) e l'organizzazione della Cantierizzazione prevista nel Progetto Preliminare ITALFERR

- ♦ l'applicazione delle metodologie di simulazione numerica adottate e la relativa rappresentazione dei risultati ottenuti dai calcoli sono affette da carenze, incongruenze ed errori palesi

Quindi si ritiene che il SIA ITALFERR:

- ♦ non fornisca un'adeguata descrizione delle procedure di valutazione degli impatti sulla componente Atmosfera
- ♦ non sia idoneo a garantire la verificabilità e l'attendibilità dei risultati ottenuti
- ♦ non abbia le caratteristiche e il grado di approfondimento richiesti per la presentazione di un progetto preliminare come previsto dalle vigenti normative in materia

b) Errori nel confronto tra risultati ottenuti e valori limite

I risultati ottenuti si riferiscono esclusivamente ai contributi emissivi delle attività di cantiere esaminate. Tali valori sono erroneamente posti a confronto con i valori limite previsti dalla normativa di qualità dell'aria, senza includere (come già segnalato in precedenza) in termini additivi le concentrazioni di fondo ambientale (punto 3.2.9, pag. 72-73).

Inoltre il confronto con i valori limite inerenti il parametro biossido di azoto (NO_2) è erroneamente effettuato con le concentrazioni calcolate per il parametro ossidi di azoto (NO_x), anziché con la concentrazione del parametro in questione.

Viceversa per il parametro ossidi di azoto (NO_x) è del tutto assente il confronto con il relativo valore limite medio annuo, previsto dalla vigente normativa, inerente il livello critico per la protezione della vegetazione. Ne consegue che le considerazioni svolte in merito ai risultati ottenuti dalla valutazione degli impatti sulla componente Atmosfera svolta nel SIA ITALFERR, non hanno alcuna attinenza con la verifica della sussistenza di potenziali violazioni della vigente normativa in materia di qualità dell'aria.

c) Entità estremamente elevata degli impatti calcolati

Qualora confermati, i risultati presentati nel SIA ITALFERR indicano impatti sulla componente Atmosfera estremamente rilevanti con contributi sensibilmente elevati delle attività di cantiere alle concentrazioni di inquinanti, tali da originare significativi peggioramenti della qualità dell'aria locale.

A tale riguardo, tenuto conto della generale situazione pregressa di elevato inquinamento atmosferico caratterizzante buona parte del comprensorio territoriale bersaglio degli impatti in esame, si evidenziano notevoli rischi di ampio superamento dei valori limite di protezione della salute umana e della vegetazione, anche in ampie zone esterne alle aree di cantiere.

Limitandosi alle sole risultanze della riduttiva analisi svolta nel SIA ITALFERR, tra le criticità più gravi ed evidenti, a mero titolo di esempio, si segnalano:

- ♦ il picco di ricaduta di ossidi di azoto (NO_x) indicato in corrispondenza dell'Ospedale di Rivoli
- ♦ la presenza di ampie zone abitate sottoposte ad incrementi di concentrazione media annua di ossidi di azoto (NO_x) e particolato sospeso $<10 \mu\text{m}$ (PM10) significativi dal punto di vista epidemiologico, in particolare nei comuni di Chiusa di S.Michele, Sant'Ambrogio di Torino, Avigliana, Buttigliera Alta, Rivoli, Rivalta di Torino, Torino, Settimo Torinese

Rispetto a tali considerazioni si segnalano ulteriori elementi di preoccupazione inerenti la presenza potenziale di ulteriori fattori di impatto addizionale dovuti a tutti gli elementi ignorati dal SIA ITALFERR. Tra queste si segnalano in particolare:

- ♦ la totale assenza di valutazioni in corrispondenza dell'Ospedale S. Luigi Gonzaga di Orbassano
- ♦ gli elevatissimi livelli complessivi di concentrazione di inquinanti attesi per effetto della sovrapposizione del fondo ambientale nei comuni ricompresi in Zona di Piano ai sensi del Piano regionale per il risanamento e la tutela della qualità dell'aria

- ◆ gli effetti addizionali dovuti alla sovrapposizione con gli impatti dovuti alle altre aree di cantiere non considerate nel SIA ITALFERR
- ◆ gli ulteriori fattori di impatto dovuti alle tipologie di inquinanti non considerate nel SIA ITALFERR

18. RISCHIO SANITARIO

Dall'analisi della documentazione disponibile emergono numerose carenze e aspetti critici per la salute pubblica. Di seguito esaminiamo le singole problematiche

18.1. ASBESTO

Quale sia il rischio sanitario legato ai minerali di asbesto è ben noto, tant'è che una legge nazionale, la 257/92, ne vieta espressamente l'estrazione e l'utilizzo. E' utile ricordare la caratteristica di friabilità dell'amianto e la possibilità di essere sminuzzato, meccanicamente o dagli agenti atmosferici, fino a fibre del diametro dell'ordine del micron, per lunghezze fino ad alcune centinaia di micron; questo tipo di fibre è estremamente leggero e volatile e può essere trasportato a grandi distanze dagli agenti atmosferici; quando si trova in sospensione aerea può essere inalato e può depositarsi in profondità nel tessuto polmonare. Sono in particolare le fibre con diametro < 3 micron e lunghezza < 200 micron a raggiungere gli alveoli polmonari, ove scatenano una reazione infiammatoria, tanto più accentuata quanto più sono lunghe, sottili e persistenti. Le patologie legate all'inalazione di fibre di amianto si manifestano a livello broncopolmonare con l'asbestosi, una pneumoconiosi del tipo della silicosi, che viene considerata malattia professionale e il carcinoma bronchiale, con un effetto sinergico fra amianto e fumo di tabacco. Si stima che i casi di carcinoma bronchiale legato all'amianto, nei paesi dell'UE, siano circa corrispondenti, come numero, ai casi di mesotelioma⁷³. Le fibre che vengono drenate verso la pleura possono invece dare origine al mesotelioma maligno della pleura. Quest'ultimo riconosce come fattore di rischio solo l'esposizione all'asbesto, oltre ad un piccolo numero di casi legati all'irradiazione per fini terapeutici, e si manifesta dopo un periodo di latenza di almeno 15-20 anni. E' patologia fra le più tremende, portando al decesso, in media nell'arco di nove mesi, per progressiva insufficienza respiratoria nel 100% dei casi, senza che esistano, al momento, terapie che abbiano dimostrato un'efficacia nel prolungare la sopravvivenza. E' noto che non esiste una soglia di sicurezza per l'esposizione all'amianto⁷⁴ e ciò comporta la necessità di una diversa strategia di prevenzione, non più solo concentrata sugli ambienti lavorativi, dove relativamente pochi soggetti sono esposti ad alte concentrazioni, ma allargata alla popolazione generale, ove un gran numero di soggetti può essere esposto a basse concentrazioni. Il Piemonte è la seconda regione in Italia per decessi per casi di mesotelioma, secondo i dati dell'Istituto Superiore di Sanità, per gli anni 1988-97, con un tasso di 2,6 decessi /100.000 abitanti/anno. In linea con la Regione si pone la Provincia di Torino, con un tasso di 2,4. Il Piemonte è invece la regione con il più alto tasso di mesotelioma di origine ambientale (13,2%)⁷⁵

Nel l'ambito del progetto preliminare il problema è esaminato in diversi documenti.

Nel doc. "Relazione tecnica delle opere in sotterraneo" (D040 00 R 07 RG GN0000 001 A), pag 28, il problema della presenza di mineralizzazioni di amianto è posto per l'attraversamento della collina morenica di Rivoli-Avigliana, ove sono presenti massi erratici, le cui rocce madri sono costituite da serpentiniti, metagabbri e prasiniti, che contengono minerali asbestiformi.

⁷³ Peto R. et al., *The European mesothelioma epidemic*, B. Jr. Cancer, 79, 666-672, 1999.

⁷⁴ Si veda, ad esempio, Gunnar Hillerdal: "Mesothelioma: cases associated with non-occupational and low dose exposure", *Occup Environ Med*, 1999, 56, 505-513.

⁷⁵ Marinaccio A. et al. Registro Nazionale dei mesoteliomi. Terzo rapporto: Roma, 2010

Più avanti, nello stesso doc., pag. 37 e seguenti, nel capitolo "11.1 Metodologia di scavo", lo scavo meccanizzato con TBM viene definito come il sistema più idoneo a superare le criticità presenti, secondo una serie di criteri, tra i quali compare il superamento di zone geologiche potenzialmente critiche, anche per la presenza di materiali asbestiformi.

A pag. 51 e seguenti, cap. "11.4 Analisi dei potenziali rischi che incidono sulla realizzazione delle gallerie", paragrafo "11.4.1 Presenza di trovanti e massi erratici di grandi dimensioni", si puntualizza che, nello scavo in tradizionale, è consigliabile il ricorso a frese puntuali o martelloni al posto dell'esplosivo, al fine di evitare il rilascio in aria di grandi quantità di polveri. E' singolare che i progettisti della tratta internazionale abbiano espresso un parere nettamente diverso, dove, nel doc "Studio di impatto ambientale – Sintesi non tecnica" (PP2-C3C-TS3-0105-A) pag. 48, si afferma che: *"Secondo lo scenario costruttivo ipotizzato, il settore interessato [dalla presenza di rocce amiantifere, nda] verrebbe scavato in modo tradizionale D&B, il che è favorevole in presenza di rocce potenzialmente amiantifere, ..."*.

Nello stesso paragrafo si definisce poi la probabilità di incontrare ammassi contenenti minerali asbestiformi come "bassa", senza meglio indicare il significato del termine e se questa probabilità sia collegata all'esito del sondaggio G12, come riportato nel doc "Relazione Quadro Rif. Ambientale" (D040 00 R 22 RG SA000A 001 B) pag 130 e seg., paragrafo "3.4.6 Studio per la valutazione delle rocce potenzialmente contenenti minerali fibrosi", secondo il quale la presenza di "pietre verdi", alla quota interessata dallo scavo, si attesta intorno al 20-30% dei macroclasti.

A pag 52 sono riportate le misure da adottare in presenza di asbesto:

- ◆ Un piano di monitoraggio delle fibre di asbesto in aria nel cantiere e nelle immediate vicinanze
- ◆ L'esecuzione di sondaggi geognostici con recupero di campione
- ◆ L'utilizzo di tecniche di scavo a bassa produzione di polveri
- ◆ Inoltre si prevede l'abbattimento delle polveri con adeguati sistemi di nebulizzazione d'acqua.

Quale che sia la tecnica di scavo adottata, tradizionale o meccanizzata, lo smarino viene comunque convogliato all'esterno del tunnel, senza essere sigillato in contenitori, come previsto dal DL 9 aprile 2008 n 81, che, all'art. 251, lettera g, recita: *"l'amianto o i materiali che rilasciano polvere di amianto o che contengono amianto devono essere stoccati e trasportati in appositi imballaggi chiusi"*; successivamente verrebbe esaminato per il riscontro di fibre di asbesto. Non viene precisato quali sarebbero le modalità del monitoraggio dell'aria, le frequenze dei sondaggi geognostici e quali criteri si adotterebbero per l'esame dello smarino, come frequenza e modalità di campionatura.

Si fa notare che, a conclusione del paragrafo, si riporta che: *"l'attraversamento di zone con trovanti può risultare complesso. Questi aspetti devono essere tenuti in conto per definire realisticamente i tempi ed i costi di realizzazione dell'opera."*

Nel doc "Relazione geologica, geomorfologica e idrogeologica" (D040 00 R 69 RG GE0001 001 A), a pag 99, viene fatto accenno al problema, in modo del tutto generico, riportando la necessità di adottare modalità operative e procedure di scavo tali da evitare la dispersione di fibre di asbesto negli ambienti di lavoro.

Nel SIA, doc "Relazione Quadro Rif. Ambientale" (D040 00 R 22 RG SA000A 001 B) il problema è affrontato invece con maggiore dettaglio. A Pag 130, paragrafo "3.4.6 Studio per la valutazione delle rocce potenzialmente contenenti minerali fibrosi", si afferma che la liberazione di fibre d'asbesto in fase di scavo e movimentazione dovrebbe avvenire solo dai massi di dimensione maggiore, in particolare dai massi erratici. A pag 135 nel sottoparagrafo "3.4.6.5 Valutazione del contenuto di amianto nei materiali estratti" vengono precisati i criteri per l'esame del materiale estratto: il campionamento del materiale dovrebbe avvenire con frequenza di un campione ogni 1000 mc (se non vi è evidenza di amianto) o di un campione ogni 100 mc (se vi è evidenza di amianto), con la determinazione dell'indice di rilascio e il materiale verrà

definito come non pericoloso se l'IR sarà inferiore o uguale a 1. Non è però precisato il destino del materiale che verrà definito non pericoloso, che conterrebbe comunque amianto e che potrebbe liberarlo se sottoposto a frantumazione, per essere usato come inerte. Più avanti, nel capitolo "4.9 Pressioni e impatti: salute pubblica", paragrafo "4.9.3 Individuazione delle modalità di gestione", non si fa più menzione di sondaggi geognostici con prelievo di campione, ma solo di analisi della qualità dell'aria (senza definirne le frequenze) e analisi su campioni di smarino (senza definirne la frequenza e senza indicare il metodo); tra le misure adottate è presente l'imballaggio del materiale in big-bags e conferimento in discarica, ma non è specificato in quale fase di lavoro ciò avvenga, se al fronte di scavo o in sede di deposito.

In sintesi, sono presentate diverse modalità di gestione del problema, in parte in contraddizione fra loro, e nessuna di queste prevede entrambe le seguenti misure: indagini geognostiche precedenti lo scavo e imballaggio del marino al fronte di scavo.

18.2. INQUINAMENTO DA PARTICOLATO (PM10) E OSSIDI D'AZOTO (NOx)

Il problema è esaminato nel doc "SIA - Relazione Quadro Rif. Ambientale" (D040 00 R 22 RG SA000A 001 B). Nel capitolo "3.2.6 Qualità dell'aria" vengono descritti gli effetti sulla salute del PM10: vengono nominate solo le patologie respiratorie, nella forma cronica, mentre si omette il fatto che queste sostanze sono spesso all'origine di riacutizzazioni delle malattie respiratorie e sono implicate nella genesi di malattie cardiocircolatorie come infarti e ictus.⁷⁶

Nella tabella di pag 55 si riportano i valori della situazione attuale (2008) come rilevata dalle centraline dell'ARPA; per il PM10 è presente il dato di S.Ambrogio, 20 µg/mc, di cui non si trova traccia nella relazione dell'ARPA citata come fonte e in effetti non risulta che sia stata posizionata alcuna centralina sul territorio di S.Ambrogio; il valore di 20 µg sembra piuttosto anomalo, considerando che è inferiore a quello di Susa, località molto più lontana dal grande insediamento di Torino e cintura; il dato disponibile più vicino, secondo ARPA, è quello di Buttigliera, che è 36 µg/mc.

A pag. 57 si afferma che *"...la presenza di un cantiere può essere maggiormente impattante in una zona rurale, avendo una condizione pregressa migliore riguardo alla qualità dell'aria, mentre nelle zone più urbanizzate tali operazioni potrebbero peggiorare in maniera relativamente limitata una situazione già ampiamente compromessa dal traffico veicolare in entrata ed in uscita da Torino."*

Per quanto riguarda il PM10, ciò può essere inteso solo per quanto riguarda il rispetto dei limiti di legge e non per quanto attiene alle conseguenze sulla salute pubblica: infatti, secondo la letteratura internazionale, ogni aumento di PM10 genera patologie in misura proporzionale all'aumento stesso, quali che siano i livelli di partenza.

Occorre a questo punto far notare che, nell'ambito degli ossidi d'azoto, viene preso in considerazione solo il dato di previsione su NOx e non quello su NO2, che sarebbe invece molto più interessante, da un punto di vista sanitario, essendo il più impattante della categoria sulla salute (e anche l'unico oggetto di un limite di legge per la salute umana).

A pag 73, nella tabella che riporta le concentrazioni medie annue ai ricettori è riportato per il ricettore A in prossimità del cantiere CO-1-F il livello di 23 µg per i PM10 e 21 µg per NOx, mentre dall'esame delle relative cartine (D040 00 R 22 P5 SA010A 004 A e D040 00 R 22 P5 SA010A 001 A) lo stesso ricettore risulta in zona con concentrazione >30 µg per i PM10 e >25 µg per i NOx. Lo stesso vale per il ricettore C, con valore di 15 per i PM10, che risulta invece in zona >20, e un valore di 11 per i NOx, che risulta invece in zona

⁷⁶ WHO. Air Quality Guidelines. Global Update 2005

> 12,5, e per il ricettore D, con valore di 29 µg per i PM10, che risulta in zona >35 (cartina D040 00 R 22 P5 SA010A 005 A)

In questa tabella vengono riportate le situazioni dei ricettori più prossimi all'area di cantiere, che però non sono necessariamente i più esposti: infatti al ricettore B viene assegnato un valore di 11 µg/mc per i PM10, ma dall'esame della relativa cartina (D040 00 R 22 P5 SA010A 004 A) risulta più grave l'esposizione di ricettori più lontani.

A pag 360 e seg., capitolo "4. Gli impatti delle pressioni di progetto. 4.2 Pressioni e impatti: atmosfera. 4.2.2. Valutazione dell'impatto" vengono analizzati gli impatti dei singoli cantieri e delle singole tratte, impatti che vengono definiti tutti (tranne per cantiere di corso Marche e cantiere di Settimo) come lievi o trascurabili, tali da non comportare significativi superamenti dei limiti di legge.

Nel descrivere gli impatti della fase di cantiere, e con specifico riferimento al mantenimento dei limiti di legge, si riporta, nelle simulazioni, il solo contributo delle attività legate alla realizzazione dell'opera, senza aggiungere il valore dell'inquinamento già esistente: è lampante che questa addizione va fatta se si vuole prevedere il rispetto dei limiti di legge.

Nel cap "4.9 Pressioni e impatti: salute pubblica" a proposito dell'inquinamento atmosferico da polveri si accenna esclusivamente al pericolo di pneumoconiosi, tra l'altro nota come malattia professionale e quindi poco pertinente all'ambito "salute pubblica", senza cenno di altre malattie respiratorie o di malattie cardiovascolari.

Altre considerazioni si devono fare analizzando le cartine relative alla dispersione degli inquinanti nelle cartine:

- Nella cartina "Concentrazione media annua PM10 S.Ambrogio – Avigliana – Buttigliera (D040 00 R 22 P5 SA010A 004 A) il cantiere CO-1-F è strettamente confinante con il cantiere della Chiusa di pertinenza della tratta internazionale; quindi le emissioni dei due cantieri si dovrebbero sommare su una porzione di territorio. Lo stesso vale per le emissioni di NOx.
- Nella cartina "Concentrazione media annua PM10 Rivoli (D040 00 R 22 P5 SA010A 005 A)" le due aree del cantiere CO-3-C e Area tecnica, anche se contigue, sono oggetto di due simulazioni distinte, ottenendo in questo modo una rappresentazione dell'impatto di minor effetto; è inoltre necessario osservare che l'ospedale di Rivoli ricade in una zona con concentrazione media annua >15 µg: negli elaborati non si fa cenno a questa situazione che potrebbe generare pesanti ricadute sulle condizioni di salute dei ricoverati; dalla cartina è anche scomparsa una buona parte della città di Rivoli, in una zona interessata dalla dispersione degli inquinanti.
- Nella cartina "Concentrazione media annua NOx Rivoli (D040 00 R 22 P5 SA010A 002 A)" l'Area tecnica a sud del cantiere non è oggetto di nessuna simulazione; l'ospedale ricade in una zona di concentrazione media annua >35 µg/mc: è possibile ipotizzare che almeno la metà di questo incremento sia rappresentato da biossido d'azoto, quindi all'incirca 17 µg, che, sommati al dato di fondo esistente di 57 µg, porterebbero il livello di NO2 a 74 µg/mc, quasi il doppio del consentito.
- Manca inoltre una simulazione riferita alla zona dell'interporto di Orbassano, che sembrerebbe invece doverosa, vista la vicinanza con l'ospedale S.Luigi, nosocomio con una specifica specializzazione in malattie respiratorie.

Nonostante nell'elaborato si giudichi lieve o ininfluenza l'impatto sulla componente atmosfera, appare quindi particolarmente critica la situazione di Rivoli, con una larga parte dell'abitato interessata da aumenti degli NOx superiori a 15 µg /mc e di PM10 superiori a 10 µg/mc. Ricordo che l'OMS stima che un incremento delle concentrazioni di PM10 di questa misura comporta un aumento del rischio di mortalità sia sul breve che sul lungo periodo.

In conclusione, bisogna osservare che non viene fatta alcuna previsione di impatto, in termini di morbilità e mortalità, legata all'incremento degli inquinanti in atmosfera, che potrebbe essere soprattutto rilevante per le zone più densamente urbanizzate.

18.3. RUMORE

Si ricorda che l'inquinamento acustico è correlato con numerose patologie psichiatriche, cardiopatie ed ipertensione; i danni alla salute sono già rilevabili a partire dai 60 dB (limite diurno per le aree abitative).

Il problema è esaminato nel doc "SIA - Relazione Quadro Rif. Ambientale" (D040 00 R 22 RG SA000A 001 B).

Per la zona di S.Ambrogio, alle pagg 249-250, si riporta la situazione critica di alcuni ricettori per i quali non è previsto il rispetto dei limiti di legge, neanche con gli interventi di mitigazione, per cui si renderebbe necessaria la richiesta di autorizzazione in deroga.

La situazione appare critica anche per la zona di Rivoli, in particolare per l'area tecnica CO-3-C e il fronte avanzamento dello scavo, con ricadute su parte dell'abitato di Rivalta. In questo caso "La vasta area di operatività all'interno dell'area tecnica e l'impossibilità di porre schermi in prossimità della sorgente sonora rende particolarmente difficoltosa l'identificazione di interventi di mitigazioni efficaci. Si prevede con l'avanzamento del fronte di lavoro l'utilizzo di barriere a protezione dei ricettori con maggior impatto acustico. Si prevede l'inserimento di n. 4 barriere (BA_C_RI_03, BA_C_RI_04, BA_C_RI_05, BA_C_RI_06).

In alcuni casi l'intervento permette di ricondurre i livelli entro il limite di immissione ma non quello di emissione, in particolare per il ricettore C_RI_36 (luogo di culto). In altri ricettori, con particolare riferimento a quelli ascritti alla classe II, anche l'introduzione di barriere pare non sufficiente per il conseguimento di entrambi i limiti.

In queste aree sarà quindi necessario porre una particolare attenzione all'evoluzione del cantiere e delle relative emissioni sonore. Si suggerisce un monitoraggio continuo dell'effettiva emissione sonora del cantiere in maniera da poter intraprendere azioni specifiche tempestive, sia prevedendo una contrazione delle ore di attività dei mezzi in maniera da ridurre l'impatto complessivo sull'intero periodo di riferimento."

Per quanto riguarda la viabilità di cantiere (paragrafo 3.6.8, pag 250 e seg), per la zona di S.Ambrogio si prevede che "l'impatto dei mezzi in transito producono superamenti dei limiti di emissione da cui necessita l'adozione di alcune misure cautelative finalizzate al massimo contenimento delle emissioni sonore."

Per la zona di Rivoli la criticità si pone per il periodo notturno, poiché il percorso lambisce l'ospedale: è prevista la sospensione notturna della viabilità di cantiere.

Ugualmente per la zona di Orbassano, la criticità è rappresentata dalla struttura ospedaliera del S.Luigi, per cui anche in questo caso si ipotizzano limitazioni alla viabilità di cantiere.

Nel paragrafo "4.5.3 Valutazione degli impatti" si giudica come mediamente negativo quello su Rivalta in fase di cantiere e quello di corso Marche, sempre in fase di cantiere, mentre tutti gli altri sono giudicati lievemente negativi o trascurabili.

Nel complesso, la gestione dell'inquinamento da rumore potrebbe portare alla contrazione di alcune attività di cantiere e di viabilità, con ripercussioni sull'andamento dei lavori.

19. APPENDICI

19.1. APPENDICE I – CRITERI DI STIMA DEI TASSI DI INCREMENTO DEL PIL

Le conseguenze della scelta del valore medio europeo (UE 27) di incremento del Pil, per il calcolo delle variazioni del volume di trasporto delle merci

Le curve esponenziali, su cui le proiezioni di LTF si basano, hanno la forma:

$$1) \quad n \exp [t/T]$$

ove:

n = valore iniziale della grandezza che si descrive

T = costante tempo del processo = $1/(ei)$

e = costante di elasticità

i = incremento percentuale annuo del prodotto interno lordo medio europeo,

e danno un tempo di raddoppio $T(2)$ pari a:

$$T(2) = 0.693 T$$

Con i dati scelti da LTF e accettati dall'Osservatorio, si ha:

$$e = 1.5$$

$$i = 0.025$$

$$T(2) = 18.5 \text{ anni}$$

Insomma, un raddoppio ogni 20 anni all'incirca. Con un valore di i lievemente più basso (0.02), si ottiene:

$$T(2) \sim 23 \text{ anni.}$$

Incremento percentuale del Pil italiano




fig. 7

L'incremento del Pil italiano in tutti gli anni a partire dal 2004 è stato minimo; il suo valore medio, sia pure trascurando per carità di patria la sua forte variazione negativa (- 0.045) nell'anno in corso, è stato minore dell'uno per cento (0.0086, cfr. fig. 7). Posto:

$$i = 0.0086$$

$$e = 1$$

si ottiene:

$$T(2) = 80 \text{ anni,}$$

tempo necessario per ottenere il primo raddoppio. I tecnici di LTF sono riusciti a diminuire di quattro volte questo intervallo temporale.

Diamo ora un breve cenno di come questi calcoli si modifichino introducendo il traffico di transito - con origine fuori dall'Italia e destinazione fuori dall'Italia. La variazione complessiva del volume di merci può essere ottenuta sommando due leggi diverse, entrambe esponenziali, relative agli incrementi del Pil italiano (traffico con origine o destinazione in Italia), e al valor medio europeo dello stesso (traffico in transito). Si può scrivere:

$$2) \quad n = n(do) \exp [t/T(d)] + n(to) \exp [t/T(t)]$$

n = volume di traffico complessivo

$n(do)$ = volume iniziale di traffico di origine o di destinazione in Italia

$n(to)$ = volume iniziale di traffico di transito

$T(d)$ = costante tempo della variazione di traffico con origine o destinazione in Italia

$T(t)$ = costante tempo per il traffico di transito

Si ha inoltre:

$n(do) + n(to) = n(o)$ = volume iniziale di traffico complessivo

$T(d) = 1/i(it) = 1/0.0087 = 115$ anni

$T(t) = 1/i(Eu) = 1/0.025 = 40$ anni

I simboli $i(it)$ e $i(Eu)$ indicano il tasso di incremento del Pil italiano e quello del valore medio europeo.

Si noti che abbiamo mantenuto l'ipotesi della crescita esponenziale del processo, pur considerandola un'assurdità, perché in questa sede ci interessa porre in evidenza il ruolo della ripartizione tra traffico endogeno, chiamiamolo così, e di transito. Abbiamo invece cancellato il coefficiente di elasticità; per credere veramente che nel prossimo mezzo secolo il volume del trasporto, e quindi la sua incidenza sui costi, continui a crescere con un tasso di incremento più alto del 50% rispetto a quello del valore monetario del prodotto, bisogna essere dei totali sprovveduti.

Il problema è quello di valutare il rapporto tra volume di traffico di transito e quello di destinazione o di origine. È evidente a prima vista che nei casi estremi:

$n(to) = 0$ (tutto traffico di origine o destinazione)

$n(do) = 0$ (tutto traffico di transito)

si ottengono dalla 2) i tempi di raddoppio già calcolati, i venti oppure gli ottant'anni forniti dalla 1).

Nei casi intermedi la presenza di una quota di traffico di transito tende a far diminuire il tempo di raddoppio del volume totale, perché sale con legge più ripida del traffico di origine endogena. Il quanto dipende dal rapporto $n(to)/n(do)$. Noi conosciamo con esattezza la percentuale di traffico di transito in Francia, in Svizzera e in Austria, ma non quella del nostro paese, di cui si usa scrivere che è solo qualche per cento, ma con numeri che cambiano spesso. Nel lavoro di *Setec Economie*⁷⁷, che si riferisce al corridoio interessato dalla Lyon – Torino si scrive che il traffico in transito sulla direttrice est-ovest – sul famoso corridoio n. 5, dalla penisola iberica e dalla Francia del sud verso i paesi dell'est, e viceversa – è il 2% del traffico di destinazione. È ovvio che, se introducessimo nella (2) il rapporto $n(to)/n(do) = 0.02$, otterremmo per il tempo di raddoppio nuovamente gli ottant'anni già stimati, con una variazione negativa di poco conto. Ammettiamo pure che la direttrice est-ovest sia particolarmente infelice per il traffico di transito e che, mettendo in conto le direttrici nord-sud, si otterrebbero percentuali superiori. Ci sembra tuttavia che una percentuale del 10% del totale sia una stima generosa. Con questa stima e qualche calcolo si può dedurre dalla (2) quale sarebbe il tempo di raddoppio: 60 anni all'incirca, tre volte superiore al valore di LTF.

19.2. APPENDICE II – I VOLUMI DI TRAFFICO COME RISULTANO DA DATI NON IPOTETICI.

Da 30 anni, i transiti attraverso l'arco alpino sono monitorati in modo omogeneo dal Dipartimento Federale dei Trasporti svizzero, che armonizza le diverse fonti nazionali, per pubblicare ogni settembre la rilevazione dei flussi di merci ai 17 più importanti valichi dell'arco alpino. (cfr. ALPINFO *Traffico merci per strada e ferrovia attraverso le Alpi* // www.bav.admin.ch/themen/verkehrspolitik/00501). La maggior parte dei dati che seguono derivano da questa statistica.

⁷⁷ Setec Economie, *Previsione del traffico merci senza vincolo di capacità*, giugno 2000, lavoro effettuato per incarico di Alpetunnel.

Scheda (1) - L'andamento dei traffici nell'arco alpino italo francese

In 15 anni, dal 1994 al 2008, il sistema autostradale del Frejus e Monte Bianco, è sceso da 26,5 MT a 20,8 MT con una diminuzione del 21%. Nell'arco del trentennio ha raggiunto il suo massimo nel 1994, poi è restato stazionario, per 10 anni, ed è in calo costante negli ultimi 5.

Nel dettaglio il **traforo autostradale del Frejus nel 2008 è sceso ai livelli del 1994**, dopo essere cresciuto per la cattura del traffico del MonteBianco per l'incidente del 1999. Il traforo del MonteBianco nel 2008 è sceso al livello del 1984, così che **l'insieme dei due tunnels auto stradali italo francesi è sceso a livello del 1989**.

La ferrovia del Frejus nel 2008 è al livello degli anni '50. Nella seconda metà degli anni '90 aveva avuto un andamento positivo realizzando un massimo storico nel 1997, ma nel 2008 è dimezzata a 4,6 MT. La diminuzione, sicuramente accentuata dai lavori che rimodernizzano completamente il tunnel esistente, che sono iniziati nel 1992, era però cominciata già da prima.

I tunnels alpini italo francesi si sono trovati fuori dalle direttrici che hanno collegato le vecchie economie con quelle che hanno avuto un periodo di espansione dopo l'annessione alla Unione Europea. La prima è stata la Spagna, a seguito della quale **Ventimiglia ha avuto un raddoppio tra 1994 e 2004, ma da 5 anni ha plafonato e non è più cresciuta**. (Negli ultimi 20 anni ha triplicato il suo traffico, con la quota autostradale che è salita di 6 volte mentre quella della corrispondente ferrovia è diminuita di 3 volte). Poi è stata la volta delle economie dell' Est Europeo, che gravitano sul **Brennero, che in 15 anni è raddoppiato** (da 24,7 a 48,3). Ma anche al Brennero **si è intravista nel 2008 una flessione** che prelude probabilmente al plafonamento della curva di crescita dei traffici merci che si è visto, prima al Monte Bianco (nel 1994), poi al Frejus (nel 1998), poi a Ventimiglia (nel 2004). Per quanto riguarda specificatamente Italia e Francia è indubbio che si tratta di due economie mature che oggi si scambiano meno di quanto di scambiavano in passato.

Tutto questo è avvenuto prima che diventassero influenti i grandi progetti ferroviari svizzeri (escludendo ancora quello del Brennero, per quanto sia avanzata la sua progettazione): in quanto il tunnel di base del Loetschberg Sempione è aperto da poco più di un anno, mentre la messa in servizio del San Gottardo è prevista solo nel 2017.

Val la pena di ricordare l'impatto che potranno avere, secondo le due perizie più autorevoli fatte sulla Torino Lione. La prima quella commissionata dal Ministro dei Trasporti francese a Christian Brossier, ed ad altri due "saggi" del Conseil General des Ponts et Chaussées, resa pubblica a maggio 1998. La seconda, il cosiddetto " audit " sui grandi progetti ferroviari, commissionato dal Governo alla Direction Generale des Ponts et Chaussées, presentato alla Assemblea Nazionale a maggio del 2003.

Il rapporto Brossier dice esplicitamente che " occorre attendere l'evoluzione del contesto internazionale e particolarmente in Svizzera ed Austria , prima di intraprendere un nuovo traforo sotto le Alpi." L'affermazione che il nuovo tunnel per il TGV e l'autostrada ferroviaria sulla Toprino Lione " non sono una priorità" e che " conviene intervenire sulla linea esistente" è tanto più significativa tenendo conto che, nel 1998, i traffici ai valichi alpini italo francesi avevano raggiunto un massimo e potevano ancora illudere su di una loro crescita.

Più esplicito ancora, perché più dettagliato, l'audit di 5 anni dopo. Qui la stroncatura della Torino Lione, sotto tutti i punti di vista, si sviluppa su oltre 30 pagine. Le proiezioni presentate da LTF vengono giudicate inattendibili. L'audit rileva che la capacità di trasporto dei nuovi itinerari svizzeri si collocherà tra 40 e 65 MT e che sarà in netta concorrenza con gli itinerari francesi. Sviluppando diverse simulazioni, conclude che nell'orizzonte ventennale del 2023 " al Frejus passerà un traffico molto inferiore (!) a quello del recente passato ". Quanto al trasferimento modale, l'audit rileva che la Lione Torino sarà ininfluente nel rapporto gomma rotaia e che, al massimo " si limiterà a catturare un traffico che sarebbe transitato non per i tunnels autostradali del Frejus e del MonteBianco, ma per le ferrovie svizzere "

L' Audit fu presentato alla Assemblea Nazionale, ma non fu posto in votazione per la opposizione dei deputati della regione Rhone Alpes che minacciavano di ritirare l'appoggio al governo.

L'Osservatorio ha liquidato l' audit con una audizione " amica" in cui la sostanza viene stravolta ignorando tutte le critiche alle previsioni ed al modello. Il contenuto è stato poi sintetizzato all'interno di

un lungo allegato di 14 pagine, di cui solo 2 dedicate alle analisi dell'audit sulla Torino Lione, su cui non vi è stata alcuna discussione.

Scheda (2) - L' andamento del numero di veicoli pesanti nel tunnel autostradale del Frejus

L'analisi parte dal 2005 perché è l' anno in cui la ripresa di servizio del tunnel del Monte Bianco è consolidata, e quindi senza più quei travasi di traffici da un traforo all'altro,(prima sul Frejus, poi in restituzione al Monte Bianco), che avevano caratterizzato i cinque anni precedenti, a causa dell'incidente del 1999 .

La valutazione su medie mensili permette di escludere l'effetto dei due mesi di chiusura del 2005 del tunnel del Frejus, mentre per il 2006 bisogna tener conto della maggior flessione prodotta dai 6 mesi di deviazione dei trasporti di merci pericolose attuata prima e dopo le olimpiadi.

Le medie mensili scendono da 78.000 (nel 2005), 70.000 (nel 2006), 73.000 (nel 2007), a 68.500 (nel 2008), cioè: **nei 4 anni tra 2005 e 2008, il traffico delle merci è calato del 12%, che equivarrebbe, tra 20 anni, ad avere un ulteriore calo del 60% rispetto ad oggi.**

Nello stesso periodo, il numero di passaggi medi mensili di veicoli merci al Traforo del Monte Bianco, è restato stabile intorno a 50.000 unità: quindi non vi è stato nessun spostamento che poi possa essere recuperato. In conclusione la caduta dei traffici pesanti nel settore interessato è inarrestabile, anche senza calcolare la crisi del 2009. **Le previsioni di alluvioni di TIR che attraversano le Alpi attraverso i tunnel italo francesi si rivelano .**

Scheda (3) - La piattaforma logistica italiana

Alcuni ipotizzano l'Italia come piattaforma ideale per intercettare le navi porta container che arrivano da Suez e smistare le merci in ferrovia verso il resto Europa attraverso i nuovi tunnel di base e le nuove linee dell'alta Velocità .

Una nave porta container se, una volta arrivata nel canale di Sicilia, invece che andare a Genova, decidesse di proseguire la sua rotta per Amsterdam- Rotterdam, impiegherebbe 4 giorni di più. Il nolo ed il combustibile di una nave porta container costano qualcosa di meno di 100.000 dollari al giorno. Sarebbero in totale 400.000 dollari, che vanno divisi per il carico standard di poco meno di 4.000 container. **In sintesi un costo in più di circa 100 dollari per container standard .** Scaricare il container a Genova, metterlo su un camion, metter questo su di un treno, pagare il nolo della ferrovia ad Alta Velocità e quello di un tunnel di base e portarlo nel cuore dell' Europa costa senza dubbio più di 100 dollari ?

Per di più, il commercio internazionale si sta sviluppando sui porti, ma ogni stato si è già organizzato per conto suo, perché spostare le merci via mare costa molto di meno che spostarle per via terra e quindi conviene arrivare ai porti più vicini. Così è Genova per l' area padana, Gioia Tauro per l'area Sud, Trieste e Fiume per la Jugoslavia, l' Austria, l' Ungheria., Marsiglia - Fos per la Francia, Valencia per la Spagna, Odessa per la Russia e l' Ucraina, e naturalmente Amsterdam Rotterdam per la parte più grossa, che comprende il resto dell'Europa.

Scheda(4) - L'insuccesso della Autostrada Ferroviaria

Il servizio è iniziato a novembre 2003 e quindi ha compiuto i 5 anni. Era nato con 4 coppie di treni da 17 carri l'uno, al giorno, che presto dovevano salire ad 8. Le coppie di treni sono restate 4, ma ogni treno, dal 2006, è stato ridotto ad 11 vagoni.

L'autostrada ferroviaria è nata per trasportare i TIR completi, motrice compresa: i soli rimorchi viaggiavano già da prima con due coppie di treni che ora sono stati soppressi.

Il servizio trasporta 17.000 mezzi all'anno, ma i TIR completi sono meno della metà. I mezzi pesanti che passano annualmente al traforo autostradale del Frejus sono poco meno di 850.000 . Il che vuol dire che dopo 5 anni e generosissime sovvenzioni statali, **il servizio riesce ad assorbire solo il 2 % del traffico su strada.** È vero che non tutti i TIR hanno la sagoma adatta, ma non è vero che possono passare solo le autocisterne (che comunque, al Frejus sono 50.000 all'anno). Nelle condizioni attuali sarebbe accessibile anche ad una consistente quota di TIR ordinari.

Il deficit di gestione era di 16 milioni di euro nel 2005 . A conferma, il Quaderno n. 1 dell' Osservatorio a pag 70 (Audizione del presidente dell' ATA): dice che " il contributo degli Stati è stato di 23,5 milioni, per ogni stato, per il primo triennio". Per il 2007 ed il 2008 la UE ha autorizzato Italia e Francia ad un contributo di 22 milioni di euro ciascuno per il triennio 2007-2009 (Luna Nuova del 12.9.08). Questo corrisponde ad un contributo annuale di circa 15 milioni euro che, divisi per 17.000 viaggi all'anno, danno un onere di **900 euro a carico delle finanze pubbliche per ogni viaggio di camion sulla Autostrada Ferroviaria**: in aggiunta, ovviamente ai circa 300 euro che paga l'autista.

Infatti nel Quaderno n 1, sempre a pag 70, il presidente della Autostrada Ferroviaria Alpina , conferma che **i ricavi rappresentano solo il 33% dei costi**, e a pagina 152 afferma:

" Da questa analisi economica e finanziaria del progetto risulta che non c'è speranza di poter rendere redditizio il traffico accompagnato (cioè il TIR + autista che è la chiave del progetto della Torino Lione) che pesa fortemente sul bilancio occupando inutilmente la capacità sui vagoni e imponendo spese, in particolare la ristorazione degli autisti. Ci si deve chiedere se c'è interesse a mantenere un traffico accompagnato al di là del 2008"