



STRALCIO PLANIMETRICO - HUB COROGLIO - PIANO PRIMO

LEGENDA - IMPIANTO ESISTENTE	
	Armatura da parete h = 7m lampada HQXL 250/400W (esistente)
	Faro allarme stagno orientabile 250/400W (esistente)
	Plafondiera stagna 2x12W di emergenza (esistente)
	Plafondiera stagna 2x18W di emergenza/ normale (esistente)
	Plafondiera stagna 2x36W normale (esistente)
	Corpo illuminante con riflettore lampada HQL 150W (esistente)
	Interruttore luce semplice (esistente)
	Deviatore luce (esistente)
	Canalina portacavi (esistente)
	Tubo RTA DN 20 verticale per raccordo a canalina (esistente)
	Tubo RTA DN 20 orizzontale per raccordo a canalina (esistente)
	Cassetta di derivazione 100x80 mm (esistente)
LEGENDA - IMPIANTO NUOVA INSTALLAZIONE	
	Quadro elettrico di distribuzione ed alimentazione di regolazione, installazione a pavimento
	Quadro PLC per gestione e controllo del processo
	Canale portacavi in acciaio installato a soffitto dimensioni riportate in planimetria
	Tubo in acciaio zincato (TAZ) dimensioni Ø25
	Cassetta di derivazione dimensioni 100x100x50 mm
	Corpo illuminante circolare per installazione a sospensione (ingombro verticale min. 25cm) con sorgente luminosa LED - 180W - 20763lm - IP68
	Proiettore da esterno per installazione in fasciola con sorgente luminosa LED - 190W - 24207lm - IP68
	Identificativo lampada con funzione di emergenza integrata con kit inverter e batteria lampone a bordo lampada
	Corpo illuminante per installazione a parete o a sospensione indicante la via di esodo - 8W - IP65
	Pulsante accensione/spegnimento luce
	Incremento / Decremento conduttività elettrica

AREA DI RILEVANTE INTERESSE NAZIONALE DI BAGNOLI - COROGLIO (NA)

D.P.C.M. 15.10.2015
Interventi per la bonifica ambientale e rigenerazione urbana dell'area di Bagnoli - Coroglio

Infrastrutture, reti idriche, trasportistiche ed energetiche dell'area del Sito di Interesse Nazionale di Bagnoli - Coroglio

Presidenza del Consiglio dei Ministri
L. 15/02/2007 n. 44
Ministero dell'Ambiente e della Protezione Civile
Dipartimento Nazionale per lo Sviluppo Sostenibile
DIREZIONE REGIONALE
BAGNOLI - COROGLIO

STAZIONE APPALTANTE

INVITALIA S.p.A. - Direzione Area Tecnica - Via Salaria 101 - 00198 Roma - Tel. 06/498111 - Fax 06/498112 - Email: info@invitalia.it

PROGETTO DEFINITIVO

REVISIONE	DATA	AGGIORNAMENTI	SCALA	DATA	NOME	FIRMA
0	01/05/2023	Emissione	1 : 100	01/05/2023	AE	
					PV	
					ELABORATO	

SCALA: 1 : 100
CODICE FILE: I-PL.05.02.21.01