Caratteristiche Livellette	L = 65.23 m	L = 755.60 m	L = 176.81 m
Caratteristiche Tubazione	Ghisa sferoidale Ø 200		
Caratteristiche Idrauliche	Q = 6.48 mc/h - V = 0.06 m/s		
Toponomastica	Asse 1.1 (Via P. Leonardi Cattolica) Da "Rotatoria C" Via Cattolica (camera di manovra G2) a "pozzetto allaccio fondiario P3"		

Camera di manovra G2 — Rotatoria C — Pozzetto di sfiato P1 — Pozzetto di scarico P2 — Pozzetto allaccio fondiario P3

Rotatoria D

Asse 1.1 (Via P.L.Cattolica)
dalla rotatoria "C" (Via Cattolica) al pozzetto di allaccio fondiario "P3"

Rete Idrica- DN 200
Profilo Longitudinale

Scala ascisse 1:1000
Scala ordinate 1:100

Q.Rif. 0.00

Picchetti	1a	1b	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45
Quote Terreno			6.42	6.29	6.23	6.04	5.97	5.93	5.94	5.93	5.79	5.77	5.72	5.67	5.60	5.49	5.44	5.33	5.30	5.29	5.31	5.20	5.12	5.12	5.12	5.06	4.84	4.60	4.73	4.64	4.44	4.39	4.41	4.40	4.39	4.36	4.40	4.43	4.45	4.47	4.48	4.53	4.67	4.83	4.80	4.72	4.77
Quote Progetto	6.89	6.91	6.91	6.50	6.16	6.11	6.06	6.02	7.94	6.02	6.00	5.94	5.89	5.84	5.80	5.75	5.70	5.65	5.60	5.55	5.50	5.45	5.42	5.36	5.31	5.26	5.21	5.16	5.11	5.07	5.02	4.98	4.93	4.89	4.84	4.79	4.74	4.42	4.69	4.64	4.79	4.84	4.89	4.94	4.99	5.11	5.26
Distanze parziali	15.00	10.00	18.00	22.24	22.24	22.24	22.24	22.24	22.24	22.24	22.24	24.25	24.25	24.25	24.25	24.25	24.25	24.25	24.25	24.25	24.25	28.88	15.00	28.88	24.25	24.25	24.25	27.83	23.10	23.10	23.12	21.80	21.80	21.80	21.85	27.82	25.02	16.48	8.52	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.60	25.60	25.60
Distanze progressive	0.00	15.00	25.00	43.00	65.24	87.48	109.72	131.96	154.20	176.43	198.67	218.91	243.16	267.41	291.66	315.91	340.16	365.41	389.66	414.91	440.16	469.04	484.04	512.92	537.23	561.54	585.85	613.68	636.78	659.88	682.90	704.70	726.51	748.32	770.17	798.99	824.01	840.49	848.97	873.97	898.97	923.97	948.97	974.57	900.17	925.77	951.37
Numero Pozzetto	G2				P1																																			P2							X2
Distanze Parziali Pozzetti			65.24																					755.60																							176.81
Distanze Progressive Pozzetti	0.00				65.24																																			920.86							997.66
Quote Asse Tubo	5.67				4.94																																			3.42							4.04
Distanze Ettometriche	0						1							2							3							4							5							6							7							8							9				

VIMERCATE (MB)

LEGENDA

- Tubazione rete idrica DN200
- Terreno di progetto
- Terreno esistente
- G2 — Camera di manovra
- P1 — Pozzetto di sfiato
- P2 — Pozzetto di scarico
- P3 — Pozzetto di allaccio fondiario

AREA DI RILEVANTE INTERESSE NAZIONALE DI BAGNOLI - COROGLIO (NA)

D.P.C.M. 15.10.2015
Interventi per la bonifica ambientale e rigenerazione urbana dell'area di Bagnoli - Coroglio

Infrastrutture, reti idriche, trasportistiche ed energetiche dell'area del Sito di Interesse Nazionale di Bagnoli - Coroglio

Presidenza del Consiglio dei Ministri
U. COORDINAMENTO PROGRAMMI DEL GOVERNO PER LA BONIFICA AMBIENTALE E RIGENERAZIONE URBANA DELL'AREA DI RILEVANTE INTERESSE NAZIONALE BAGNOLI - COROGLIO

STAZIONE APPALTANTE

INVITALIA
Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa SpA

Funzione Servizi di Ingegneria

Direzione Area Tecnica
Opere civili
Arch. Giulia LEONI

INVITALIA S.p.a. Soggetto Attuatore, in attenuazione alla L. 10 del 31 L. 1.12.2004, convertito con legge L. 164/2014, e del D.P.C.M. 19 ottobre 2015, ai fini della realizzazione degli interventi di bonifica e di rigenerazione urbana per l'area di Bagnoli-Coroglio

RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO: Ing. Daniele BONUTTI

PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICA ED ECONOMICA

PROGETTAZIONE GEOTECNICA, STRUTTURALE E STRADALE
Dott. Geol. Fabio PELLEGRINO
Ing. Carlo Alberto BARONI

PROGETTAZIONE IDRAULICA
Ing. Claudio CORRADUZZA

PROGETTAZIONE ENERGETICA e AMBIENTALE
Ing. Claudio CORRADUZZA

RELAZIONE GEOLOGICA
Dott. Geol. Fabrizio DURSO

PROGETTAZIONE DELLA SICUREZZA
Ing. Carlo BARONI

COMPUTO STIME
Geom. Gennaro DI MARTINO

GRUPPO DI LAVORO INTERNO
Collaboratori:
Geom. Gennaro DI MARTINO
Geom. Francesco Saverio TARDIO
Ing. Davide CAPUTO
Ing. Alessandro MARRONE
Ing. Alessio MARTIRI
Ing. Francesco Paolo COLONNO
Ing. Alessandra DORE

SUPPORTO TECNICO-SCIENTIFICO
Ing. Giuseppe Maria MARIA SEVER
Ing. Francesco CORVINO
Ing. Pietro Paolo CIRIELLO

RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO DI PROFESSIONISTI:

MANDATARIA
VIA ENGINEERING S.r.l.
Via Nizza, 262/262 bis
10126 Torino (TO)

COORDINAMENTO DELLA PROGETTAZIONE
Ing. Matteo DI CIPOLLARO

PROGETTAZIONE OPERE STRUTTURALI
Ing. Alessandro CARRieve

PROGETTAZIONE OPERE STRUTTURALI SPECIALI
Ing. Francesco NICCHIAREULI

PROGETTAZIONE OPERE INFRASTRUTTURE ELETTRICHE
Ing. Giovanni PIRRONE

PROGETTAZIONE OPERE DI VARIA ED ORNAMENTALI
Ing. Giuseppe RUBINO

PROGETTAZIONE OPERE SANITARIE/DRENAGGI
Ing. Giuseppe RUBINO

PROGETTAZIONE OPERE IDRAULICHE A RETE
Ing. Dario SPIRITO

PROGETTAZIONE OPERE A MARE E IMPIANTI TAP 3
Ing. Rodolfo CUNEETTI

COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE
Ing. Giuseppe Maria MARIA SEVER
Ing. Alessandro CARRieve

RELAZIONE GEOLOGICA
Dott. Geol. Fabrizio DURSO

RELAZIONE ARCHEOLOGICA
Arch. Laura D'ERAMO

RELAZIONE ACUSTICA
Ing. Raffaele VARSALLONA

DIVIANA PROFESSIONISTA
Ing. Andrea SARTORELLI
Ing. Alessandro CARRieve
Ing. Raffaele VARSALLONA
Ing. Giuseppe Maria MARIA SEVER

DIVISIONTUBI
Geom. Gennaro ERMETILLO
Geom. Luigi MARTIRILLO
P.I. Gianfranco LUPO
P.I. Gianfranco LUPO

COMPUTI E STIME
Geom. Ing. Giuseppe ERMETILLA
Geom. Luigi MARTIRILLO

MANDANTI
Studio Associato GEOTECHNICAL
Via Nizza, 262/262 bis
10126 Torino (TO)

M.E.C. Engineering S.r.l.
Via Nizza, 262/262 bis
10126 Torino (TO)

Studio Associato GEOTECHNICAL
Via Nizza, 262/262 bis
10126 Torino (TO)

ARMENIA S.r.l.
Via Nizza, 262/262 bis
10126 Torino (TO)

ARMENIA SPA
Via Nizza, 262/262 bis
10126 Torino (TO)

HYDROMAR SOCIETA' COOPERATIVA
Corso Siracusa, 147
10126 Torino (TO)

ALPHATECH
Corso Siracusa, 147
10126 Torino (TO)

Ing. Giuseppe Rubino

MO. GIUSEPPE RUBINO
Corso Siracusa, 147
10126 Torino (TO)

PROGETTO DEFINITIVO

Elaborato: INFRASTRUTTURE RETE IDRICA Profilo longitudinale - Asse 1.1 (Via P. L. Cattolica) Dalla rotatoria "C" (Via Cattolica) al pozzetto di allaccio fondiario "P3"			DATA	NOME	FIRMA
			REDATTO: GIU 2023	RG	
			VERIFICATO: GIU 2023	GV	
			APPROVATO:		
			DATA: GIU 2023	CODICE ELABORATO:	
REVISIONE	DATA	AGGIORNAMENTI	SCALA: 1 : 1.000 - 100	SL.05.06.03.01	
0	GIU 2023	Emissione			
			CODICE FILE: 202190-D-D-SL-05.06.03.01.dwg		