Caratteristiche Livellette	L= 200.00 m - i= 0.002	L= 200.00 m - i= 0.002	L= 280.59 m - i= 0.002
Caratteristiche Tubazione	PE.a.d. spiralato con lamina di acciaio Ø 500	PE.a.d. spiralato con lamina di acciaio Ø 600	PE.a.d. spiralato con lamina di acciaio Ø 700
Caratteristiche Idrauliche	Q = 0.158 mc/s - V = 1.06 m/s - h/d = 70%	Q = 0.252 mc/s - V = 1.20 m/s - h/d = 69%	Q = 0.355 mc/s - V = 1.31 m/s - h/d = 66%
Toponomastica	Asse 1.1 (Via Cattolica)		
Denominazione Tratto	Tratto I	Tratto II	Tratto III

Asse 1.1 (Via P. Leonardi Cattolica)

Rete Smaltimento Acque di Strada
Profilo Longitudinale

Scala ascisse 1:1000
Scala ordinate 1:100

Q.rif. -10.00

Picchetti	1	2	3	45	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32
Quote Terreno Attuale	6.23	6.04	5.97	5.93 5.84	5.80	5.79	5.77	5.72	5.67	5.60	5.49	5.44	5.33	5.30	5.29	5.31	5.20	5.12	5.12	5.12	4.96	4.84	4.90	4.73	4.64	4.44	4.39	4.41	4.40	4.39	4.35
Quote Strada di Progetto	6.16	6.11	6.06	6.02 6.01	6.00 5.99		5.94	5.89	5.84	5.80	5.75	5.70	5.65	5.60	5.55	5.50	5.46	5.41	5.36	5.31	5.26	5.21	5.16	5.11	5.07	5.02	4.98	4.93	4.89	4.84	4.79
Distanze Parziali		22.24	22.24	22.24	2.94 6.35	4.50	24.25	24.25	24.25	24.25	24.25	24.25	24.25	24.25	24.25	24.25	24.25	24.25	24.25	24.25	24.25	24.25	27.83	23.10	23.10	23.12	21.80	21.80	21.80	21.85	27.82
Distanze Progressive	0.00	22.24	44.48	66.72 68.66	70.37 80.37		104.62	128.87	153.12	177.37	201.62	225.87	250.12	274.37	298.62	322.87	347.12	371.37	395.62	419.87	444.12	468.37	496.20	519.30	542.40	565.52	587.32	609.12	630.92	652.77	680.59
Numero Pozzetto	P1	P2	P3	P4		P5	P6	P7	P8	P9	P10	P11	P12	P13	P14	P15	P16	P17	P18	P19	P20	P21	P22	P23	P24	P25	P26	P27	P28		
Distanze Parziali Pozzetti		25.00	25.00	25.00	25.00		25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	5.59
Distanze Progressive Pozzetti	0.00	25.00	50.00	75.00		100.00	125.00	150.00	175.00	200.00	225.00	250.00	275.00	300.00	325.00	350.00	375.00	400.00	425.00	450.00	475.00	500.00	525.00	550.00	575.00	600.00	625.00	650.00	675.00		680.59
Quote Scorrimento	4.66	4.61	4.56	4.51		4.46	4.41	4.36	4.31	4.26 4.16	4.11	4.06	4.01	3.96	3.91	3.86	3.81	3.76 3.46	3.41	3.36	3.31	3.26	3.21	3.16	3.11	3.06	3.01	2.96	2.91	2.90
Altezza di scavo	1.65	1.64	1.64	1.64		1.64	1.64	1.64	1.64	1.64 1.74	1.74	1.74	1.74	1.74	1.74	1.74	1.74	1.74 2.04	1.65	2.04	2.04	2.04	2.04	2.05	2.05	2.04	2.04	1.93	2.04	2.04
Distanze Ettometriche	0						1				2				3				4				5				6				

AREA DI RILEVANTE INTERESSE NAZIONALE DI BAGNOLI - COROGLIO (NA)

D.P.C.M. 15.10.2015

Interventi per la bonifica ambientale e rigenerazione urbana dell'area di Bagnoli - Coroglio

Infrastrutture, reti idriche, trasportistiche ed energetiche dell'area del Sito di Interesse Nazionale di Bagnoli - Coroglio

Presidenza del Consiglio dei Ministri
IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DEL GOVERNO PER LA BONIFICA AMBIENTALE E RIGENERAZIONE URBANA DELL'AREA DI RILEVANTE INTERESSE NAZIONALE BAGNOLI - COROGLIO

STAZIONE APPALTANTE

INVITALIA S.p.a. Soggetto Attuatore, in ottemperanza all'art. 33 del D.L. n. 133/2014, convertito con legge n. 164/2014, e del D.P.C.M. 15 ottobre 2015, ai fini della predisposizione ed esecuzione del Programma di Risanamento Ambientale e la Rigenerazione Urbana per il Sito di Rilevante Interesse Nazionale di Bagnoli-Coroglio

RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO: Ing. Daniele BENOTTI

PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICA ED ECONOMICA

PROGETTAZIONE GEOTECNICA, STRUTTURALE e STRADALE:
Ing. Luciano SCHIESSA

PROGETTAZIONE IDRAULICA
Ing. Claudio DORNALDA

PROGETTAZIONE ENERGETICA e AMBIENTALE:
Ing. Claudio DORNALDA

RELAZIONE GEOLOGICA
Dott. Geol. Vincenzo GUIDO

PROGETTAZIONE DELLA SICUREZZA
Ing. **Michele PIZZA**

COMPUTI E STIME
Geom. Gennaro DI MARTINO

GRUPPO DI LAVORO INTERNO
Collaboratori:
Geom. Germano DI MARTINO
Geom. Alessandro FABBRI
Geom. Luigi MARTINELLI
Ing. Renato LAURO
Ing. Alessio MAFFEI
Geom. Gennaro DI MARTINO
Ing. Massimiliano ZAZZA

Supporto operativo:
Ing. Irene CINNO
Ing. Giuseppe CORBO
Ing. Carmen FIORE
Ing. Federica Jasmeen GIURA
Ing. Leonardo GUALCO

SUPPORTO TECNICO SCIENTIFICO
Ing. Giuseppe CORBO
Ing. Demetrio CERBONI
Ing. Cristina PASSONI

RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO DI PROFESSIONISTI

MANDATARIA

VIA INGEGNERIA S.r.l.
Via Filarmonica, 68/c
00185 Roma (RM)

MANDANTI

QUANTICA INGEGNERIA S.r.l.
Via Cisterna dell'Olio, 6/b
80133 Napoli (NA)

WEE WATER ENVIROMENT ENGINEERING
Piazza Bovio, 22
80133 Napoli (NA)

AMBIENTE SPA
Via Filarmonica, 21
00185 Roma (RM)

HYDROSYSTEMS
Via Cisterna dell'Olio, 6/b
80133 Napoli (NA)

ALPIATECH
Via S. Maria della Libera, 13
81100 Caserta (CE)

Ing. Giuseppe Rubino

ING. GIUSEPPE RUBINO
Via Riviera di Chiaia, 55
80122 Napoli (NA)

COORDINAMENTO DELLA PROGETTAZIONE
Ing. Matteo DI GIROLAMO

PROGETTAZIONE OPERE STRUTTURALI
Ing. Giovanni PIAZZA

PROGETTAZIONE OPERE STRUTTURALI SPECIALI
Ing. Francesco NICCHIARELLI

PROGETTAZIONE OPERE IMPIANTISTICHE ELETTRICHE
Ing. Paolo VIPARELLI

PROGETTAZIONE OPERE DI VIABILITA' ORDINARIA
Ing. Christian DUBOIS

PROGETTAZIONE ARENA SANT'ANTONIO-HUB DI COROGLIO
Ing. Luigi ROSSI

PROGETTAZIONE OPERE IDRAULICHE A RETE
Ing. Giulio VIPARELLI

PROGETTAZIONE OPERE A MARE E IMPIANTO TAF 3
Ing. Roberto CHIEFFI

COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE
si serve D Lgs. 81/08
Ing. Massimo FUSILONA

RELAZIONE GEOLOGICA
Geol. Luigi MARMORA

RELAZIONE ARCHEOLOGICA
Arch. Luca DI BIANCO

RELAZIONE ACUSTICA
Ing. Tiziano BARUZZO

GIOVANE PROFESSIONISTA
Ing. Veronica MASUTI
Ing. Ciro Vincenzo VITALE
Ing. Raffaele VASSALLO
Ing. Serena ONESTO

ESECUTORI:
Geom. Salvatore DONATIELLO
Geom. Luigi MARTINELLI
P.I. Luca NAPPI
Sig. Giuseppe PALLUCCI

COMPUTI E STIME:
Per. Ind. Giuseppe CORATELLA
Geom. Luigi MARTINELLI

INVITALIA
Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa SpA

Funzione Servizi di Ingegneria

Direzione Area Tecnica
Opere civili
Arch. Giulia LEONI

PROGETTO DEFINITIVO

Elaborato

INFRASTRUTTURE
RETE FOGNARIA

Profilo longitudinale rete smaltimento acque di strada
Asse 1.1 (via P. Leonardi Cattolica)

	DATA	NOME	FIRMA
REDATTO	GIU 2023	CS	
VERIFICATO	GIU 2023	DV	
APPROVATO			
DATA	GIU 2023	CODICE ELABORATO	

REVISIONE	DATA	AGGIORNAMENTI
0	GIU 2023	Emissione

SCALA 1 : 1000 : 100

CODICE FILE
2021INV-D-0-SL-05.07.05.08.dwg

SL.05.07.05.08