

**ALLEGATO 1.C.1.6.1.1 DETERMINAZIONE DELLE PROBABILITA' DI INNESCO IMMEDIATO E RITARDATO RELATIVE AGLI ALBERI DEGLI EVENTI**

Scenario n.	Impianto	Sostanza	Apparecchiatura	Ipotesi incidentale		Foro	Pressione	Portata Rilasciata	Innesco Immediato	Durata Rilascio	Quantità rilasciata	Innesco Ritardato	Scenario Incidentale		
				Tipo	Frequenza								n'	Tipo	Frequenza
					occ/anno	mm	bar	kg/s	s	kg	occ/anno				
1	TRATT	Gas naturale	300-AVQ-003	sovrapp.	2.70E-06	10	85	1.2	0.02	300	360	0.010	1	Jet Fire	5.40E-08
														Flash Fire	2.65E-08
														Dispersione	2.62E-06
3	TRATT	Gas naturale	300-AVQ-003	Foro	2.30E-05	10	85	1.2	0.02	300	360	0.010	3	Jet Fire	4.60E-07
														Flash Fire	2.25E-07
														Dispersione	2.23E-05
4	TRATT	Gas naturale	Linea 12"	Foro	3.70E-04	60	85	43.2	0.04	300	12960	0.100	4	Jet Fire	1.48E-05
														Flash Fire	3.55E-05
														Dispersione	3.20E-04
6	TRATT	Gas naturale	VA-007 VA-008	Foro	8.00E-05	10	75	1.0	0.02	300	312	0.010	6	Jet Fire	1.60E-06
														Flash Fire	7.84E-07
														Dispersione	7.76E-05
7	TRATT	Gas naturale	Linea 16"	Foro	1.90E-04	81	75	67.7	0.04	300	20310	0.100	7	Jet Fire	7.60E-06
														Flash Fire	1.82E-05
														Dispersione	1.64E-04
21	CLUSTER	Gas naturale	Linea 6" Testa Pozzo	Foro	2.00E-05	30	150	18.2	0.04	300	5460	0.100	21	Jet Fire	8.00E-07
														Flash Fire	1.92E-06
														Dispersione	1.73E-05