REGIONE BASILICATA

Provincia di Matera

COMUNI DI MONTALBANO JONICO E CRACO

PARCO EOLICO MONTALBANO JONICO
Loc. Bersagliere Valle de Preti

Firmato digitalmente da: CURETTI GIORGIO
Luogo: Villanova Mondovì
Data: 23/01/2023 08:31:07

Firmato digitalmente da
samuele viara
O = Ordine degli Ingegneri della Provincia di Cuneo
C = IT

DATA	REVISIONE
Gennaio 2023	*Valutazione di Impatto Ambientale*

PROGETTISTI:
Ing. Samuele Viara

ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI CUNEO
A1949 Dott. Ing. Samuele Viara

Dott. For. Giorgio Curetti

ORDINE DOTTORI AGRONOMI E FORESTALI
Dott. Giorgio Curetti
N. 232 ALBO
CUNEO

PROPONENTE:
MYT EOLO 1 S.R.L.
Via Vecchia Ferriera 22
36100 Vicenza
P.IVA: 04436470241
PEC: myteolo1srl@pec.it

RENX ITALIA

RENX ITALIA S.R.L.
Via Vecchia Ferriera 22
36100 Vicenza (VI)
P.IVA 04339940241
PEC: renx-italia@pec.it

Computo metrico

ELABORATO

R11

REGIONE BASILICATA
PROVINCIA DI MATERA

COMPUTO METRICO

OGGETTO: COMUNI DI MONTALBANO JONICO E CRACO
PARCO EOLICO MONTALBANO JONICO - LOC. BERSAGLIERE VALLE DEI PRETI

COMMITTENTE: MYT Eolo 1 Srl

Data, 23/01/2023

IL TECNICO
ING. SAMUELE VIARA - DOTT. FOR. GIORGIO CURETTI

PriMus by Guido Cianciulli - copyright ACCA software S.p.A.

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	LAVORI A CORPO							
	Fondazioni (SpCat 1)							
1 F.02.001.01	Scoticamento terreno vegetale, sino ad una profondità di circa cm 15. Sono esclusi: il trasporto e scarico a rifiuto del materiale di risulta. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.	10,00			90,000	900,00		
	SOMMANO mc					900,00	4,07	3´663,00
2 B.01.001.01	Scavo a sezione aperta, o di sbancamento, o del piano derivante dallo sbancamento, per dare luogo al piano di impostazione del fabbricato, eseguito con mezzo meccanico, in terreni ... attamento. eseguito con idonei mezzi meccanici in terreni sciolti con resistenza alla compressione inferiore a 60 Kg/cmq	10,00			3269,910	32´699,10		
	SOMMANO mc					32´699,10	4,32	141´260,11
3 E.03.009.05	Pali trivellati di grande diametro eseguiti con fusto in calcestruzzo armato Rck 30, compresa la formazione del foro, l'onere della posa della gabbia metallica con l'uso di autogru ... 20 m: - in terreni autosostenenti con resistenza alla compressione superiore a 60 kg/cmq: per diametro pari a 1.000 mm.;	10,00	20,00		13,000	2´600,00		
	SOMMANO m					2´600,00	156,70	407´420,00
4 B.05.032.06	Casseforme in legname per getti di conglomerati cementiti semplici o armati, di qualunque forma, compreso puntellamento, successivo disarmo e accatastamento; eseguite fino ad un'al ... fregi semplici incassati o in aggetto, che richiedano anche la preparazione in laboratorio delle casseformi da sagomare;							
	casseratura parte bassa	10,00	77,00		1,000	770,00		
	casseratura parte alta	10,00	22,00		1,000	220,00		
	SOMMANO mq					990,00	47,38	46´906,20
5 B.05.038.01	Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio lavorato e tagliato a misura, sagomato e posto in opera a regola d'arte, compreso ogni sfrido, legature, ecc.; nonché tutti gli oneri relativi ai controlli di legge. Del tipo B450C controllato in stabilimento.	10,00			87532,000	875´320,00		
	SOMMANO kg					875´320,00	1,84	1´610´588,80
6 B.05.014.01	Calcestruzzo durevole preconfezionato per impieghi strutturali a prestazione garantita conforme a norme cogenti ed a norme UNI vigenti per calcestruzzi. D inerti max 32 mm. Compres ... corrosione delle armature indotta da carbonatazione del calcestruzzo.In elevazione Rck 30 - XC2 - rapporto a/c max 0,60.	10,00			924,750	9´247,50		
	SOMMANO mc					9´247,50	131,90	1´219´745,25
	Piazzole di montaggio (SpCat 2)							
7 F.02.001.01	Scoticamento terreno vegetale, sino ad una profondità di circa cm 15. Sono esclusi: il trasporto e scarico a rifiuto del materiale di risulta. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.							
	WTG_1A	6579,00			0,150	986,85		
	WTG_3	7376,00			0,150	1´106,40		
	WTG_3B	14131,00			0,150	2´119,65		
	A R I P O R T A R E					4´212,90		3´429´583,36

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					4′212,90		3′429′583,36
	WTG_5A	10862,00			0,150	1′629,30		
	WTG_6C	11072,00			0,150	1′660,80		
	WTG_7B	7129,00			0,150	1′069,35		
	WTG_8A	7404,00			0,150	1′110,60		
	WTG_9A	13143,00			0,150	1′971,45		
	WTG_10A	10662,00			0,150	1′599,30		
	WTG_12B	9312,00			0,150	1′396,80		
	SOMMANO mc					14′650,50	4,07	59′627,54
8 B.01.001.01	Scavo a sezione aperta, o di sbancamento, o del piano derivante dallo sbancamento, per dare luogo al piano di impostazione del fabbricato, eseguito con mezzo meccanico, in terreni ... attamento. eseguito con idonei mezzi meccanici in terreni sciolti con resistenza alla compressione inferiore a 60 Kg/cmq							
	WTG_1A					13′787,00		
	WTG_3					16′877,00		
	WTG_3B					78′286,00		
	WTG_5A					27′700,00		
	WTG_6C					43′150,00		
	WTG_7B					18′266,00		
	WTG_8A					15′878,00		
	WTG_9A					67′248,00		
	WTG_10A					34′970,00		
	WTG_12B					41′565,00		
	SOMMANO mc					357′727,00	4,32	1′545′380,64
9 B.01.019.01	Formazione di rilevato con materiale arido proveniente da cave escluso il trasporto, compreso la sistemazione dei materiali secondo le disposizioni del Capitolato Speciale d'Appalto, nonchè ogni altro onere e magistero, esclusa la sola compattazione.							
	Rilevato piazzola di montaggio	10,00		5500,000	0,500	27′500,00		
	SOMMANO mc					27′500,00	33,58	923′450,00
10 B.01.020.01	Compenso per la compattazione dei rilevati di qualsiasi specie dei materiali provenienti sia dagli scavi, sia da cave di prestito compreso l'onere della sagomatura delle scarpate e ... ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte, per strati non superiori a cm. 50							
	Vedi voce n° 9 [mc 27 500.00]					27′500,00		
	SOMMANO mc					27′500,00	1,77	48′675,00
	Viabilità (SpCat 3)							
11 B.01.001.01	Scavo a sezione aperta, o di sbancamento, o del piano derivante dallo sbancamento, per dare luogo al piano di impostazione del fabbricato, eseguito con mezzo meccanico, in terreni ... attamento. eseguito con idonei mezzi meccanici in terreni sciolti con resistenza alla compressione inferiore a 60 Kg/cmq							
	Scavo per adeguamento sezione	96100,00			0,100	9′610,00		
	SOMMANO mc					9′610,00	4,32	41′515,20
12 B.01.019.01	Formazione di rilevato con materiale arido proveniente da cave escluso il trasporto, compreso la sistemazione dei materiali secondo le disposizioni del Capitolato Speciale d'Appalto, nonchè ogni altro onere e magistero, esclusa la sola compattazione.							
	Formazione rilevato stradale	96100,00			0,300	28′830,00		
	SOMMANO mc					28′830,00	33,58	968′111,40
13	Compenso per la compattazione dei rilevati di qualsiasi specie dei materiali							
	A R I P O R T A R E							7′016′343,14

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							7´016´343,14
B.01.020.01	provenienti sia dagli scavi, sia da cave di prestito compreso l'onere della sagomatura delle scarpate e ... ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte, per strati non superiori a cm. 50							
	Vedi voce n° 12 [mc 28 830.00]					28´830,00		
	SOMMANO mc					28´830,00	1,77	51´029,10
	BESS (SpCat 4)							
14	Fornitura e posa di inverter per impianto BESS							
B 01.02	Fornitura n. 6 inverter da 5 MW					1,00		
	SOMMANO corpo					1,00	2´400´000,00	2´400´000,00
	Elettrodotto (SpCat 5)							
15	Voce riservata!!!							
						1,00		
	SOMMANO					1,00	0,00	0,00
	BESS (SpCat 4)							
16	Fornitura ed esecuzione di tutte le opere elettriche di collegamento e							
B 01.05	controllo della Stazione di connessione e delle batterie							
						1,00		
	SOMMANO corpo					1,00	810´000,00	810´000,00
	Elettrodotto (SpCat 5)							
17	Scavo a sezione obbligata eseguito con mezzo meccanico in terreni sciolti di							
B.01.006.01	qualsiasi natura, con resistenza alla compressione inferiore a 60 Kg/cmq, compreso trovanti e strutture ... e provvisionali, il trasporto ed il conferimento a discarica o ad impianto di trattamento: per profondita' fino a mt. 2;							
	Scavo per elettrodotto	13608,00			1,200	16´329,60		
	SOMMANO mc					16´329,60	9,63	157´254,05
18	CAVI ELETTRICI MT 18/30 kV ALLUMINIO							
E 01.03	sez. 3x1x240 mmq							
	Cavo per connessione WTG Cabina		20422,00			20´422,00		
	SOMMANO ml					20´422,00	43,00	878´146,00
19	CAVI ELETTRICI AT 132 kV ALLUMINIO - sez. 3x1x630 mmq.							
E 01.04	Cavo collegamento cabina di raccolta-cabina primaria		3324,00			3´324,00		
	Cavo collegamento cabina primaria BESS		3591,00			3´591,00		
	SOMMANO ml					6´915,00	450,00	3´111´750,00
20	CORDA DI RAME NUDA ELETTROLITICA sez. 50mmq							
B.50.006.05	Fornitura corda di rame per messa a terra					15´341,00		
	SOMMANO m					15´341,00	7,05	108´154,05
	Cabine elettriche (SpCat 6)							
	A R I P O R T A R E							14´532´676,34

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							14´532´676,34
21 B.01.04	Fornitura e posa in opera di cabina elettrica di raccolta Cabine elettriche 1 e 2					2,00		
	SOMMANO cadauno					2,00	25´000,00	50´000,00
22 B.01.05	Fornitura e posa in opera di cabina elettrica di consegna Cabina di consegna 3					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	45´000,00	45´000,00
	Fornitura e montaggio WTG (SpCat 7)							
23 B.01.06	Fornitura e posa in opera di aerogeneratore di potenza 6.2 MW					10,00		
	SOMMANO cadauno					10,00	6´200´000,00	62´000´000,00
	STMG (SpCat 8)							
24 STMG	STMG					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	142´290,00	142´290,00
	Parziale LAVORI A CORPO euro							76´769´966,34
	T O T A L E euro							76´769´966,34
	A R I P O R T A R E							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	IMPORTI TOTALE
	R I P O R T O	
	Riepilogo SUPER CATEGORIE	
001	Fondazioni	3´429´583,36
002	Piazzole di montaggio	2´577´133,18
003	Viabilità	1´060´655,70
004	BESS	3´210´000,00
005	Elettrodotto	4´255´304,10
006	Cabine elettriche	95´000,00
007	Fornitura e montaggio WTG	62´000´000,00
008	STMG	142´290,00
	Totale SUPER CATEGORIE euro	76´769´966,34

Data, 23/01/2023

Il Tecnico
ING. SAMUELE VIARA - DOTT. FOR. GIORGIO CURETTI

	A R I P O R T A R E