



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE SA DEFENSA DE S'AMBIENTE

ASSESSORATO DELLA DIFESA DELL'AMBIENTE

05-01-00 - Direzione Generale dell'Ambiente

Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica  
- Direzione Generale per le Valutazioni Ambientali  
va@pec.mite.gov.it

Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica  
- Commissione Tecnica PNRR-PNIEC  
COMPNIEC@PEC.mite.gov.it  
e p.c. Ministero della Cultura - Soprintendenza  
Speciale per il PNRR  
ss-pnrr@pec.cultura.gov.it

**Oggetto:** [ID: 9305] **Procedura di Valutazione di Impatto Ambientale (V.I.A.), ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 152/2006, e s.m.i., relativa alla realizzazione di un parco agrivoltaico avanzato di potenza nominale pari a 30 MWp denominato "Siligo" in località "Lazzareddu" e opere di connessione alla RTN sito nei Comuni di Siligo, Codrongianos e Ploaghe (SS). Proponente: Energia Pulita Italiana 7 S.r.l. - Autorità Competente: Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica (M.A.S.E.).**  
**Trasmissione pareri su integrazioni volontarie.**

In riferimento al procedimento di V.I.A. in oggetto, visto l'avviso pubblicato sul sito web in data 02.11.2023, con il quale il M.A.S.E. ha provveduto ad informare il pubblico dell'avvenuta pubblicazione delle integrazioni volontarie depositate dalla Società proponente e dell'avvio di una nuova consultazione, si trasmettono i pareri acquisiti da Enti e Amministrazioni regionali, invitati a fornire il proprio contributo istruttorio con nota prot. n. 33101 del 07.11.2023 di questa Direzione Generale:

- nota prot. n. 49437 del 11.11.2023 (prot. D.G.A. n. 33632 del 13.11.2023) della Direzione Generale degli Enti Locali e Finanze - Servizio demanio, patrimonio e autonomie locali di Sassari e Olbia-Tempio [Nome file: DGA 33632 del 13.11.2023\_Serv.DemanioPatrimonioSS];
- nota prot. n. 54080 del 14.11.2023 (prot. D.G.A. n. 34043 del 15.11.2023) della Direzione generale della pianificazione urbanistica territoriale e della vigilanza edilizia - Servizio Pianificazione paesaggistica e urbanistica [Nome file: DGA 34043 del 15.11.2023\_DG\_Urbanistica];
- nota prot. n. 79320 del 15.11.2023 (prot. D.G.A. n. 34148 di pari data) del Servizio Territoriale Ispettorato Ripartimentale e del CFVA di Sassari [Nome file: DGA 34148 del 15.11.2023\_CFVA-SS e allegato];



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE SA DEFENSA DE S'AMBIENTE

ASSESSORATO DELLA DIFESA DELL'AMBIENTE

- nota prot. n. 17719 del 15.11.2023 (prot. D.G.A. n. 34156 di pari data) della Direzione Generale dei Trasporti - Servizio per le infrastrutture, la pianificazione strategica e gli investimenti nei trasporti [Nome file: DGA 34156 del 15.11.2023\_DG\_Trasporti];
- nota prot. n. 47931 del 31.03.2023 (prot. D.G.A. n. 34216 di pari data) del Servizio del Genio civile di Sassari [Nome file: DGA 34216 del 15.11.2023\_GC\_SS].

La Scrivente Direzione Generale si riserva di integrare la presente comunicazione con eventuali ulteriori contributi istruttori che dovessero pervenire successivamente.

A disposizione per eventuali chiarimenti, l'occasione è gradita per porgere cordiali saluti.

**Il Direttore Generale**

Delfina Spiga

**Siglato da :**

SILVIA PUTZOLU

FELICE MULLIRI

DANIELE SIUNI



Firmato digitalmente da  
Delfina Spiga  
17/11/2023 13:46:15



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE SOS ENTES LOCALES, FINANTZIAS E URBANISTICA

ASSESSORATO DEGLI ENTI LOCALI, FINANZE E URBANISTICA

04-01-00 - Direzione Generale degli Enti Locali e Finanze

04-01-31 - Servizio demanio, patrimonio e autonomie locali di Sassari e Olbia-Tempio

-R.A.S-ASSESSORATO DELLA DIFESA  
DELL'AMBIENTE- DIREZIONE GENERALE DELL'  
AMBIENTE  
difesa.ambiente@pec.regione.sardegna.it  
ENERLAND ITALIA S.R.L.  
enerlanditaliasrl@pecimprese.it

**Oggetto:** **Procedura di Valutazione di Impatto Ambientale (V.I.A.), ai sensi dell'art. 23 del D. Lgs. 152/2006, e s.m.i., relativa alla realizzazione di un parco agrivoltaico avanzato di potenza nominale pari a 30 MWp denominato "Siligo" in località "Lazzareddu" e opere di connessione alla RTN sito nei Comuni di Siligo, Codrongianos e Ploaghe (SS). Proponente: Energia Pulita Italiana 7 S.r.l. –Autorità Competente: Ministero dell' Ambiente e della Sicurezza Energetica (M.A.S.E.).Richiesta contributi istruttori su integrazioni volontarie.**

Si fa seguito alla nota prot. 33101 del 7.11.2023 della Direzione Generale dell'Ambiente, in allegato alla presente, con la quale, in riferimento al procedimento di V.I.A. in oggetto, si chiedono contributi istruttori ai soggetti interessati.

Precisato che lo scrivente ufficio non ha competenze in materia ambientale, al fine di valutare le implicazioni dell'intervento sul patrimonio regionale si chiede di trasmettere il Piano particellare di esproprio delle ditte interessate dalle attività del progetto unitamente alla proposta delle indennità offerte.

Cordiali saluti

**Il Direttore del Servizio  
Ing. Giovanni Nicola Cossu**

Il Responsabile del Settore Dott.sa Carla Sassu

Il funzionario istruttore: ing. Michele Pinducciu



Firmato digitalmente da  
GIOVANNI NICOLA COSSU  
11/11/2023 22:10:23



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA**  
**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE SOS ENTES LOCALES, FINÀNTZIAS E URBANÌSTICA  
 ASSESSORATO DEGLI ENTI LOCALI, FINANZE E URBANISTICA

Direzione generale della pianificazione urbanistica territoriale e della vigilanza edilizia  
 Servizio Pianificazione paesaggistica e urbanistica

> ASS.TO DIFESA DELL'AMBIENTE  
 Direzione Generale dell'Ambiente  
 Servizio Valutazione Impatti e Incidenze Ambientali  
 PEC: [difesa.ambiente@pec.regione.sardegna.it](mailto:difesa.ambiente@pec.regione.sardegna.it)

E, p.c.: Servizio Tutela del Paesaggio  
 Sardegna settentrionale Nord Ovest  
 SEDE  
 PEC

**Oggetto: [ID: 9305] Procedura di Valutazione di Impatto Ambientale (V.I.A.), ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 152/2006, e s.m.i., relativa alla realizzazione di un parco agrivoltaico avanzato di potenza nominale pari a 30 MWp denominato "Siligo" in località "Lazzareddu" e opere di connessione alla RTN sito nei Comuni di Siligo, Codrongianos e Ploaghe (SS). Proponente: Energia Pulita Italiana 7 S.r.l. –Autorità Competente: Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica (M.A.S.E.). Trasmissione parere su integrazioni volontarie.**

In riscontro alla nota prot. n. 33101 del 07.11.2023, acquisita agli atti di questo Servizio col n. prot. 52653 del 08.11.2023, con la quale sono stati richiesti i contributi istruttori relativi alle integrazioni volontarie trasmesse dalla Società proponente in ordine al procedimento di Valutazione di Impatto Ambientale dell'intervento in oggetto, si rappresenta quanto segue.

Questo Servizio ha espresso il parere di competenza sulla proposta originaria con nota prot. 17031 in data 06.04.2023, in cui veniva, nella sostanza, rimarcata la necessità di una revisione del progetto in quanto l'impianto previsto (campo agrivoltaico) andava ad interferire con le zone di tutela condizionata dei beni *Nuraghe Truviu'* (cod. BURAS 2819) e sito pluristratificato di *'Sant'Ortolu'* (cod. BURAS 2825).

Tali zone sono state individuate dal Comune di Siligo, Regione Sardegna e Ministero della Cultura, durante la fase di copianificazione di cui all'art. 49, commi 2 e 4, delle Norme Tecniche di Attuazione (NTA) del Piano Paesaggistico Regionale (PPR), per i beni paesaggistici e identitari, individuati e tipizzati ai sensi del previgente articolo 134, comma 1, lettera c) del D.Lgs. 42/2004, come inseriti nel "*Repertorio dei beni paesaggistici storico-culturali individuati e tipizzati dal PPR e dei contesti identitari*" (verbale del 14.07.2021 n. prot. 10608)<sup>1</sup>.

<sup>1</sup> "Zona di Tutela condizionata"

*Non sono ammesse nuove costruzioni o ristrutturazioni che compromettano le caratteristiche di naturalità del contesto e dei luoghi complementari al bene.*

*Non sono consentiti gli interventi che modifichino lo stato dei luoghi con piantumazioni arboree ex novo tali da compromettere le attuali visuali sceniche del bene.*



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA**  
**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE SOS ENTES LOCALES, FINÀNTZIAS E URBANÌSTICA  
ASSESSORATO DEGLI ENTI LOCALI, FINANZE E URBANISTICA

Direzione generale della pianificazione urbanistica territoriale e della vigilanza edilizia  
Servizio Pianificazione paesaggistica e urbanistica

Il progetto rimodulato presentato dalla Società proponente ha:

- Ridotto le superfici interessate dall'impianto agrivoltaico, portandole da 50,37 Ha a 41,30 Ha, escludendo le aree di tutela condizionata dei beni storico culturali sopraddeiti. A tal proposito si rileva che tali areali sono strettamente esclusi, in termini di 'sedime' effettivo coinvolto, ma il progetto dell'impianto si mantiene, comunque, in una relazione di immediata adiacenza ai beni *Nuraghe Truviu'* (cod. BURAS 2819), e del sito pluristratificato di '*Sant'Ortolu'* (cod. BURAS 2819).
- Il tracciato del cavo interrato segue per gran parte la viabilità esistente rappresentata, però, in questo caso da viabilità rurale; per un tratto di circa 400 m seguirà i confini catastali (*elab. PDT01-R1*).
- Non essendo possibile realizzare la sottostazione elettrica in adiacenza alla SE di Terna di Codrongianos, così come previsto nel progetto iniziale, l'energia verrà convogliata, dalla cabina di consegna, nell'area che delimiterà il parco fotovoltaico, alla cabina di consegna finale mediante cavidotto interrato esercito a 36 kV e, da quest'ultima, nella sezione a 36 kV della futura Stazione Satellite 150/36 kV "Codrongianos 36", che costituisce ampliamento della SE di smistamento e trasformazione 380/220/150 kV di Codrongianos esistente. Il cavidotto interrato avrà una lunghezza complessiva di circa 8,80 km. Il futuro satellite 150/36 kV, della Stazione Elettrica verrà realizzato in un'area a circa 1,7 km ad Est della stazione stessa, ricadente in Comune di Ploaghe, con una estensione complessiva di circa 3,41 Ha (*elab. PDT01-R1 e PDR01-R1, pag. 12*).

Le aree interessate dall'impianto agrivoltaico e dalle opere connesse, che riguardano, con la rimodulazione progettuale, i territori amministrativi di Siligo e Ploaghe, ricadono interamente all'esterno del PPR – Primo ambito omogeneo.

A tal riguardo si precisa che la stazione SE satellite, nella sua nuova ubicazione, ed il tratto di cavidotto che non segue il tracciato di viabilità esistente, interessano aree ad utilizzazione agro forestale (*colture erbacee specializzate*), artt. 28, 29 e 30 delle NTA del PPR (*elab. IAT06-R1*).

---

*Non sono consentite attività agricole tali da compromettere la naturalità dei luoghi, ma è sempre consentito il pascolo. Dovranno essere mantenuti e valorizzati tutti i caratteri storico tradizionali e naturalistici: in particolare è prescritta la valorizzazione e la conservazione delle recinzioni storiche. Le eventuali nuove sistemazioni a terra (stradelli, viali, etc.) dovranno avere caratteri di semplicità, con materiali ed essenze arboree di tipo locale, e in ogni caso dovranno essere adeguati o riutilizzati in via prioritaria i tracciati eventualmente già esistenti.*

*In riferimento alla viabilità esistente, qualora non adeguatamente motivato sono ammessi unicamente interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria.*

*Non è in alcun modo consentita l'installazione di cartellonistica pubblicitaria, ma è consentito l'inserimento di cartellonistica e/o di altri sistemi informativi e didattici attinenti al bene stesso purché di proporzionate dimensioni e che non pregiudichino né le visuali verso il bene né quelle verso il paesaggio circostante, prediligendo localizzazioni ai margini dell'area.*

*Sono sempre ammessi piani, programmi e progetti coordinati di tutela, valorizzazione e riassetto paesaggistico autorizzati dagli enti preposti alla tutela del bene e del paesaggio.*

*Sono ammessi eventuali interventi relativi a opere pubbliche di difesa del suolo, di irrigazione o reti di distribuzione nei casi in cui risulti che la collocazione più idonea debba indispensabilmente gravare sull'area.*

*Sono consentite opere edili minori aventi il fine di rendere possibile al pubblico l'accessibilità, la fruizione e il godimento del bene stesso, senza alterare la qualità naturale e ambientale del paesaggio in cui il bene si trova inserito. Tali opere devono essere di disegno semplice ed essenziale, e devono essere privilegiati materiali naturali locali.*

*Con riferimento ai fabbricati esistenti, dovranno essere eliminati gli elementi incongrui, e gli eventuali impianti tecnologici non dovranno interferire negativamente con le visuali sceniche del bene tutelato.*

*Gli eventuali sistemi di illuminazione pubblica e di trasporto dell'energia elettrica devono essere rispettosi del paesaggio e del territorio, privilegiando in ogni caso soluzioni che prevedano l'interramento dei cavi o delle tubazioni.*



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA**  
**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE SOS ENTES LOCALES, FINÀNTZIAS E URBANÌSTICA  
ASSESSORATO DEGLI ENTI LOCALI, FINANZE E URBANISTICA

Direzione generale della pianificazione urbanistica territoriale e della vigilanza edilizia  
Servizio Pianificazione paesaggistica e urbanistica

Per quanto di competenza, dal punto di vista urbanistico, i Comuni interessati dal progetto risultano dotati dei seguenti strumenti di pianificazione generale:

- Comune di Siligo: è dotato di Piano Urbanistico Comunale, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 37 del 04.11.2004, pubblicato sul BURAS n. 31 del 08.02.2005, cui sono state apportate diverse varianti, tra cui quella approvata dal C.C. n. 37 del 26.11.2013 e pubblicata sul BURAS n. 54 del 01/12/2016, che ha riguardato, in particolare, la tutela specifica dei monumenti naturali del Monte Ruju e Monte Pelau; l'area interessata dal campo agrivoltaico in oggetto ricade in zona E agricola, sottozona E2b, e risulta nelle vicinanze dei beni 'Nuraghe Truviu' e del sito pluristratificato di 'Sant'Ortolu';
- Comune di Ploaghe: Piano di Fabbricazione approvato con DPGR n. 111 del 26.05.1972 e pubblicato sul BURAS n. 22 del 20.06.1972. Si evidenzia che nella documentazione di progetto non è stato rappresentato l'estratto della cartografia utile per individuare la classificazione urbanistica delle aree interessate dalla cabina di consegna e dalla SE satellite.

Fatte queste premesse, dal punto di vista urbanistico l'intervento, per quanto concerne le aree interessate dall'installazione del campo agrivoltaico in agro di Siligo, seppure non conforme, in quanto non previsto negli strumenti urbanistici comunali, potrebbe essere compatibile con la destinazione di zona E, stante il combinato disposto del comma 7 dell'articolo 12 del D.Lgs. 387/2003 e del punto 15.3 dell'Allegato al D.M. 10.09.2010, contenente le "Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili".

Inoltre, le opere relative al parco agrivoltaico, così come modificato, stante la documentazione prodotta nel progetto iniziale (*elab. IAT09 e IAT15*), non risulterebbero ubicate in aree non idonee all'installazione di impianti energetici alimentati da FER, così come individuate dalla Deliberazione di Giunta Regionale n.59/90 del 27.11.2020.

Per quanto riguarda la Stazione Elettrica satellite nel Comune di Ploaghe, per la cui realizzazione è prevista un'area di oltre 3 Ha, nel caso in cui l'attuale classificazione urbanistica dell'area non dovesse già essere di zona G - *Servizi generali*, vale quanto previsto al punto 3.5 della Delibera di Giunta Regionale n. 5/48 del 20.01.2019<sup>2</sup>, per cui sarà necessaria la predisposizione di una variante allo strumento urbanistico comunale di Ploaghe. Si evidenzia che tale possibilità non è applicabile nel caso in cui la zona urbanistica vigente corrisponda ad una delle zone H - *Zone di rispetto e vincolo* del PdF, per le quali le NTA prevedono l'inedificabilità totale che determinerebbe, pertanto, la non conformità dell'intervento previsto allo strumento urbanistico.

Per quanto concerne, invece, l'acquisizione della disponibilità delle aree da parte della Società, sia per quelle necessarie all'impianto produttivo agrivoltaico, sia per quelle necessarie al passaggio del cavo interrato e per la SE Satellite, in mancanza di elementi più certi, si segnala, in via di principio del tutto generale, che, se si dovesse attivare la procedura espropriativa e/o di asservimento, la variante allo

<sup>2</sup> Secondo quanto precisato al punto 3.5 dell'Atto di indirizzo allegato alla Deliberazione di G.R. n.5/48 del 29.01.2019, si ritiene compatibile, con la zona E, una superficie dedicata a impianti connessi all'uso delle reti infrastrutturali non superiore a circa 5000 mq.



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA**  
**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE SOS ENTES LOCALES, FINÀNTZIAS E URBANÌSTICA  
ASSESSORATO DEGLI ENTI LOCALI, FINANZE E URBANISTICA

Direzione generale della pianificazione urbanistica territoriale e della vigilanza edilizia  
Servizio Pianificazione paesaggistica e urbanistica

strumento urbanistico comunale sarà necessaria anche per quanto previsto all'art. 10, commi 1 e 2, del Decreto del Presidente della Repubblica n. 327/2001. Nel caso specifico, la variante è da ascriversi alla tipologia delle varianti automatiche secondo quanto previsto dall'Art. 12, comma 3, del Decreto Legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 e la relativa verifica di coerenza rispetto alle norme e agli atti di governo del territorio sovraordinati, sarà espressa da questa Direzione nell'ambito della conferenza di servizi convocata in sede di Autorizzazione Unica, così come specificato al paragrafo 3.4 dell'Atto di indirizzo della L.R. 1/2019 allegato alla Delibera di G.R. 5/48 del 29/01/2019.

Per qualsiasi chiarimento si potrà contattare la responsabile di Settore, Ing. Silvia Lallai, al numero 0706067408, email: [slallai@regione.sardegna.it](mailto:slallai@regione.sardegna.it) o il funzionario istruttore Ing. Giacomo Laconi tel. 070 6064180, e-mail: [gilaconi@regione.sardegna.it](mailto:gilaconi@regione.sardegna.it).

**Il Direttore del Servizio**

Ing. Alessandro Pusceddu

(firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005)

Resp. Settore: Ing. Silvia Lallai  
Funz. Istrutt.: Ing. Giacomo Laconi



Firmato digitalmente da  
Alessandro Pusceddu  
14/11/2023 17:54:03



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

PRESIDENTZIA

PRESIDENZA

01-10-00 - Direzione Generale del Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale  
01-10-31 - Servizio Territoriale Ispettorato Ripartimentale e del CFVA di Sassari

Direzione Generale dell'Ambiente  
difesa.ambiente@pec.regione.sardegna.it

**Oggetto:** [ID: 9305] **Procedura di Valutazione di Impatto Ambientale (V.I.A.), ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 152/2006, e s.m.i., relativa alla realizzazione di un parco agrivoltaico avanzato di potenza nominale pari a 30 MWp denominato "Siligo" in località "Lazzareddu" e opere di connessione alla RTN sito nei Comuni di Siligo, Codrongianos e Ploaghe (SS). Proponente: Energia Pulita Italiana 7 S.r.l. - Autorità Competente: Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica (M.A.S.E.).**

Con riferimento alla nota in oggetto, pervenuta dalla Direzione Generale dell'Ambiente e acquisita da questo ufficio con prot. n. 77342 del 07/11/2023, si comunica che il Servizio scrivente conferma quanto già espresso nella precedente risposta (nota prot. n. 22416 del 31/03/2023) che si allega alla presente.

Si allega nota prot. n. 22416 del 31/03/2023.

**Il Direttore del Servizio**

(L.R. 31/98 Art. 30 comma 4)

Dott. Giovanni Tesei



Firmato digitalmente da  
Giovanni Tesei  
15/11/2023 13:00:46



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

PRESIDENTZIA

PRESIDENZA

01-10-00 - Direzione Generale del Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale  
01-10-31 - Servizio Territoriale Ispettorato Ripartimentale e del CFVA di Sassari

Direzione Generale dell'Ambiente  
difesa.ambiente@pec.regione.sardegna.it  
e p.c. Servizio Tutela del Paesaggio Sardegna  
Settentrionale Nord-Ovest  
eell.urb.tpaesaggio.ss@pec.regione.sardegna.it  
e p.c. Stazione forestale di Ploaghe  
e p.c. Stazione forestale di Thiesi

**Oggetto:** [ID: 9305] **Procedura di Valutazione di Impatto Ambientale (V.I.A.), ai sensi dell'art.23 del D.Lgs. 152/2006, e s.m.i., relativa alla realizzazione di un parco agrivoltaico avanzato di potenza nominale pari a 30 MWp denominato "Siligo" in località "Lazzareddu" e opere di connessione alla RTN sito nei Comuni di Siligo, Codrongianos e Ploaghe (SS). Proponente: Energia Pulita Italiana 7 S.r.l. - Autorità Competente: Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica (M.A.S.E.). - Autorità Competente: Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica (M.A.S.E.).**

Con riferimento alla richiesta in oggetto pervenuta dalla Direzione Generale dell'Ambiente acquisita da questo ufficio con prot. n. 20510 del 24/03/2023, si comunica che l'intervento proposto non ricade in area sottoposta a vincolo idrogeologico ai sensi del R.D.L. 3267/23, pertanto non sono necessari pareri o provvedimenti amministrativi di questo Servizio.

Al fine di proteggere l'impianto da incendi di vegetazione e al fine di prevenire pericoli di incendio boschivo provocabili dallo stesso agrivoltaico, si ritiene necessario realizzare delle fasce parafuoco di larghezza pari a 10 m lungo il perimetro dell'area interessata dall'impianto, in analogia a quanto previsto dalle Prescrizioni regionali AIB per fabbricati rurali e depositi di materiale infiammabile.

Nel caso in cui i lavori dovessero essere eseguiti nel periodo di "elevato pericolo di incendio boschivo", dovranno essere rispettate le vigenti Prescrizioni Regionali Antincendi in materia di utilizzo di attrezzi ed apparecchiature in grado di produrre scintille.



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA**  
**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

PRESIDENTZIA

PRESIDENZA

Al Servizio Tutela del Paesaggio che legge per conoscenza si comunica che a seguito di accertamenti in merito alla sussistenza di aree boscate nei lotti interessati dal progetto dell'impianto agrivoltaico in oggetto non sono state rilevate aree assimilabili a bosco.

Si fa presente che per l'abbattimento di piante di sughera è necessaria l'autorizzazione/parere di questo Servizio nei riguardi L.R. 4/94 e per questo motivo (qualora si ritenga opportuno l'abbattimento delle stesse), è necessario un elaborato riportante il numero di piante con descrizione fotografica, indicando le misure che verranno adottate per compensare il taglio.

Il presente parere è valido nei soli riguardi della tutela idrogeologico e forestale, sono fatti salvi i diritti di terzi.

### **Il Direttore del Servizio**

(L.R. 31/98 Art. 30 comma 4)

Dott. Giovanni Tesei



Firmato digitalmente da  
Giovanni Tesei  
31/03/2023 13:48:20



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE SOS TRASPORTOS

ASSESSORATO DEI TRASPORTI

13-01-00 - Direzione Generale dei Trasporti

13-01-03 - Servizio per le infrastrutture, la pianificazione strategica e gli investimenti nei trasporti

05-01-08 - Servizio Valutazione Impatti e Incidenze  
Ambientali

**Oggetto:** [ID: 9305] **Procedura di Valutazione di Impatto Ambientale (V.I.A.), ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 152/2006, e s.m.i., relativa alla realizzazione di un parco agrivoltaico avanzato di potenza nominale pari a 30 MWp denominato "Siligo" in località "Lazzareddu" e opere di connessione alla RTN sito nei Comuni di Siligo, Codrongianos e Ploaghe (SS). Proponente: Energia Pulita Italiana 7 S.r.l. –Autorità Competente: Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica (M.A.S.E.). Osservazioni.**

In riferimento alla nota prot. n.33101 del 07.11.2023 (prot. Ass.to Trasporti n.17336 del 07.11.2023), con la quale questo Assessorato è stato invitato a voler trasmettere, per quanto di competenza, le proprie osservazioni/considerazioni sulle implicazioni e sugli effetti ambientali dell'intervento in oggetto, si rappresenta quanto segue.

Sul progetto principale la scrivente Direzione di servizio ha già espresso il parere con la nota di Protocollo n. 8650 del 07/04/2023.

In merito alle osservazioni evidenziate dal servizio scrivente nella sopra citata nota, si prende atto del fatto che, nella documentazione integrativa, in relazione all'arrivo dei moduli fotovoltaici e delle strutture di sostegno non risultano essere stati indicati il porto d'arrivo e la viabilità di collegamento porto-sito e non risultano essere stati fatti studi e considerazioni riguardanti l'impatto sull'eventuale incremento di traffico marittimo, né relativamente alle possibili interferenze con le attività del porto.

Dall'analisi della documentazione integrativa disponibile non emergono ulteriori considerazioni sul progetto in esame e si conferma, pertanto, quanto già espresso con nota del servizio scrivente n. 8650 del 07/04/2023.



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA**  
**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE SOS TRASPORTOS

ASSESSORATO DEI TRASPORTI

**Il Direttore del Servizio**  
**Ing. Pierandrea Deiana**

Settore Pianificazione strategica / Dott.ssa Claudia Boi

Settore Pianificazione strategica / Resp. Ing. Nicola Pusceddu

17.11

**Siglato da :**

NICOLA PUSCEDDU



Firmato digitalmente da  
Pierandrea Deiana  
15/11/2023 13:19:59



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE SOS TRABALLOS PUBLICOS

ASSESSORATO DEI LAVORI PUBBLICI

08-01-00 - Direzione Generale dei Lavori Pubblici

08-01-33 - Servizio del Genio civile di Sassari

05-01-00 - Direzione Generale dell'Ambiente

**Oggetto:** **Procedura di Valutazione di Impatto Ambientale (V.I.A.), ai sensi dell'art.23 del D.Lgs. 152/2006, e s.m.i., relativa alla realizzazione di un parco agrivoltaico avanzato di potenza nominale pari a 30 MWp denominato "Siligo" in località "Lazzareddu" e opere di connessione alla RTN sito nei Comuni di Siligo, Codrongianos e Ploaghe (SS). [ID: 9305] - Proponente: Energia Pulita Italiana 7 S.r.l. - Autorità Competente: Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica (M.A.S.E.). - Comune di Siligo. - Istanza: ENERGIA PULITA ITALIANA 7 S.R.L. - Rif. cod. prat.: IVAR 2023-0399.**

In riferimento alla nota n. 33101 del 07.11.2023, pervenuta al prot. in data 08.11.2023 col n. 46214, con la quale si comunica l'avvenuta pubblicazione delle integrazioni volontarie dalla società proponente, si fa presente che, esaminati gli elaborati resi consultabili per mezzo dell'indirizzo telematico indicato, è risultato quanto di seguito rappresentato.

Lo scrivente Servizio ha competenza al rilascio della necessaria e preordinata autorizzazione di cui all'art. 93 R.D. 523/1904 relativamente alle opere interferenti con il reticolo idrografico regionale meglio individuato dallo strato informativo "elemento idrico" di riferimento per le finalità di applicazione delle Norme Tecniche di Attuazione del PAI", come approvato con deliberazione del Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino Regionale n°3 del 30.07.2015 e ss.mm.ii., da integrare con gli ulteriori elementi idrici eventualmente rappresentati nella cartografia dell'Istituto Geografico Militare (IGM), Carta topografica d'Italia - serie 25V edita per la Sardegna dal 1958 al 1965 e catastale.

Da una verifica cartografica è emerso che l'impianto in progetto interseca il reticolo idrico su menzionato, pertanto dette interferenze necessitano di essere preventivamente valutate ai sensi dell'art. 93 di cui al R. D. 523/1904 a fronte di apposita e separata istanza corredata della documentazione progettuale avente grado di dettaglio definitivo e che rappresenti l'effettivo stato dei luoghi.

Si precisa fin d'ora che le scelte progettuali operate per la risoluzione delle interferenze fluviali, dovranno essere finalizzate a mantenere inalterata la conformazione fisica dell'alveo naturale e indisturbata la corvazione idraulica, privilegiando pertanto per le opere di connessione, quali cavidotti, la tipologia "subalveo NO-DIG/TOC" (perforazione teleguidata orizzontale).



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE SOS TRABALLOS PUBLICOS

ASSESSORATO DEI LAVORI PUBBLICI

Per quanto attiene alle competenze dello scrivente Servizio, l'ammissibilità dell'opera è subordinata al rispetto delle prescrizioni sopra menzionate.

Questo Servizio rimane a disposizione per ogni eventuale chiarimento (Antonio Massimo Serra – e-mail: [mserra@regione.sardegna.it](mailto:mserra@regione.sardegna.it) – tel. 079/2088336).

**Il Direttore del Servizio**

Ing. Salvatore Mereu

(Art. 30, c. 4, L.R. 31/1998)

A.M. Serra/Istr. Tec.

Ing. G.Tolu/Resp.Sett.OO.II.e.Ass.Idrogeol.

**Siglato da :**

GIOVANNI TOLU



Firmato digitalmente da  
Salvatore Mereu  
15/11/2023 17:39:26