




					CONSEGUENZE	
					FLASH FIRE (RILASCO TOSICO) Distanza (m) alle quali si diffondono le conseguenze	VZ LFL $\frac{LFL}{(dH)^3}$
					LFL (L _{MSO})	
M/PRESTI	CARIS INIZIATICI	SCENARI INCIDENTALI	FREQUENZA (vez./s)			
2.	Danneggiamento dei separatori di l'auto pazzo	FLASH RRG Vento 2 m/s	$2,0 \times 10^4$		12	40
3.	Pericolo di livello separatore per il liquido che può essere raccolto e colare nel contenitore	FLASH RRG Vento 2 m/s	$2,0 \times 10^4$		12	40
8	Danneggiamento alla combustione del preaccenduto gas	FLASH RRG Vento 2 m/s	$9,8 \times 10^2$		8	20
13	Danneggiamento agli scambiatori di calore REC/GAS	FLASH RRG Vento 2 m/s	$2,9 \times 10^3$		7	16
20	Sovraccarico dei filtri di separazione con incrinamento delle membrane e danneggiamento dei turbocompressori	FLASH RRG Vento 2 m/s	$8,9 \times 10^4$		44	70
22	Rischio di rottura dell'applicazione della membrana e dei turbocompressori compressori e danneggiamento degli stessi	FLASH RRG Vento 2 m/s	$1,9 \times 10^4$		44	70
23	Danneggiamento dei compressor	FLASH RRG Vento 2 m/s	$5,8 \times 10^4$		44	70
26	Danneggiamento dei filtri del gas comburente	FLASH RRG Vento 2 m/s	$4,9 \times 10^3$		6	11
27	Danneggiamento del preriscaldamento dei gas comburente	FLASH RRG Vento 2 m/s	$2,9 \times 10^3$		6	11
29	Danneggiamento del serbatoio di stoccaggio del metano	RILASCO TOSICO Vento 2 m/s	$8,4 \times 10^3$		18	80

[illegible]