



- LEGENDA**
- LIMITE CONCESSIONE ALFONSINE STOCCAGGIO
  - AREE POZZO / CLUSTER
  - RECINZIONE POZZO / CLUSTER
  - FLOWLINE
  - FASCIA DI ASSERVIMENTO FLOWLINE
  - RECINZIONE NUOVA CENTRALE
  - PERIMETRO AREA CENTRALE
  - PUNTO DI CONSEGNA SRG
  - POZZI DA CHIUDERE EMERARARIAMENTE
  - FASCIA DI RISPETTO - 5.000 m

CLUSTER					
N.I.POTESI	CAUSE INZIATRICI	SCENARI INCIDENTALI	FREQUENZA (occ/a)	CONSEGUENZE	
				FLASH FIRE (RILASCIO TOSSICO)	
				Distanze (m) alle quali si ottengono le concentrazioni	
		LFL (LC50)	1/2 LFL (IDLH)		
1	Rottura completa tubazioni di testa pozzo (tubazione 8")	FLASH FIRE Vento 5 m/s	9,1*10 <sup>3</sup>	150	200

CENTRALE					
N.I.POTESI	CAUSE INZIATRICI	SCENARI INCIDENTALI	FREQUENZA (occ/a)	CONSEGUENZE	
				FLASH FIRE (RILASCIO TOSSICO)	
				Distanze (m) alle quali si ottengono le concentrazioni	
		LFL (LC50)	1/2 LFL (IDLH)		
9	tubazione di alimentazione del separatore di produzione (tubazione 26")	FLASH FIRE Vento 5 m/s	4,6*10 <sup>3</sup>	150	200
14	Rottura parziale collettore di uscita delle colonne di distillazione (tubazione 28")	FLASH FIRE Vento 5 m/s	4,1*10 <sup>4</sup>	150	200
15	Rottura parziale della linea di misura fiscale in fase di erogazione (tubazione 28")	FLASH FIRE Vento 5 m/s	1,2*10 <sup>3</sup>	160	210
16	Rottura parziale della linea di misura fiscale in fase di iniezione (tubazione 28")	FLASH FIRE Vento 5 m/s	1,2*10 <sup>3</sup>	160	210
17	Rottura parziale tubazione di collegamento con Rete SNAM in fase di erogazione (tubazione 28")	FLASH FIRE Vento 5 m/s	1,6*10 <sup>4</sup>	150	200
18	Rottura parziale tubazione di collegamento con Rete SNAM in fase di iniezione (tubazione 28")	FLASH FIRE Vento 5 m/s	1,8*10 <sup>4</sup>	150	200

REV. DESCRIZIONE - DESCRIPTION DATA DATE DEL. DSW/N. CONTE. CML/D. APPROV. APPR/D.

TECNOLOGIA Ricerca Rischi STOGIT

COMMESSA 70977

DATA-DATE Luglio 2013

SCALA PRINC. MAIN SCALE 1:2500

SIG. N. - DWG N. 70977-Fase2-Annesso Tecnico 7-3d10

MAPPA DELLE CONSEGUENZE - ANNESSO TECNICO 7

PROPRIETA' DELLA TRR S.r.l. OSIO SOTTO (BG). LE RIPRODUZIONI NON AUTORIZZATE SONO VIETATE. - PROPERTY OF TRR S.r.l. - OSIO SOTTO (BG) - Italy. Reproduction and divulgation forbidden.

FORM. SIZE 3 8 10

REV. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10