NORMALIZZAZIONE INTERNA STANDARDIZATION	DISEGNI DI RIFERIMENTO / REFERENCE DRAWINGS	NUMERO DISEGNO / DWG. NUMBER

NOTE GENERALI:

- LE TUBAZIONI SARANNO DOTATE DI DRENI NEI PUNTI BASSI E DI SFIATI NEI PUNTI ALTI, NON MOSTRATI NEGLI SCHEMI.
- LA LUNGHEZZA DELLE LINEE FUORI TERRA DEVE ESSERE MINIMIZZATA.
- LE LINEE DI INGRESSO E DI USCITA DELLE PSV DOVRANNO ESSERE DRENANTI E SENZA SACCHE E I DIAMETRI DOVRANNO ESSERE CONFERMATI IN FASE DI INGEGNERIA DI DETTAGLIO.

NOTE :

1) LE SIGLE DI TUTTI GLI STRUMENTI DEVONO ESSERE CONSIDERATE PRECEDUTE DAL NUMERO DELL'UNITA' CORRISPONDENTE. LE SIGLE DEGLI STRUMENTI E DELLE APPARECCHIATURE IN CENTRALE DEVONO ESSERE PRECEDUTE DALLA SIGLA DI QUEST'ULTIMA (00).
2) IL VALORE DI SET SARA' FUNZIONE DELLA PRESSIONE OPERATIVA DEL FLUIDO INTERMEDIO PRESENTE NEL TUBO CAMICIA.
3) LE VALVOLE SONO COMPRENSIVE DI TUTTI GLI ACCESSORI DI SICUREZZA O ALTRI DISPOSITIVI RITENUTI UTILI DAL FORNITORE PER IL SISTEMA, IN ACCORDO AL D.L. 16/04/2008 PUNTO 3.2.1.7.
4) MISURATORE DI PORTATA AD ULTRASUONI TIPOLOGIA ED ARCHITETTURA IDONEA PER MISURA FISCALE.
5) LA TARATURA DELLE PCV SARA' DETERMINATA IN FUNZIONE DEL GAS ALLA TURBINA, DA DEFINIRE A CURA DEL FORNITORE.
6) DA CONFERMARE DAL FORNITORE DELLA TURBINA.
7) I BOCCHELLI DEGLI STRUMENTI DI LIVELLO DEVONO ESSERE POSIZIONATI ALLA STESSA QUOTA.
8) LA PSV SARA' DEFINITA IN FASE D'INGEGNERIA DI DETTAGLIO.
9) SCARICO IN ZONA SICURA.
10) SCARICO IN POZZETTO A TENUTA CON COPERTURA ANTISPRUZZO.

LEGENDA:

°C TEMPERATURA MASSIMA OPERATIVA
barg PRESSIONE DI PROGETTO
FORNITORE / ALTRI — LIMITE DI FORNITURA

LISTA APPARECCHIATURE

420-1-HA-001
420-1-CL-001
420-1-XZ-002
420-1-XY-001

APPARECCHIATURA	420-1-CL-001
SERVIZIO	FILTRO GAS COMBUSTIBILE TRENO 1
PORTATA DI PROGETTO Sm³/h	8600
PRESSIONE DI PROGETTO barg	42 NOTA 6
TEMPERATURA DI PROGETTO °C	-20/80

APPARECCHIATURA	420-1-HA-001
SERVIZIO	PRERISCALDATORE GAS COMBUSTIBILE
DUTY DI PROGETTO kW	162
PRES. DI PROGETTO LATO MANTELLO barg	7
TEMP. DI PROGETTO LATO MANTELLO °C	115
PRES. DI PROGETTO LATO TUBI barg	95
TEMP. DI PROGETTO LATO TUBI °C	-20/80

REV. REV.	DATA DATE	DESCRIZIONE / DESCRIPTION	REDATTA DRAFT.	CONTR. CHECK'D	APPROV. APPR'D	STATO REVIS. REV. STATUS
03	26/03/13	RI-EMISSIONE FINALE - REV. DOVE INDICATO	G.Garbone	F.Bianchi	L.Feschi	
02	14/01/13	EMISSIONE FINALE - REV. DOVE INDICATO	G.Garbone	F.Bianchi	L.Feschi	
01	20/06/12	RIEMISSIONE PER APPROVAZIONE-REVISIONE GENERALE	P. Trofa	F.Bianchi	G.DiNatale	
00	28/03/12	EMISSIONE PER APPROVAZIONE	P.Trofa	P.Fusco	G.DI Natale	

STOGIT
SNAM RETE GAS

CENTRALE STOCCAGGIO GAS ALFONSINE
INGEGNERIA DI BASE PER LA REALIZZAZIONE DELLA CENTRALE DI STOCCAGGIO GAS

APS ENGINEERING COMPANY ROMA

GAS COMBUSTIBILE TRENO 1
UNITA' 420
SCHEMA DI MARCIA

SCALA SCALE	SOSTITUISCE N. SUPERSEDES N.	SOSTITUITO DAL SUPERSEDED BY N.	AREA IMP. PLANT AREA	UNITA' IMP. PLANT UNIT	IDENTIFICATIVO DOCUMENTO DOCUMENT IDENTIFIER		FG. / DI SH. / SF.
			0128	02	BPFM	12386	1 / 1

P-1434_PRS-0420-003

STANDARDIZATION
FILE : P-1434_PRS-0420-003_Rev.03
SOFTWARE : AUTOCAD 2010
UNI A1 (594X841)