




INQUADRAMENTO



Note:  
La verifica ultima su:  
- percorso proposto ed eventuali varianti  
- le interferenze per i trasporti  
- le portate dei ponti se richiesto dagli Enti nei nulla osta di transito  
spetta all'impresa incaricata della movimentazione

**LEGENDA**

- Interferenza Enel ● int 00
- Interferenza Telecom ● int 00
- Interferenza viaria / arredo urbano ● int 00
- Interferenza non definita ● int 00
- Interferenza puntuale vegetazione ● int 00
- Interventi generali su vegetazione —

INTERFERENZA 353

Note:  
media tensione - linea da rimuovere per uso alzapala

INTERFERENTE

INTERFERENZA 354

INTERFERENTE

Note:  
presenza di rotonda viaria, adeguamento temporaneo per passaggio:  
- occorre rimuovere le isole, cordoli, in entrata ed in uscita e ripristinarle al termine del cantiere  
- rimozione cartellonistica presente  
- rimozione pali illuminazione e predisposizione di illuminazione temporanea  
- smantellamento parziale della rotonda e posa di misto naturale  
- ripristino dello stato dei luoghi al termine del cantiere

INTERFERENZA 355

Note:  
media tensione

NON INTERFERENTE

INTERFERENZA 356

Note:  
media tensione

NON INTERFERENTE

INTERFERENZA 357

NON INTERFERENTE

PARCO EOLICO MONTE GIAROLO

Il Committente: Sede Legale: via Aldo Moro n. 28  
25043, Sireno (BS)  
P.IVA e C.F. 04324160987

Oggetto: INTERFERENZA VIABILITA'  
Titolo: IDENTIFICAZIONE SOVRASERVIZI INTERFERENTI COMUNI DI CORTEOLONA E BELGIOIOSO  
Il Progettista: Ing. Silvio Mario Bauducco

Data	Emis.	Aggiornamento	Data	Contr.	Data	Autor.
10/2022	PO	Emissione	10/2022	SMB	10/2022	SMB

SCALA 1:2.000

OTTOBRE 2022

Commessa	Tip. Impianto	Fase Progetto	Disciplina	Tip. Doc.	Titolo	N. Esib.	REV.
22100	EO	DE	AE	D	02	0097	A

PROGETTAZIONE EDILE, AMBIENTALE, STRUTTURALE ED IMPIANTISTICA A CURA DI:

I Tecnici: Coord. gruppo di progettazione: Ing. Silvio Mario Bauducco  
Collaboratori: Geom. Benzioni Manuel, Per. Ind. Blasin Emanuele, Ing. Cocchiato Felice, Arch. Ostino Paolo, Arch. Pelleri Martina

**BAUTEL S.R.L.**  
Sede Amministrativa via Marconcelli, 23 10024 Moncalieri (TO)  
tel 011 6023113 - 011 6026975 e-mail: amministrazione@bautel.it  
Sede operativa Torino - via Marconcelli, 23 10024 Moncalieri (TO)  
Sede operativa Genova - via Banderari, 24 16121 Genova (GE)

Foto: Tasse viabilità, interferenze sovraserivizi.png  
TUTTI I DIRITTI SONO RISERVATI - Questo documento è di proprietà esclusiva del progettista e ridato su quale si riserva ogni diritto. Permetto questo documento non può essere copiato, riprodotto, comunicato o divulgato ad altri in modo in qualsiasi maniera, nemmeno per fini sperimentali, senza autorizzazione scritta dallo stesso progettista.