

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana
Dipartimento dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana
www.regione.sicilia.it/beniculturali
Posta certificata del Dipartimento:
dipartimento.beni.culturali@certmail.regione.sicilia.it

Partita Iva 02711070827
Codice Fiscale 80012000826

**Soprintendenza per i Beni
Culturali e Ambientali
di Trapani**

via Garibaldi, 93 - 91100 Trapani
tel. 0923-808111 – fax 0923-23423
e-mail: sopritp@regione.sicilia.it
www.regione.sicilia.it/beniculturali/soprintp
Posta certificata della Soprintendenza:
sopritp@certmail.regione.sicilia.it

Rif. Nota: Prot. n. **13954** del **29/11/2023**

Tutela e Valorizzazione dei Beni Culturali e Paesaggistici
Via Garibaldi, 93 - 91100 Trapani

**Unità Operativa 2 – Sezione per i Beni Architettonici, Storico Artistici,
Paesaggistici e Demoetnoantropologici**

Tel. 0923808218/221

Mail: sopritp.uo3@regione.sicilia.it

Trapani, Prot. n. del

Posizione PP.UU. IX, 4100 (citare nella risposta)

OGGETTO: [ID_VIP: 8044] Istanza per il rilascio del provvedimento di VIA PNIEC-PNRR nell'ambito del provvedimento unico in materia ambientale ai sensi dell'art. 27 del D.Lgs. n. 152/2016 e smi per la realizzazione di un progetto relativo ad un Parco eolico offshore di tipo floating nel Canale di Sicilia, composta da 21 turbine, ciascuna della potenza di 12MW, per un totale di 250 MW, ricadente in parte nella provincia di Trapani, nei Comuni di Marsala, Mazara del Vallo, Salemi, Santa Ninfa, Castelvetrano, Partanna e in parte nel Mare Mediterraneo, Canale di Sicilia, a circa 35 Km in direzione Sud-Ovest di Marsala (TP).

Ditta: 7SEAS med srl – Taranto.

Al Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza
Energetica
Direzione Generale Valutazioni Ambientali
Divisione V - Procedure di Valutazione VIA e VAS
Via C. Colombo, 44
00147 **ROMA**

pec: va@PEC.mite.gov.it

Al Ministero della Cultura
Soprintendenza Speciale per il Piano Nazionale di
Ripresa e Resilienza
Via San Michele 22
00153 **ROMA**

pec: ss-pnrr@pec.cultura.gov.it

e, p.c.

Alla Soprintendenza del Mare
Palazzetto Mirto - Via Lungarini, 9 – 90100
PALERMO

pec: sopmare@certmail.regione.sicilia.it

All'Assessorato del Territorio e dell'Ambiente,
Dipartimento dell'Ambiente
Servizio 1 -Autorizzazioni e Valutazioni Ambientali
Via Ugo La Malfa, 169
90146 **PALERMO**

pec: dipartimento.ambiente@certmail.regione.sicilia.it

Alla 7SEAS med s.r.l.
Via Plinio, 127
74121 **TARANTO**

pec: 7seas.med@legalmail.it

In riferimento all'oggetto ed alla intercorsa corrispondenza in merito, facendo seguito dalla Conferenza di servizi del 22/12/2022, in modalità videoconferenza, indetta dal Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, ed in ultimo, al sollecito della Soprintendenza Speciale – Ministero della Cultura, prot. n. 25518 del 31.10.2023 (Ns prot. n. 12690 del 02.11.2023);

VISTA tutta la documentazione consultata nel sito del MASE dalla quale si evince l'ubicazione dell'impianto in argomento costituito da 21 aerogeneratori della potenza di 12,0 MW ciascuno – totale 250 MW; essi sono alti m 155,0 sopra il livello del mare con diametro del rotore di m 250,0, per un totale in altezza di m 280,0;

VISTO il D.M. 10.09.2010, Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili;

VISTO il D.P. del 10.10.2017, pubblicato in GURS del 20.10.2017, Parte I, n. 44;

VISTO il PP dell'ambito 2-3 adottato con D.A. n. 6683 del 29.12.2016 e rettificato con D.A. n. 2694 del 15.06.2017, pubblicato all'Albo Pretorio dei Comuni succitati nell'arco dell'anno 2017;

VISTO il PP delle Isole Egadi (ultima approvazione Assessorato BB.CC. e I.S. – PA con Decreto n. 99 del 23.01.2013);

VISTI gli artt. 142 e 152 del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, D.Lgs. 42/2004 e s.m.i;

VISTO il parere della Soprintendenza del Mare n. prot. 4137 del 13.11.2023;

VISTA la relazione archeologica, aggiornata e con valutazioni inerenti le attività di scavo per la realizzazione delle opere a terra (cavidotto) del 12.12.2022, dalla quale *“si evince che il cavidotto interrato snodandosi essenzialmente su viabilità esistente, non si inoltra direttamente in aree con evidenze/presenze/strutture d'interesse archeologico, purtuttavia parti del comprensorio, ove lo stesso dovrebbe dislocarsi, possiedono una notevole valenza archeologica in quanto ricche di insediamenti sparsi che si snodano principalmente dall'età greco arcaica-ellenistica all'età romana imperiale e medievale, come si evince dalla Carta Archeologica del PP succitato:*

- territorio di Partanna: siti nn. 117-120 in località Seggio-Magaggiari di epoca greco classica-ellenistica;

- territori di Santa Ninfa/Castelvetro/Salemi: siti nn. 279, 281, 286, 287, 313, 244, Case Bonacasa, Monte Calatamini, Case Mercadante, Rocche Cadute, Case Saporito, Case Fontana Bianca, che si snodano dall'età greco-arcaica fino al medioevo, con presenze anche preistoriche in località Buturro;

- territorio di Mazara del Vallo: siti nn. 110 e 111, Biddusa e Granozzi, di epoca greco classica-ellenistica. Per quanto concerne i lavori di scavo del cavidotto, si stabilisce che, nelle zone ritenute di Livello di Rischio Medio, Medio-Alto e Alto, come da elaborati VIARCH della Ditta, e nelle prossimità delle zone succitate, indicate da questa Amministrazione, dovranno essere effettuati controlli autoptici da archeologici specializzati con la supervisione da parte dei funzionari della Sezione per i Beni Archeologici di questa Soprintendenza. Pertanto, la Ditta dovrà comunicare con congruo anticipo all'Unità Operativa 3 la data d'inizio dei lavori -almeno 15 giorni prima, anticipandola via pec- indicando nella nota recapiti telefonici utili per gli accordi specifici. Resta inteso che nel caso di rinvenimenti di beni d'interesse archeologico verranno attivate le procedure di tutela previste dalla normativa di legge vigente in materia, D.Lgs. 42/2004.”

RILEVATO che le opere di attracco a terra del cavo sottomarino sono previste sotto traccia in un'area della costa marsalese ampiamente antropizzata, e che interessa in parte un'area individuata dal Piano Paesaggistico-Ambito 2 e 3 al Paesaggio Locale 5e - Paesaggio dei territori coperti da vegetazione di interesse forestale (vegetazione forestale in evoluzione di cui al D.Lvo 227/01) di Livello di Tutela 1, con la realizzazione di un “Pozzetto di giunzione”, comunque sufficientemente mitigato dalla vegetazione esistente.

RILEVATO altresì che la “Cabina di consegna” della linea a 220 kV ricade nel territorio del comune di Partanna in un contesto agrario comunque fortemente interessato da impianti ed infrastrutture preesistenti. Essa occupa una parte di un'area boscata di Livello di Tutela 1, 13c, Paesaggio dei territori coperti da vegetazione di interesse forestale (vegetazione forestale in evoluzione di cui al D. Lgs. 227/01), di cui è prevista una congrua mitigazione della cabina, con impianto di alberature in tutto il perimetro.

RILEVATO ulteriormente che il previsto cavidotto di connessione a terra si sviluppa per lo più su viabilità esistente, intercettando anche aste fluviali prevedendosi il loro attraversamento in TOC.

VISTO il parere espresso da quest'Ufficio con nota n. prot. 1625 del 15.12.2022, con il quale venivano evidenziate alcune criticità in ordine alla visibilità dell'impianto off-shore dai punti di ivi considerati (Isole Egadi ed aree costiere di Marsala, Petrosino e Mazara del Vallo). Con il suddetto parere, nel rilevare *“che la posizione geografica dove si dislocerebbe il corposo Parco eolico, si pone praticamente all'orizzonte delle Isole e delle coste siciliane suindicate, ove interagiscono molteplici fattori qualitativi di carattere ambientale, panoramico, socio-culturale, con valenze e dinamiche di tipo naturalistico/ecosistemico, turistico/ricreativo e sportivo, di grande attrattiva, determinando un forte elemento di disturbo visivo a tutto il paesaggio marittimo circostante, contraddistinto ancora da particolari connotazioni e peculiarità persistenti nel tempo”*, si invitava la ditta proponente a *“pervenire a nuova soluzione progettuale mediante un significativo*

allontanamento degli aerogeneratori dalla costa, al fine di non renderli percepibili alla vista dalle aree succitate per mantenere intatta la leggibilità della connotazione storico/paesaggistico/ambientale riferibile alle ampie visuali del mare e dei territori costieri.”;

VISTE le integrazioni documentali, poste sul Portale del MASE in data 10.07.2023, *Simulazioni fotografiche - effetti foschia* e il *Rapporto integrativo allo studio di impatto ambientale*, con riguardo al tema della visibilità e delle azioni compensative;

CONSIDERATO che occorre pervenire ad un bilanciamento dei vari interessi in gioco e far fronte alle nuove esigenze legate al reperimento delle energie pulite;

RILEVATO che il suddetto impianto di 21 aerogeneratori, per il contenuto numero delle pale eoliche, interferisce con il panorama e l'orizzonte marino con un cono visivo comunque ristretto;

CONSIDERATA altresì la proposta di **attività compensative** avanzate dalla ditta 7SEAS med srl anche in ambito culturale, con particolare riguardo alla valorizzazione dell'ex Stabilimento Florio di Favignana di proprietà regionale, adibito a sede espositiva/museale, in cui sono in atto interventi di recupero dei rimanenti locali. Purtroppo, sono emerse alcune criticità per la sicurezza delle aree esterne lungo il perimetro dello Stabilimento, occorrendo opere specialistiche di ingegneria anche idraulica, al fine di scongiurare il totale dissesto degli spazi (ciminiera e banchine fronte Nord-Est lato mare), adibiti alla fruizione e soggetti all'impatto del moto ondoso e della forte aggressività dell'ambiente marino;

RITENUTO che l'attività proposta in ambito culturale sopra citata possa "compensare" il potenziale danno paesaggistico, *"in quanto la complessiva realizzazione delle 21 turbine andrebbe a creare consistenti elementi di intrusione in un paesaggio marittimo le cui connotazioni panoramiche assumono un carattere di particolare suggestione ed attrattività, legato specialmente all'antico rapporto terra/mare, con relazioni non solo visive ma anche storico-culturali."*;

questa Soprintendenza per quanto sopra, ai sensi degli artt. 142 e 152 del D.Lgs. 42/2004, esprime parere favorevole alla realizzazione dell'impianto off-shore di 21 aerogeneratori, a condizione che:

- per quanto concerne i lavori di scavo del cavidotto, in zone di Livello di Rischio Medio, Medio-Alto e Alto, come da elaborati VIARCH prodotto dalla ditta, e nelle prossimità delle zone su citate, indicate da questa Amministrazione, dovranno essere effettuati controlli autoptici da archeologici specializzati con la supervisione di funzionari della Sezione per i Beni Archeologici di questa Soprintendenza. Pertanto, la Ditta dovrà comunicare con congruo anticipo, all'Unità Operativa 3, la data d'inizio dei lavori - almeno 15 giorni prima, anticipandola via pec- indicando nella nota recapiti telefonici utili per gli accordi specifici. Resta inteso che nel caso di rinvenimenti di beni d'interesse archeologico verranno attivate le procedure di tutela previste dalla normativa di legge vigente in materia, D.Lgs. n. 42/2004;

- relativamente alle attività compensative da attuarsi sul patrimonio culturale regionale dell'ex Stabilimento Florio di Favignana, dovrà predisporre apposito progetto esecutivo secondo le indicazioni di questa Soprintendenza, da sottoporre a parere ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. 42/2004 preventivamente all'esecuzione dei relativi lavori, che dovranno effettuarsi secondo un cronoprogramma da concordarsi fra le parti.

Tali attività dovranno compiersi in regime di convenzione con l'Ente affidatario del Bene – Museo Reg.le Conte Agostino Pepoli – e con l'alta sorveglianza di questa Soprintendenza BB.CC.AA. di Trapani.

Il Soprintendente
(Arch. Girolama Fontana)



27.11. 2023 GM

Responsabile procedimento	Arch. Girolama Fontana	stanza	33	piano	3°	telefono	0923 808 208	e_mail	sopritp.uo3@regione.sicilia.it
Funzionari o incaricato	Dott.ssa Giuseppina Mammina	stanza	2	piano	terra	telefono	0923 808 289	Durata procedimento:	ove non previsto da leggi o regolamenti è di 30 giorni
Ufficio Relazioni con il Pubblico (URP)	urpsopritp@regione.sicilia.it		Responsabile:		nome cognome				
Stanza	Piano	Tel.	Orario e giorni ricevimento		10,00 – 13,00 Lunedì e 15,30 – 17,30 Mercoledì				