



m_amte.MASE.REGISTRO UFFICIALE INGRESSO 0190969 01-12-2023

Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Centrale

Settore sub-distrettuale Ovest e Roma Capitale



Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica

Direzione Generale Valutazioni Ambientali

VA@pec.mite.gov.it

cress@pec.minambiente.it

Oggetto: Codice Procedura ID: 8184

Progetto di un impianto eolico "Cellere" costituito da n. 10 aerogeneratori con potenza unitaria di 6 MW, e potenza complessiva di 60 MW, e dalle relative opere di connessione alla RTN; sito nei Comuni di Cellere (VT) e Valentano (VT).

Proponente: **IBERDROLA RENEWABLES ITALIA S.p.A.**

Con riferimento alla procedura in oggetto, dall'esame della documentazione pervenuta si evince che l'opera ricade nell'ambito della pianificazione di distretto idrografico vigente come di seguito indicato:

- Piano di Assetto Idrogeologico (PAI) approvato con Deliberazione del Consiglio Regionale della Toscana n.67 del 05 luglio 2006 (B.U.R.T. n.32 del 09 agosto 2006) e con Deliberazione del Consiglio Regionale del Lazio n.20 del 20 giugno 2012 (B.U.R.L. n.39 del 21 agosto 2012).

Esaminati gli elaborati pervenuti, questa Autorità rileva che l'aerogeneratore C12 e parte della linea del cavidotto ricadono in un'area per la quale è stato individuato un livello di pericolosità elevata (P3) pertanto, secondo quanto disposto dalle Norme tecniche di attuazione (NTA), alle suddette aree si applicano le limitazioni previste dall'art. art. 13 delle NTA del suddetto PAI.

Ciò premesso per quanto di competenza:

- in merito alla parte all'aerogeneratore che ricade all'interno dell'area individuata con pericolosità elevata (P.3) sottoposto all'art. 13 delle NTA del PAI si esprime il proprio avviso non favorevole;
- in merito alla parte della linea del cavidotto individuata all'interno dell'area a pericolosità elevata (P.3) è necessario acquisire la prevista autorizzazione.

Per quanto attiene alla parte di impianto ricadente all'esterno dell'area individuata a pericolosità P.3, questa Autorità esprime il proprio avviso favorevole con le seguenti prescrizioni:

- la linea del cavidotto interrato di connessione dell'impianto eolico, nei punti di attraversamento dei corsi d'acqua, non dovrà modificare l'attuale sezione di deflusso e tener conto del massimo approfondimento del fondo alveo in caso di piena;
- le lavorazioni di movimentazione del terreno e la realizzazione della viabilità di servizio non devono modificare il percorso delle acque superficiali e la sezione di deflusso;
- la realizzazione di recinzioni dovrà avvenire comunque utilizzando reti e grigliati completamente permeabili e la base di tali recinzioni sarà posta ad almeno 0,2 m. al di sopra del piano campagna;
- per le opere ammesse dal R.D. n. 523/1904 è altresì necessario acquisire dall'Ente competente la prevista autorizzazione idraulica.

SG

Il Dirigente
Mario Smargiasso



MARIO
SMARGIASSO
30.11.2023
13:57:18
GMT+01:00