PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO PER LA PRODUZIONE DI ENERGIA MEDIANTE LO SFRUTTAMENTO DEL VENTO NEI TERRITORI COMUNALI DI PIOMBINO E CAMPIGLIA MARITTIMA (LI) LOC. CAMPO ALL'OLMO POTENZA NOMINALE 57,6 MW

PROGETTO DEFINITIVO - SIA

PROGETTAZIONE E SIA
Ing. Fabio PACCAPELO
Ing. Andrea ANGELINI
Ing. Antonello Laura DORIGANO
Ing. Francesco SACCAROLA
COLLABORATORI
Ing. Giulio MONTRONE
Ing. Francesco DE BARTOLO

STUDI SPECIALISTICI
GEOLOGIA
geol. Walter DI CARLO
AVIFAUNA
Ing. Andrea PACCHE
VASCAN E BIOVASEA
BIOPHILIA - dr. Gianni PALUMBO dr. Michele BOX
STUDIO PEDO-AGRONOMICO
dr. Gianfranco GIUFFRIDA
ARCHEOLOGIA
ARSARCHEO - dr. archeol. Alessandro TOTI dr. archeol. Gabriele MONASTERO

INTERVENTI DI COMPENSAZIONE E VALORIZZAZIONE
arch. Gianfranco FORNARELLI
arch. Andrea GIUFFRIDA

REV.	DATA	DESCRIZIONE

PD.EG.3 CAVIDOTTI

EG.3.2 Planimetria su ORTOFOTO

Scala 1:5.000

Firmato digitalmente da:
Pacapelo Fabio
Firmato il 31/10/2023 09:21
Seriale Certificato: 1630330
Valido dal 18/07/2022 al 18/07/2025
InfoCamere Qualified Electronic Signature CA

LEGENDA

Tipologie di strade/cavidotti

- Tipo 1.1: 1 Terna su viabilità esistente in conglomerato bituminoso
- Tipo1.2: 2 Terne su viabilità esistente in conglomerato bituminoso
- TIPO 2.1: 1 Terna su viabilità esistente con pavimentazione naturale
- TIPO 2.2: 2 Terne su viabilità esistente con pavimentazione naturale
- TIPO 2.3: 3 Terne su viabilità esistente con pavimentazione naturale
- TIPO 3.1: 1 Terna su sede propria
- TIPO 4.1: 1 Terna su nuova viabilià
- TIPO 4.2: 2 Terne su nuova viabilià
- TIPO 4.4: 4 Terne su nuova viabilià
- TIPO 5: TOC

TRXX Aerogeneratore

Piazzole

Aerogeneratore
Piazzola definitiva

Raccordo in entra-esce dalla linea "Colmata – Suvereto" alla SE della RTN a 132 kV denominata "Populonia"

SE RTN Terna 380/150/36 kV

SU Stazione Utente

SU BESS

AREA DI CANTIERE

WTG	COORDINATE WGS84 FUSO 32N	
	EST	NORD
PB1	626414,91	4766797,78
PB2	626455,14	4767170,22
PB3	624984,94	4767192,78
PB4	628546,42	4765647,78
PB5	631826,13	4765662,36
CMP1	632533,51	4762847,78
CMP2	633617,14	4762307,04
CMP3	632938,19	4767198,36

STRADE / CAVIDOTTI		
TRATTO	TIPOLOGIE	LUNGHEZZA (M)
PB3-0	TIPO 4.1	208
0-1	TIPO 1.1	3.151
1-2	TIPO 5	35
2-3	TIPO 2.1	434
3-4	TIPO 1.1	77
4-5	TIPO 2.1	226
4-6	TIPO 1.2	234
6-7	TIPO 2.2	348
7-8	TIPO 2.1	50
8-55	TIPO 4.4	78
8-10	TIPO 2.3	621
9-PB1	TIPO 4.2	421
10-11	TIPO 2.1	294
10-15	TIPO 5	25
11-12	TIPO 5	40
12-13	TIPO 4.1	724
13-14	TIPO 5	50
14-PB2	TIPO 4.1	274
15-16	TIPO 1.2	435
16-17	TIPO 5	50
17-18	TIPO 1.2	898
18-19	TIPO 5	250
19-20	TIPO 1.2	359
20-21	TIPO 5	20
21-22	TIPO 1.2	291
22-23	TIPO 2.2	432
24-25	TIPO 2.2	707
24-50	TIPO 1.2	869
50-51	TIPO 5	50
51-26	TIPO 1.2	229
25-PB4	TIPO 4.2	260
26-27	TIPO 1.1	2.584
30-31	TIPO 1.1	3.047
27-28	TIPO 2.1	374
28-29	TIPO 5	40
29-30	TIPO 2.1	178
30-PB5	TIPO 4.1	521
31-32	TIPO 5	20
32-33	TIPO 4.1	689
33-34	TIPO 5	125
34-35	TIPO 2.1	582
35-36	TIPO 4.1	172
35-CMP1	TIPO 4.2	172
36-37	TIPO 3.1	33
37-38	TIPO 2.1	57
38-39	TIPO 5	35
39-40	TIPO 2.1	572
40-41	TIPO 5	30
41-43	TIPO 1.1	195
43-44	TIPO 5	40
43-CMP2	TIPO 4.2	242
44-45	TIPO 1.1	695
45-46	TIPO 5	30
46-47	TIPO 1.1	808
47-48	TIPO 5	30
48-49	TIPO 1.1	1.160
49-CMP3	TIPO 4.1	773
	TOTALE	25.318