

# ALBARUM S.r.l.

Via Privata Giovanni Bensi, n. 12/5

Milano 20152

P.Iva 04294740982

[albarumsrl@legalmail.it](mailto:albarumsrl@legalmail.it)



Head Quarter - North Italy:  
Via A. Volta, 13  
25010 San Zeno Naviglio (BS)

Field Office - Centre&South Italy  
Via Enrico Mattei, 93 - Z.I. "A"  
62012 Civitanova Marche (MC)

[rpe@kbdev.it](mailto:rpe@kbdev.it) [www.kbdev.it](http://www.kbdev.it)  
P. Iva 03617590983

## Impianto AGROVOLTAICO - Gildone (CB)

### PROGETTO DEFINITIVO



0	08/2023	Emissione	SINTECNICA	SINTECNICA	Green Horse engineering
REV	DATA	OGGETTO	PREPARATO	CONTROLLATO	APPROVATO



TITOLO

Computo metrico estimativo dismissione

NOTE

IDENTIFICAZIONE ELABORATO

<b>F</b>	<b>V</b>	<b>G</b>	<b>I</b>	<b>L</b>	<b>D</b>	<b>E</b>	<b>G</b>	<b>E</b>	<b>R</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
ARGOMENTO	PROGETTO	LIVELLO	AREA	TIPO	PROGRESSIVO							



FORMATO

A4

## Computo metrico estimativo dismissione

Computo metrico estimativo dismissione					Totale €	1.099.200
ITEM	DESCRIZIONE	Unità di Misura	Quantità	Prezzo unitario	<u>Totale lavorazione</u>	
1	<b>ALLESTIMENTO ED ORGANIZZAZIONE DELLE AREE DI CANTIERE</b>					
	Allestimento ed organizzazione delle aree di cantiere. Allestimento del cantiere in area facilmente accessibile e individuazione di zone idonee allo stoccaggio temporaneo dei materiali di risulta della dismissione prima dell'invio a smaltimento/recupero. Dismissione dello stesso a fine lavori.	a corpo	1	110.000,00	110.000,00	
2	<b>SMONTAGGIO MODULI FOTOVOLTAICI DALLA STRUTTURA DI SOSTEGNO</b>					
	Smontaggio moduli fotovoltaici dalla struttura di sostegno	a corpo	1	172.500,00	172.500,00	
3	<b>SMONTAGGIO DELLE STRUTTURE DI SOSTEGNO MODULI E RIMOZIONE DEL FISSAGGIO AL SUOLO</b>					
	Smontaggio delle strutture di sostegno moduli e rimozione del fissaggio al suolo	a corpo	1	172.500,00	172.500,00	
4	<b>RIMOZIONE LINEE ELETTRICHE INTERNE ALL'IMPIANTO</b>					
	Rimozione cavidotti, materiale elettrico, pozzetti, vespai, smaltimento materiali e riempimento scavi per linee DC. Esecuzione di scavo in materiale di qualsiasi natura e consistenza per rimozione cavidotto elettrico interrato di dimensioni minime pari a 0,7 m di larghezza e 1,0 m di profondità.	a corpo	1	158.000,00	158.000,00	
5	<b>RIMOZIONE LOCALI PREFABBRICATI E CABINE ELETTRICHE</b>					
	Rimozione locali prefabbricati e cabine elettriche	a corpo	1	72.000,00	72.000,00	
6	<b>INVIO DEI MATERIALI DI RISULTA A RECUPERO/SMALTIMENTO</b>					
	Invio dei materiali di risulta a recupero/smaltimento	a corpo	1	84.000,00	84.000,00	
7	<b>SMONTAGGIO E DISMISSIONE DELLA RECINZIONE PERIMETRALE</b>					
	Smontaggio e dismissione delle recinzioni composte da rete metallica e pali di sostegno, compreso cancello carrabile d'accesso, movimentazione accatastamento e trasporto a discarica con ripristino del terreno.	a corpo	1	50.700,00	50.700,00	
8	<b>RINTERRO DEL CANALE DI RACCOLTA ACQUE PIOVANE</b>					
	Rinterro del canale di raccolta delle acque con demolizione e smaltimento dei ponticelli carrabili di attraversamento.	a corpo	1	32.500,00	32.500,00	
9	<b>DEMOLIZIONE E SMALTIMENTO SOTTOSTAZIONE ELETTRICA</b>					
	Demolizione totale della sottostazione elettrica realizzata interna all'area, Fabbricato, opere di fondazione, sistema smaltimento delle acque e della recinzione. Compreso Accatastamento dei materiali di risulta, divisione della tipologia dei materiali da smaltire e trasposto a discarica con oneri.	a corpo	1	98.000,00	98.000,00	
10	<b>RIMOZIONE DI CAVIDOTTO ESTERNO ALL'AREA</b>					
	Opere per la rimozione del cavidotto lungo circa 3800 m, compreso scavo rinterro, movimentazione e smaltimento a discarica dei materiali di scavo non riutilizzabili, rimozione del cavidotto con relativo cavo e dei nastri di segnalazione; compreso rinterro e ripristino del fondo e del manto stradale con la medesima tipologia.	a corpo	1	149.000,00	149.000,00	