

Soprintendenza per i Beni Culturali e Ambientali di Caltanissetta

via Francesco Crispi, 25 - 93100 Caltanissetta
tel. 0934 554965/68/70
sopricl@regione.sicilia.it
sopricl@certmail.regione.sicilia.it

S12.2

Sezione per i Beni Architettonici e Storico-Artistici, paesaggistici e demotnoantropologici
sopricl.uo2@regione.sicilia.it

Rif. nota MIC|MIC_SS-PNRR|26/09/2023|0021541-P

Caltanissetta, prot. n. 7098 del 4 DIC. 2023
BN 17464

OGGETTO: [ID: 9979] Procedura di Valutazione di Impatto Ambientale ai sensi dell'art.23 del D.Lgs. 152/2006 relativa al progetto di un impianto agrivoltaico denominato "CALTANISSETTA 1" della potenza di 62,07 MW e delle relative opere di connessione alla RTN, da realizzarsi nei comuni di Caltanissetta (CL) e Serradifalco (CL).

Richiesta valutazioni

Proponente: RWE RENEWABLES ITALIA S.R.L.

Al Ministero della Cultura
Soprintendenza Speciale per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza
ss-pnrr@pec.cultura.gov.it

Al Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica
Divisione V - Procedure di valutazione VIA e VAS
VA@pec.mite.gov.it

e p. c.

Alla sezione S12.3
Sezione per i Beni Archeologici, Bibliografici e Archivistici
SEDE

Con riferimento alla nota del superiore Ministero della Cultura, registrata al protocollo in data 26/09/2023 con il n. 21541-P, con la quale si comunica la pubblicazione documentale sul sito MASE al link: <https://va.mite.gov.it/it-IT/Oggetti/Documentazione/9962/14680>;

RILEVATO dalla lettura della documentazione pubblicata che:

la società RWE RENEWABLES ITALIA S.R.L. intende realizzare nei Comuni di Caltanissetta (CL) e Serradifalco (CL), un impianto agrovoltaico di potenza complessiva pari a 62,079 MW e 55,0 MW in immissione, installato su terreno agricolo sito nel Comune di Caltanissetta (CL), Contrade Deliella e Ramilia, su un'area agricola totale complessiva di circa 136 Ha con relative opere di connessione alla Rete di Trasmissione Nazionale (RTN) di Terna SpA;

VISTO il D. Lgs. del 22 gennaio 2004, n.42, recante il "Codice dei beni culturali e del paesaggio", e s.m.i.;

VISTO il D.A. n. 1858 del 02/07/2015 di "Approvazione del Piano Paesaggistico degli Ambiti 6, 7, 10, 11, 12 e 15 ricadenti nella Provincia di Caltanissetta", pubblicato sul supplemento ordinario alla G.U.R.S. n. 31 del 31 luglio 2015;

VISTE le Norme di Attuazione del piano paesaggistico;

VISTO l'art. 41 comma 4 del D.Lgs. n. 36 del 31/marzo/2023 (ex art. 25 del D.Lgs. 50/2016) "verifica preventiva dell'interesse archeologico";

ACCERTATO che:

-l' area di progetto è individuata all'interno del PTP nell'Ambito 10 - Colline della Sicilia Centro-Meridionale", nel Paesaggio Locale PL 9 "Area delle Miniere" (per l'impianto e parte del cavidotto) e nel PL 5 "Valle del Salito" (per parte del cavidotto e stazione elettrica);

Responsabile del procedimento

(se non compilato il responsabile è il dirigente preposto alla struttura organizzativa)

Stanza

Piano

2

Tel.

Durata procedimento

(ove non previsto da leggi o regolamenti è di 30 giorni)

Ufficio Relazioni con il Pubblico (URP)

e-mail

urpsopricl@regione.sicilia.it

Responsabile:

Stanza

Piano

T

Tel.

Orario e giorni ricevimento

Lunedì 9.00 - 13.00 e Mercoledì 9.00-13.00 / 16.00 - 18.00

-l'impianto agrivoltaico ricade in area di indirizzo e conoscenza per la pianificazione territoriale urbanistica di livello regionale, provinciale e comunale al di fuori delle aree tutelate dal D.Lgs. 42/2004;

-il cavidotto di connessione ricade in aree di indirizzo e conoscenza per la pianificazione territoriale urbanistica di livello regionale, provinciale e comunale al di fuori delle aree tutelate dal D.Lgs. 42/2004 e parzialmente in aree sottoposte a vincolo paesaggistico ai sensi dell'art. 134 del D.Lgs. 42/2004 con livello di tutela 2 (paesaggio 9f) e livello di tutela 1 (paesaggio 5) e lambisce il perimetro est della Riserva Naturale Orientata "Lago Soprano" con livello di tutela 3 (paesaggio 5f);

CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 44, lettera c), delle Norme di attuazione del Piano Paesaggistico sono escluse le installazioni di impianti fotovoltaici e solare termico su suolo in zone agricole nelle aree sottoposte a tutela ai sensi dell'art. 134 del Codice;

CONSIDERATO che il piano paesaggistico per il perseguimento degli obiettivi promuove forme di sviluppo sostenibile volte a conservare e consolidare l'armatura storica del territorio, come base di ogni ulteriore sviluppo insediativo e trama di connessioni del patrimonio culturale; conservare e consolidare la rete ecologica, formata dal sistema idrografico interno, dalla fascia costiera e dalla copertura arborea ed arbustiva, come trama di connessione del patrimonio naturale, seminaturale e forestale;

VISTE le norme di attuazione del piano paesaggistico ed in particolare l'art. 20 "Articolazione delle norme", che sulla base degli scenari strategici, che definiscono valori, criticità, relazioni e dinamiche definisce sia le aree in cui opere ed interventi di trasformazione del territorio sono consentite, sulla base della verifica del rispetto delle prescrizioni, delle misure e dei criteri di gestione stabiliti dallo stesso piano paesaggistico, sia le aree in cui il piano paesaggistico definisce anche specifiche previsioni vincolanti da introdurre in tutti i processi di trasformazione del territorio in quanto beni paesaggistici di cui all'art. 134 del Codice;

VISTA la nota prot. n. 6099 del 24/10/2023 della Sezione per i Beni Archeologici, Bibliografici ed Archivistici, si comunica che preventivamente al rilascio del parere di competenza della predetta sezione, ai fini del rilascio del parere ai sensi dell'art. 146 del D.Lgs. 42/2004, si dovrà "...disporre l'avvio della seconda fase del procedimento di Vpia secondo la procedura prevista dai commi 8 e seguenti dell'art. 25 del D.Lgs. attraverso l'esecuzione di indagini geofisiche da eseguirsi nell'area di impianto UU.RR. 6, 7, 38, 42 e 43 e a seguito delle risultanze delle stesse l'eventuale esecuzione di scavi archeologici che saranno posizionati e definiti in loco..."

questa Soprintendenza, per quanto attiene alle valutazioni complessive di propria competenza, con riferimento agli aspetti paesaggistici, rappresenta che il progetto dell'impianto agrivoltaico di che trattasi dovrà tenere conto delle seguenti condizioni:

- la fascia di mitigazione a verde lungo il perimetro dell'impianto, da mettere a dimora prima della messa in esercizio dei pannelli fotovoltaici, dovrà avere una larghezza minima di mt. 10,00 al netto di strade e/o infrastrutture.
- nelle aree lasciate libere dai pannelli fotovoltaici si dovranno mantenere i caratteri agro-pastorali del paesaggio e il riuso e la rifunzionalizzazione del patrimonio architettonico rurale ai fini dello sviluppo del turismo rurale e dell'agricoltura.
- non dovrà essere alterata la morfologia dei suoli. Sono ammesse variazioni della pendenza entro il limite del 1%;
- la colorazione della recinzione e delle cancellate dovrà essere di "verde scuro";
- le cabine di campo prefabbricate dovranno essere tinteggiate sulla cromia delle terre;
- la viabilità interna di servizio all'impianto dovrà essere realizzata con materiali inerti provenienti da cave locali in modo da non contrastare con lo stato dei luoghi. Non è ammessa la finitura con bynder;
- la realizzazione del cavidotto che lambisce la "R.N.O. Lago Soprano" deve distanziarsi di almeno 10 m dal limite di livello di tutela 3;
- dopo la realizzazione del cavidotto dovrà essere ripristinato lo stato originario dei luoghi.

Restano in ogni caso salve le prescrizioni dell'art. 90 del D.Lgs. 42 del 22 gennaio 2004 (G.U.R.I. n. 45 del 24 febbraio 2004 - S.O. n. 28), nel caso di ritrovamenti fortuiti di reperti durante ogni fase esecutiva dei lavori.

Resta fermo l'obbligo dell'osservanza e del rispetto di ogni ulteriore e più restrittiva norma prevista in materia.

RC/cr

Il Dirigente della S12.2

Arch. Maurizio Chiarenza



Il Soprintendente

Arch. Daniela Vullo

Responsabile del procedimento		Durata procedimento (semplice il responsabile è il dirigente preposto alla struttura organizzativa)	
Stanza	Piano 2	Tel.	(ove non previsto da leggi o regolamenti è di 30 giorni)
Ufficio Relazioni con il Pubblico (URP)		e-mail	Responsabile
Stanza		Piano T	Orario e giorni ricevimento
		Lunedì 9.00 - 13.00 e Mercoledì 9.00-13.00 / 16.00 - 18.00	