

REGIONE SARDEGNA COMUNE DI PORTOSCUSO

Provincia del Sud Sardegna



Titolo del Progetto

PROGETTO DEFINITIVO

PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO FOTOVOLTAICO

DENOMINATO "GREEN AND BLUE SU MUNZIONI"

DELLA POTENZA DI 39.031,200 kWp IN LOCALITÀ "SU MUNZIONI" NEL COMUNE DI PORTOSCUSO

Identificativo Documento

REL_B_TC_003

ID Progetto GBSM Tipologia R Formato A4 Disciplina AMB

Titolo

COMPUTO DISMISSIONE

FILE: REL_B_TC_003.pdf

IL PROGETTISTA
Arch. Andrea Casula



GRUPPO DI PROGETTAZIONE

Arch. Andrea Casula
Geom. Fernando Porcu
Dott. in Arch. J. Alessia Manunza
Geom. Vanessa Porcu
Dott.Agronomo Giuseppe Vacca
Archeologo Alberto Mossa
Geol.Marta Camba
Ing. Antonio Dedoni
Green Island Energy SaS

COMMITTENTE

SF ISLAND SRL

Rev.	Data Revisione	Descrizione Revisione	Redatto	Controllato	Approvato	
Rev.1	Novembre 2023	Seconda Emissione	SF Island S.r.l	SF Island S.r.l	SF Island S.r.l	

PROCEDURA

Valutazione di Impatto Ambientale ai sensi dell'art.23 del D.Lgs.152/2006

GREEN ISLAND ENERGY SAS Via S.Mele, N 12 - 09170 Oristano tel&fax(+39) 0783 211692-3932619836 email: greenislandenergysas@gmail.com

NOTA LEGALE: Il presente documento non può tassativamente essere diffuso o copiato su qualsiasi formato e tramite qualsiasi mezzo senza preventiva autorizzazione formate da parte di Green Island Energy SaS



COMUNE DI PORTOSCUSO PROVINCIA SU

pag. 1

COMPUTO METRICO

OGGETTO:

PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO FOTOVOLTAICO COMPUTO DISMISSIONE

COMMITTENTE: SF ISLAND SRL

Data, 26/05/2023

IL TECNICO

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI					IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	unitario	TOTALE
	RIPORTO							
	LAVORI A CORPO							
1 0001	Smantellamento linea di connessione MT e apparecchiature cabina elettrica, effettuato da operai specializzati. Sono compresi lo sgancio alla linea MT e il relativo smantellamento, rasporto, l'onere per lo smaltimento / recupero e quant' altro necessario per dare lavoro il finito a regola dell' arte.					1,00		
	SOMMANO						02/520 00	02/520 00
	SOMMANO a corpo					1,00	92′520,00	92′520,00
2 0002	Smantellamento cabine elettriche prefabbricate realizzate in pannelli prefabbricati in c.l.s.v. comprensive di fondazioni in c.a. mediante l' ausilio di mezzo meccanico previo smo reso il costo per lo smantellamento il recupero e quant' altro necessario per dare il lavoro finito a regola dell' arte. cabine dentro impianto terna					1,00		
							20/500.00	20/500 00
	SOMMANO a corpo					1,00	29′500,00	29′500,00
3 0003	Smantellamento di tutti i cavidotti presenti nel terreno oggetto di impianto comprensivi di pozzetti e chiusini mediante l' ausilio di mezzo meccanico previo scavo, il costo per lo smaltimento / recupero e quant' altro necessario per dare il lavoro finito a regola dell' arte.					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	41′200,00	41′200,00
	SOMMANO a curpo					1,00	41 200,00	41 200,00
4 0004	Smantellamento della recinzione perimetrale realizzata orsogrill e il cancello di ingresso, compreso il costro per il trasporto, lo smaltimento / recupero e quant' altro necessario per dare il lavoro finito a regola dell' arte.							
						1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	71′150,00	71′150,00
5 0005	Smantellamento delle linee di connessione impianto fotovoltaico previo scollegamento alla linea elettrica con morsetti fast, il costo per lo smaltimento / recupero e quant' altro necessario per dare il lavoro finito a regola dell' arte.					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	73′650,00	73′650,00
6 0006	Smantellamento dei pannelli FTV previo scollegamento alla linea elettrica con morsetti fast e smontaggio in manuale degli stessi alle strutture di sostegno / fissaggio in acciaio, il costo per lo smaltimento / recupero e quant' altro necessario per dare il lavoro finito a regola dell'							
	arte.					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	206′300,00	206′300,00
7 0007	Smantellamento POWER STATION , smontaggio manuale degli stessi dalle strutture di appoggio, il costo per lo smaltimento / recupero e quant' altro necessario per dare il lavoro finito a regola dell' arte							
						8,00		
	SOMMANO a corpo					8,00	123′700,00	989′600,00
8	Smantellamento delle strutture di SOSTEGNO in acciaio dei pannelli							
	A RIPORTARE							1′503′920,00

Num.Ord.	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI					IMPORTI	
TARIFFA		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	unitario	TOTALE
	RIPORTO							1′503′920,00
0008	FTV compresi i fissaggi a terra mediante l' ausilio di mezzo meccanico previo smontaggio manuale degli elementi , il costo per lo smaltimento / recupero e quant' altro necessario per dare il lavoro finito a regola dell' arte					1,00		
	SOMMANO a corpo						184′000,00	184′000,00
9 0010	Ripristino del suolo agrario originario mediante l' affine pulizia di tutto il terreno da materiale di risulta vario derivato dalle operazioni di smantellamento da svolgere attrave nstallazione e lo smaltimento di eventuali parti o residui che dovessero rilevare o onere necessario per dare il lavoro							
	de l'accesso and and a calcid accessorate per anno a la l'accessorate					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	63′400,00	63′400,00
	Parziale LAVORI A CORPO euro							1′751′320,00
	TOTALE euro							1′751′320,00
	Data, 26/05/2023							
	Il Tecnico							
	A RIPORTARE							