



# PROVINCIA di GROSSETO

*Area Edilizia Territorio e Ambiente  
Servizio Mobilità, Territorio e Ambiente*

Attività varia 075/2023

Al Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica  
Direzione generale valutazioni ambientali  
Divisione V – Procedura di valutazione V.I.A. e V.A.S.

**Oggetto:** [ID:10260] FV02\_ORBETELLO - Impianti di produzione da fonte solare – fotovoltaico in Strada Vicinale del Guinzone, avente una potenza nominale AC di 17,4 Mw.. Procedimento di VIA - PNIEC.  
Proponente: Ermes S.p.A  
Contributi

In riferimento alla Vs. lettera inviataci con P.E.C. protocollo 187893 del 20/11/2023 (prot. Provinciale in ingresso n.38127), si forniscono contributi relativamente agli obiettivi di programmazione e pianificazione territoriale contenuti nel vigente Piano Territoriale di Coordinamento (P.T.C.) della Provincia di Grosseto (approvato con D.C.P. n.21/2010).

Si informa che sul BURT n.42, parte II, del 20 Ottobre 2021, è stata pubblicata la Delibera del Consiglio Provinciale di Grosseto n. 38 del 24/09/2021 di adozione del nuovo “Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia di Grosseto”. In ragione dei contenuti degli art. 2, c.4 e art. 35 delle norme di tale atto di governo territoriale, le disposizioni di salvaguardia non si applicano alla procedura in esame e in ogni caso non sono stati rilevati contrasti con le disposizioni che attengono le materie e gli interventi di competenza provinciale.

Si fa presente che per quanto attiene gli interventi e le opere, che interferiscono con la Strada Provinciale Parrina n. 128, il progetto è stato assegnato al Servizio di Viabilità provinciale che si esprimerà autonomamente per quanto sua competenza.

## ***Descrizione dell'intervento***

Il progetto riguarda la realizzazione di un impianto agrifotovoltaico di produzione di energia elettrica e relative opere di connessione alla rete, di potenza pari a 17,4 MW. L'impianto è localizzato in prossimità di loc. Azienda Chiusone dove si incrociano la strada provinciale della Parrina n.158 e la strada vicinale del Guinzone, nel Comune di Orbetello (GR), circa 2 km ad Est del centro abitato di Albinia.

L'impianto agrifotovoltaico prevede l'installazione di pannelli fotovoltaici fissati a terra mediante strutture di sostegno in file parallele che si sviluppano in direzione nord-sud con un sistema ad inseguimento monoassiale che consente la rotazione dei moduli fino ad una inclinazione di 55° verso est-ovest.

La distanza tra le file sarà di 7 m di cui 3,60 m utili per il passaggio dei mezzi adibiti alla coltivazione del fondo. In fase di massima inclinazione i pannelli possono raggiungere un'altezza da terra di circa 4 metri.

Le aree interessate dall'impianto hanno estensione complessiva pari a circa 37,7 ha e sono attualmente destinate ad uso agricolo. L'impianto è strutturato per consentire l'attività agricola in circa il 70% della superficie complessiva.

Sono inoltre previsti fabbricati per la trasformazione dell'energia prodotta ed opere di connessione alla Rete elettrica di Trasmissione Nazionale (RTN) attraverso un cavidotto a media tensione fino alla stazione elettrica di consegna, ovvero alla cabina primaria AT/MT ORBETELLO, in prossimità di loc. Orbetello Scalo.

Completano il progetto gli impianti di illuminazione esterna, di videosorveglianza e di allarme e la realizzazione di una recinzione sul perimetro dell'impianto. Per la mitigazione esterna del parco fotovoltaico è prevista la messa a dimora di una fascia perimetrale di essenze tipiche del luogo di altezza (2,5 metri) pari alla recinzione perimetrale dell'impianto.



# PROVINCIA di GROSSETO

*Area Edilizia Territorio e Ambiente  
Servizio Mobilità, Territorio e Ambiente*

## **Contributo**

In seguito al processo di riordino delle Province (legge 7 aprile 2014 n. 56 e della L.R.T. 2015, n. 22 e s.m.i.) la pianificazione e la programmazione in materia di energia è ad oggi sostanzialmente ricondotta al solo livello regionale, pertanto nelle more di adeguamento del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTC) al PAER, di cui all'art.3 bis e collegati della Legge 39/2005, si fornisce il seguente contributo in relazione ai contenuti del vigente strumento di pianificazione territoriale provinciale e in relazione agli assetti territoriali.

Il P.T.C., approvato con DCP n. 20 del 11/06/2010, considera lo sviluppo delle fonti energetiche rinnovabili obiettivo strategico della politica territoriale e ambientale della Provincia (art.34 delle Norme) e ne incentiva la realizzazione dei relativi impianti, fornendo indirizzi per una loro corretta localizzazione nel territorio. In particolare l'art.34 delle Norme del P.T.C., anche per la produzione di energia da solare fotovoltaico, contiene una direttiva per lo più orientata alla formazione degli atti di governo territoriali dei comuni che in coerenza a tale direttiva e sulla base degli approfondimenti conoscitivi svolti, definiscono la propria disciplina in relazione alle specifiche caratteristiche e sensibilità territoriali degli ambiti interessati.

Per quanto rilevato dalla lettura della documentazione di progetto per la realizzazione del nuovo impianto agrifotovoltaico non è specificato se sarà necessaria una variante allo strumento urbanistico comunale nella successiva fase di rilascio dell'autorizzazione.

Si ricorda che per quanto riguarda eventuali varianti ad atti di governo del territorio di cui all'art.10 e successivi della L.R.T. n.65/2014 "Norme per il governo del Territorio", la stessa legge regionale attribuisce competenze alla Provincia nel procedimento di loro formazione attraverso la possibilità di presentare contributi e osservazioni, che saranno formulati nell'eventuale suddetto procedimento di variante urbanistica, per la quale si ritiene opportuno ricordare fin da ora che i principali contenuti del P.T.C. a cui fare riferimento sono quelli di cui all'art.34, c.12 delle Norme e della Scheda 13A, lettera D del P.T.C. 2010.

Infine in considerazione delle notevoli dimensioni della trasformazione territoriale ipotizzata (37,7 ha di superficie), si ritiene necessario nelle successive fasi progettuali/pianificatorie, svolgere gli opportuni approfondimenti volti a verificare:

- la compatibilità dell'intervento con la struttura del paesaggio rurale, quindi se la previsione dialoghi efficacemente con il contesto di riferimento, senza interrompere le relazioni estetico – percettive del territorio, inteso come elemento di forte caratterizzazione ed identità economico-agraria.
- le eventuali influenze della realizzazione degli impianti sulla vocazione turistica del territorio ed in particolare sulle eventuali strutture turistiche presenti nella zona. Questo anche in considerazione che, secondo lo strumento di pianificazione territoriale provinciale (P.T.C. 2010.):
  - per l'entroterra, affetto da una persistente dispersione delle attrattive, è urgente valorizzare e diffondere un modello di fruizione integrata che incrementi la consistenza dei flussi legati alle singole componenti (storico-culturale, naturalistica, rurale, termale, venatoria, escursionistica etc. – vedi art.29 delle Norme del P.T.C. 2010);
  - le "Vocazioni da sviluppare", nel rispetto dei valori formali dell'Unità Morfologica Territoriale interessata (Pi4 "Piana dell'Osa-Albegna" di cui all'art.18, c.5 delle Norme e Scheda 8A del P.T.C. 2010 U.M.T.), sono quelle della valorizzazione economica, delle produzioni tipiche locali e delle forme di turismo sostenibile ad esse collegato attraverso la disincentivazione sul territorio aperto dei fenomeni di dispersione insediativa e la promozione di misure volte ad incentivare, nell'ambito delle opere di miglioramento dell'ambiente e dello spazio rurale, forme di agricoltura specializzata che consentano il mantenimento degli assetti agrari tradizionali presenti.

A parte quanto sopra indicato in relazione agli aspetti di pianificazione territoriale e urbanistica, preme comunque quanto segue:

**Provincia di Grosseto - Sede centrale**

Piazza Dante Alighieri, 35 – 58100 Grosseto – tel. 0564 484.111 – cod. fisc. 80000030538

sito web [www.provincia.grosseto.it](http://www.provincia.grosseto.it) – posta elettronica certificata (pec) [provincia.grosseto@postacert.toscana.it](mailto:provincia.grosseto@postacert.toscana.it)



## PROVINCIA di GROSSETO

---

*Area Edilizia Territorio e Ambiente  
Servizio Mobilità, Territorio e Ambiente*

- l'impianto agrivoltaico andrebbe a posizionarsi al confine settentrionale dell'area destinata all'Avioparco Costa d'Argento di cui alla previsione urbanistica AT.TR.7 del Piano Strutturale vigente e del Piano Operativo (adottato con Del.C.C. n.23 del 23.05.2023) del Comune di Orbetello. A tal proposito segnaliamo la necessità di rispettare le condizioni di sicurezza dei voli, anche mediante apposite fasce di rispetto, così come previsto all'art.20, commi 3 e 4 del Decreto Ministeriale, 1 febbraio 2006 "Norme di attuazione della legge 2 aprile 1968, n. 518, concernente la liberalizzazione dell'uso delle aree di atterraggio".
- si suggerisce di individuare specie autoctone arbustive ed arboree funzionali alla mitigazione degli impatti visivi in modo che la siepe prevista al perimetro dell'impianto raggiunga un'altezza pari o simile a quella massima dei pannelli fotovoltaici (circa 4 metri).

Il Responsabile del Servizio  
Geom. Tiziano Romualdi

*Il presente documento è sottoscritto digitalmente ai sensi del D.lgs 82/2005 e del T.U. 445/2000 e conservato, secondo la normativa vigente, negli archivi della Provincia di Grosseto.*

**Contatti:**

*Il Dirigente dell' Area è l'Ing. Gianluca Monaci e-mail [g.monaci@provincia.grosseto.it](mailto:g.monaci@provincia.grosseto.it) Tel. 0564/484770*

*Il Responsabile del Servizio è il Geom. Tiziano Romualdi e-mail [t.romualdi@provincia.grosseto.it](mailto:t.romualdi@provincia.grosseto.it) - Tel. 0564/484209*