



PLANIMETRIA GENERALE 1:500

LEGENDA APPRESTAMENTI DI CANTIERE

- ① GUARDIOLA INGRESSO CANTIERE (2,5x4)
- ② PARCHEGGI AUTOVETTURE (2,5x5)
- ③ AREA DI SOSTA MEZZI DI CANTIERE (5x13)
- ④a UFFICI IMPRESA E SERVIZI IGIENICI (8x12,5)
- ④b UFFICI IMPRESA E SERVIZI IGIENICI (8x7,5)
- ⑤ UFFICI D.L. E SERVIZI IGIENICI (8x12,5)
- ⑥ UFFICI SUBAPPALTATORI E SERVIZI IGIENICI (8x12,5)
- ⑦ BOX LOCALI SPOGLIATOIO E SERVIZI IGIENICI/LAVABIWC E DOCCE (8x22,5) (\*)
- ⑧ MENSA E SERVIZI IGIENICI (12x25) PT (\*)
- ⑩ LOCALE RITROVO (12x25) P1 (\*)
- ⑪ LOCALI DORMITORIO PER 24 PERSONE SU 2 PIANI (22,39x8,3) (\*)
- ⑫ BOX INFERMERIA/DOTAZIONI PRONTO SOCCORSO (2,5x5) (\*)
- ⑬ PUNTO INCONTRO EMERGENZA 118 (2,5x5) (\*)
- ⑭ BOX MAGAZZINO ATTREZZATURE E MATERIALI PER CANTIERE (10x20)
- ⑮ DEPOSITO/UFFICINA DI CANTIERE (16x20)
- ⑱ AREA DI STOCCAGGIO MATERIALI E ATTREZZATURE
- ⑲ AREA DI DEPOSITO TEMPORANEO MATERIALE PROVENIENTE DAGLI SCAVI
- ⑳a CONTAINER RIFIUTI (2,5x6)
- ⑳b ZONA RACCOLTA RIFIUTI
- ㉑ CISTERNA ACQUA SANITARIA INTERRATA
- ㉒ SERBATOI CARBURANTE
- ㉓ PESA PONTE CON CABINA DI STRUMENTAZIONE
- ㉔ IMPIANTO MOBILE DI FRANTUMAZIONE
- ㉕ PUNTO DI CONSEGNA ENEL (6x2,5)
- ㉖ LAVAGGIO RUOTE (\*)
- ㉗ AREA PER TRATTAMENTO PRIMA PIOGGIA E IMPIANTO DI CHIARIFLOCCULAZIONE CON SEDIMENTAZIONE FINALE, DISOLEATURA E CORREZIONE DEL PH CON VASCA DI RECUPERO
- ㉘ GRUPPI ELETTROGENI (8x9,5)

LEGENDA SISTEMAZIONI IDRAULICHE

- Ⓐ VASCA DI ACCUMULO ACQUE METEORICHE DILAVANTI
  - Ⓑ VASCA ACCUMULO ACQUE
- RETI DI DRENAGGIO E ACQUE REFLUE
- ➡ RECAPITI
  - RETE DI DRENAGGIO ACQUE METEORICHE DA DEPURARE
  - RETE DI DRENAGGIO ACQUE METEORICHE DEPURATE O SUCCESSIVE ALLE AMPP in PEAD
  - FOSSO IN TERRA AL PIEDE DELLA DUNA E DIREZIONE DEL FLUSSO
  - ☒ MANUFATTO DI CONFLUENZA PER FOSSI
  - POZZETTO CON CADITOIA
  - POZZETTO PREFABBRICATO DI ISPEZIONE
  - POZZETTO PER PRELIEVO CAMPIONI
  - POZZETTO SEPARATORE AMPP (5 mm)
  - GRUPPO DI AUMENTO PRESSIONE
  - MC001 - MANUFATTO DI RESTITUZIONE / CONTROLLO
  - AREA CON DRENAGGIO A CARICO DELL'APPALTATORE



AUTOSTRADA (A1): MILANO-NAPOLI

AMPLIAMENTO ALLA TERZA CORSIA  
NEL TRATTO INCISA - VALDARNO  
LOTTO 2

PROGETTO ESECUTIVO

CN - CANTIERIZZAZIONE

AREE DI CANTIERE, VIABILITA', CAVE E DEPOSITI  
CB001 - Campo Base

Planimetria reti idrauliche

IL PROGETTISTA SPECIALISTICO Ing. Paolo De Paoli Ord. Ingg. Pavia N. 1739 Responsabile Idrologia e Idraulica	IL RESPONSABILE INTEGRAZIONE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE Ing. Paola Castiglioni Ord. Ingg. Varese N. 2725	IL DIRETTORE TECNICO Ing. Orlando Mazza Ord. Ingg. Pavia N. 1496 Progettazione Infrastrutture
---	--	--

RIFERIMENTO PROGETTO		CODICE IDENTIFICATIVO				RIFERIMENTO ELABORATO		ORDINATORE
Colore Contrasto	1000	Area	Contorni	Perimetri	Stipiti	Stipiti	Stipiti	—
119941	LL02	PE	CN	ACN	CB001	IDP00	D IDR	5510 -1
SCALA								500

PROJECT MANAGER Ing. Paola Castiglioni Ord. Ingg. Varese N. 2725	SUPPORTO SPECIALISTICO	REVISIONE
REDAZIONE	VERIFICATO	0 LUGLIO 2020
		1 APRILE 2021

VISTO DEL COMMITTENTE Ing. Paolo Castiglioni	VISTO DEL CONCESSIONARIO Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
---	--