



Comune di **Ravenna**

Area Infrastrutture Civili  
Servizio Tutela Ambiente e Territorio

Ravenna, 12/12/23

Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza  
Energética  
Divisione 5 – Procedure di Valutazione  
VIA e VAS  
va@PEC.mite.gov.it

Regione Emilia Romagna  
Servizio Valutazione Impatto e  
Promozione Sostenibilità Ambientale  
Viale della Fiera , 8  
40127 – Bologna  
vipsa@postacert.regione.emilia-  
romagna.it

**Oggetto: PROCEDURA DI VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE AI SENSI DELL'ART.23 DEL D.LGS 152/2006 RELATIVA AL PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DI UN HUB ENERGETICO DENOMINATO "HUB ENERGETICO AGNES ROMAGNA 1 E 2" DA REALIZZARSI SIA A MARE CHE A TERRA IN COMUNE DI RAVENNA. POTENZA COMPLESSIVA PRODOTTA 700 MW, PROGETTO PNIEC (ID 9505). PARERE FINALE.**

In riferimento alla procedura in oggetto, in data 13.03.23 con PG n. 51270/23 l'autorità competente Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, ha comunicato l'avvio della procedura di VIA, provvedendo alla trasmissione tramite link dell'istanza in oggetto.

Con nota del 17/03/2023 PG n. 56754 la Regione Emilia Romagna ha comunicato l'avvio del periodo delle osservazioni e convocato un incontro istruttorio, svolto in data 28 marzo 2023.

In data 27/03/23, PG n. 62889, il Ministero della Cultura - Soprintendenza Speciale per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza ha attivato l'istruttoria definendo per la tipologia progettuale in esame la specifica competenza nei propri atti autorizzativi.

Con nota del 13.04.23, PG n. 76391 il Comune di Ravenna ha trasmesso alla Regione Emilia-Romagna e al Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica le proprie osservazioni e richieste di chiarimenti al procedimento in oggetto.

Servizio Tutela Ambiente e Territorio – Viale Berlinguer 30 – 48124 Ravenna  
tel. 0544.485308 – PEC: [ambiente.comune.ravenna@legalmail.it](mailto:ambiente.comune.ravenna@legalmail.it) .



COMUNE DI RAVENNA

"Copia analogica di originale informatico firmato digitalmente ai sensi artt. 20 e 22 D.Lgs 82/2005"  
Protocollo N.0259925/2023 del 12/12/2023  
'Class.' 6.9  
Firmatario: Stefano Ravaioli  
Documento Principale

P



Comune di **Ravenna**

Area Infrastrutture Civili  
Servizio Tutela Ambiente e Territorio

Con nota del 19/04/2023 PG n. 81599 la Regione Emilia Romagna ha trasmesso al Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica le osservazioni e richieste di chiarimenti al procedimento in oggetto, complessive dei contributi degli enti locali.

Con nota del 26/05/2023 con PG n. 109798, la Società Agnes srl ha trasmesso le risposte alle richieste di chiarimenti ed osservazioni del Comune di Ravenna.

Successivamente dal sito del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica è stato possibile visionare anche le risposte del proponente alle altre osservazioni e richieste di chiarimenti della Regione e degli altri Enti coinvolti nel procedimento.

Con nota del 01/12/23 PG n. 253092 la Regione Emilia Romagna ha comunicato l'avvio dei termini per la predisposizione delle osservazioni finali per il procedimento in oggetto facendo seguito alla pubblicazione nel sito del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica delle risposte del proponente alle richieste integrative dell'autorità competente.

L'intervento proposto rappresenta, per il Comune di Ravenna, un progetto strategico che si pone al centro degli obiettivi di transizione ecologica e sicurezza energetica. In particolare riteniamo che l'impianto previsto darà impulso ai nuovi requisiti di mitigazione e adattamento ai cambiamenti climatici contribuendo in maniera significativa ad una produzione energetica senza emissioni di gas climalteranti in linea con i principi e gli standard comunitari e verso uno sviluppo crescente delle energie rinnovabili.

Come indicato dal proponente nelle risposte alle osservazioni del 26/05/2023, PG n. 109798, la successiva istanza di Autorizzazione Unica dovrà essere completa di tutte le indicazioni e prescrizioni già indicate nel parere del 13.04.23, PG n. 76391 e dalle prescrizioni riportate nel presente parere.

Nello specifico sentiti i servizi competenti:

Servizio Progettazione e Gestione Urbanistica (parere PG n. 259141 del 12.12.23), Servizio Sportello Unico per l'Edilizia, Servizio Strade (parere PG n. 0149349 del 12/07/2023), Servizio Patrimonio, Servizio Mobilità e Viabilità (parere PG n. 259489 del 12.12.23), Servizio Tutela Ambiente e Territorio - U.O. Geologico (parere PG 138881 del 29/06/2023), Sportello Unico Attività Produttive (parere PG. 257831 del 07.12.23) si riportano le presenti indicazioni e prescrizioni:

## **INTERFERENZE TRACCIATO ELETTRODOTTO E COMPATIBILITA' URBANISTICA**

Servizio Tutela Ambiente e Territorio - Viale Berlinguer 30 - 48124 Ravenna  
tel. 0544.485308 - PEC: [ambiente.comune.ravenna@legalmail.it](mailto:ambiente.comune.ravenna@legalmail.it)



COMUNE DI RAVENNA	<b>P</b>
"Copia analogica di originale informatico firmato digitalmente ai sensi artt. 20 e 22 D.Lgs 82/2005"	
Protocollo N.0259925/2023 del 12/12/2023	
'Class.' 6.9	
Firmatario: Stefano Ravaioli	
Documento Principale	



Comune di **Ravenna**

Area Infrastrutture Civili  
Servizio Tutela Ambiente e Territorio

Si comunica che non si rilevano, per quanto di competenza in materia urbanistica, motivi ostativi alla conclusione del procedimento di VIA in oggetto a condizione che nel provvedimento finale siano riportate le seguenti prescrizioni in merito alla documentazione da produrre per la successiva fase della autorizzazione unica ex D.Lgs 387/2003:

- dovrà essere dimostrato puntualmente, in corrispondenza di edifici esistenti con presenza di persone oltre le 4 ore giornaliere prossime a linee e impianti elettrici, che siano rispettate le distanze minime di rispetto fissate dalle vigenti disposizioni in materia di esposizione ai campi elettromagnetici.
- dovrà essere dimostrato puntualmente, in corrispondenza di edifici previsti da nuove urbanizzazioni (due comparti nella località di Punta Marina, il primo tra via della Medusa e la pineta, il secondo in corrispondenza del mappale 1820, foglio 14 sez. A del Catasto Terreni del Comune di Ravenna), che siano rispettate le distanze minime di rispetto fissate dalle vigenti disposizioni in materia di esposizione ai campi elettromagnetici.
- il progetto che sarà allegato alla procedura di Autorizzazione unica di cui al D.Lgs. 387/2003 dovrà contenere maggiori dettagli circa il posizionamento dei cavidotti rispetto alle aree forestali individuate nelle cartografie nazionali, provinciali e comunali, nei quali dovrà essere data evidenza della distanza effettiva degli scavi dalle alberature rilevate in prossimità di esso; il progetto del tracciato in corrispondenza o adiacenza alle suddette aree forestali, nei tratti in cui sia prevista la posa con scavo a cielo aperto, dovrà quindi contenere il rilievo dendrologico delle alberature più prossime allo scavo stesso ed evidenziare che lo scavo manterrà distanze di sicurezza anche dall'apparato radicale delle alberature.
- dovrà essere ottenuta la autorizzazione di RFI per le opere di attraversamento e/o in parallelismo con linee ferroviarie.
- la procedura della Autorizzazione Unica ai sensi del D.Lgs 387/2003 dovrà svolta secondo le modalità previste per i casi di Autorizzazione in variante agli strumenti urbanistici. La società richiedente dovrà quindi evidenziare, fin dalla presentazione, alla Autorità procedente che il progetto presentato ai fini della Autorizzazione comporta Variante agli strumenti urbanistici comunali vigenti e che il parere definitivo dell'Amministrazione comunale potrà essere espresso solo nell'ambito della procedura di autorizzazione, successiva all'esito della procedura di VIA in oggetto, e che tale parere resta comunque subordinato alla vincolante deliberazione del Consiglio Comunale in merito alla variante agli strumenti urbanistici.
- Pertanto nell'ambito della suddetta procedura di autorizzazione la società richiedente dovrà provvedere alla esecuzione degli elementi procedurali connessi ad una richiesta di variante agli strumenti urbanistici, quali:
  - deposito del progetto, comprensivo della richiesta di variante agli strumenti urbanistici, presso il Comune di Ravenna al fine della attivazione del periodo di 60 giorni (dalla

Servizio Tutela Ambiente e Territorio – Viale Berlinguer 30 – 48124 Ravenna  
tel. 0544.485308 – PEC: [ambiente.comune.ravenna@legalmail.it](mailto:ambiente.comune.ravenna@legalmail.it)



COMUNE DI RAVENNA	<b>P</b>
"Copia analogica di originale informatico firmato digitalmente ai sensi artt. 20 e 22 D.Lgs 82/2005"	
Protocollo N.0259925/2023 del 12/12/2023	
'Class.' 6.9	
Firmatario: Stefano Ravaioli	
Documento Principale	



Comune di **Ravenna**

Area Infrastrutture Civili  
Servizio Tutela Ambiente e Territorio

- pubblicazione di cui al punto successivo) per la visione da parte del pubblico e di eventuale formulazione di osservazioni,
- pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna dell'avviso di avvenuto deposito del progetto, contenente le informazioni in merito a: varianti agli strumenti urbanistici che l'autorizzazione comporterà, eventuali vincoli preordinati all'esproprio e dichiarazioni di pubblica utilità, autorità competente al rilascio della autorizzazione, sito web nel quale il progetto è pubblicato, sede presso cui è depositato, termine di 60 giorni entro cui chiunque può prenderne visione, ottenere informazioni e formulare osservazioni, responsabile del procedimento,
  - corredare il progetto del "documento di Valsat" e della relativa "sintesi non tecnica" di cui all'art. 18 della L.R. n. 24/2017, ai fini della Valutazione di sostenibilità ambientale e territoriale, da sottoporre all'esame della Provincia di Ravenna quale Autorità competente.
  - la documentazione progettuale relativa allo stabilimento a terra (Agnes Ravenna Porto) che sarà allegata alla richiesta di autorizzazione unica ex D.Lgs 387/2003 dovrà contenere planimetria di maggior dettaglio dello stabilimento stesso con la sovrapposizione grafica dell'intervento in progetto sul rilievo dell'area circostante, con l'indicazione chiara degli elementi significativi al contorno (strade esistenti, altre infrastrutture, fasce alberate, recinzioni, fabbricati, ecc.) e delle relative distanze da tali elementi, fra i fabbricati ed impianti, con le relative dimensioni planoaltimetriche degli stessi e le distanze dalle sedi viarie pubbliche; la medesima planimetria dovrà indicare maggiori dettagli sulle soluzioni di collegamento della viabilità interna allo stabilimento con la viabilità pubblica; i dettagli di cui sopra dovranno avere una rappresentazione grafica coincidente con quella di un progetto esecutivo.
  - dovrà essere prodotta la valutazione di compatibilità territoriale del progettato stabilimento di produzione idrogeno ai sensi del D.Lgs. n. 105/2015 e DM 9 maggio 2001, rilasciata da Arpae.

## COMPATIBILITA' EDILIZIA

si conferma quanto già indicato nel parere del 13.04.23, PG n. 76391 e si prende atto di quanto indicato dal proponente nel documento di controdeduzioni del 26/05/2023 con PG n. 109798/23 in relazione alla verifica ed ottemperanza nelle successive fasi autorizzative.

## ASPETTI PATRIMONIALI

Servizio Tutela Ambiente e Territorio – Viale Berlinguer 30 – 48124 Ravenna  
tel. 0544.485308 – PEC: [ambiente.comune.ravenna@legalmail.it](mailto:ambiente.comune.ravenna@legalmail.it) .



COMUNE DI RAVENNA	<b>P</b>
"Copia analogica di originale informatico firmato digitalmente ai sensi artt. 20 e 22 D.Lgs 82/2005"	
Protocollo N.0259925/2023 del 12/12/2023	
'Class.' 6.9	
Firmatario: Stefano Ravaioli	
Documento Principale	



Comune di **Ravenna**

Area Infrastrutture Civili  
Servizio Tutela Ambiente e Territorio

si confermano le prescrizioni già indicato nel parere del 13.04.23, PG n. 76391 e si prende atto di quanto indicato dal proponente nel documento di controdeduzioni del 26/05/2023 con PG n. 109798/23 in relazione alla verifica ed ottemperanza nelle successive fasi autorizzative.

## VERDE E PAESAGGIO

Nella successiva autorizzazione unica dovrà essere predisposto un piano di lavori e indicata cartograficamente le soluzione progettuale necessaria per superare l'interferenza del tracciato dell'elettrodotto, nel tratto ricompreso tra via della Americhe e via dell'Idrovora, con il progetto di rimboschimento compensativo nell'ambito del progetto SNAM FSRU. Tale soluzione di concerto con la società Snam dovrà permettere la salvaguardia del rimboschimento attraverso una pianificazione temporale e progettuale dei due interventi ed eventualmente ipotizzate parziali modifiche al tracciato nel suddetto tratto.


## INFRASTRUTTURE STRADALI

Si conferma il parere favorevole emesso in data 11/04/2023 PG. 75032/2023 demandando ai successivi livelli di progettazione la valutazione delle scelte progettuali di dettaglio evidenziate.

## VIABILITA' E MOBILITA'

Si rilascia parere positivo per quanto di competenza, demandando ai successivi livelli di progettazione la valutazione delle specifiche in merito:

- ai percorsi dei mezzi pesanti in ingresso ed uscita dal Sito Agnes Ravenna Porto (ARP) e dal Sito buca giunti a Punta Marina, sia in fase di costruzione, sia in fase di esercizio. Si anticipa che si dovranno in ogni caso evitare percorrenze interne al centro urbano e nel lungomare, prediligendo l'uso di via Classicana;
- ai tempi di esecuzione della fase di esecuzione per entrambi i siti: i lavori – entrambi indicati approssimativamente della durata di 250 gg – andranno previsti al di fuori del periodo estivo ed in ogni caso previa confronto con l'UO Viabilità, alla quale si dovrà richiedere l'emissione di specifiche ordinanze temporanee finalizzate a garantire adeguate condizioni di sicurezza della circolazione sulle strade comunali;
- alle specifiche relative alla rotatoria tra via Trieste (SS 67) e via dell'Idrovora, come da rappresentazione nella tavola AGNR0M\_INT-D\_PLA-TECH-RIL, con coinvolgimento di ANAS quale ente proprietario/gestore della strada;



er 30 – 48124 Ravenna

[nna@legalmail.it](mailto:nna@legalmail.it)



Comune di **Ravenna**

Area Infrastrutture Civili  
Servizio Tutela Ambiente e Territorio

- alla quantificazione di massima del traffico generato ed attratto durante la fase di esercizio dell'ARP. Le Misure di Mitigazione indicate si ritengono appropriate, specificando che i contenuti del Piano di Gestione del Traffico dovranno obbligatoriamente essere discusse e concordate con l'Ufficio Pianificazione della Mobilità. I dati risultanti dall'attuazione del Misure di Monitoraggio andranno condivisi con gli Uffici.

## VINCOLO IDROGEOLOGICO

Verificato che parte dei siti interessati dalle opere in progetto, sono gravati da Vincolo Idrogeologico (DGR. 1117/2000) e ricadono in fascia di Ingressione marina (Art. IV.1.14 co.8 del RUE Vigente), richiamato il precedente parere favorevole condizionato ricompreso nel parere del Comune di Ravenna del 13.04.23, PG n. 76391, viste le controdeduzioni della Ditta proponente, acquisita agli atti con PG. 109798 del 26/05/2023 ed in particolare il Punto: "tematica vincolo idrogeologico" - Riscontro: *"Agnes considererà l'osservazione al fine di presentare la richiesta di autorizzazione per il vincolo idrogeologico prima dell'inizio dei lavori"*;

Con la presente si ribadisce il precedente parere favorevole condizionato, come segue:

- tutte le operazioni di "trivellazione orizzontale controllata (TOC)" o di metodologie similari, dovranno essere effettuate in modo da non recare danno al corpo dunoso;

- ottenimento della prescritta Autorizzazione per il Vincolo Idrogeologico (DGR. n. 1117/2000) per le parti di intervento ricadente all'interno delle aree vincolate, nell'ambito della successiva istanza di Autorizzazione Unica.

## MITIGAZIONE E COMPENSAZIONI

Servizio Tutela Ambiente e Territorio – Viale Berlinguer 30 – 48124 Ravenna  
tel. 0544.485308 – PEC: [ambiente.comune.ravenna@legalmail.it](mailto:ambiente.comune.ravenna@legalmail.it) .



COMUNE DI RAVENNA	<b>P</b>
"Copia analogica di originale informatico firmato digitalmente ai sensi artt. 20 e 22 D.Lgs 82/2005"	
Protocollo N.0259925/2023 del 12/12/2023	
'Class.' 6.9	
Firmatario: Stefano Ravaioli	
Documento Principale	



Comune di **Ravenna**

Area Infrastrutture Civili  
Servizio Tutela Ambiente e Territorio

In relazione a quanto previsto dall'allegato 2 del DM 10 settembre 2010, vista la concentrazione di impianti a fonti rinnovabile che si viene a determinare nell'area antistante Ravenna e l'impatto delle infrastrutture previste a terra (Impianto H2, elettrodotto e BESS) il Comune valuterà la richiesta di compensazioni correlate alla mitigazione degli impatti riconducibili al progetto, ai sensi della norma sopra citata. Tali eventuali misure compensative saranno definite in sede di Conferenza dei Servizi, nell'ambito dell'Autorizzazione Unica art. 12, D Lgs 387/2003 e saranno dettagliate, sia per entità, (massimo 3% dei proventi annui) che per modalità di attuazione, all'interno dell'Autorizzazione Unica.

Rimanendo a disposizione per ulteriori precisazioni si coglie l'occasione per porgere,

Cordiali Saluti.

Il Dirigente del Servizio  
Tutela Ambiente e Territorio  
Dott. Stefano Ravaioli

Servizio Tutela Ambiente e Territorio – Viale Berlinguer 30 – 48124 Ravenna  
tel. 0544.485308 – PEC: [ambiente.comune.ravenna@legalmail.it](mailto:ambiente.comune.ravenna@legalmail.it) .



COMUNE DI RAVENNA	<b>P</b>
<b>"Copia analogica di originale informatico firmato digitalmente ai sensi artt. 20 e 22 D.Lgs 82/2005"</b>	
Protocollo N.0259925/2023 del 12/12/2023	
'Class.' 6.9	
Firmatario: Stefano Ravaioli	
Documento Principale	