

TRASMISSIONE VIA PEC

Ministero della Transizione Ecologica
Direzione Generale Valutazioni
Ambientali
Divisione II - Rischio rilevante e
autorizzazione integrata ambientale
Via C. Colombo, 44 - 00147 Roma

PEC: VA@pec.mite.gov.it

PEC: CIPPC@pec.minambiente.it

Commissione AIA - IPPC

**OGGETTO: Trasmissione Piano di Monitoraggio e Controllo (PMC_Rev2) della
domanda di AIA presentata da Esseco S.r.l impianto chimico di San
Martino di Trecate ID 14627**

In riferimento al Parere Istruttorio Conclusivo (CIPPC.Registro Ufficiale.U. 1485 del
16/10/2023 nota acquisita da ISPRA con prot. 55370 del 16/10/2023) relativo all'impianto
di cui all'oggetto, in allegato alla presente, ai sensi dell'articolo 29 quater, comma 6 del
Decreto Legislativo 152/2006, come modificato dall'articolo 7, comma e) del Decreto
Legislativo n. 46 del 4 marzo 2014, **si trasmette il Piano di Monitoraggio e Controllo.**
Cordiali saluti

SERVIZIO PER I RISCHI E LA SOSTENIBILITA'
AMBIENTALE DELLE TECNOLOGIE, DELLE SOSTANZE
CHIMICHE, DEI CICLI PRODUTTIVI E DEI SERVIZI
IDRICI E PER LE ATTIVITA' ISPETTIVE

Il Responsabile

Ing. Fabio Ferranti

(Documento informatico firmato digitalmente ai
sensi dell'art. 24 del D. Lgs. 82 / 2005 e ss. mm. ii.

U

ISPRA ISTITUTO SUPERIORE PER LA PROTEZIONE E LA RICERCA AMBIENTALE

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE

Protocollo N.0057715/2023 del 26/10/2023

Firmatario: FABIO FERRANTI

ALLEGATO_15_m_ante.MASE.REGISTRO UFFICIALE.USCITA.0204584.13-

PIANO DI MONITORAGGIO E CONTROLLO

Decreto legislativo n.152 dello 03/04/2006 e s.m.i.

Art. 29-sexies, comma 6

| | |
|--------------------------------|---|
| GESTORE | ESSECO S.R.L. |
| LOCALITA' | SAN MARTINO DI TRECATE (NO) |
| DATA DI EMISSIONE | 25/10/2023 |
| NUMERO TOTALE DI PAGINE | 91 |
| Referenti ISPRA | Ing. Alessandro Casula Ing. Gabriele Insabato |
| Coordinatore | Ing. Roberto Borghesi - Responsabile della Sezione Analisi integrata delle tecnologie e dei cicli produttivi industriali |

INDICE

| | |
|---|-----------|
| NOTA ALLE MODIFICHE APPORTATE AL PMC ALLEGATO AL DECRETO AIA .. | 5 |
| PREMESSA | 5 |
| TERMINI E DEFINIZIONI | 7 |
| CONTENUTO E FINALITA' DEL PMC | 9 |
| STRUTTURA DEL PMC | 10 |
| CONDIZIONI GENERALI DEL PMC | 10 |
| <i>SEZIONE 1 – AUTOCONTROLLI</i> | <i>14</i> |
| 1. GENERALITA' DELL' INSTALLAZIONE IPPC E APPROVVIGIONAMENTO E GESTIONE MATERIE PRIME E COMBUSTIBILI | 14 |
| 1.1. Generalità dell'installazione IPPC | 14 |
| 1.2. Consumo/Utilizzo di materie prime ed ausiliarie | 15 |
| 1.3. Consumo di combustibili | 18 |
| 1.4. Caratteristiche dei combustibili | 19 |
| <i>1.4.1. Stoccaggi e linee di distribuzione dei combustibili e materie prime</i> | <i>20</i> |
| 2. CONSUMI IDRICI ED ENERGETICI | 21 |
| 2.1. Consumi idrici | 21 |
| 2.2. Produzione e consumi energetici | 22 |
| 3. EMISSIONI IN ATMOSFERA | 23 |
| 3.1. Emissioni convogliate | 23 |
| <i>3.1.1. Punti di emissione convogliata</i> | <i>23</i> |
| <i>3.1.2. Controllo delle emissioni convogliate in aria</i> | <i>26</i> |
| 3.2. Monitoraggi dei transitori degli impianti | 30 |
| 3.3. Emissioni non convogliate | 31 |
| 4. EMISSIONI IN ACQUA | 36 |
| 5. RIFIUTI | 40 |
| 6. EMISSIONI ACUSTICHE | 41 |
| 7. EMISSIONI ODORIGENE | 42 |
| 8. ACQUE SOTTERRANEE, SUOLO E SOTTOSUOLO | 43 |
| 9. IMPIANTI E APPARECCHIATURE CRITICHE | 44 |
| <i>SEZIONE 2 – METODOLOGIE PER I CONTROLLI</i> | <i>47</i> |
| 10. ATTIVITÀ DI QA/QC | 47 |
| 10.1. Sistema di monitoraggio in continuo delle emissioni in atmosfera (SME) | 47 |
| 10.2. Sistema di monitoraggio in discontinuo delle emissioni in atmosfera e degli scarichi idrici (ove applicabile) | 51 |
| 10.3. Strumentazione di processo utilizzata a fini di verifica di conformità | 52 |
| 11. METODI ANALITICI CHIMICI E FISICI | 52 |

| | |
|---|----|
| 11.1. Combustibili..... | 55 |
| 11.2. Emissioni in atmosfera..... | 57 |
| 11.3. Scarichi idrici e acque sotterranee | 61 |
| 11.4. Livelli sonori | 68 |
| 11.5. Emissioni odorigene (ove prescritto) | 68 |
| 11.6. Rifiuti | 69 |
| 11.7. Misure di laboratorio..... | 69 |
| 11.8. Controllo di apparecchiature | 70 |
| <i>SEZIONE 3 – REPORTING</i> | 71 |
| 12. COMUNICAZIONE DEI RISULTATI DEL PMC..... | 71 |
| 12.1. Definizioni | 71 |
| 12.2. Formule di calcolo | 72 |
| 12.3. Criteri di monitoraggio per la conformità a limiti in quantità..... | 73 |
| 12.4. Indisponibilità dei dati di monitoraggio..... | 74 |
| 12.5. Violazione delle condizioni dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (rif. articolo 29-decies, Rispetto delle condizioni dell'autorizzazione integrata ambientale)..... | 74 |
| 12.6. Comunicazioni in caso di incidenti o eventi imprevisti che incidano in modo significativo sull'ambiente (rif. articolo 29-undecies (Incidenti o imprevisti))..... | 75 |
| 12.7. Comunicazioni in caso di manutenzione straordinaria e arresto dell'installazione per manutenzione | 77 |
| 12.8. Obbligo di comunicazione annuale (Reporting) | 77 |
| 12.9. Conservazione dei dati provenienti dallo SME..... | 88 |
| 12.10. Gestione e presentazione dei dati..... | 89 |
| QUADRO SINOTTICO DEI CONTROLLI E PARTECIPAZIONE DELL'AUTORITA' DI CONTROLLO | 90 |

NOTA ALLE MODIFICHE APPORTATE AL PMC ALLEGATO AL DECRETO AIA

In questo paragrafo vengono riportati i riferimenti da cui sono scaturite le modifiche apportate al PMC allegato al Decreto AIA n.120 del 28/03/2011 (pubblicato sulla G.U. n. 97 del 28/04/2011) e s.m.i..

In particolare, il presente PMC è stato aggiornato sulla base delle seguenti modifiche apportate al PMC allegato al decreto sopra citato:

- 1. Riesame Complessivo con valenza di rinnovo dell'AIA, ID 61/10050 e Riesame parziale dell'AIA ID 61/10053** finalizzato ad adeguare il provvedimento alle conclusioni sulle BAT di cui alla decisione di esecuzione 2016/902 del 30 maggio 2016

| N° aggior- name- nto | Nome documento | Data documento | Modifiche apportate |
|-------------------------------|--|-------------------|--|
| 0 | <i>ID_61_10050/10053__C HI_BI_ESSECO_TRECA TE_ NO_RIE_PMC_rev0_13 _07_2021</i> | 13/07/2021 | <u>ID 61/10050 – ID 61/10053</u> RIESAME COMPLESSIVO: Aggiornamento dell'intero Piano di Monitoraggio e Controllo in coerenza con il Parere istruttorio Conclusivo prot. CIPPC/1414 del 06/07/2021 |
| 1 | <i>ID_61_10050/10053__C HI_BI_ESSECO_TRECA TE_ NO_RIE_PMC_rev1_20 _09_2021</i> | 20/09/2021 | <u>ID 61/10050 – ID 61/10053</u> RIESAME COMPLESSIVO: Aggiornamento del Piano di Monitoraggio e Controllo in coerenza con il Parere istruttorio Conclusivo prot. CIPPC/1808 del 14/09/2021 e a valle delle osservazioni del Gestore prot. MATTM/85302 del 03/08/2021 |
| 2 | <i>ID_61_14627__CHI_BI_ ESSECO_TRECA TE_ NO_RIE_PMC_rev2_25 _10_2023</i> | | <u>ID 61/14627</u> MODIFICA AIA: Aggiornamento del Piano di Monitoraggio e Controllo in coerenza con il Parere istruttorio Conclusivo prot. m_amte.CIPPC.REGISTRO UFFICIALE.U.0001485.16-10-2023. Aggiornamento indicazione dei metodi analitici di riferimento. |

PREMESSA

La Direttiva 96/61/CE conosciuta come IPPC, negli anni, ha subito sostanziali modifiche in seguito all'emanazione di altre Direttive, fino a quando è stata sostituita dalla Direttiva IPPC 2008/1/CE, a sua volta ricompresa nella Direttiva IED 2010/75/UE detta "Direttiva emissioni industriali-IED" (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento), che riunisce in un unico provvedimento sette Direttive.

Il 20 agosto 2018 è stato pubblicato il "ROM" - JRC Reference Report on Monitoring (ROM) under the Industrial Emissions Directive (IED) quale riferimento a sostegno dei monitoraggi

previsti nelle singole BAT Conclusion per settore. Tale documento sostituisce parzialmente il *MON (General Principles of Monitoring (MON REF [3,COM 2003])*, adottato dalla Commissione europea quale riferimento sotto la precedente direttiva (96/61/CE). Il ROM non ha la finalità di interpretare la IED, ma come previsto dall'art. 16 fornisce i requisiti per dar seguito alle conclusioni sui monitoraggi descritti nelle BAT conclusions, dunque funge quale riferimento applicativo fornendo una guida al monitoraggio.

La normativa europea ed in particolare la Direttiva 2010/75/UE IED negli ultimi anni ha richiesto agli stati membri di valorizzare i controlli effettuati dai Gestori (autocontrolli), piuttosto che basarsi sui soli controlli effettuati dall'ente responsabile degli accertamenti.

Per valorizzare gli autocontrolli è necessario approfondire alcuni aspetti tecnici come:

- individuare chiaramente i parametri da monitorare e i relativi limiti emissivi, avendo a riferimento le BATc per ogni categoria di attività industriale (<http://eippcb.jrc.ec.europa.eu/reference/>);
- se necessario, valutare l'equivalenza dei metodi di misura utilizzati rispetto a metodi UNI-EN-ISO;
- costruire dei database di raccolta dei dati per le elaborazioni e per la valutazione delle prestazioni ambientali dell'impianto rispetto a valori di riferimento (es. indicatori di prestazione).

Il Piano di Monitoraggio e Controllo (PMC) è stato quindi redatto in riferimento alla **Direttiva 96/61/CE IPPC**, dalla Direttiva IPPC 2008/1/CE, recepita nell'ordinamento italiano con il TUA D.lgs 152/06 e smi., dalla **Direttiva 2010/75/UE IED** più recentemente recepita con l'emanazione del Decreto Legislativo n. 46 del 4 marzo 2014, e alla documentazione tecnica sopra citata (riferimento le BATc per ogni categoria di attività, **JRC Reference Report on Monitoring (ROM)**).

Il PMC è la parte attuativa del Parere Istruttorio Conclusivo (PIC) redatto dalla Commissione IPPC del Ministero della Transizione Ecologica (MiTE), che unitamente costituiscono l'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA).

Il Gestore dell'installazione IPPC è tenuto ad attuare il PMC in tutte le sue parti con riferimento ai parametri da controllare, nel rispetto delle frequenze stabilite e con le metodiche per il campionamento, le analisi e le misure ed in coerenza con quanto prescritto nel Parere Istruttorio Conclusivo.

Se durante l'esercizio dell'impianto dovesse emergere l'esigenza di attuare dei miglioramenti e/o modifiche del presente piano, il Gestore potrà fare istanza all'ISPRA supportata da idonee valutazioni ed argomentazioni documentate, previa comunicazione all'Autorità Competente.

Ai fini dell'applicazione dei contenuti del presente PMC, il Gestore dovrà dotarsi di una struttura organizzativa adeguata alle esigenze e delle idonee attrezzature ed impianti, in grado quindi di attuare pienamente quanto prescritto in termini di verifiche, di controlli, ispezioni, audit, di valutarne i relativi esiti e di adottare le eventuali e necessarie azioni correttive con la verifica dell'efficacia degli interventi posti in essere.

TERMINI E DEFINIZIONI

Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA): il provvedimento che autorizza l'esercizio di una installazione rientrante fra quelle di cui all'articolo 4, comma 4, lettera c), o di parte di essa a determinate condizioni che devono garantire che l'installazione sia conforme ai requisiti di cui al Titolo III-bis ai fini dell'individuazione delle soluzioni più idonee al perseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 4, comma 4, lettera c). Un'autorizzazione integrata ambientale può valere per una o più installazioni o parti di esse che siano localizzate sullo stesso sito e gestite dal medesimo gestore. Nel caso in cui diverse parti di una installazione siano gestite da gestori differenti, le relative autorizzazioni integrate ambientali sono opportunamente coordinate a livello istruttorio;

Autorità competente: la pubblica amministrazione cui compete l'adozione del provvedimento di verifica di assoggettabilità, l'elaborazione del parere motivato, nel caso di valutazione di piani e programmi, e l'adozione dei provvedimenti conclusivi in materia di VIA, nel caso di progetti (ovvero il rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale, nel caso di impianti); l'Autorità Competente in sede statale è il Ministero della Transizione Ecologica (MiTE). La Commissione Istruttoria per l'AIA (CIPPC) svolge l'istruttoria tecnica finalizzata all'espressione del Parere Istruttorio Conclusivo (PIC) sulla base del quale viene emanato il provvedimento di AIA;

Bref (Documento di riferimento sulle BAT): Documento pubblicato dalla Commissione europea ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 6, della direttiva 2010/75/UE (art. 5, c. 1, lett. l-ter.1 del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i.).

Commissione Istruttoria per l'AIA (CIPPC): La Commissione istruttoria di cui all'Art. 8-bis del D.Lgs. 152/06;

Conclusioni sulle BAT: un documento adottato secondo quanto specificato all'articolo 13, paragrafo 5, della direttiva 2010/75/UE, e pubblicato in italiano nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea, contenente le parti di un BREF riguardanti le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili, la loro descrizione, le informazioni per valutarne l'applicabilità, i livelli di emissione associati alle migliori tecniche disponibili, il monitoraggio associato, i livelli di consumo associati e, se del caso, le pertinenti misure di bonifica del sito;

Gestore: qualsiasi persona fisica o giuridica che detiene o gestisce, nella sua totalità o in parte, l'installazione o l'impianto oppure che dispone di un potere economico determinante sull'esercizio tecnico dei medesimi;

Gruppo Istruttore (GI): viene costituito, per ogni domanda presentata dal Gestore, con membri della Commissione IPPC indicati dal Presidente della stessa Commissione e con esperti designati dagli enti locali territorialmente competenti. Per la redazione del PIC il GI, in accordo a quanto definito dall'art. 4 dell'Accordo di Collaborazione tra ISPRA e MiTE in materia di AIA, si avvale del supporto tecnico-scientifico dell'ISPRA e degli elementi tecnici che ISPRA fornisce con la Relazione Istruttoria;

Ente responsabile degli accertamenti: l'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA), per impianti di competenza statale, o, negli altri casi, l'autorità competente, avvalendosi delle agenzie regionali e provinciali per la protezione dell'ambiente;

Installazione: unità tecnica permanente, in cui sono svolte una o più attività elencate all'allegato VIII alla Parte Seconda e qualsiasi altra attività accessoria, che sia tecnicamente connessa con le attività svolte nel luogo suddetto e possa influire sulle emissioni e sull'inquinamento. È considerata accessoria l'attività tecnicamente connessa anche quando condotta da diverso gestore;

Ispezione ambientale: tutte le azioni, ivi compresi visite in loco, controllo delle emissioni e controlli delle relazioni interne e dei documenti di follow-up, verifica dell'autocontrollo, controllo delle tecniche utilizzate e adeguatezza della gestione ambientale dell'installazione, intraprese dall'autorità competente o per suo conto al fine di verificare e promuovere il rispetto delle condizioni di autorizzazione da parte delle installazioni, nonché, se del caso, monitorare l'impatto ambientale di queste ultime;

Migliori Tecniche Disponibili (Best Available Techniques - BAT): la più efficiente e avanzata fase di sviluppo di attività e relativi metodi di esercizio indicanti l'idoneità pratica di determinate tecniche a costituire, in linea di massima, la base dei valori limite di emissione e delle altre condizioni di autorizzazione intesi ad evitare oppure, ove ciò si riveli impossibile, a ridurre in modo generale le emissioni e l'impatto sull'ambiente nel suo complesso;

Parere Istruttorio Conclusivo (PIC) è un documento predisposto dal Gruppo Istruttore (GI) che riporta le misure necessarie a conseguire un livello elevato di protezione dell'ambiente nel suo complesso in accordo a quanto previsto dai commi da 1 a 5ter dell'art. 29-sexies del Dlgs 152/06 (Direttiva per disciplinare la conduzione dei procedimenti AIA).

Il PIC riporta, in accordo a quanto riportato all'art 2 del DM del 16/12/2015 n. 274, il quadro prescrittivo e tiene conto della domanda presentata dal Gestore e delle Osservazioni presentate dal pubblico, nonché dagli esiti emersi dalle riunioni del GI (con o senza il Gestore), dagli eventuali sopralluoghi presso gli impianti e dalla Conferenza dei Servizi.

Piano di Monitoraggio e Controllo (PMC) def. contenuta nel PIC: I requisiti di controllo delle emissioni, che specificano, in conformità a quanto disposto dalla vigente normativa in materia ambientale e nel rispetto delle linee guida di cui all'articolo 29-bis, comma 1, del D.Lgs. 152/06, la metodologia e la frequenza di misurazione, la relativa procedura di valutazione, nonché l'obbligo di comunicare all'autorità competente i dati necessari per verificarne la conformità alle condizioni di autorizzazione ambientale integrata ed all'autorità competente e ai comuni interessati i dati relativi ai controlli delle emissioni richiesti dall'autorizzazione integrata ambientale, sono contenuti in un documento definito Piano di Monitoraggio e Controllo che è parte integrante dell'autorizzazione integrata ambientale. Il PMC stabilisce, in particolare, nel rispetto delle linee guida di cui all'articolo 29-bis, comma 1 del D.Lgs 152/06 e del decreto di cui all'articolo 33, comma 1, del D.lgs. 152/06, le modalità e la frequenza dei controlli programmati di cui all'articolo 29-decies, comma 3 del D.Lgs. n. 152/06. L'art. 29-quater (Procedura per il rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale), comma 6 del del D.Lgs. n. 152/06, stabilisce che: *“Nell'ambito della Conferenza dei servizi di cui al comma 5, vengono acquisite le prescrizioni del sindaco di cui agli articoli 216 e 217 del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, nonché la proposta dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale, per le installazioni di competenza statale, o il parere delle Agenzie regionali e provinciali per la protezione dell'ambiente, per le altre installazioni, per quanto riguarda le modalità di monitoraggio e controllo degli impianti e delle emissioni nell'ambiente.*

Relazione di riferimento: informazioni sullo stato di qualità del suolo e delle acque sotterranee, con riferimento alla presenza di sostanze pericolose pertinenti, necessarie al fine di effettuare un raffronto in termini quantitativi con lo stato al momento della cessazione definitiva delle attività. Tali informazioni riguardano almeno: l'uso attuale e, se possibile, gli usi passati del sito, nonché, se disponibili, le misurazioni effettuate sul suolo e sulle acque sotterranee che ne illustrino lo stato al momento dell'elaborazione della relazione o, in alternativa, relative a nuove misurazioni effettuate sul suolo e sulle acque sotterranee tenendo conto della possibilità di una

contaminazione del suolo e delle acque sotterranee da parte delle sostanze pericolose usate, prodotte o rilasciate dall'installazione interessata.

Sito: tutto il terreno, in una zona geografica precisa, sotto il controllo gestionale di un'organizzazione che comprende attività, prodotti e servizi. Esso include qualsiasi infrastruttura, impianto e materiali.

Valori limite di emissione (def. Dlgs152/06 smi): la massa espressa in rapporto a determinati parametri specifici, la concentrazione ovvero il livello di un'emissione che non possono essere superati in uno o più periodi di tempo. I valori limite di emissione possono essere fissati anche per determinati gruppi, famiglie o categorie di sostanze, indicate nel allegato X. I valori limite di emissione delle sostanze si applicano, tranne i casi diversamente previsti dalla legge, nel punto di fuoriuscita delle emissioni dell'impianto; nella loro determinazione non devono essere considerate eventuali diluizioni. Per quanto concerne gli scarichi indiretti in acqua, l'effetto di una stazione di depurazione può essere preso in considerazione nella determinazione dei valori limite di emissione dall'impianto, a condizione di garantire un livello equivalente di protezione dell'ambiente nel suo insieme e di non portare a carichi inquinanti maggiori nell'ambiente, fatto salvo il rispetto delle disposizioni di cui alla parte terza del presente decreto;

CONTENUTO E FINALITA' DEL PMC

In attuazione dell'art. 29-sexies, comma 6 del D.Lgs. n. 152 del 03 aprile 2006 e s.m.i., (Autorizzazione Integrata Ambientale), il Piano di Monitoraggio e Controllo (PMC) contiene:

- i requisiti di controllo delle emissioni basandosi sulle conclusioni delle BAT applicabili,
- la metodologia, la frequenza di misurazione,
- le condizioni per valutare la conformità e la procedura di valutazione
- l'obbligo di comunicare all'autorità competente periodicamente, ed almeno una volta all'anno, i dati necessari per verificarne la conformità alle condizioni di autorizzazione.

La principale finalità consiste nella pianificazione degli autocontrolli, la cui responsabilità dell'attuazione resta a cura del Gestore con l'obiettivo di assicurare il monitoraggio degli aspetti ambientali connessi alle proprie attività, che sono principalmente riconducibili alle emissioni nell'ambiente (emissioni in atmosfera convogliate e non, scarichi idrici, produzione e gestione interna dei rifiuti, rumore nell'ambiente, consumo di risorse, sostanze e combustibili) in coerenza con il Parere Istruttorio Conclusivo (PIC) a cura della commissione IPPC.

Il monitoraggio dell'attività IPPC (e le eventuali attività non IPPC tecnicamente connesse con l'esercizio) può essere costituito da tecniche o dalla loro combinazione quali:

- misure in continuo;
- misure discontinue (periodiche ripetute sistematicamente);
- stime basate su calcoli o altri algoritmi utilizzando parametri operativi del processo produttivo
- registrazioni amministrative, verifiche tecniche e gestionali.

STRUTTURA DEL PMC

Il presente Piano di Monitoraggio e Controllo comprende 3 sezioni principali:

- *SEZIONE 1: contiene le informazioni e dati di autocontrollo, a carico del Gestore, con le relative modalità di registrazione*
- *SEZIONE 2: contiene le metodologie per gli autocontrolli; (elenco dei metodi di riferimento da utilizzare)*
- *SEZIONE 3: contiene le indicazioni relative all'attività di reporting annuale che descrive attraverso dati, informazioni e indicatori, l'andamento dell'esercizio dell'installazione in riferimento all'anno precedente.*

CONDIZIONI GENERALI DEL PMC

1. Il Gestore è tenuto ad eseguire campionamenti, analisi, misure e verifiche, nonché interventi di manutenzione e di calibrazione, come riportato nel seguente Piano di Monitoraggio e Controllo.
2. Preventivamente alle fasi di campionamento delle diverse matrici dovrà essere predisposto un piano di campionamento, redatto ai sensi della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025:2018. Relativamente ai rifiuti tale piano di campionamento dovrà essere redatto in base alla norma UNI EN 14899:2006.
3. Il gestore dovrà predisporre l'accesso in sicurezza ai seguenti punti di campionamento e monitoraggio:
 - punti di campionamento delle emissioni in atmosfera;
 - aree di stoccaggio dei rifiuti nel sito;
 - pozzetti di campionamento fiscali per le acque reflue;
 - pozzi utilizzati nel sito.

I sistemi di accesso degli operatori ai punti di prelievo e/o di misura dovranno pertanto garantire la possibilità della corretta acquisizione dei dati di interesse e dovranno essere accessibili al personale preposto ai controlli, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro (D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii.).

4. Tutte le comunicazioni urgenti, in caso di incidenti o eventi imprevisti che incidano in modo significativo sull'ambiente (cfr. §12.7 e 12.8), dovranno essere inviate, dal Gestore, all'indirizzo mail: controlli-aia@isprambiente.it.
5. Resta, a cura del Gestore, l'obbligo di estendere i controlli a tutti i nuovi impianti/apparecchiature occorsi per effetto delle modifiche impiantistiche (es. programma LDAR, ispezione periodica dei serbatoi, monitoraggio delle emissioni odorigene, controllo delle linee di movimentazione di materie prime, prodotti e combustibili, etc.). Eventuali, ulteriori controlli e verifiche che il Gestore riterrà di espletare ai fini ambientali, potranno essere attuate anche laddove non contemplate dal presente PMC e dovranno essere parte integrante del sistema di gestione ambientale.

A. DIVIETO DI MISCELAZIONE

Nei casi in cui la qualità e l'attendibilità della misura di un parametro è influenzata dalla miscelazione dei flussi, il parametro dovrà essere analizzato prima che tale miscelazione abbia luogo.

B. VALUTAZIONE DEGLI ESITI DEGLI AUTOCONTROLLI

Il Gestore, anche nell'ambito del proprio sistema di gestione ambientale, dovrà prevedere una procedura di valutazione degli esiti degli autocontrolli e dovrà prevedere l'analisi delle eventuali non conformità alle prescrizioni AIA ed anomalie/guasti e delle misure messe in atto al fine di ripristinare le condizioni normali e di impedire che le non conformità ed anomalie/guasti si ripetano, oltre che una valutazione dell'efficacia delle misure adottate.

C. SCELTA E FUNZIONAMENTO DEI SISTEMI DI MONITORAGGIO

Tutti i sistemi di controllo e monitoraggio e di campionamento dovranno essere "operabili"¹ durante l'esercizio dell'impianto; nei periodi di indisponibilità degli stessi, sia per guasto ovvero per necessità di manutenzione e/o calibrazione, l'attività stessa dovrà essere condotta con sistemi di monitoraggio e/o campionamento alternativi per il tempo tecnico strettamente necessario al ripristino della funzionalità del sistema principale.

Per quanto riguarda i sistemi di monitoraggio in continuo:

1. in caso di indisponibilità delle misure in continuo il Gestore dovrà attuare quanto previsto alla LG ISPRA – SECONDA EMANAZIONE, lettera F - prot. 18712 del 01/06/2011.
2. la strumentazione utilizzata per il monitoraggio deve essere idonea allo scopo a cui è destinata ed accompagnata da opportuna documentazione che ne identifica il campo di misura, la linearità, la stabilità, l'incertezza nonché le modalità e le condizioni di utilizzo. Inoltre, l'insieme delle apparecchiature che costituiscono il "sistema di rilevamento" deve essere realizzato in una configurazione idonea al funzionamento in continuo, anche se non presidiato, in tutte le condizioni ambientali e di processo; a tale scopo il Gestore dovrà stabilire delle "norme di sorveglianza" e le relative procedure documentate che, attraverso controlli funzionali periodici registrati, verifichino la continua idoneità all'utilizzo e quindi l'affidabilità del rilievo.
3. Qualora, per motivi al momento non prevedibili, fosse necessario attuare delle modifiche di processo e/o tecnologiche che cambino la natura della misura e/o la catena di riferibilità del dato ad uno specifico strumento, il Gestore dovrà darne comunicazione preventiva all'ISPRA. La notifica dovrà essere corredata da una relazione che spieghi le ragioni della variazione del processo/tecnologica, le conseguenze sulla misurazione e le proposte di eventuali alternative. Dovrà essere prodotta, anche, la copia del nuovo "*piping and instrumentation diagram*" (P&ID) con l'indicazione delle sigle degli strumenti modificate e/o la nuova posizione sulle linee.

D. GESTIONE E PRESENTAZIONE DEI DATI

1. Il Gestore deve provvedere a conservare su idoneo supporto informatico tutti i risultati delle attività di monitoraggio e controllo per un periodo di almeno 10 (dieci) anni, includendo anche le informazioni relative alla generazione dei dati. I dati che attestano l'esecuzione del Piano di Monitoraggio e Controllo dovranno essere resi disponibili all'Autorità Competente

¹ Un sistema o componente è definito *operabile* se la prova periodica, condotta secondo le indicazioni di specifiche norme di sorveglianza e delle relative procedure di sorveglianza, hanno avuto esito positivo.

e all'ISPRA ad ogni richiesta e, in particolare, in occasione dei sopralluoghi periodici previsti dall' ISPRA.

2. Tutti i rapporti che dovranno essere trasmessi all' ISPRA nell'ambito del reporting annuale, dovranno essere su **supporto informatico editabile**. Il formato dei rapporti deve essere compatibile con lo standard "Open Office Word Processor" per le parti testo e "Open Office – **Foglio di Calcolo**" (o con esso compatibile) per i fogli di calcolo e i diagrammi riassuntivi.
3. Al fine di gestire sistematicamente il rispetto delle prescrizioni/condizioni dell'AIA, il Gestore dovrà redigere ed aggiornare il Documento di Aggiornamento Periodico denominato (DAP). In tale documento dovranno essere riportate tutte le prescrizioni/condizioni contenute nel PIC e nel PMC con le relative registrazioni al fine di darne l'evidenza oggettiva e documentata del loro rispetto, ivi compresi lo stato di conformità alle prescrizioni AIA, degli autocontrolli, delle prove e/o delle verifiche ed integrata con l'indicazione di azioni correttive adottate e/o proposte. Il DAP dovrà essere conservato e disponibile presso l'installazione su supporto informatico opportunamente datato progressivamente e firmato dal gestore (anche digitalmente) e dovrà essere trasmesso con frequenza quadrimestrale all'ISPRA nel mese di febbraio, giugno e ottobre di ciascun anno.
4. Al fine di avere un quadro completo degli adempimenti di legge a cui è soggetta l'installazione in riferimento al TUA e smi, il gestore dovrà mantenere aggiornato il Registro degli Adempimenti di Legge in riferimento a quanto già previsto e predisposto per i sistemi di gestione ambientale (certificati ISO 14001 e/o EMAS o meno). Tale Registro, analogamente al DAP, dovrà essere trasmesso con frequenza quadrimestrale all'ISPRA nel mese di febbraio, giugno e ottobre di ciascun anno.

E. DECOMMISSIONING

1. Qualora il Gestore decidesse di effettuare la dismissione, il Piano di cessazione/dismissione, con il relativo crono programma/GANTT di attuazione, dovrà essere opportunamente redatto, con il grado di dettaglio di un Progetto Definitivo (cfr. art. 23 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.) relativamente a tutti gli aspetti ambientali e in particolare:
 - a. le aree del sito oggetto di intervento, con indicazione dettagliata delle parti di impianto che si intende smettere e/o smantellare;
 - b. le parti di impianto/attrezzature per le quali è eventualmente previsto il mantenimento in esercizio nelle fasi di cantiere o al termine delle attività di dismissione;
 - c. le misure previste per la pulizia, la protezione passiva e la messa in sicurezza dell'impianto/attrezzature (ai sensi dell'articolo 29-sexies, comma 7, del D.Lgs 152/06) al fine di evitare o limitare gli effetti sulle matrici ambientali e garantire le condizioni idonee per l'eventuale dismissione dell'impianto/attrezzature;
 - d. le misure previste per limitare qualsiasi rischio di inquinamento sia durante le fasi di dismissione che al momento della cessazione delle attività.

Il Piano definitivo dovrà contenere anche:

- e. la valutazione di coerenza e confronto con i contenuti della Relazione di Riferimento (qualora vigesse l'obbligo di presentazione ai sensi del Decreto Ministeriale n.95 del 15/04/2019)

<https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2019/08/26/19G00103/sg> e delle Linee guida emanate ai sensi dell'Art. 22, paragrafo 2, della Direttiva 2010/75/UE).

- f. le attività di ripristino ambientale del sito alle condizioni della Relazione di Riferimento (nel caso di installazioni soggette alla presentazione della Relazione di Riferimento);
 - g. l'eventuale dichiarazione (tecnicamente motivata) di esclusione dell'installazione dagli obblighi di presentazione della Relazione di Riferimento (nel caso di installazioni non soggette alla presentazione della Relazione di Riferimento);
 - h. le attività di rilevazione di un'eventuale grave contaminazione del suolo, al fine dell'eventuale attivazione degli obblighi di bonifica
 - i. le prime indicazioni e misure per la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori in conformità alle disposizioni dell'art. 24 del DPR 207/2010;
 - j. l'aggiornamento del quadro economico e dei costi della sicurezza;
 - k. l'aggiornamento del cronoprogramma dei lavori redatto sottoforma di diagramma di GANTT
2. Il Suddetto piano e dovrà essere trasmesso all'Autorità Competente e all'ISPRA almeno 1 anno prima dell'avvio previsto per i lavori (o in un tempo ritenuto congruo con l'attuazione del cronoprogramma previsto dal Gestore).
3. Il Gestore dovrà infine comunicare con anticipo di almeno 30 giorni lavorativi le date di inizio e fine dei lavori.

SEZIONE 1 – AUTOCONTROLLI

1. GENERALITA' DELL' INSTALLAZIONE IPPC E APPROVVIGIONAMENTO E GESTIONE MATERIE PRIME E COMBUSTIBILI

- Le forniture di combustibili, di oli lubrificanti e materie prime ed ausiliarie, in sede di prima fornitura per specifica tipologia, devono essere opportunamente caratterizzate.
La caratterizzazione dei combustibili e materie prime può essere effettuata anche con la disponibilità in sito delle “Schede Informative di Sicurezza”.
- Le quantità di combustibile, di oli e di tutte le materie prime e ausiliarie utilizzate nei processi operativi devono, ad ogni fornitura, essere registrate su appositi registri in forma elettronica.
- Il rapporto sugli approvvigionamenti di combustibili e materie prime ed ausiliarie, dovrà essere compilato e trasmesso all'Autorità Competente e all'ISPRA con cadenza annuale.

1.1. Generalità dell'installazione IPPC

L'installazione IPPC presenta le seguenti caratteristiche produttive, come da AIA indicate nelle tabelle seguenti.

- Deve essere registrata la produzione dalle varie attività, come precisato nella seguente tabella.

Produzione dalle attività IPPC e non IPPC

| Codice IPPC: 4.2. Impianti chimici per la fabbricazione di prodotti chimici inorganici di base | | | |
|---|------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| Prodotto | Unità di Misura | Metodo di rilevazione | Frequenza autocontrollo |
| PRODUZIONI INDUSTRIALI | | | |
| Anidride solforosa liquida (SL) | tonnellate | Misura delle quantità prodotte | Mensile |
| Bisolfito di sodio soluz. (BSS) | tonnellate | | Mensile |
| Bisolfito d'ammonio soluz. (BAS) | tonnellate | | Mensile |
| Solfito di Sodio da Na ₂ CO ₃ | tonnellate | | Mensile |
| Metabisolfito di sodio | tonnellate | | Mensile |
| Solfito di sodio da NaOH | tonnellate | | Mensile |
| Solfito di potassio (KSS) | tonnellate | | Mensile |
| Deicer SAFEGRIP FR (1) | tonnellate | | Mensile |
| Ammonio Tiosolfato (ATS) (1) | tonnellate | | Mensile |
| Acido solforico (ASC) | tonnellate | | Mensile |
| Metabisolfito di potassio (KPS) (1) | tonnellate | | Mensile |
| Bisolfito di magnesio (BMS) (1) | tonnellate | | Mensile |
| Tiosolfato di sodio (NTS) sol. 43% p/p (1) | tonnellate | | Mensile |
| Tiosolfato di sodio (NTS) sol. 30% p/p (1) | tonnellate | | Mensile |
| Tiosolfato di sodio (NTS) anidro | tonnellate | | Mensile |
| Zolfo-bentonite (Sferosol) (1) | tonnellate | | Mensile |

| | | | |
|---|------------|---|---------|
| Tiosolfato di potassio (KTS) (1) | tonnellate | | Mensile |
| Ammine solfitate (1) | tonnellate | | Mensile |
| Bisolfito di potassio soluzione (KBS) (1) | tonnellate | | Mensile |
| Ammonio bicarbonato | tonnellate | | Mensile |
| Sodio Idrosolfito | tonnellate | | Mensile |
| Tiosolfato di sodio pentaidrato | tonnellate | | Mensile |
| PRODUZIONI ENOLOGICHE (2) | | | |
| Citrogum | tonnellate | Misura delle quantità prodotte | Mensile |
| Super neostabil | tonnellate | | Mensile |
| Citrogum conc. | tonnellate | | Mensile |
| Citrogum diluito | tonnellate | | Mensile |
| Aromagum | tonnellate | | Mensile |
| Arabic filtra | tonnellate | | Mensile |
| Maxigum | tonnellate | | Mensile |
| Gelatine | tonnellate | | Mensile |
| Carbossimetilcellulosa | tonnellate | | Mensile |
| Cellogum mix | tonnellate | | Mensile |
| Citrogum plus | tonnellate | | Mensile |
| Zenith 1 | tonnellate | | Mensile |
| Zenith color | tonnellate | | Mensile |
| Zenith white | tonnellate | | Mensile |
| Zenith perlage | tonnellate | | Mensile |
| Poliaspartato di potassio soluzione | tonnellate | | Mensile |
| Miscele e polveri | tonnellate | | Mensile |
| Ac. metatartarico | tonnellate | | Mensile |
| Enoplastico | tonnellate | | Mensile |

(1) Prodotti stagionali – per le produzioni industriali stagionali il Gestore dovrà fornire, con la stessa frequenza di autocontrollo, anche il numero di ore di esercizio dell'impianto dedicate a tali produzioni.

(2) Prodotti stagionali – per le produzioni enologiche stagionali il Gestore dovrà fornire, con la stessa frequenza di autocontrollo, anche il numero di giorni di esercizio dell'impianto dedicati a tali produzioni.

1.2. Consumo/Utilizzo di materie prime ed ausiliarie

1. Dovrà essere registrato il consumo delle principali materie prime, semilavorati e materie ausiliarie dichiarate in AIA, come precisato nella seguente tabella.
2. Il Gestore dovrà utilizzare le sostanze dichiarate in conformità alle disposizioni dettate dal Regolamento CE n. 1907/2006 (Regolamento REACH);

Principali materie prime e ausiliarie

| Denominazione/codice CAS | Classificazione di pericolosità (CLP) | Fase di utilizzo | Metodo di misura | Oggetto della misura | UM | Frequenza autocontrollo |
|----------------------------------|---------------------------------------|---|------------------------------------|----------------------|----|-------------------------|
| Materie prime | | | | | | |
| Zolfo solido/7704-34-9 | H315 | U00 | Misura/stima dei consumi effettivi | quantità consumata | t | Mensile |
| Zolfo liquido/7704-34-9 | H314 | SB101 U01 U71 U121 Sferosol KTS NTS soluzione | Misura/stima dei consumi effettivi | quantità consumata | t | Mensile |
| Biossido di zolfo/05-09-7446 | H280 H331 H314 | U161 SB215 | Misura/stima dei consumi effettivi | quantità consumata | t | Mensile |
| Sodio formiato/141-53-7 | - | U161 SB215 | Misura/stima dei consumi effettivi | quantità consumata | t | Mensile |
| Sodio metabisolfito/7681-57-4 | H302 H318 | U161 SB215 | Misura/stima dei consumi effettivi | quantità consumata | t | Mensile |
| Metanolo/67-56-1 | H225 H301 H311 H331 H370 | U161 U162 U163 U165 U166 U169 SB215 | Misura/stima dei consumi effettivi | quantità consumata | t | Mensile |
| Ammoniaca Soluzione/1336-21-6 | H314 H335 H412 | U41 U71 | Misura/stima dei consumi effettivi | quantità consumata | t | Mensile |
| Ammoniaca Anidra/7664-41-7 | H221 H280 H331 H314 H400 H411 | U111 | Misura/stima dei consumi effettivi | quantità consumata | t | Mensile |
| Idrato di Sodio/1310-73-2 | H290 H314 | U33 U31 U131 U25 SB025 BIS U26 U163 | Misura/stima dei consumi effettivi | quantità consumata | t | Mensile |
| Idrato di potassio 50%/1310-58-3 | H290 H302 H314 | U61 U91 U141 KPS KTS Safegrip FR | Misura/stima dei consumi effettivi | quantità consumata | t | Mensile |
| Ossido di Magnesio/1309-48-4 | - | U101 | Misura/stima dei consumi effettivi | quantità consumata | t | Mensile |
| Carbonato di Sodio/497-19-8 | H319 | SB 105 U12 SB106-U17 SB205 BIS-U26 SB215 U163 | Misura/stima dei consumi effettivi | quantità consumata | t | Mensile |

| Denominazione/codice CAS | Classificazione di pericolosità (CLP) | Fase di utilizzo | Metodo di misura | Oggetto della misura | UM | Frequenza autocontrollo |
|---|--|--|------------------------------------|----------------------|----|-------------------------|
| Ammina/111-42-2_1141-43-5_109-83-1 | H302 H312 H332 H314 H318 H315 H302 H373 H412 | Produzione Ammine Solfitate | Misura/stima dei consumi effettivi | quantità consumata | t | Mensile |
| Formiato di Potassio/590-29-4 | - | U141 SB113 | Misura/stima dei consumi effettivi | quantità consumata | t | Mensile |
| Acido Formico/64-18-6 | H314 | U141 SB113 | Misura/stima dei consumi effettivi | quantità consumata | t | Mensile |
| Metasilicato di Sodio/6834-92-0 | H314 H335 | U141 SB113 | Misura/stima dei consumi effettivi | quantità consumata | t | Mensile |
| Anidride Ottilsuccinica/26680-54-6 | H302 H312 H319 H315 H317 | U141 SB113 | Misura/stima dei consumi effettivi | quantità consumata | t | Mensile |
| Antischiuma Foan Bam 2901/- | - | U141 SB113 | Misura/stima dei consumi effettivi | quantità consumata | t | Mensile |
| Acido Isononanoico/26896-18-4 | H318- H315H302H302 | U141 SB113 | Misura/stima dei consumi effettivi | quantità consumata | t | Mensile |
| Altre materie prime per produzioni enologiche (specificare prodotto utilizzato) | - | Produzioni enologiche | Misura/stima dei consumi effettivi | quantità consumata | t | Mensile |
| Materie ausiliarie - additivi | | | | | | |
| Sodio Solfato Anidro/7757-82-6 | - | U163 SB215 | Misura/stima dei consumi effettivi | quantità consumata | t | Annuale |
| Tripolifosfato/7758-29-4 | - | U163 SB215 | Misura/stima dei consumi effettivi | quantità consumata | t | Annuale |
| Sodio Benzoato/532-32-1 | H319 | U163 SB215 | Misura/stima dei consumi effettivi | quantità consumata | t | Annuale |
| Stereato di 2-etilesile/22047-49-0 | - | U163 SB215 | Misura/stima dei consumi effettivi | quantità consumata | t | Annuale |
| EDTA/64-02-8 | H332H315 H318 H373 | U163 SB215 | Misura/stima dei consumi effettivi | quantità consumata | t | Annuale |
| Acido Solforico/7664-93-9 | H314 | SB 102 U06 | Misura/stima dei consumi effettivi | quantità consumata | t | Annuale |
| Acido Cloridrico/7647-01-0 | H290 H314 H335 | Acqua demineralizzata | Misura/stima dei consumi effettivi | quantità consumata | t | Annuale |
| Steamete Pas 6076 / 3710-84-7_100-37-8 | H226 H312 H332 H335 H411 | SB101 U01.1 Caldaia acido solforico | Misura/stima dei consumi effettivi | quantità consumata | t | Annuale |

| Denominazione/codice CAS | Classificazione di pericolosità (CLP) | Fase di utilizzo | Metodo di misura | Oggetto della misura | UM | Frequenza autocontrollo |
|--|---|--|------------------------------------|----------------------|----|-------------------------|
| 109-55-7_110-91-8 | H226 H302 H311 H314 H331 H302 H317 | | | | | |
| Optisperse 5464/7601-54-9 | H290 H314 H318 | SB101 U01.1 Caldaia acido solforico | Misura/stima dei consumi effettivi | quantità consumata | t | Annuale |
| Gengard GN 7118 / 7778-53-2_7320-34-5_1310-58-3_1310-73-2 | H318- H335 H319 H290- H302- H314 | Torri raffreddamento Turbina FC Torri di raffreddamento impianto ASC | Misura/stima dei consumi effettivi | quantità consumata | t | Annuale |
| Ossigeno/0778 2-44-7 | H270 H281 | SB 111 U09 | Misura/stima dei consumi effettivi | quantità consumata | t | Annuale |
| Oli Lubrificanti/12 8-39-2 | - | Manutenzione | Misura/stima dei consumi effettivi | quantità consumata | t | Annuale |
| Ipoclorito di sodio/7681-52-9 | H314 H400 H411 H290 | Trattamento reflui, torri raffreddamento | Misura/stima dei consumi effettivi | quantità consumata | t | Annuale |
| Altre materie ausiliarie per produzioni enologiche (specificare prodotto utilizzato) | - | Produzioni enologiche | Misura/stima dei consumi effettivi | quantità consumata | t | Annuale |

- Il Gestore è tenuto a integrare la tabella, nella comunicazione annuale, con tutte le eventuali variazioni delle materie prime/ausiliarie comunicate in AIA con indicazione della data della variazione e gli estremi delle comunicazioni effettuate in merito all'Autorità Competente e all'ISPRA
- Il Gestore dovrà provvedere alla registrazione su file dei controlli effettuati e dovrà provvedere a fornire, su richiesta, copia della "Registrazione su file" concernente i quantitativi delle materie prime e ausiliarie utilizzati nonché, annualmente, il relativo consumo annuo.

1.3. Consumo di combustibili

- Dovrà essere registrato, su apposito registro, il consumo dei combustibili utilizzati, come precisato nella seguente tabella.

Consumo di combustibili

| Tipologia | Fase di utilizzo | Oggetto della misura | UM | Frequenza autocontrollo |
|-----------|-----------------------------------|---------------------------|------------|-------------------------|
| Gasolio | Avviamento forni unità U01 – U121 | quantità totale consumata | tonnellate | Giornaliera |

| Tipologia | Fase di utilizzo | Oggetto della misura | UM | Frequenza autocontrollo |
|-----------|--------------------------|---------------------------|-----------------|-------------------------|
| Metano | Trigeneratore Caldaie | quantità totale consumata | Sm ³ | Giornaliera |
| Zolfo | U01 – U121 | quantità totale consumata | t | Giornaliera |

2. Il Gestore dovrà provvedere alla registrazione su file dei controlli effettuati e dovrà provvedere a fornire, su richiesta, copia della “Registrazione su file” concernente i quantitativi di combustibili utilizzati nonché, annualmente, il relativo consumo annuo.

1.4. Caratteristiche dei combustibili

1. Il Gestore, relativamente ai combustibili che intende utilizzare, dovrà effettuare le analisi richieste utilizzando i metodi di misura di cui al D.Lgs. 152/2006, Parte V, Allegato X per i parametri ivi riportati. Il Gestore potrà utilizzare metodi alternativi, che dovranno essere preventivamente comunicati ad ISPRA informandone anche l'AC; in tale comunicazione dovrà essere prodotta una relazione che dimostri l'equivalenza del metodo che si intende utilizzare rispetto a quello di riferimento presente nel Piano di Monitoraggio e Controllo, sulla quale ISPRA potrà pronunciarsi.
2. Il Gestore dovrà provvedere alla registrazione su file dei controlli effettuati e dovrà provvedere a fornire, su richiesta, copia della “Registrazione su file”.

Metano e gas naturale

Per il Metano dovrà essere prodotta con cadenza mensile una scheda tecnica (fornita dal fornitore o prodotta dal Gestore tramite campionamento e analisi di laboratorio) contenente le informazioni riportate nella tabella seguente.

| Parametro | Unità di misura |
|------------------------|----------------------|
| Potere calorifico inf. | kcal/Nm ³ |
| Densità a 15°C | kg/Nm ³ |
| Zolfo | %v |

Relativamente al parametro Zolfo il Gestore potrà, in accordo con il fornitore di rete, fornire un dato su base annuale o in alternativa effettuare l'analisi, in tal caso il metodo indicato per l'analisi è ASTM D5504.

Fuel oil e gasolio

Per il fuel oil e il gasolio² dovrà essere prodotta mensilmente (o in alternativa a lotti) una scheda tecnica (elaborata dal fornitore o redatta dal Gestore tramite campionamento e analisi di laboratorio) che riporti quanto indicato nelle tabelle seguenti.

Parametri caratteristici del gasolio

| Parametro | Unità di misura |
|-----------|-----------------|
|-----------|-----------------|

² Qualora il gasolio venisse acquistato nei distributori della rete commerciale per autotrazione, il Gestore dovrà dare evidenza documentale che i consumi di gasolio siano correlati con i suddetti acquisti e la scheda tecnica dovrà essere aggiornata solo ad ogni modifica.

| | |
|------------------------|---------|
| Zolfo | %p |
| Acqua e sedimenti | %v |
| Viscosità a 40°C | °E |
| Potere calorifico inf. | kcal/kg |
| Densità a 15°C | kg/mc |
| PCB/PCT | mg/kg |
| Nichel + Vanadio | mg/kg |

1.4.1. Stoccaggi e linee di distribuzione dei combustibili e materie prime

- Per la gestione dei serbatoi e delle linee di distribuzione dei combustibili e delle materie prime liquide dovrà essere prodotta documentazione relativa alle pratiche di monitoraggio e controllo riportati nelle seguenti tabelle.

Aree di stoccaggio e serbatoi dei combustibili e materie prime e ausiliarie liquide

| Tipo di verifica | Frequenza | Monitoraggio/ registrazione dati |
|---|--|---|
| Ispezione visiva per la verifica dello stato di integrità: <ul style="list-style-type: none"> dei serbatoi per lo stoccaggio dei combustibili allo stato di liquido; dei serbatoi per lo stoccaggio delle materie ausiliarie allo stato di liquido; degli organi tecnici utili alla gestione delle operazioni di riempimento e di prelievo delle materie prime dai serbatoi; | Secondo le frequenze e modalità stabilite nelle procedure del SGA, comunque almeno mensilmente | Registrazione anche su supporto informatico della effettuazione della verifica visiva. In caso di necessità di esecuzione della manutenzione, il Gestore dovrà documentare gli interventi come al paragrafo 12.8, punto 13 |
| Ispezione visiva per la verifica dell'affidabilità e dell'integrità dei bacini di contenimento relativi a serbatoi di stoccaggio di combustibili e materie prime allo stato liquido Dei sistemi di contenimento secondario in generale (volumi di riserva, aree cordolate, e griglie di raccolta, con eventuale segregazione della condotta). | Secondo le frequenze e modalità stabilite nelle procedure del SGA, comunque almeno settimanalmente | <i>Effetti ambientali per manutenzioni o malfunzionamenti</i> , anche attraverso l'utilizzo di applicativi gestionali, con i medesimi contenuti informativi e relativo esito |

Controllo funzionalità linee di distribuzione gasolio

| Tipo di verifica | Frequenza | Monitoraggio/ registrazione dati |
|--|--|---|
| Controlli sulla tenuta linea di adduzione e distribuzione combustibili | Secondo le frequenze e modalità stabilite nelle procedure del SGA, comunque almeno annualmente | Annotazione su registro delle ispezioni e delle manutenzioni e delle date di esecuzione delle ispezioni sugli impianti ed esito (con la descrizione del lavoro effettuato). |

- Il Gestore dovrà provvedere alla registrazione su file dei controlli effettuati e dovrà provvedere a fornire, su richiesta, copia della “Registrazione su file”.

2. CONSUMI IDRICI ED ENERGETICI

2.1. Consumi idrici

- Dovrà essere registrato, su apposito registro, il consumo di acqua, come precisato nella tabella di seguito riportata.

Consumi Idrici

| Tipologia | Punti di Prelievo | Oggetto della misura | Unità di misura | Frequenza dell'autocontrollo |
|--|-----------------------------|----------------------|-----------------|------------------------------|
| Acqua di pozzo dal Pozzo Officina (n. 1) | Punto di emungimento | quantità consumata | m ³ | Mensile (lettura contatore) |
| Acqua di pozzo dal Pozzo Ovest (n. 3) | Punto di emungimento | quantità consumata | m ³ | Mensile (lettura contatore) |
| Acqua di pozzo dal Pozzo Nord-Ovest (n. 4) | Punto di emungimento | quantità consumata | m ³ | Mensile (lettura contatore) |
| Acqua di pozzo dal Pozzo n. 5 | Punto di emungimento | quantità consumata | m ³ | Mensile (lettura contatore) |
| Acqua di pozzo dal Pozzo n. 6 | Punto di emungimento | quantità consumata | m ³ | Mensile (lettura contatore) |
| Acqua da acquedotto | Punto di approvvigionamento | quantità consumata | m ³ | Mensile (lettura contatore) |

- Il Gestore dovrà provvedere alla registrazione su file dei controlli effettuati e dovrà provvedere a fornire, su richiesta, copia della “Registrazione su file” concernente i quantitativi di acqua consumata nonché, annualmente, il relativo consumo annuo.

2.2. *Produzione e consumi energetici*

1. Dovrà essere registrato, su apposito registro, i consumi di energia, come precisato nella tabella seguente, per quanto possibile specificato per singola fase o gruppo di fasi.

Produzione e Consumi energetici

| Descrizione | Oggetto della misura | Frequenza autocontrollo |
|------------------------------|----------------------|-------------------------|
| Produzione di energia | | |
| Energia termica prodotta | quantità (MWh) | Mensile |
| Energia elettrica prodotta | quantità (MWh) | Mensile |
| Ore di funzionamento | h | Mensile |
| Consumo di energia | | |
| Energia termica consumata | quantità (MWh) | Mensile |
| Energia elettrica consumata | quantità (MWh) | Mensile |

2. Il Gestore dovrà provvedere alla registrazione su file dei controlli effettuati e dovrà provvedere a fornire, su richiesta, copia della “Registrazione su file” concernente i quantitativi di energia termica e elettrica prodotti e consumati nonché, annualmente, la produzione e il consumo.

Efficienza energetica

3. Il Gestore dovrà condurre, con frequenza almeno quadriennale, specifici “audit energetici” ai sensi del Dlgs 102/2014.
4. Pertanto il Gestore è tenuto alla effettuazione della diagnosi energetica nel rispetto di quanto definito nelle seguenti norme:
 - UNI CEI EN 16247-1:2012 che definisce i requisiti generali comuni a tutte le diagnosi energetiche.
 - UNI CEI EN 16247-3:2014 che si applica ai luoghi in cui l’uso di energia è dovuto al processo. Essa deve essere usata congiuntamente alla EN 16247-1 “Diagnosi energetiche – Parte 1: Requisiti generali”, che integra e rispetto alla quale fornisce ulteriori requisiti.
5. L’audit energetico dovrà avvenire secondo la norma UNI CEI EN 16247-5:2015 che riguarda le competenze dell’auditor energetico.
6. In caso non sia applicabile il Dlgs 102/2014, il Gestore, nell’ambito del Sistema di Gestione Ambientale interno, ha facoltà di porre adeguata attenzione agli aspetti di efficienza energetica, mediante specifici “audit energetici interni” condotti con la frequenza individuata all’interno del SGA.

3. EMISSIONI IN ATMOSFERA

3.1. Emissioni convogliate

1. Nel rapporto annuale dovrà essere trasmessa una planimetria, eventualmente aggiornata a seguito di modifiche dell'AIA, riportante l'elenco aggiornato di tutti punti di emissione convogliata e relativa georeferenziazione.

3.1.1. Punti di emissione convogliata

Nella tabella seguente sono riassunte le informazioni riguardanti i punti di emissione convogliata in atmosfera autorizzati.

Identificazione dei punti di emissione convogliata autorizzati

| Camino | Altezza dal suolo (m) | Area sez. di uscita (mq) | Coord. Gauss-Boaga Est | Coord. Gauss-Boaga Nord | Fasi e dispositivi tecnici di provenienza | Sistema di abbattimento degli inquinanti | SME |
|--------|-----------------------|--------------------------|------------------------|-------------------------|---|---|-----|
| E7 | 38 | 0,785 | 8°46'43" | 46°26'15" | SB 205 (SB 105) – Scrubber Gas solforosi da produzione NPS e NS anidro. Tubazione spinta da ventilatore | Torre (TSS) a due stadi (abbattimento gas poveri di SO ₂ con soluzione di soda in controcorrente). | SI |
| | | | | | SB 206 (SB 106) – Scrubber Gas solforosi da impianto SA3. Tubazione spinta da ventilatore | | |
| | | | | | SB 207/1 (SB 107/1) – Solfatazione Gas da sezione di solfatazione BSS. Tubazione spinta da ventilatore | | |
| | | | | | SB 208 – Torre TA 2601 Tubazione spinta da ventilatore | Lavaggio con soda all'interno della torre TA 2601 e convogliamento a valle dalla torre di abbattimento TSS. | |
| | | | | | Purificazione CO ₂ (SA4 SHS) | Invio della corrente di CO ₂ da SHS a forno di combustione zolfo SOG3 | |
| E8 | 7,5 | 0,196 | 8°46'42" | 45°26'13" | SB 205 (SB 105) – Confezionamento NPS-NS Tubazione posta in aspirazione da ventilatore | Filtri a maniche | NO |

| Camino | Altezza dal suolo (m) | Area sez. di uscita (mq) | Coord. Gauss-Boaga Est | Coord. Gauss-Boaga Nord | Fasi e dispositivi tecnici di provenienza | Sistema di abbattimento degli inquinanti | SME |
|--------|-----------------------|--------------------------|------------------------|-------------------------|--|--|-----|
| E9 | 12 | 0,283 | 8°46'38" | 45°26'18" | SB 206 (SB 106) - Confezionamento SA-3. Tubazione posta in aspirazione un ventilatore | Filtri a maniche | NO |
| E10 | 8 | 0,785 | 8°46'39" | 45°26'13" | Emissione da confezionamenti PE. Tubazione spinta da ventilatore | Parziale trattamento tramite idrocycloni sulle emissioni derivanti dal confezionamento | NO |
| E11 | 6 | 0,049 | 8°46'40" | 45°26'15" | Area officina: emissione da aspirazione localizzata fumi saldatura tramite cappe di aspirazione | - | NO |
| E12 | 7 | 0,031 | 8°46'45" | 45°26'12" | SB 202 (SB 102) - U08 Travaso Emissione da aspirazione localizzata carica bombole | - | NO |
| E14 | 6 | 0,018 | 8°46'46" | 45°26'14" | SB 202 (SB 102) - U08 Travaso Emissione da aspirazione localizzata carica cisterne | - | NO |
| E16 | 10 | 0,28 | 8°46'45" | 45°26'16" | SB 201 - U01 Combustione zolfo fuso Apertura a passo d'uomo sulla tubazione a valle dell'unità forno | - | NO |
| E18 | 7 | 0,13 | 8°46'35" | 45°26'16" | Camino avviamento impianto acido solforico per il preriscaldamento aria prima dell'ingresso forno | - | NO |
| E19 a | 16 | Ø 0,60 m | 8°46'47" | 45°26'12" | Camino che convoglia i gas provenienti dalla prima caldaia a metano. | - | NO |
| E19 b | 16 | Ø 0,60 m | 8°46'47" | 45°26'12" | Camino che convoglia i gas provenienti dalla | - | NO |

| Camino | Altezza dal suolo (m) | Area sez. di uscita (mq) | Coord. Gauss-Boaga Est | Coord. Gauss-Boaga Nord | Fasi e dispositivi tecnici di provenienza | Sistema di abbattimento degli inquinanti | SME |
|--------|--|--------------------------|------------------------|-------------------------|--|---|-----|
| | | | | | seconda caldaia a metano. | | |
| E21 | Punto di emissione dismesso a seguito del procedimento di modifica AIA ID 61/14627 | | | | | | |
| E22 | 8 | Ø 350 m | 8°46'34" | 45°26'10" | Depolverazione/ confezionamento | Corrente di aria del ventilatore di aspirazione per la depolverazione del confezionamento, preventivamente depolverata in un apposito ciclone | NO |
| E23 | 13 | Ø 400 mm | 8°46'34" | 45°26'12" | Gruppo elettrogeno in prossimità del magazzino di stoccaggio | Ossidatore catalitico | NO |

1. In relazione al funzionamento dei punti di emissione convogliata indicati nella tabella seguente, essi sono autorizzati in AIA come punti di “scarsamente rilevanti agli effetti dell'inquinamento atmosferico”.

Punti di emissione convogliata “scarsamente rilevanti agli effetti dell'inquinamento atmosferico” (Art. 272 D.Lgs. 152/06)

| Punti di emissione | Numero Sorgenti | Qualità dell'emissione | Modalità di emissione | Filtri | Misura ΔP |
|----------------------------|-----------------|------------------------------------|-----------------------|--------|-----------|
| Silos di stoccaggio | | | | | |
| RE10 | 1 | Polveri (carbonato di sodio) | Discontinua | NO | NO |
| RE 2220 | 1 | Polveri (Carbonato di sodio) | Discontinua | SI | NO |
| RE 2906 | 1 | Polveri (Carbonato di sodio) | Discontinua | SI | NO |
| RE 2907 | 1 | Polveri (NPS o carbonato di sodio) | Discontinua | SI | NO |
| RE 2908 | 1 | Polveri (Formiato di sodio) | Discontinua | NO | NO |
| RE 2408 | 1 | Polveri (Carbonato di sodio) | Discontinua | NO | NO |
| RE 2409 | 1 | Polveri (Carbonato di sodio) | Discontinua | NO | NO |

| | | | | | |
|--------|---|---------------------------------|-------------|----|----|
| RE 823 | 1 | Polveri (Carbonato di sodio) | Discontinua | NO | NO |
|--------|---|---------------------------------|-------------|----|----|

2. In relazione agli sfiati dei serbatoi, se presenti sistemi di abbattimento, dovranno essere inoltre eseguite le verifiche indicate nella seguente tabella.

Verifiche sfiati serbatoi

| Parametro | Tipo di verifica | Monitoraggio / registrazione dati |
|--|--|---|
| Verifica sistemi di abbattimento collegati agli sfiati da serbatoi | Ispezione e manutenzione semestrale programmata dei sistemi di abbattimento secondo quanto indicato dal costruttore. | Annotazione su registro delle date di esecuzione delle ispezioni sugli impianti ed esito. Nel caso di manutenzioni, registrare la descrizione del lavoro effettuato |

3. Al fine di verificare il rispetto delle prescrizioni dell'AIA, gli autocontrolli sui punti di emissione convogliata autorizzati dovranno essere effettuati per tutti i punti di emissione con la frequenza stabilita nelle tabelle del paragrafo 3.1.2.

3.1.2. Controllo delle emissioni convogliate in aria

- Il Gestore dovrà effettuare gli autocontrolli sulle emissioni convogliate in aria secondo le modalità riportate nelle tabelle seguenti.
- Il Gestore dovrà provvedere alla registrazione su file dei controlli effettuati e dovrà provvedere a fornire, su richiesta, copia della "Registrazione su file" concernente gli autocontrolli effettuati sui punti di emissione in atmosfera.

Emissioni dai camini principali

| Punto di emissione | Parametro | Limite/prescrizione | Frequenza autocontrollo | Rilevazione dati |
|--------------------|----------------------------------|--|-------------------------|--|
| E7 | Temperatura Portata ³ | Controllo | Continuo | Misura (Misuratore in continuo) |
| | SOx | Concentrazione e flusso di massa limite come da autorizzazione | Continuo | Misura (Misuratore in continuo) |
| | CH ₃ OH | Concentrazione limite come da autorizzazione | Quadrimestrale | Misura (Campionamento manuale ed analisi di laboratorio) |
| | COV | | | |
| E8 | Portata | Controllo | Quadrimestrale | Misura (Campionamento manuale) |

³ La portata potrà essere determinata anche tramite calcolo.

| Punto di emissione | Parametro | Limite/prescrizione | Frequenza autocontrollo | Rilevazione dati |
|--------------------|-----------|--|-------------------------|--|
| | Polveri | Concentrazione limite come da autorizzazione | Quadrimestrale | Misura (Campionamento manuale ed analisi di laboratorio) |
| E9 | Portata | Controllo | Quadrimestrale | Misura (Campionamento manuale) |
| | Polveri | Concentrazione limite come da autorizzazione | Quadrimestrale | Misura (Campionamento manuale ed analisi di laboratorio) |
| E10 | Portata | Controllo | Quadrimestrale | Misura (Campionamento manuale) |
| | Polveri | Concentrazione limite come da autorizzazione | Quadrimestrale | Misura (Campionamento manuale ed analisi di laboratorio) |
| E11 | Portata | Controllo | Quadrimestrale | Misura (Campionamento manuale) |
| | Polveri | Concentrazione limite come da autorizzazione | Quadrimestrale | Misura (Campionamento manuale ed analisi di laboratorio) |
| E12 | Portata | Controllo | Quadrimestrale | Misura (Campionamento manuale) |
| | SOx | Concentrazione limite come da autorizzazione | Quadrimestrale | Misura (Campionamento manuale ed analisi di laboratorio) |
| E14 | Portata | Controllo | Quadrimestrale | Misura (Campionamento manuale) |
| | SOx | Concentrazione limite come da autorizzazione | Quadrimestrale | Misura (Campionamento manuale ed analisi di laboratorio) |
| E16 | Portata | Controllo | Quadrimestrale | Misura (Campionamento manuale) |
| | SOx | Concentrazione limite come da autorizzazione | Quadrimestrale | Misura (Campionamento manuale ed analisi di laboratorio) |
| | NOx | | | |
| | Polveri | | | |
| E18 | Portata | Controllo | Quadrimestrale | Misura (Campionamento manuale) |

| Punto di emissione | Parametro | Limite/prescrizione | Frequenza autocontrollo | Rilevazione dati |
|--------------------|--|--|-------------------------|--|
| | SOx | Concentrazione limite come da autorizzazione | Quadrimestrale | Misura (Campionamento manuale ed analisi di laboratorio) |
| | NOx | | | |
| | Polveri | | | |
| E19 a | Portata % O ₂ | Controllo | Quadrimestrale | Misura (Campionamento manuale) |
| | CO | Concentrazione limite come da autorizzazione | Quadrimestrale | Misura (Campionamento manuale ed analisi di laboratorio) |
| | NOx | | | |
| E19 b | Portata % O ₂ | Controllo | Quadrimestrale | Misura (Campionamento manuale) |
| | CO | Concentrazione limite come da autorizzazione | Quadrimestrale | Misura (Campionamento manuale ed analisi di laboratorio) |
| | NOx | | | |
| E21 | Punto di emissione dismesso a seguito del procedimento di modifica AIA ID 61/14627 | | | |
| E22 | Portata | Controllo | Quadrimestrale | Misura (Campionamento manuale) |
| | Polveri | Concentrazione limite come da autorizzazione | Quadrimestrale | Misura (Campionamento manuale ed analisi di laboratorio) |
| E23 | Portata % O ₂ | Controllo | Quadrimestrale | Misura (Campionamento manuale) |
| | NOx | Concentrazione limite come da autorizzazione | Quadrimestrale | Misura (Campionamento manuale ed analisi di laboratorio) |
| | CO | | | |

3. Come da prescrizione contenuta nel Parere Istruttorio Conclusivo relativo alla modifica AIA ID 61/14627, nelle more dell'avvio del procedimento di riesame per l'adeguamento alla D.E. 2022/2427/UE ("WGC") dell'intera installazione, il Gestore, oltre al rispetto di quanto ivi previsto entro quattro anni dalla pubblicazione della stessa, è tenuto, a partire dal 2024, all'effettuazione di un monitoraggio conoscitivo, con frequenza almeno quadrimestrale, per la misurazione delle concentrazioni e la determinazione dei flussi di massa nelle emissioni

convogliate degli inquinanti previsti dalle *BATConclusion* WGC e valutati pertinenti dallo stesso Gestore; per gli inquinanti per cui la BATC-WGC non prevede modifiche (modalità di misura, espressione dei risultati, ecc.) si farà riferimento agli esiti in applicazione del PMC vigente.

Le modalità e i metodi saranno quelli individuati nella BATC- WGC.

I report annuali relativi all'esercizio degli anni 2024, 2025 e 2026 comprenderanno il capitolo "*Monitoraggio WGC*" con i risultati ottenuti e una valutazione del Gestore sullo stato di allineamento alle BATC- WGC per i singoli punti di emissione.

4. Per tutte le altre emissioni scarsamente rilevanti agli effetti dell'inquinamento atmosferico il Gestore dovrà fornire nel rapporto annuale, le stime dei valori di concentrazione degli inquinanti, i volumi dei fumi calcolati (stechiometricamente nel caso di emissioni derivanti da combustione) allegando il relativo algoritmo e le rispettive emissioni massiche.
5. Il Gestore dovrà effettuare controlli periodici dei sistemi di trattamento dei fumi secondo le modalità riportate nella tabella seguente.

Sistemi di trattamento fumi

| Punto Emissione/fas e di provenienza | Sistema di abbattimento | Manutenzione (periodicità) | Parametri di controllo | Modalità di controllo (frequenza) | Modalità di registrazione e trasmissione |
|--|---------------------------|----------------------------|--|-----------------------------------|---|
| Principali punti di emissione convogliata | | | | | |
| E7 | Torre a lavaggio con soda | annuale | Portata liquido di lavaggio | continua | Registrazione su file e nel registro di conduzione dell'impianto (Vedi paragrafo Gestione e presentazione dei dati) |
| | | | Valori del ΔP (misurazione in mm di colonna d'acqua) | Continua | Registrazione su file e nel registro di conduzione dell'impianto (Vedi paragrafo Gestione e presentazione dei dati) |
| | | | SO ₂ (misurazione concentrazione in ingresso e in uscita e calcolo dell'efficienza di abbattimento) | Continua | Registrazione su file e nel registro di conduzione dell'impianto (Vedi paragrafo Gestione e presentazione dei dati) |
| E8 – E9 | Filtri a maniche | annuale | Valori del ΔP | Continua | Registrazione su file e nel registro di conduzione dell'impianto (Vedi paragrafo Gestione e presentazione dei dati) |
| E10 | Idrocycloni | annuale | Valori della velocità limite di trasporto | Continua | Registrazione su file e nel registro di conduzione dell'impianto (Vedi paragrafo Gestione e presentazione dei dati) |

| Punto Emissione/fas e di provenienza | Sistema di abbattimento | Manutenzione (periodicità) | Parametri di controllo | Modalità di controllo (frequenza) | Modalità di registrazione e trasmissione |
|---|---|----------------------------|---|------------------------------------|---|
| E21 | Punto di emissione e relativi sistemi di trattamento fumi dismessi a seguito del procedimento di modifica AIA ID 61/14627 | | | | |
| E22 | Ciclone | annuale | Valori della velocità limite di trasporto | Continua | Registrazione su file e nel registro di conduzione dell'impianto (Vedi paragrafo Gestione e presentazione dei dati) |
| E23 | Ossidatore catalitico | annuale | Temperatura d'ingresso all'ossidatore | Continua | Registrazione su file e nel registro di conduzione dell'impianto (Vedi paragrafo Gestione e presentazione dei dati) |
| | | | Tempo di residenza | | |
| Altri punti di emissione convogliata (sfiati silos) | | | | | |
| RE 2906 | Filtri depolveratori | semestrale | Valori del ΔP | Continua durante le fasi di carico | Registrazione su file e nel registro di conduzione dell'impianto (Vedi paragrafo Gestione e presentazione dei dati) |
| RE 2907 | Filtri depolveratori | semestrale | Valori del ΔP | Continua durante le fasi di carico | Registrazione su file e nel registro di conduzione dell'impianto (Vedi paragrafo Gestione e presentazione dei dati) |
| RE 2220 | Filtri depolveratori | semestrale | Valori del ΔP | Continua durante le fasi di carico | Registrazione su file e nel registro di conduzione dell'impianto (Vedi paragrafo Gestione e presentazione dei dati) |

3.2. Monitoraggi dei transitori degli impianti

1. Il Gestore dovrà dare attuazione ad un piano di monitoraggio dei transitori degli impianti al fine di registrare e inserire nelle relazioni annuali, da trasmettere all'Autorità Competente e all'ISPRA, i valori (calcolati sulla base delle misure SME) del flusso di massa orario degli inquinanti prescritti, i volumi dei fumi, il numero e tipo degli transitori con i relativi tempi di durata.
2. Nel caso di misura discontinua i campionamenti dovranno essere effettuati in modo tale da consentire di ricostruire il profilo di emissione dell'inquinante durante il transitorio.
3. Il Gestore dovrà fornire l'algoritmo di calcolo con il quale stima il contributo in massa degli inquinanti per ciascuna condizione di transitorio, dedotto dai dati di portata e di concentrazione dell'inquinante per il numero complessivo di ore necessarie.
4. Le emissioni nei periodi di avvio e arresto possono essere valutate in base alla misurazione dettagliata delle emissioni eseguita per una procedura tipica di avvio/arresto almeno una volta l'anno e utilizzandone i risultati per la stima annuale.

3.3. Emissioni non convogliate

Emissioni da serbatoi dello zolfo e suoi composti

1. Relativamente alle emissioni diffuse di vapori dai sistemi di tenuta dei serbatoi, in coerenza con le prescrizioni AIA il Gestore dovrà eseguire con cadenza annuale una stima delle emissioni diffuse, fornendo l'algoritmo di calcolo utilizzato. Inoltre il Gestore dovrà effettuare i controlli previsti nella seguente tabella.

Parametri da misurare per le emissioni diffuse

| Sigla camino | Descrizione | Parametro | Unità di misura | Modalità di registrazione/realizzatore monitoraggio |
|--------------|---|---|-----------------|---|
| E1 | Ricevimento/stoccaggio zolfo fuso | vapori di zolfo (come SO ₂) | kg/anno | calcolo annuale dell'emissione effettuato dal Gestore |
| E2 | Fusore dello zolfo | vapori di zolfo (come SO ₂) | kg/anno | calcolo annuale dell'emissione effettuato dal Gestore |
| E3 | Stoccaggio tiosolfato di ammonio in soluzione | vapori di NH ₃ | kg/anno | calcolo annuale dell'emissione effettuato dal Gestore |
| E4 | Stoccaggio bisolfiti in soluzione | vapori di SO ₂ | kg/anno | calcolo annuale dell'emissione effettuato dal Gestore |
| E5 | Stoccaggio tiosolfato di ammonio in soluzione | vapori di NH ₃ | kg/anno | calcolo annuale dell'emissione effettuato dal Gestore |
| E6 | Stoccaggio bisolfiti in soluzione | vapori di SO ₂ | kg/anno | calcolo annuale dell'emissione effettuato dal Gestore |

Emissioni fugitive:

1. In ottemperanza alle prescrizioni dell'AIA il Gestore dovrà mantenere operativo un programma LDAR (*Leak Detection and Repair*) e relativo protocollo di ispezione, i risultati dei quali devono essere trasmessi all'ISPRA con cadenza annuale ed andranno aggiornati a cura del Gestore in funzione di modifiche impiantistiche e/o gestionali.
- 1.bis Relativamente alle sole centrali termoelettriche alimentate a gas naturale e alle stazioni di compressione della rete nazionale dei metanodotti, il programma LDAR potrà prevedere quanto riportato nella LG ISPRA – SECONDA EMANAZIONE, lettera I - prot. 18712 del 01/06/2011.
2. Il programma LDAR deve riportare in particolare:
 - le metodologie che il Gestore adotta per lo *screening* delle sorgenti di emissioni fugitive;
 - i risultati dello *screening* di tutti i componenti dello Stabilimento che possano dar luogo a rilasci (valvole e flange di processo, pompe, compressori, stoccaggi, trattamenti acque, apparecchiature utilizzate nelle fasi di caricamento, etc.);

- l'individuazione delle possibili cause di rilascio (usura, malfunzionamenti, rotture o difetti di fabbricazione) dai dispositivi coinvolti;
 - le stime delle emissioni;
 - le azioni intraprese a seguito dell'individuazione di componentistica che dà luogo a emissioni;
 - la programmazione delle azioni di monitoraggio successive.
3. I risultati del programma dovranno essere registrati su database in formato e saranno allegati al rapporto annuale che il Gestore invierà all'Autorità competente e all'ISPRA.
- La Banca Dati predisposta deve contenere:
- a) identificazione di tutte le valvole, flange, compressori, pompe, scambiatori e connettori che convogliano fluidi con tensione di vapore superiore a 13,0 millibar a 20 °C, sigla del componente rintracciabile sull'impianto, caratteristica della corrente intercettata (contenente cancerogeni / non contenente cancerogeni); per le componenti che convogliano miscele di fluidi con tensioni di vapore differenti, devono essere identificate quelle con le seguenti caratteristiche: la somma dei costituenti con tensione di vapore maggiore di 13,0 millibar a 20°C sia superiore al 20% in peso del totale della corrente di processo;
 - b) procedure per includere nel programma nuovi componenti;
 - c) identificazione di tutti gli "emettitori significativi"⁴
 - d) standard costruttivi per nuovi componenti che potrebbero essere installati al fine di diminuire le perdite dagli elementi riconosciuti come "*emettitori cronici*"⁵;
 - e) identificazione dei responsabili del programma LDAR e del personale impegnato nel monitoraggio;
 - f) procedure che, in caso di lavori di sostituzioni/manutenzioni di impianti, integrano nel programma i nuovi componenti installati;
 - g) la descrizione del programma di formazione del personale addetto al LDAR;
 - h) l'impegno ad eseguire un corso di informazione per il personale non direttamente coinvolto nel programma ma che comunque opera sugli impianti;
 - i) le procedure di QA/QC.
4. Il Gestore dovrà utilizzare un database elettronico (il software utilizzato deve essere messo a disposizione dell'ISPRA) che sia compatibile con lo standard "Open Office – MS Access". Il database deve essere predisposto per essere interpellabile con *query* di verifica dei seguenti argomenti:
- data di inserimento del componente nel programma LDAR,
 - date di inizio/fine della riparazione o data di "slittamento" della riparazione e motivo,
 - numero di monitoraggi realizzati nel periodo di monitoraggio,

⁴ Emettitore significativo: elemento del programma LDAR per cui la perdita è pari o superiore ad una soglia definita (es. 10.000 ppmv come Metano) per due volte su quattro trimestri consecutivi. Un tale componente deve essere riparato secondo quanto indicato nella tabella "riparazione e tempi di intervento".

⁵ Emettitore cronico: elemento del programma LDAR per cui la perdita è pari o superiore a 10000 ppmv come Metano per due volte su quattro trimestri consecutivi. Un tale componente deve essere sostituito con componenti maggiormente performanti ed in linea con BREF comunitari, durante la prima fermata utile per manutenzione programmata dell'unità.

- numero di componenti monitorati al giorno da ogni tecnico coinvolto nel programma,
- calcolo dei tempi tra due successivi monitoraggi su ogni componente,
- numero di riparazioni fatte oltre i tempi consentiti,
- qualunque altra informazione che il gestore ritiene utile per dimostrare la realizzazione del programma.

Il data base deve essere in ogni momento disponibile alla consultazione, in fase di sopralluogo/ispezione, da parte dell'ISPRA.

5. La sintesi dei risultati del programma riportata nel rapporto annuale dovrà indicare:
- il numero di linee, apparecchiature, valvole, strumenti, connessioni, prese campione, stacchi flangiati, etc. indagate rispetto al totale di linee, apparecchiature, valvole, strumenti, connessioni, prese campione, stacchi flangiati, etc. presenti;
 - la tipologia e le caratteristiche delle linee, apparecchiature, valvole, strumenti, connessioni, prese campione, stacchi flangiati, etc. oggetto di indagine;
 - le apparecchiature utilizzate;
 - i periodi nei quali sono state effettuate le indagini;
 - le condizioni climatiche presenti;
 - il rumore di fondo riscontrato;
 - la percentuale di componenti fuori soglia [vedi *“Definizione di perdita”*] rispetto al totale ispezionato;
 - gli interventi effettuati di sostituzione, riparazione, manutenzione e le date di effettuazione;
 - la modifica delle frequenze stabilite nel cronoprogramma sulla base degli esiti delle misure effettuate.

Definizione di perdita con il Metodo US EPA 21

Una perdita è definita ai fini del presente programma come la individuazione di una fuoriuscita con una concentrazione di VOC (espressa in ppm_{volume} espressi come CH₄) superiore a quanto indicato nella seguente tabella e determinata con il metodo US EPA 21:

| Componenti | Soglie (ppm) | Soglie per fluidi classificati H350 (ppm) |
|-------------|--------------|---|
| Pompe | 10.000 | 500 |
| Compressori | 10.000 | 500 |
| Valvole | 10.000 | 500 |
| Flange | 10.000 | 500 |

A complemento della definizione è considerata perdita, qualunque emissione che risulta all'ispezione visibile e/o udibile e/o odorabile (vapori visibili, perdite di liquidi ecc), indipendentemente dalla concentrazione, o che possa essere individuata attraverso formazione di bolle utilizzando una soluzione di sapone.

6. In occasione di manutenzione ordinaria, variazioni programmate delle condizioni operative e produttive, malfunzionamenti, fermate non programmate, manutenzione straordinaria, emergenza il Gestore dovrà registrare le informazioni contenute nelle seguenti tabelle:

Emissioni eccezionali in condizioni prevedibili⁶

| Tipo di Evento | Fase di lavorazione | Modalità di prevenzione | Modalità di controllo | Inizio (data,ora) | Fine (data,ora) | Modalità di comunicazione all'Autorità |
|----------------|---------------------|-------------------------|-----------------------|-------------------|-----------------|--|
| | | | | | | |

Emissioni eccezionali in condizioni imprevedibili⁷

| Tipo di Evento | Fase di lavorazione | Modalità di prevenzione | Modalità di controllo | Inizio (data,ora) | Fine (data,ora) | Modalità di comunicazione all'Autorità |
|----------------|---------------------|-------------------------|-----------------------|-------------------|-----------------|--|
| | | | | | | |

Monitoraggio e tempi di intervento

7. Al fine del raggiungimento degli obiettivi del programma LDAR, nella tabella successiva sono indicate le frequenze con le quali dovrà essere eseguito il monitoraggio ed i tempi di intervento e la modalità di registrazione dei risultati sia del monitoraggio sia dei tempi di riparazione.

| Componenti | Frequenza del monitoraggio | Tempi di intervento | Registrazione su file elettronico e registri cartacei ⁸ |
|-----------------------------------|--|--|---|
| Valvole/Flange | <u>Trimestrale</u> (semestrale dopo due periodi consecutivi di perdite inferiori al 2% del totale valutato ed annuale dopo 5 periodi componenti in perdita inferiori al 2% del totale valutato) <u>Annuale</u> se intercettano “ <i>stream</i> ” con sostanze non cancerogene | La riparazione dovrà iniziare nei 5 giorni lavorativi successivi all’individuazione della perdita e concludersi in 15 giorni dall’inizio della riparazione. Nel caso di unità con fluidi cancerogeni l’intervento deve <u>iniziare immediatamente dopo l’individuazione della perdita.</u> | Registrazione della data, dell’apparecchiatura e delle concentrazioni rilevate. Registrazione delle date di inizio e fine intervento |
| Tenute delle pompe | <u>Trimestrale</u> se intercettano “ <i>stream</i> ” con sostanze cancerogene <u>Annuale</u> se intercettano “ <i>stream</i> ” con sostanze non cancerogene | | |
| Tenute dei compressori | | | |
| Valvole di sicurezza | | | |
| Valvole di sicurezza dopo rilasci | | | |

⁶ Condizioni prevedibili: fermate temporanee, manutenzione ordinaria, variazioni programmate delle condizioni operative e produttive.

⁷ Condizioni imprevedibili: malfunzionamenti, fermate non programmate, manutenzione straordinaria, emergenza.

⁸ Vedi paragrafo Gestione e presentazione dei dati

| | | | |
|---|--|----------------|---|
| Componenti difficili da raggiungere | Biennale | | |
| Ogni componente con perdita visibile | Immediatamente | Immediatamente | |
| Ogni componente sottoposto a riparazione/manutenzione | Nei successivi 5 giorni lavorativi dalla data di fine lavoro | - | Registrazione della data e dall'apparecchiatura sottoposta a riparazione/manutenzione |

8. Con riferimento agli “emettitori significativi” e agli “emettitori cronici”, qualora gli interventi di manutenzione e/o sostituzione non siano realizzabili con gli impianti in marcia, il Gestore dovrà procedere immediatamente, nei tempi tecnici strettamente necessari alle esigenze di sicurezza, ad un nuovo fermo impianto per la riparazione/sostituzione del componente interessato.
9. La sostituzione degli “emettitori cronici” dovrà essere effettuata con componenti in grado di garantire una migliore performance; nella scelta dei componenti da installare il Gestore dovrà valutare la conformità alle indicazioni riportate nei BREF comunitari, riportandone i risultati del confronto nel *report* periodico all’Autorità Competente e all’ISPRA.
10. Il Gestore può proporre all’ISPRA un programma e delle procedure equivalenti purché di pari efficacia, ed in ogni caso il Gestore dovrà comunque argomentare le eventuali scelte diverse dal programma e dalle procedure proposte. In particolare il Gestore che ha avuto la prescrizione in autorizzazione di eseguire un programma LDAR, può scegliere se adempiere alla prescrizione utilizzando il metodo US EPA 21 o, in alternativa, un sistema ottico per l’individuazione delle perdite nelle apparecchiature (Smart LDAR). In tal caso il sistema ottico deve rispondere ai requisiti minimi di cui alla LG ISPRA – SECONDA EMANAZIONE, lettera H - prot. 18712 del 01/06/2011

Stima delle perdite da connessioni, valvole, pompe e compressori.

Nella quantificazione delle emissioni fuggitive, per tutti i componenti ispezionati con il Metodo US EPA 21, il Gestore potrà utilizzare in particolare i seguenti metodi:

- *Approach 2: Screening Ranges Approach*
- *Approach 3: EPA Correlation Approach;*

riportati all’interno del Capitolo 2 (*Development of equipment leak emission estimates*) del protocollo EPA 453/R-95-017 “*Protocol for Equipment Leak Emission Estimates*”

In caso di primo anno di screening LDAR, sui componenti non ispezionati con il metodo US EPA 21, la stima dovrà essere effettuata utilizzando i fattori di emissione indicati dal metodo *Average Emission Factor Approach* riportato all’interno del succitato Capitolo 2 del protocollo EPA 453/R-95-017 (Approach 1).

Nelle Appendici da A ad E del protocollo EPA 453/R-95-017, sono riportati tutti i riferimenti necessari alle procedure di stima e gli esempi di calcolo, per tipologia di componente, riferiti all’industria chimica (SOCMI) e alle Raffinerie.

4. EMISSIONI IN ACQUA

La seguente tabella riporta la specifica dei punti di scarico finali dagli impianti dello Stabilimento.

Nel rapporto annuale deve essere trasmessa una planimetria, eventualmente aggiornata a seguito di modifiche dell'AIA, riportante l'elenco aggiornato di tutti gli scarichi finali, parziali e dei pozzetti di controllo e relativa georeferenziazione.

Identificazione degli scarichi

| Scarico Finale | Scarico parziale | Tipologia di acqua | Tipologia di scarico | Impianti di trattamento | Denominazione impianto ricevente/Corpo idrico recettore | Punti di verifica limiti di accettabilità | Coordinate Gauss-Boaga | |
|----------------|------------------|--------------------------|----------------------|---|---|--|------------------------|-----------|
| | | | | | | | E | N |
| SF1 | SP (TSF) | Acque reflue industriali | Continuo | Impianto di trattamento interno (equalizzazione, neutralizzazione, ossidazione) | Naviglio Langosco (8 mesi l'anno) | Pozzetto di controllo a monte dello scarico finale | 8°46'51" | 45°26'11" |
| | SP (TD) | Acque di raffreddamento | | | Naviglio Sforzesco (4 mesi l'anno) | | " | " |
| | | Acque meteoriche | | | | | | |

1. I pozzetti di prelievo fiscale o comunque i punti di campionamento devono essere in ogni momento accessibili dall'ISPRA ed attrezzati per consentire il campionamento delle acque da scaricare.
2. Il Gestore dovrà predisporre e registrare gli esiti di un piano di ispezioni e manutenzioni delle condotte fognarie presenti presso lo stabilimento al fine di evitare ogni contaminazione delle acque superficiali e sotterranee.
3. Dovrà essere garantita la conduzione di un monitoraggio costante per il corretto funzionamento degli impianti di trattamento in tutte le loro fasi nonché la corretta gestione e manutenzione di tutte le strutture e delle infrastrutture annesse che devono, inoltre, essere dotate dei migliori sistemi ai fini della garanzia di sicurezza.
4. Al fine di verificare il rispetto delle prescrizioni presenti nell'AIA, relative ai limiti agli scarichi, devono essere effettuati i controlli previsti nelle seguenti tabelle.
5. Il Gestore dovrà provvedere alla registrazione su file dei controlli effettuati e dovrà provvedere a fornire, su richiesta, copia della "Registrazione su file" concernente gli autocontrolli effettuati sugli scarichi idrici.

Scarico SF1

| Denominazione scarico | Tipologie acque | Punto di controllo | Parametro | Frequenza | Limiti / Prescrizioni |
|-----------------------|--------------------------|--------------------|-----------|-----------------------|-----------------------|
| SF1 | Acque reflue industriali | E 8°46'51" | Portata | Continuo ⁹ | Controllo |
| | | | pH | Trimestrale | |

⁹ Anche mediante registrazione in continuo delle ore di funzionamento delle pompe (alla loro portata di targa) e determinazione dei volumi scaricati

| | | | | | |
|--|-------------------------|----------------|---|--|--|
| | Acque di raffreddamento | N 45°26'11" | Temperatura | Trimestrale | Valore limite come da autorizzazione |
| | | | Colore | Trimestrale | |
| | Acque meteoriche | | Odore | Trimestrale | |
| | | | Materiali grossolani | Trimestrale | |
| | | | Solidi speciali sospesi | Giornaliera | |
| | | | BOD5 | Trimestrale | |
| | | | COD (o TOC) | Giornaliera | |
| | | | Cromo totale | Mensile | |
| | | | Cromo VI | Trimestrale | |
| | | | Manganese | Trimestrale | |
| | | | Mercurio | Trimestrale | |
| | | | Nichel | Mensile | |
| | | | Piombo | Trimestrale | |
| | | | Rame | Mensile | |
| | | | Selenio | Trimestrale | |
| | | | Zinco | Mensile | |
| | | | Cloro attivo libero | Trimestrale | |
| | | | Solfuri (come H ₂ S) | Trimestrale | |
| | | | Solfiti (come SO ₃) | Trimestrale | |
| | | | Solfati (come SO ₄) | Continuo (attraverso metodo indiretto della conducibilità) Settimanale (campione diretto) | |
| | | | Cloruri | Trimestrale | |
| | | | Fosforo totale (come P) | Giornaliera | |
| | | | Azoto totale (TN) | Giornaliera | |
| | | | Azoto inorganico totale (N _{inorg}) | Giornaliera | |

| | | | | | |
|--|--|--|--|-------------|--|
| | | | Azoto ammoniacale (come NH ₄) | Trimestrale | |
| | | | Azoto nitroso (come N) | Trimestrale | |
| | | | Azoto nitrico (come N) | Trimestrale | |
| | | | Composti organoalogenati adsorbibili (AOX) | Mensile | |
| | | | Saggio di tossicità acuta | Trimestrale | |

6. In coerenza con quanto prescritto in AIA, il Gestore, al fine di evitare che l'apporto dei reflui derivanti da acque di raffreddamento e meteoriche, possa esercitare un effetto diluente sullo scarico finale attualmente autorizzato, senza ulteriori apporti agli inquinanti presenti, dovrà prevedere il controllo MENSILE della portata di tali scarichi a monte della confluenza allo scarico finale. Il rispetto dei limiti in concentrazione allo scarico finale autorizzato deve essere garantita al netto di tali contributi.
7. In coerenza con quanto prescritto in AIA, il Gestore dovrà effettuare a monte e a valle dello scarico, con frequenza quinquennale, il controllo dei parametri temperatura e solfati.
8. Al fine di verificare il rispetto delle prescrizioni dell'AIA, relative ai sistemi di trattamento, devono essere effettuati i controlli previsti nella seguente tabella.
9. Il Gestore dovrà provvedere alla registrazione su file dei controlli effettuati e dovrà provvedere a fornire, su richiesta, copia della "Registrazione su file" concernente gli autocontrolli effettuati sui sistemi di depurazione delle acque reflue.

Sistemi di depurazione acque

| Punto di controllo | Sistema di trattamento | Parametri di controllo del processo | Modalità di controllo (frequenza) | Modalità di registrazione e trasmissione |
|---|---|-------------------------------------|---|---|
| Ingresso vasca di controllo e di decantazione | Sezione di Trattamento Acque Reflue Industriali | SO ₂ | Controllo analitico degli inquinanti (ogni 15 minuti) | Registrazione nel registro di conduzione dell'impianto (Vedi paragrafo Gestione e presentazione dei dati) |
| | | pH | Controllo analitico (continuo) | |
| Vasca di ossigenazione | | O ₂ | Quantità consumata (settimanale) | Registrazione nel registro di conduzione dell'impianto (Vedi paragrafo Gestione e presentazione dei dati) |
| | | Solfati residui | Controllo analitico (settimanale) | |

| | | | | |
|--|--|----|--------------------------------------|------------------------------|
| | | pH | Controllo analitico (continuo) | e presentazione dei dati) |
|--|--|----|--------------------------------------|------------------------------|

| Impianto | Tipo di intervento | Frequenza controllo e registrazione dati | Modalità di registrazione |
|---|--|--|--|
| Impianti di trattamento delle acque reflue industriali | Controlli e verifiche di carattere idraulico Controllo della funzionalità delle apparecchiature meccaniche | Mensile | Registrazione mensile su registro di gestione interno o documentazione comprovante l'avvenuto controllo |
| Impianto di trattamento delle acque meteoriche di dilavamento | Controllo funzionalità delle apparecchiature elettriche ed elettroniche Controllo e pulizia sistemi di grigliature e organi di regolazione. | Mensile | Registrazione semestrale su registro di gestione interno o documentazione comprovante l'avvenuto controllo |
| Vasche di separazione acque di prima pioggia | Controllo produzione fanghi di processo e olii separati ed eventuale asportazione. | Mensile | Registrazione semestrale su registro di gestione interno o documentazione comprovante l'avvenuto controllo |

Sistemi di recupero risorse idriche

| Sistema di trattamento | Punti di controllo del corretto funzionamento | Modalità di controllo | Frequenza controllo | Modalità di registrazione dei controlli effettuati |
|--|---|--|---------------------|--|
| Definire sezione di trattamento finalizzata al recupero della risorsa idrica* (ove presente) | Pozzetto di controllo monte e valle | Verifica efficienza di abbattimento mediante controllo analitico degli inquinanti monitorati | Trimestrale | Annotazione eventuali anomalie sul registro di conduzione impianti. Archiviazione certificati analitici |

* Nel caso in cui non vi sia necessità di ulteriore trattamento previo riuso del refluo il Gestore indichi la sezione di trattamento a valle della quale il refluo è riutilizzato.

5. RIFIUTI

1. Il Gestore dovrà identificare i codici EER dei rifiuti sulla base del processo che li ha originati ed effettuare le opportune analisi sui rifiuti prodotti a norma di legge e dovrà prevedere la redazione dai piani di campionamento ed in riferimento alla norma UNI 10802.
2. I certificati analitici per la caratterizzazione dei rifiuti prodotti, firmati dal responsabile del laboratorio incaricato, devono riportare la o le metodiche utilizzate e devono essere a disposizione dell'Autorità competente e dell'ISPRA.
3. Il Gestore dovrà altresì gestire correttamente tutti i flussi di rifiuti generati a livello tecnico e amministrativo attraverso il registro di carico/scarico, FIR formulario di identificazione e rientro della 4 copia firmata dal destinatario per accettazione.
4. Il Gestore dovrà archiviare e conservare tutti i certificati analitici per la caratterizzazione dei rifiuti prodotti, firmati dal Responsabile del laboratorio incaricato e con la specifica delle metodiche utilizzate, questo al fine di renderli disponibili all'Autorità Controllo.
5. Il Gestore dovrà comunicare nel rapporto Annuale trasmesso, entro il 30 Aprile, all'Autorità competente, all'ISPRA, alla Regione, alla Provincia, al Comune, all'ARPA e alla ASL territorialmente competente le quantità di rifiuti prodotti per ogni codice EER, l'attività di provenienza, il destino finale con le eventuali quantità recuperate e le relative finalità di recupero. Per i rifiuti non recuperati devono essere specificate le modalità di smaltimento.
6. Le informazioni di cui sopra devono essere specificate con relativo raffronto all'anno precedente.
7. In ottemperanza alle prescrizioni dell'AIA, relative alle condizioni di esercizio dei depositi di rifiuti, il Gestore dovrà verificare con cadenza mensile la giacenza di ciascuna tipologia di rifiuto nei depositi temporanei e lo stato degli stessi con riferimento alle condizioni prescritte.
8. Il Gestore dovrà garantire la corretta applicazione del "deposito temporaneo prima della raccolta" in conformità alle norme tecniche di gestione, progettazione e realizzazione: Qualora il Gestore volesse cambiare il criterio di gestione (quantitativo o gestionale), dovrà comunicare preventivamente all'Autorità Competente e a ISPRA la variazione di tale criterio.
9. Il Gestore dovrà verificare, nell'ambito degli obblighi di monitoraggio e controllo, ogni mese, lo stato di giacenza dei depositi, sia come somma delle quantità dei rifiuti pericolosi e somma delle quantità di rifiuti non pericolosi sia in termini di mantenimento delle caratteristiche tecniche dei depositi stessi. Dovranno altresì essere controllate le etichettature.
10. Il Gestore dovrà compilare mensilmente le seguenti tabelle:

Monitoraggio delle aree di Deposito Temporaneo prima della raccolta

| Area e modalità di stoccaggio | Coordinate Gauss-Boaga | | Data del controllo | Codici EER presenti | Quantità presente (m ³) | Quantità presente (t) | Produzione specifica di rifiuti ¹⁰ | Indice di recupero rifiuti annuo (%) ¹¹ | Stato dell'area in relazione alle prescrizioni in AIA |
|-------------------------------|------------------------|---|--------------------|---------------------|-------------------------------------|-----------------------|---|--|---|
| | E | N | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

11. Inoltre per ogni rifiuto prodotto il Gestore dovrà compilare la seguente tabella

¹⁰ Per la produzione di energia: kg annui rifiuti prodotti/MWh generati e Kg annui rifiuti prodotti/t combustibile utilizzato; Per le raffinerie: kg annui rifiuti prodotti/t greggio lavorato; Per le altre produzioni: kg annui rifiuti prodotti/t prodotto principale dell'installazione;

¹¹ kg annui rifiuti inviati a recupero/ kg annui rifiuti prodotti

| Tipologia di intervento | Parametri | Frequenza | Modalità di registrazione |
|--|---|---|---|
| Analisi chimica* di classificazione per i rifiuti non pericolosi identificati da codici a specchio LG SNPA 61/2019 | I parametri da ricercarsi devono essere correlati al processo produttivo che genera il rifiuto e alle sostanze pericolose utilizzate. | Annuale e ad ogni modifica del ciclo produttivo o delle sostanze utilizzate che potrebbero influire sulla pericolosità del rifiuto prodotto | Archiviazione certificati analitici e inserimento in relazione annuale di una valutazione su accertamenti effettuati sui rifiuti prodotti |
| Analisi chimica per verifica conformità impianti di destino | DLgs.121/20 o comunque quelli richiesti dall'impianto di smaltimento | Almeno annuale o con la frequenza richiesta dal destinatario | |

* nei casi in cui i rifiuti presentino caratteristiche morfologiche disomogenee da rendere impossibile eseguire un campionamento rappresentativo o se non sono disponibili metodi analitici, l'analisi chimica può essere sostituita da una caratterizzazione di base. Quest'ultima dovrà contenere l'indicazione precisa della composizione e delle caratteristiche specifiche dei rifiuti che lo hanno generato, incluse informazioni dettagliate sulla classificazione di pericolosità e i motivi che non consentono l'esecuzione del campionamento o dell'analisi. Per rifiuti costituiti da prodotti integri (es. prodotti chimici obsoleti) l'analisi chimica potrà essere sostituita da scheda di sicurezza.

12. Il Gestore, per ogni operazione di conferimento dalle aree di deposito, dovrà registrare le quantità di rifiuti inviati:
 - a smaltimento;
 - a recupero interno ove previsto;
 - a recupero esterno.
13. Nel caso in cui la tipologia di rifiuti prodotti subisca delle variazioni rispetto a quanto riportato dichiarato in sede di riesame/rilascio dell'AIA sarà cura dell'azienda evidenziarlo anche nel report annuale e durante i controlli dell'organo competente.
14. Il Gestore dovrà provvedere alla registrazione su file dei controlli effettuati e dovrà provvedere a fornire, su richiesta, copia della "Registrazione su file" concernente gli autocontrolli effettuati.

6. EMISSIONI ACUSTICHE

1. Il Gestore (nel rispetto di quanto prescritto in AIA) dovrà effettuare con frequenza quadriennale un aggiornamento della valutazione di impatto acustico nei confronti dell'esterno, per la verifica del rispetto dei limiti posti dalla classificazione acustica comunale e comunque di quelli normativi.
2. Nei casi di modifiche impiantistiche che possono comportare una variazione dell'impatto acustico nei confronti dell'esterno, il Gestore dovrà:
 - effettuare una valutazione preventiva dell'impatto acustico;
 - verificare con le misure, le valutazioni a valle della messa in esercizio delle modifiche apportate.
3. La relazione di impatto acustico dovrà comprendere le misure di Leq riferite a tutto il periodo diurno e notturno, i valori di Leq orari, la descrizione delle modalità di funzionamento delle sorgenti durante la campagna delle misure e la georeferenziazione dei punti di misura.

Le misure di verifica del rispetto dei limiti e dei valori prescritti dovranno essere effettuate escludendo i contributi provenienti da altre sorgenti sonore diverse dallo stabilimento.

Sarà cura del tecnico competente in acustica rivalutare, eventualmente, i punti di misura già presi in considerazione per avere la migliore rappresentazione dell'impatto emissivo della sorgente. Gli eventuali nuovi punti di misura selezionati dal tecnico competente in acustica devono essere comunicati all'ISPRA almeno quindici giorni prima dell'effettuazione della campagna di misura.

4. Qualora si registrino superamenti dei limiti di legge che assumano connotazione assimilabile a livello persistente, in relazione ai quali sia stato accertato che l'origine della fonte sia riconducibile agli impianti di stabilimento, il Gestore dovrà redigere un piano di interventi di mitigazione dell'impatto acustico da sottoporre alla valutazione dell'Autorità Competente e di ISPRA.
5. I risultati dei controlli sopra riportati dovranno essere riportati nella seguente tabella e nel rapporto annuale.

| Postazione di misura | Descrittore | Modalità di controllo | Frequenza della misurazione | Modalità di registrazione dei controlli effettuati |
|-----------------------|-------------|---|--|---|
| Indirizzo recettore/i | L_{Aeq} | Verifica limite differenziale diurno/ notturno e/o Verifica limiti di immissione assoluti e di emissione Oppure Test-point: Campionamento per verifica di mantenimento del rispetto dei limiti D.M. 16.03.1998 UNI 10885 | quadriennale e a seguito di modifiche impiantistiche rilevanti o successivamente ad interventi di mitigazione acustica | Archiviazione esiti fonometrie e rapporto rilevamento acustico – Inserimento degli esiti (breve relazione tecnica con annessa scheda di rilevazione di cui al DD.le 13/01/2000 n 18) nella relazione annuale quando coincidente con l'effettuazione delle misure |

7. EMISSIONI ODORIGENE

1. Il Gestore (nel rispetto di quanto prescritto in AIA) dovrà mantenere/implementare un programma di monitoraggio del mantenimento in efficienza di tutte le procedure tecnico-operative necessarie a limitare le emissioni odorigene, mediante verifica dei presidi in funzione, attraverso registrazione delle verifiche visive, strumentali e delle manutenzioni presso le potenziali sorgenti.
2. Il monitoraggio olfattometrico dovrà essere eseguito in conformità con il documento "Metodologie per la valutazione delle emissioni odorigene - Documento di sintesi" adottato con Delibera 38/2018 dal Consiglio nazionale del Sistema Nazionale per la Protezione

dell'Ambiente (SNPA) e in coerenza con il “Decreto direttoriale di approvazione degli indirizzi per l'applicazione dell'articolo 272-bis del dlgs 152/2006 in materia di emissioni odorigene di impianti e attività” (prot. MASE.VA.Registro Decreti.R.0000309.28-06-2023).

3. Il Gestore dovrà altresì trasmettere all'ISPRA nel *Rapporto Annuale*, un documento di sintesi nel quale siano indicate le sorgenti individuate di sostanze odorigene e le misure implementate per il contenimento degli odori (tenute stoccaggi, copertura trattamento reflui, sostituzione sostanze, convogliamento, abbattimento).
4. Il Gestore dovrà predisporre un registro delle segnalazioni effettuate dalla popolazione in merito ad episodi riconducibili alle emissioni odorigene di area, corredato di commento sulle cause e relative azioni implementate o che si intendono realizzare.

8. ACQUE SOTTERRANEE, SUOLO E SOTTOSUOLO

1. In coerenza con le prescrizioni dell'AIA, il Gestore dovrà fornire in fase di reporting i risultati delle campagne di monitoraggio della falda, nell'anno precedente, corredati da una valutazione su eventuali differenze significative nei parametri monitorati ai piezometri individuati a monte ed a valle dello stabilimento¹².
2. Il Gestore, presso le stazioni individuate, dovrà effettuare il monitoraggio delle acque di falda, secondo quanto riportato nella seguente tabella.
3. A seguito di evento incidentale, la verifica, potrà essere condotta, se necessario su ulteriori o diversi piezometri, in relazione all'evento stesso.

Monitoraggio acque sotterranee

| Parametro | Tipo di verifica | Campionamento |
|---|---|---|
| pH; conducibilità; durezza totale; Temperatura | Verifica semestrale e a seguito di ogni evento incidentale. | Il campionamento deve essere effettuato utilizzando pompe a bassi regimi di portata (campionamento a basso flusso). |
| Metalli: Cromo;CromoVI; Zinco, Ferro, Manganese | | |
| Azoto ammoniacale,Ammoniac non ionizzata, Solfati; Cloruri; Nitrati | | |
| Magnesio; Calcio; Potassio; Sodio, Bicarbonati | | |

¹² La scelta dei piezometri dovrà essere motivata relativamente al loro posizionamento e alla rappresentatività delle misure al fine di caratterizzare la qualità della falda a monte e a valle del sito rispetto al flusso prevalente della falda medesima, con registrazione su file. Il Gestore potrà confermare la rappresentatività dei piezometri e il relativo monitoraggio già comunicati all'Autorità di Controllo, in occasione del primo Rapporto Annuale successivo al rilascio dell'AIA

4. Ciascuna campagna di monitoraggio dovrà prevedere anche la misura dei livelli freaticometrici e la ricostruzione dell'andamento della freaticometria.

9. IMPIANTI E APPARECCHIATURE CRITICHE

Con cadenza annuale, il Gestore dovrà presentare all'ISPRA, anche quando non interessato da aggiornamenti:

1. **l'elenco delle apparecchiature, delle linee, dei serbatoi, della strumentazione e delle parti di impianto ritenuti critici/rilevanti dal punto di vista ambientale;** si precisa che tale elenco dovrà comprendere, ma non in via esaustiva, le apparecchiature, le linee e i serbatoi contenenti sostanze classificate pericolose ai sensi del Regolamento CE n. 1272/2008 (Regolamento CLP) integrato dalla indicazione dei relativi sistemi di sicurezza, nonché dei sistemi di trattamento delle emissioni atmosferiche e idriche; l'elenco delle apparecchiature dovrà essere corredato da un'analisi di rischio che motivi la scelta effettuata con i relativi criteri; l'elenco dovrà comunque includere tutta la strumentazione necessaria al controllo delle fasi critiche per l'ambiente (pHmetri, misuratori di portata, termometri, analizzatori in continuo, ecc).
2. **gli esiti dell'attuazione del programma dei controlli, delle verifiche e delle manutenzioni** avente ad oggetto i componenti di cui al punto precedente, che dovranno essere integrati da una valutazione di quanto deducibile in ordine al richiesto stato di conservazione delle dette parti rilevanti ed inoltre, ove occorrente e/o ritenuto, dall'indicazione delle azioni correttive previste e/o attuate per la rimozione di inconvenienti e/o anomalie manifestatesi in conseguenza delle esperite verifiche.
3. le attività di manutenzione di cui al punto precedente dovranno essere eseguite secondo le modalità e le frequenze dettate dalle ditte fornitrici dei macchinari/apparecchiature/impianti o, qualora non reperibili, dalle istruzioni elaborate internamente. Il Gestore dovrà altresì, valutare la frequenza di manutenzione in relazione all'invecchiamento dei macchinari/apparecchiature/impianti. Tali attività dovranno essere registrate sul registro di conduzione dell'impianto, dove dovranno essere annotati, oltre alla data e alla descrizione dell'intervento, anche il riferimento alla documentazione interna ovvero al certificato rilasciato dalla ditta che effettua la manutenzione.
4. Una sintesi degli esiti di tale manutenzione e le valutazioni conseguenti dovranno essere inserite nella relazione annuale.
5. Il Gestore dovrà inoltre compilare mensilmente le seguenti tabelle:

Sistemi di controllo delle fasi di processo critiche da un punto di vista ambientale

| Attività/Fas e di lavorazione | Macchinario | Parametri e frequenze | | | | Modalità di registrazione e trasmissione |
|-------------------------------|-------------|-----------------------|-------------------------|-----------------------|--------------------|---|
| | | Parametri | Frequenza dei controlli | Modalità di controllo | Tipo di intervento | |
| | | | | | | Registrazione nel registro di conduzione dell'impianto (Vedi paragrafo Gestione e presentazione dei dati) |

Interventi di manutenzione ordinaria sui macchinari (di cui alle fasi critiche di processo individuate)

| Macchinario | Tipo di intervento | Frequenza | Modalità di registrazione e trasmissione |
|-------------|--------------------|-----------|---|
| | | | Registrazione nel registro di conduzione dell'impianto (Vedi paragrafo Gestione e presentazione dei dati) |

Manutenzione linee di distribuzione gasolio

| Tipo di verifica | Frequenza | Monitoraggio/ registrazione dati |
|--|-----------|---|
| Effettuare controlli sulla tenuta linea di adduzione e distribuzione combustibili | Annuale | Annotazione su registro delle ispezioni e delle manutenzioni e delle date di esecuzione delle ispezioni sugli impianti ed esito (con la descrizione del lavoro effettuato). |
| Eseguire manutenzione, secondo le procedure stabilite dal SGA adottato, delle strumentazioni automatiche di controllo, allarme e blocco della mandata del combustibile liquido | Annuale | Annotazione su registro delle ispezioni e delle manutenzioni e delle date di esecuzione delle ispezioni sugli impianti ed esito (con la descrizione del lavoro effettuato). |
| Effettuare manutenzioni, secondo le procedure stabilite dal SGA adottato, dei sistemi di sicurezza dei serbatoi di combustibile liquido | Annuale | Mantenere un registro delle ispezioni e manutenzioni con registrati: il serbatoio ispezionato, i risultati, le eventuali manutenzioni e/o riparazioni effettuate e le date. |

Con particolare riferimento ai serbatoi, inoltre, il Gestore dovrà:

6. presentare all'ISPRA un programma di controlli e verifiche a rotazione dei serbatoi, aggiornato con cadenza annuale, in accordo al proprio SGA;
7. Tale programma prevederà, per ciascun serbatoio, un controllo/verifica esterno dell'integrità dello stesso (ad es: magnetoscopia, ultrasuoni, ecc.) almeno ogni 5 anni e un controllo/verifica interno (o prova di tenuta) almeno ogni 10 anni.
8. Il programma dovrà prevedere le tempistiche dei controlli, il numero ed il tipo di serbatoi da verificare dando priorità a quelli contenenti le sostanze ritenute maggiormente critiche per l'ambiente ed i metodi con i quali si intendere effettuare le verifiche e deve essere corredato da un'analisi di rischio al fine di motivare le scelte effettuate.
9. Laddove esistessero serbatoi che non sono mai stati oggetto di verifica, tale verifica dovrà essere effettuata entro 6 mesi dal rilascio del provvedimento di Riesame Complessivo di AIA.
10. Le modalità dovranno essere ricomprese e avvenire in accordo con il Sistema di Gestione Ambientale (SGA) adottato dallo Stabilimento.
11. Ai fini della predisposizione e aggiornamento del programma di controllo e verifica a rotazione, restano valide le verifiche e le misure eventualmente effettuate precedentemente

il rilascio dell'AIA purché non più vecchie di 5 anni per i controlli esterni e 10 anni per i controlli interni.

12. Il Gestore dovrà compilare la seguente tabella da allegare al report annuale

| Struttura contenim. | Contenitore | | Bacino di contenimento | | Accessori (pompe, valvole, ...) | | Documentazione di riferimento |
|------------------------|----------------------|-------|------------------------|-------|------------------------------------|-------|--|
| | Tipo di controllo | Freq. | Tipo di controllo | Freq. | Tipo di controllo | Freq. | |
| | | | | | | | I.O., Procedure tecniche, Schede, registri |

13. Gli esiti di tale attività devono essere archiviati su supporto informatico e cartaceo (secondo quanto definito nel paragrafo Gestione e presentazione dei dati ed inseriti nel rapporto annuale trasmesso all'Autorità Competente e all'ISPRA.

SEZIONE 2 – METODOLOGIE PER I CONTROLLI

10. ATTIVITÀ DI QA/QC

1. Il Gestore dovrà garantire che:
 - a) tutte le attività di campo e di laboratorio siano svolte da personale qualificato
 - b) il laboratorio incaricato utilizzi per le specifiche attività procedure, piani operativi e metodiche di campionamento e analisi documentate e codificate conformemente all'assicurazione di qualità e basate su metodiche riconosciute a livello europeo, nazionale od internazionale. Per le finalità sopra enunciate le attività di laboratorio, siano esse interne o affidate a terzi, devono essere eseguite in strutture accreditate secondo la norma UNI CEI ENISO/IEC 17025 e i relativi metodi di prova per i parametri da monitorare, come indicato nel successivo §11 (*Metodi analitici e chimici*) al punto elenco 4.
2. Il Gestore potrà affidarsi a strutture interne od esterne accreditate che rispondano a requisiti di qualità ed imparzialità. Il laboratorio dovrà operare secondo un programma che assicuri la qualità ed il controllo per i seguenti aspetti:
 - a) campionamento, trasporto, stoccaggio e trattamento del campione;
 - b) documentazione relativa alle procedure analitiche utilizzate basate su norme tecniche riconosciute a livello internazionale (CEN, ISO, EPA) o nazionale (UNI, metodi proposti dall'ISPRA o da CNR-IRSA);
 - c) determinazione dei limiti di rilevabilità e di quantificazione, calcolo dell'incertezza;
 - d) piani di formazione del personale;
 - e) procedure per la predisposizione dei rapporti di prova e per la gestione delle informazioni.

Tutta la documentazione dovrà essere gestita in modo che possa essere visionabile dall'ISPRA.

10.1. Sistema di monitoraggio in continuo delle emissioni in atmosfera (SME)

Il Gestore che è dotato di un sistema di monitoraggio in continuo delle emissioni ai camini (SME) dovrà:

1. applicare la norma di riferimento UNI EN 14181:2015 – *Assicurazione della qualità di sistemi di misurazione automatici*, per l'analisi dei parametri prescritti.

In particolare, i requisiti del sistema di misurazione in continuo sono i seguenti (ove applicabile):

- portata, UNI EN ISO 16911-2:2013
- polveri, UNI EN 13284-2:2017
- mercurio, UNI EN 14884:2006.

Il controllo della qualità per i sistemi di monitoraggio in continuo deve prevedere:

- a) una serie di procedure (QAL 2, QAL 3, AST), conformi alla Norma UNI EN 14181:2015 e s.m.i., che assicurino almeno la corretta installazione della strumentazione, la verifica dell'accuratezza delle misure tramite il confronto con un

metodo di riferimento (taratura), una prova di variabilità da eseguire tramite i metodi di riferimento suddetti (i requisiti degli intervalli di confidenza sono fissati dall'Autorità sulla base dei limiti di emissione);

- b) la verifica della consistenza tra le derive di zero e di *span* determinate durante la procedura QAL 1 (Norma UNI EN 14956:2004 e UNI EN 15267-1-2-3:2008 metodi entrambi citati nella UNI EN 14181:2015 che contengono le procedure per la dimostrazione dell'adeguatezza degli AMS ai criteri d'incertezza complessiva indicati nella normativa vigente) e le derive di zero e di *span* verificate durante il normale funzionamento dello SME (QAL3);
 - c) la verifica delle prestazioni e del funzionamento dello SME e la valutazione della variabilità e della validità della taratura mediante la conduzione del test di sorveglianza annuale.
2. avvalersi di laboratori accreditati secondo la norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025 per il campionamento e l'analisi dei parametri prescritti e per l'elaborazione dei dati e dei report dei risultati delle prove secondo la UNI EN 14181:2015.
3. I parametri:
- portata/velocità,
 - ossigeno,
 - vapore acqueo

possono essere certificabili anche in termini di UNI EN 14181:2015.

La linea guida ISPRA n.87/2013 "*GUIDA TECNICA PER LA GESTIONE DEI SISTEMI DI MONITORAGGIO IN CONTINUO DELLE EMISSIONI (SME)*" per O₂, H₂O e la UNI EN ISO 16911-2:2013 per la portata, suggerisce i livelli di riferimento e gli intervalli di confidenza da utilizzare nelle elaborazioni dei risultati.

Metodi di Riferimento per l'assicurazione della qualità dello SME

| Parametro | Metodo | Descrizione |
|------------------|---------------------|---|
| Portata/Velocità | UNI EN 16911-1:2013 | Metodo manuale che prevede l'utilizzo di due tipi di tubi di Pitot (L e S). Nel presente metodo sono indicate anche le procedure per la determinazione della temperatura e della pressione statica assoluta del gas e della pressione differenziale dinamica. |
| Ossigeno | UNI EN 14789:2017 | Determinazione analitica mediante un analizzatore paramagnetico (nella norma vengono definiti anche i criteri per il campionamento ed il sistema di condizionamento del gas) |
| Vapore acqueo | UNI EN 14790:2017 | Determinazione analitica del peso/volume previa condensazione/adsorbimento (nella norma vengono definiti anche i criteri per il campionamento del gas) |

4. Le sezioni di campionamento individuate dovranno rispettare i criteri indicati nella UNI EN 15259:2008 sia per quanto riguarda il posizionamento delle sonde di prelievo gas AMS (UNI EN 15259:2008 par. 8.4) sia per quanto riguarda i requisiti dei punti di prelievo e dei ballatoi a servizio di questi (UNI EN 15259:2008 par. 6.2 e 6.3).

5. Ove previsto, il posizionamento del misuratore in continuo di portata andrà stabilito secondo i dettami della UNI EN ISO 16911-2:2013, per la strumentazione esistente già installata a camino andrà condivisa con gli Enti di Controllo.
6. Per l'esecuzione delle misure per l'assicurazione della qualità dello SME non è ammesso l'utilizzo di metodi diversi da quelli di riferimento anche se dotati di apposita certificazione di equivalenza secondo la norma UNI EN 14793:2017.

Metodi di Riferimento per l'assicurazione della qualità dello SME

| Parametro | Metodo | Descrizione |
|---|-------------------------|---|
| NO _x (NO ed NO ₂) | UNI EN 14792:2017 | Emissioni da sorgente fissa - Determinazione della concentrazione massica di ossidi di azoto - Metodo di riferimento normalizzato: chemiluminescenza |
| SO ₂ | UNI EN 14791:2017 | Emissioni da sorgente fissa - Determinazione della concentrazione massica di ossidi di zolfo - Metodo di riferimento normalizzato |
| CO | UNI EN 15058: 2017 | Determinazione della concentrazione massica di monossido di carbonio - Metodo di riferimento normalizzato: spettrometria ad infrarossi non dispersiva |
| Polveri | UNI EN 13284-1:2017 | Emissioni da sorgente fissa - Determinazione della concentrazione in massa di polveri in basse concentrazioni - Parte 1: Metodo manuale gravimetrico |
| COV (come COT) | UNI EN 12619:2013 | Determinazione analitica mediante campionamento del carbonio organico totale e ionizzazione di fiamma (FID) |
| NH ₃ | US EPA method CTM-027 | Procedure for collection and analysis of ammonia in stationary sources |
| HCl | UNI EN 1911: 2010 | Determinazione della concentrazione in massa di cloruri gassosi espressi come HCl |
| HF | ISO 15713: 2006 | Stationary source emissions — Sampling and determination of gaseous fluoride content |
| CO ₂ | EPA 3A :2006 | Method 3A - Oxygen and Carbon Dioxide Concentrations - Instrumental |
| N ₂ O | UNI EN ISO 21258 : 2010 | Emissioni da sorgente fissa Determinazione della oncentrazione in massa di monossido di diazoto (N ₂ O) |
| CH ₄ | UNI EN ISO 25140: 2010 | Emissioni da sorgente fissa Metodo automatico per la determinazione della concentrazione di metano utilizzando un rilevatore a ionizzazione di fiamma |
| | UNI EN ISO 25139:2011 | Emissioni da sorgente fissa - Metodo manuale per la determinazione della concentrazione di metano utilizzando gascromatografia. |
| Hg | UNI EN 13211:2003 | Emissioni da sorgente fissa - Metodo manuale per la determinazione della concentrazione di mercurio totale |

7. Tutte le misure di **temperatura**, devono essere realizzate con la strumentazione che risponda alle caratteristiche di qualità specificate nella tabella seguente.

Caratteristiche della strumentazione per misure in continuo di temperatura

| Caratteristica | |
|---|-----------------|
| Linearità | $< \pm 2\%$ |
| Sensibilità a interferenze | $< \pm 4\%$ |
| Shift dello zero dovuto a cambio di $1\text{ }^{\circ}\text{C}$ ($\Delta T = 10\text{ }^{\circ}\text{C}$) | $< 3\%$ |
| Shift dello span dovuto a cambio di $1\text{ }^{\circ}\text{C}$ ($\Delta T = 10\text{ }^{\circ}\text{C}$) | $< 3\%$ |
| Tempo di risposta (secondi) | $< 10\text{ s}$ |
| Limite di rilevabilità | $< 2\%$ |
| Disponibilità dei dati | $> 95\%$ |
| Deriva dello zero (per settimana) | $< 2\%$ |
| Deriva dello span (per settimana) | $< 4\%$ |

8. I test di sorveglianza dovranno essere realizzati da un laboratorio accreditato secondo la norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025 e il Gestore dovrà altresì comunicare all'ISPRA (ISPRA e ARPA) con congruo anticipo (almeno 15 giorni) la data di effettuazione al fine di consentire l'eventuale supervisione delle attività da parte dell'Ente di Controllo e comunque sotto la responsabilità del Gestore.
9. Su tutta la strumentazione sarà effettuata la manutenzione in accordo alle prescrizioni del costruttore e sarà tenuto un registro elettronico delle manutenzioni eseguite sugli strumenti, sul sistema di acquisizione dati e sulle linee di campionamento.
10. Per consentire l'accurata determinazione dei parametri da misurare anche durante gli eventi di avvio/spengimento (transitori) degli impianti, la strumentazione per la misura continua delle emissioni ai camini deve essere a doppia scala di misura con fondo scala rispettivamente pari a:
 - 150% del limite su base temporale più piccola in condizioni di funzionamento normale;
 - 100% del valore massimo previsto dalla curva dei valori della concentrazione, nei periodi di transitorio, fornita dal produttore
11. In alternativa, devono essere duplicati gli strumenti, con gli stessi campi di misura sopraindicati.
12. Per quanto riguarda i dati acquisiti dagli SME, devono essere registrati e conservati i seguenti dati:
 - i. i valori elementari espressi nelle unità di misura pertinenti alla grandezza misurata,
 - ii. i segnali di stato delle apparecchiature principali e ausiliarie necessari per la funzione di validazione dei dati,
 - iii. le medie orarie e semiorarie (ove pertinenti) dopo la validazione dei valori elementari e dei valori medi orari (o semiorari) calcolati.
13. Nel caso in cui a causa di problemi al sistema di misurazione in continuo, manchino misure di uno o più parametri, il Gestore dovrà attuare le seguenti azioni/misurazioni (come da LG ISPRA – SECONDA EMANAZIONE, lettera F - prot. 18712 del 01/06/2011):
 - i. per le prime 24 ore di blocco dovranno essere mantenuti in funzione gli strumenti che registrano il funzionamento dei presidi ambientali oppure considerati i risultati derivanti dall'implementazione di algoritmi di calcolo basati su dati di processo;
 - ii. dopo le prime 24 ore di blocco dovrà essere utilizzato un sistema di stima delle emissioni in continuo basato su una procedura derivata da dati storici di emissione al camino e citata nel manuale di gestione del Sistema di Monitoraggio in continuo delle Emissioni; il Gestore dovrà altresì notificare a ISPRA l'evento.

- iii. dopo le prime 48 ore di blocco, (estendibili a 72 ore in caso di comprovati problemi di natura logistica e/o organizzativa) dovranno essere eseguite, in sostituzione delle misure continue, 2 misure discontinue al giorno della durata di almeno 120 minuti, se utilizzato un sistema di campionamento automatico, o in alternativa 3 repliche, se utilizzato un metodo manuale, per tutti i parametri soggetti a monitoraggio, in sostituzione delle misure continue.
- 14. Ove applicabile e per i parametri che ne prevedono l'utilizzo, si consiglia l'implementazione di SME di riserva/backup che devono essere oggetto delle medesime verifiche previste per gli SME principali. Tale assicurazione di qualità ne garantirà l'affidabilità in ogni momento in cui saranno chiamati a lavorare in sostituzione dei rispettivi sistemi principali.
- 15. Tutte le attività di controllo, verifica e manutenzione dei sistemi di misurazione in continuo devono essere riportate in apposito registro computerizzato da tenere a disposizione dell'autorità competente e dell'ISPRA.

PEMS (Predictive Emission Measurement System)

In caso di prescrizione di un PEMS, il monitoraggio in continuo dei parametri mediante PEMS (Predictive Emission Measurement System) deve seguire quanto indicato dal Decreto 274/2015 (Calcolo concentrazioni: allegato 4 – punto 5.3 e modalità di computo di incertezza: allegato 4 - punto 4.2).

10.2. Sistema di monitoraggio in discontinuo delle emissioni in atmosfera e degli scarichi idrici (ove applicabile)

1. I campionamenti e le analisi devono effettuarsi tramite affidamento a laboratori accreditati secondo la norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025.
2. Le fasi operative relative al campionamento ed alla conservazione del campione dovranno essere codificate in procedure operative scritte dal laboratorio di analisi. La strumentazione utilizzata per i campionamenti dovrà essere sottoposta ai controlli volti a verificarne l'operabilità e l'efficienza della prestazione con la frequenza indicata dal costruttore; dovranno altresì essere rispettati i criteri per la conservazione del campione previsti per le differenti classi di analiti.
3. Dovrà essere compilato un registro di campo con indicati: codice del campione, data e ora del prelievo, tipologia del contenitore (da scegliere sulla base degli analiti da ricercare), conservazione del campione (es. aggiunta stabilizzanti), dati di campo, analisi richieste e firma dal tecnico che ha effettuato il campionamento.
4. All'atto del trasferimento in laboratorio il campione sarà preso in carico dal tecnico di analisi che registrerà il codice del campione e la data di arrivo sul registro del laboratorio. Il tecnico firmerà il registro di laboratorio.
5. Il laboratorio effettuerà i controlli di qualità interni in relazione alle sostanze determinate in accordo a quanto previsto dal metodo utilizzato ed alle procedure previste secondo la norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025.

10.3. Strumentazione di processo utilizzata a fini di verifica di conformità

1. Il Gestore dovrà conservare un rapporto informatizzato di tutte le operazioni di taratura, verifica della calibrazione ed eventuali manutenzioni eseguite sugli strumenti.
Il rapporto dovrà contenere la data e l'ora dell'intervento (inizio e fine del lavoro), il codice dello strumento, la spiegazione dell'intervento, la descrizione succinta dell'azione eseguita e la firma dal tecnico che ha effettuato il lavoro.
2. Tutti i documenti del Gestore attinenti alla generazione dei dati saranno mantenuti nell'impianto per un periodo non inferiore alla durata dell'AIA, (di norma 10 anni) per assicurarne la traccia.
3. Qualora, per motivi al momento non prevedibili, fosse necessario attuare delle modifiche di processo e/o tecnologiche che cambino la natura della misura e/o la catena di riferibilità del dato allo specifico strumento indicato nel presente piano di monitoraggio, il Gestore dovrà darne comunicazione preventiva all'ISPRA.
4. La notifica dovrà essere corredata da una relazione che spieghi le ragioni della variazione del processo/tecnologica, le conseguenze sulla misurazione e le proposte di eventuali alternative. Dovrà essere prodotta, anche, la copia del nuovo PI&D con l'indicazione delle sigle degli strumenti modificate e/o la nuova posizione sulle linee.

11. METODI ANALITICI CHIMICI E FISICI

1. Le determinazioni analitiche in laboratorio devono essere effettuate con metodi di analisi ufficiali riconosciuti a livello nazionale e/o internazionale ed in regime di buone pratiche di laboratorio e di qualità ovvero con metodiche CEN, UNI, ISO, US EPA, APAT/IRSA-CNR, ISS, ecc.
2. Nei successivi paragrafi 11.1, 11.2 e 11.3 sono indicati i metodi analitici riconosciuti a livello internazionale ed individuati come metodi di riferimento che il Gestore deve utilizzare per il monitoraggio dei parametri soggetto a controllo nelle matrici combustibili, aria e acqua. Qualora un metodo individuato in una data norma venga aggiornato o ritirato e sostituito nel corso di validità del decreto autorizzativo, il Gestore è tenuto a perfezionare tale adeguamento entro un anno dall'entrata in vigore della nuova norma, salvo diverse indicazioni stabilite dalla norma stessa. ISPRA tiene aggiornato il prospetto sui metodi analitici indicati sui PMC per impianti AIA statali che è possibile consultare sulla pagina web dedicata dell'istituto (<https://www.isprambiente.gov.it/it/attivita/controlli-e-ispezioni-ambientali/istruttorie-aia/piani-di-monitoraggio-e-controllo>)
3. Il campo di applicazione riportato per i metodi elencati nei successivi paragrafi 11.1, 11.2 e 11.3, è indicativo e dipende dal parametro analizzato (nel caso di una serie di analiti afferenti allo stesso metodo), dal rivelatore utilizzato (nel caso di metodi che prevedono diverse opzioni) e dal tipo di matrice gassosa (fonte dell'effluente gassoso) e liquida (reflui industriali, acque naturali, ecc). Pertanto, il campo di applicazione deve essere determinato sperimentalmente dal laboratorio di prova per ogni parametro analizzato sulla base del limite prescritto in AIA.

4. Nei rapporti di prova delle analisi effettuate ai fini degli autocontrolli deve essere riportata l'incertezza, il limite di emissione ed il limite di quantificazione del metodo utilizzato per ogni parametro monitorato.
5. È ammesso l'utilizzo di metodi diversi da quelli di riferimento riportati nel presente documento (ad eccezione dei metodi di riferimento per l'assicurazione della qualità dello SME) purché dotati di apposita certificazione di equivalenza secondo la norma UNI EN 14793:2017. Il metodo proposto può essere una norma tecnica italiana o estera o un metodo interno redatto secondo la norma UNI CEN/TS 15674:2008.
6. In questo caso il Gestore, prima dell'avvio delle attività di monitoraggio e controllo, dovrà presentare la propria proposta all'ISPRA trasmettendo una relazione contenente la descrizione del metodo in termini di pretrattamento e analisi, e tutte le fasi di confronto del metodo proposto con il metodo indicato al fine di dimostrare l'equivalenza tra i due.
7. I laboratori per i campionamenti e le analisi degli inquinanti, dovranno utilizzare metodi accreditati almeno per le seguenti tipologie:
 - gli inquinanti indicati dalle BAT Conclusions;
 - gli inquinanti pertinenti il processo produttivo (si intendono pertinenti gli inquinanti che sono stati dichiarati dal Gestore nella domanda di AIA, valutati nell'ambito del procedimento istruttorio e prescritti con Valori Limite di Emissione dall'Autorità Competente).
8. I dati relativi ai controlli analitici discontinui effettuati alle emissioni in atmosfera devono essere riportati dal Gestore su appositi registri in formato editabile (es. foglio di calcolo excel), ai quali devono essere allegati i certificati analitici (v. punto 2.7 dell'allegato VI alla parte quinta del DLgs 152/2006). Il registro deve essere tenuto a disposizione dell'Autorità competente al controllo.
9. Il Gestore dovrà inoltre conservare tutta la documentazione relativa alle attività analitiche effettuate sulle altre matrici per un periodo non inferiore alla durata dell'AIA (di norma 10 anni). Tutta la documentazione dovrà essere a disposizione degli Enti di Controllo.
10. In caso di misure discontinue (eseguite con metodi che prevedono rilevazioni con strumentazione in continuo o con prelievo in campo e successiva analisi in laboratorio), le emissioni convogliate si considerano conformi ai valori limite se, nel corso di una misurazione, la concentrazione, calcolata come media dei valori analitici di almeno tre campioni consecutivi che siano effettuati secondo le prescrizioni dei metodi di campionamento individuati nel presente documento e che siano rappresentativi di almeno 90 minuti di funzionamento dell'impianto, non supera il valore limite di emissione. Nel caso in cui i metodi di campionamento individuati nell'autorizzazione prevedano, per specifiche sostanze, un periodo minimo di campionamento superiore o uguale alle 6 ore, è possibile utilizzare un unico campione ai fini della valutazione della conformità delle emissioni ai valori limite.
11. In generale, per i parametri per i quali è esplicitamente previsto nell'atto autorizzativo un monitoraggio secondo le BAT Conclusions, i campionamenti dovranno avvenire secondo quanto indicato nella seguente tabella suddivisa per tipologia di produzione:

| Modalità di campionamento per la verifica del valore limite di emissione come da documenti sulle conclusioni sulle BAT per le misurazioni in discontinuo | | |
|--|---|--|
| Documento BATC | Emissioni in atmosfera | Emissioni in acqua |
| DECISIONE 2014/738/UE del 09/10/2014 - Conclusioni sulle BAT concernenti la raffinazione di petrolio e gas | Valore medio di tre campionamenti spot ciascuno della durata di almeno 30 minuti | Media su un periodo di campionamento di 24 ore, con prelevamento di un campione composito proporzionale al flusso o, se è dimostrata una sufficiente stabilità del flusso, di un campione proporzionale nel tempo. |
| DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2016/902 DELLA COMMISSIONE del 30 maggio 2016 - Conclusioni sulle BAT sui sistemi comuni di trattamento/gestione delle acque reflue e dei gas di scarico nell'industria chimica | - | Media ponderata rispetto alla portata di campioni composti proporzionali al flusso prelevati su 24 ore, alla frequenza minima prevista per il parametro in questione e in condizioni operative normali. Si può ricorrere al campionamento proporzionale al tempo purché sia dimostrata una sufficiente stabilità della portata |
| DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2017/1442 DELLA COMMISSIONE del 31 luglio 2017 - Conclusioni sulle BAT per i grandi impianti di combustione | Valore medio di tre misurazioni consecutive di almeno 30 minuti ciascuna. Per i parametri che, a causa di limitazioni di campionamento o di analisi, non si prestano a misurazioni di 30 minuti, si ricorre a un periodo di campionamento adeguato. Per le PCDD e i PCDF si applica un periodo di campionamento compreso tra 6 e 8 ore. | Campioni composti proporzionali al flusso prelevati su 24 ore. Si possono utilizzare campioni composti proporzionali al tempo purché sia dimostrata una sufficiente stabilità del flusso. |
| DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2017/2117 DELLA COMMISSIONE del 21 novembre 2017 - Conclusioni sulle BAT per la fabbricazione di prodotti chimici organici in grandi volumi | Valore medio di tre misurazioni consecutive di almeno 30 minuti ciascuna. Per i parametri che, a causa di limitazioni di campionamento o di analisi, non si prestano a misurazioni di 30 minuti, si ricorre a un periodo di campionamento adeguato. Per le PCDD e i PCDF si applica un periodo di campionamento compreso tra 6 e 8 ore. | Valore medio ponderato rispetto alla portata di campioni composti proporzionali al flusso prelevati su 24 ore in condizioni di esercizio normali. Si possono utilizzare campioni composti proporzionali al tempo purché sia dimostrata una sufficiente stabilità del flusso. |
| DECISIONE DI ESECUZIONE DEL 09.12.2013 N. 2013/732/UE - Conclusioni sulle BAT | EMISSIONI DI CLORO E BIOSSIDO DI CLORO - BAT 8: valore medio di almeno 3 misurazioni consecutive della durata di 1 ora | EMISSIONI DI MERCURIO IN FASE DI DECOMMISSIONING CELLE – BAT 3: campioni composti di flusso proporzionale raccolti in |

| | | |
|--|---|---|
| concernenti la produzione di Cloro-Alcali | | un periodo di 24 ore, prelevati giornalmente. |
| DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2016/1032 DELLA COMMISSIONE DEL 13 GIUGNO 2016 - Conclusioni sulle BAT per le industrie dei metalli non ferrosi | Valore medio di tre misurazioni consecutive di almeno 30 minuti ciascuna, salvo altrimenti stabilito. Per i processi discontinui, si può utilizzare la media di un numero rappresentativo di misurazioni effettuate nel corso dell'intero processo o il risultato di una misurazione effettuata nel corso dell'intero processo. | Media su un periodo di campionamento di 24 ore, di un campione composito proporzionale al flusso (o un campione proporzionale al tempo, a condizione di dimostrare la sufficiente stabilità del flusso). Per i flussi discontinui, può essere utilizzata una procedura di campionamento diverso (per esempio campionamento puntuale) che produca risultati rappresentativi. |

12. Per lo scarico di acque meteoriche di dilavamento si effettua almeno un campionamento istantaneo e, ove consentito dalla durata dell'evento stesso, si raccoglie un campione medio ponderato riferibile alle sole acque di prima pioggia come definite dalla normativa vigente (tipicamente la quantità precipitata nei primi 15 minuti dell'evento meteorico, ossia 5 mm in tutta la superficie interessata). Il campionamento deve essere accompagnato da una descrizione dettagliata dell'evento meteorico che comprenda almeno intensità, durata, tempo trascorso dall'ultimo evento meteorico che ha generato acque di dilavamento. Il campionamento deve essere effettuato al pozzetto di scarico delle sole acque meteoriche di dilavamento (acque di prima pioggia), a monte dell'eventuale convogliamento in altre rete fognarie.
13. Nella definizione delle regole decisionali per la conformità dei risultati ai limiti di legge si faccia riferimento alla Linea Guida ISPRA 52/2009.

11.1. Combustibili

Nella tabella seguente sono indicati i metodi per la determinazione delle caratteristiche chimiche e fisiche dei combustibili utilizzati nello stabilimento (olio combustibile, gasolio, carbone). In particolare i metodi di misura indicati con l'asterisco (*) sono quelli previsti dall'Allegato X alla Parte V del D.Lgs.152/2006 e smi; tutti gli altri metodi senza asterisco sono indicativi.

Il Gestore, relativamente ai combustibili che intende utilizzare, dovrà effettuare le analisi richieste utilizzando i metodi di misura di cui al D.Lgs. 152/2006, Parte V, Allegato X per i parametri ivi riportati. Il Gestore potrà utilizzare metodi alternativi, che dovranno essere preventivamente comunicati ad ISPRA informandone anche l'AC; in tale comunicazione dovrà essere prodotta una relazione che dimostri l'equivalenza del metodo che si intende utilizzare rispetto a quello di riferimento presente nel Piano di Monitoraggio e Controllo, sulla quale ISPRA potrà pronunciarsi

Gasolio e oli minerali

| Parametro | Metodo analitico | Principio del metodo |
|-------------------|-------------------------|--|
| Acqua e sedimenti | UNI EN ISO 20058: 1997* | Determinazione mediante metodo basato su centrifugazione |

| Parametro | Metodo analitico | Principio del metodo |
|------------------------|--------------------------------|--|
| Viscosità a 50°C | UNI EN ISO 3104: 2000* | Determinazione mediante misura del tempo di scorrimento in viscosimetro a capillare |
| Potere calorifico inf. | ASTM D 240 | Determinazione mediante bomba calorimetrica |
| Densità a 15°C | UNI EN ISO 3675:2002 | Determinazione mediante idrometro |
| | UNI EN ISO 12185: 1999 | Determinazione mediante tubo ad U oscillante |
| Punto di scorrimento | ISO 3016 | Determinazione mediante preriscaldamento e successivo raffreddamento a velocità controllata (analisi ogni 3 °C) |
| Asfalteni | IP143 ASTM D6560 | Determinazione della frazione insolubile in eptano |
| Ceneri | UNI EN ISO 6245:2005* | Determinazione gravimetrica previa calcinazione in muffola a 775°C |
| HFT | IP375 | Determinazione mediante filtrazione a caldo |
| PCB/PCT | UNI EN ISO 12766-3:2005* | Determinazione analitica mediante gascromatografia con rivelatore a cattura di elettroni |
| Residuo Carbonioso | ISO 6615* | Determinazione mediante metodo di Conradson |
| Nickel + Vanadio | UNI EN ISO 13131:2001* | Determinazione analitica mediante spettrofotometria in assorbimento atomico a fiamma |
| Sodio | UNI EN ISO 13131:2001 IP288 | Determinazione analitica mediante spettrofotometria in assorbimento atomico a fiamma previa diluizione con solvente organico |
| Zolfo | UNI EN ISO 8754: 2005* | Determinazione analitica mediante spettrofotometria di fluorescenza a raggi X a dispersione di energia |
| | UNI EN ISO 14596:2008* | Determinazione analitica mediante spettrofotometria di fluorescenza a raggi X a dispersione di lunghezza d'onda |

Metano e gas naturale

| Parametro | Metodo analitico | Principio del metodo |
|-----------|------------------|--|
| Zolfo | ASTM D5504 | Determinazione mediante gascromatografia e chemiluminescenza |

Carbone

| Parametro | Metodo analitico | Principio del metodo |
|-----------------------------|------------------|--|
| ANALISI IMMEDIATA | | |
| Potere calorifico inferiore | ISO 1928* | Determinazione mediante bomba calorimetrica |
| Umidità | ISO 589 | Determinazione dell'umidità totale |
| Ceneri | ISO 1171 | Determinazione delle ceneri |
| Zolfo | UNI 7584* | Determinazione dello zolfo totale. Metodo Eschka |
| Materiale volatile | ISO 562* | Determinazione del materiale volatile |
| ANALISI ELEMENTARE | | |
| Carbonio | ASTM D5373-14 | Determinazione del Carbonio, Idrogeno e Azoto |
| Idrogeno | ASTM D5373-14 | Determinazione del Carbonio, Idrogeno e Azoto |
| Ossigeno | ASTM D3176-09 | - |

| Parametro | Metodo analitico | Principio del metodo |
|--|------------------|---|
| Azoto | ASTM D5373-14 | Determinazione del Carbonio, Idrogeno e Azoto |
| Zolfo | UNI 7584* | Determinazione dello zolfo totale. Metodo Eschka |
| Cloro | ASTM D6721-2001 | Determinazione del Cloro mediante Idrolisi ossidativa microcoulometrica |
| Fluoro | ASTM D3761 | - |
| Berillio, piombo, nichel, manganese, vanadio, cromo, zinco, antimonio, | ASTM D3683 | Determinazione mediante assorbimento atomico |
| Arsenico, selenio | ASTM D4606 | - |
| Cadmio | ASTM D6357 | - |
| Mercurio | ASTM D3684 | - |

Nota 1. Il range di quantificazione non è specificato nella norma tecnica di riferimento

11.2. Emissioni in atmosfera

Tutti i risultati delle analisi relative ai flussi convogliati devono fare riferimento a gas secco in condizioni standard di 273,15 K e 101,3 kPa. Inoltre, ove previsto, devono essere normalizzati al contenuto di ossigeno nei fumi. Secondo i criteri definiti dall'art. 271 comma 17 del Titolo I della parte Quinta del D.lgs. 152/2006, è necessario individuare i metodi di misura nel rispetto del seguente ordine di priorità:

1. norme tecniche CEN
2. norme tecniche nazionali
3. norme tecniche ISO
4. norme internazionali o norme nazionali previgenti. (es. EPA, ISS, ecc....)

| Parametro | Metodo | Principio del metodo |
|------------------|---------------------|---|
| Portata/Velocità | UNI EN 16911-1:2013 | Metodo manuale che prevede l'utilizzo di due tipi di tubi di Pitot (L e S). Nel presente metodo sono indicate anche le procedure per la determinazione della temperatura e della pressione statica assoluta del gas e della pressione differenziale dinamica. |
| Ossigeno | UNI EN 14789:2017 | Determinazione analitica mediante un analizzatore paramagnetico (nella norma vengono definiti anche i criteri per il campionamento ed il sistema di condizionamento del gas) |
| Vapore acqueo | UNI EN 14790:2017 | Determinazione analitica del peso/volume previa condensazione/adsorbimento (nella norma vengono definiti anche i criteri per il campionamento del gas) |
| NO _x | UNI EN 14792:2017 | Determinazione analitica mediante chemiluminescenza (nella norma vengono definiti anche i criteri per il campionamento ed il sistema di condizionamento del gas) |

| Parametro | Metodo | Principio del metodo |
|---|---|---|
| SO ₂ | UNI EN 14791:2017 | Determinazione analitica mediante cromatografia ionica o metodo di Thorin (nella norma vengono definiti anche i criteri per il campionamento del gas) |
| CO | UNI EN 15058:2017 | Determinazione analitica mediante tecnica ad infrarossi non dispersiva (nella norma vengono definiti anche i criteri per il campionamento ed il sistema di condizionamento del gas) |
| Polveri | UNI EN 13284-1:2017 | Determinazione gravimetrica e campionamento isocinetico del gas |
| COV (come COT) | UNI EN 13649:2015 | Determinazione della concentrazione in massa di singoli composti organici in forma gassosa - Metodo per adsorbimento seguito da estrazione con solventi o desorbimento termico |
| | UNI EN 12619:2013 | Determinazione analitica mediante campionamento del carbonio organico totale e ionizzazione di fiamma (FID) |
| IPA | DM 25.08.2000 n.158 All.3 (sostituisce M.U. 825 cap.2) ⁽¹⁾ | Determinazione mediante gascromatografia previa purificazione mediante cromatografia su strato sottile |
| | ISO 11338-1,2:2003 | Determinazione mediante cromatografia liquida ad alta prestazione o gascromatografia accoppiata alla spettrometria di massa previo campionamento isocinetico (parte 1 descrive tre differenti metodi) |
| Hg totale | UNI EN 13211:2003 | Determinazione mediante spettroscopia in assorbimento atomico previa riduzione con sodio boridruro e campionamento come descritto dal metodo |
| Composti organici volatili (singoli composti) | UNI CEN/TS 13649:2015 | Determinazione analitica mediante gascromatografia ad alta risoluzione con rivelatore FID o accoppiata a spettrometro di massa |
| Diossine-Furani | UNI EN 1948-1,2,3:2006 | Determinazione mediante gascromatografia accoppiata allo spettrometro di massa previa diluizione isotopica dell'estratto purificato |
| PCB dioxins like | UNI EN 1948-4:2007 | Determinazione mediante gascromatografia accoppiata allo spettrometro di massa previa diluizione isotopica dell'estratto purificato |
| HCl, | UNI EN 1911: 2010 | Determinazione mediante cromatografia ionica previo utilizzo di assorbitori a gorgogliamento. |
| Cl ₂ | NIOSH 6011 | Determinazione mediante cromatografia ionica |
| HF | ISO 15713: 2006 | Determinazione potenziometrica mediante elettrodo iono-selettivo previa estrazione mediante assorbitore per gorgogliamento con soluzione alcalina |

| Parametro | Metodo | Principio del metodo |
|--------------------------------|---------------------------------|---|
| H ₂ SO ₄ | NIOSH 7908 ⁽²⁾ | Determinazione mediante cromatografia ionica previo utilizzo di assorbitori a gorgogliamento. |
| Benzene | UNI CEN/TS 13649:2015 | Determinazione della concentrazione in massa di singoli composti organici in forma gassosa - Metodo per adsorbimento seguito da estrazione con solventi o desorbimento termico |
| MCB | UNI CEN/TS 13649:2015 | Determinazione della concentrazione in massa di singoli composti organici in forma gassosa - Metodo per adsorbimento seguito da estrazione con solventi o desorbimento termico |
| DCB, p-DCB | UNI CEN/TS 13649:2015 | Determinazione della concentrazione in massa di singoli composti organici in forma gassosa - Metodo per adsorbimento seguito da estrazione con solventi o desorbimento termico |
| CT | UNI CEN/TS 13649:2015 | Determinazione della concentrazione in massa di singoli composti organici in forma gassosa - Metodo per adsorbimento seguito da estrazione con solventi o desorbimento termico |
| DCT | UNI CEN/TS 13649:2015 | Determinazione della concentrazione in massa di singoli composti organici in forma gassosa - Metodo per adsorbimento seguito da estrazione con solventi o desorbimento termico |
| Toluene | UNI CEN/TS 13649:2015 | Determinazione della concentrazione in massa di singoli composti organici in forma gassosa - Metodo per adsorbimento seguito da estrazione con solventi o desorbimento termico |
| Metanolo | UNI CEN/TS 13649:2015 | Determinazione della concentrazione in massa di singoli composti organici in forma gassosa - Metodo per adsorbimento seguito da estrazione con solventi o desorbimento termico |
| CO ₂ | ISO 12039 :2001 EPA 3A :2006 | Determinazione analitica mediante un analizzatore paramagnetico. |
| Acetone | UNI CEN/TS 13649:2015 | Emissioni da sorgente fissa - Determinazione della concentrazione in massa di singoli composti organici in forma gassosa - Metodo mediante carboni attivi e desorbimento con solvente |
| HCN | NIOSH 6010:1994 | Determinazione mediante spettrofotometria e assorbimento visibile |
| | ASTM D7295 :2011 | Standard Practice for Sampling and Determination of Hydrogen Cyanide (HCN) in Combustion Effluents and Other Stationary Sources |
| NH ₃ | UNI EN ISO 21877:2020 | Determinazione della concentrazione di massa dell'ammoniaca - Metodo manuale |

| Parametro | Metodo | Principio del metodo |
|--|--|--|
| Solfato ammonico | NIOSH 7907 (acidi inorganici volatili) NIOSH 7908 (acidi inorganici non volatili) | Determinazione mediante cromatografia ionica |
| Aldeidi | CARB Method 430 (EPA CALIFORNIA) | Determinazione mediante HPLC |
| | US EPA M 0011 | Determinazione mediante HPLC con rivelatore UV |
| | CEN/TS 17638:2021 | Determinazione mediante campionamento per assorbimento in acqua e analisi mediante spettrometria o HPLC |
| Antimonio, Arsenico, Cadmio, Cobalto, Cromo, Manganese, Nichel, Piombo, Rame, Tallio, Vanadio | UNI EN 14385:2004 | Determinazione mediante spettroscopia in assorbimento o emissione previo campionamento isocinetico ai camini su filtri e soluzioni di assorbimento e digestione in forno a microonde |
| Alluminio, Argento, Berillio, Oro, Palladio, Platino, Rodio, Selenio, Tellurio, Zinco, Stagno | UNI EN 13284-1:2017 + M.U: 723:86 + UNI EN ISO 11885:2009 EPA METHOD 29 | Determinazione della concentrazione in massa di polveri in basse concentrazioni - Parte 1: Metodo manuale gravimetrico + determinazione dei metalli mediante tecniche di spettrometria (EM/22) |
| H ₂ S | UNI 11574:2015 | Determinazione del solfuro di idrogeno - Metodo volumetrico (EM/18) |
| PM ₁₀ PM _{2.5} | UNI EN ISO 23210:2009 | Determinazione della concentrazione in massa di PM10/PM2,5 negli effluenti gassosi - Misurazione a basse concentrazioni mediante l'uso di impattatori |
| N ₂ O | UNI EN ISO 21258 : 2010 | Determinazione della concentrazione in massa di monossido di diazoto (N2O) |

| Parametro | Metodo | Principio del metodo |
|-----------------|------------------------|--|
| CH ₄ | UNI EN ISO 25140: 2010 | Emissioni da sorgente fissa. Metodo automatico per la determinazione della concentrazione di metano utilizzando un rilevatore a ionizzazione di fiamma |
| | UNI EN ISO 25139:2011 | Emissioni da sorgente fissa - Metodo manuale per la determinazione della concentrazione di metano utilizzando gascromatografia. |

- (1) Non esiste un metodo analitico riconosciuto a livello europeo per la determinazione degli IPA, pertanto è stato riportato il metodo riconosciuto a livello nazionale e indicato nel D.M. 25/08/2000 per la determinazione degli IPA ritenuti cancerogeni. Il metodo è applicabile, in particolare, alla determinazione degli IPA classificati dalla IARC (1987) come "probabilmente" o "possibilmente cancerogeni" per l'uomo (Tabella 1; nota 1). Tra tali IPA sono inclusi quelli la cui determinazione è richiesta - quali "sostanze ritenute cancerogene" - dalla normativa per le emissioni degli impianti industriali (Gazzetta Ufficiale, 1990) (Tabella 1; nota 2). Le "sostanze ritenute cancerogene" sono elencate, nel citato decreto, in allegato 1, Tabella A1, classe I. In tale elenco, è riportato il 'dibenzo[a]pirene': con questa nomenclatura - impropria - non è possibile identificare un singolo composto; esso va inteso quindi come l'insieme dei quattro dibenzo[a]pireni - cioè i composti ottenuti dalla condensazione del pirene con due anelli benzenici, di cui uno sul lato a del pirene - classificati dalla IARC (1987) come "possibili cancerogeni per l'uomo".
- (2) Qualora il Gestore intenda utilizzare l' EPA Method8 del 1999 per la determinazione del parametro H₂SO₄, tale richiesta dovrà essere approvata dall'ISPRA previa presentazione, da parte del Gestore, di opportuna documentazione comprovante l'equivalenza dei metodi.

11.3. Scarichi idrici e acque sotterranee

In riferimento alle analisi delle acque di scarico, nella tabella seguente sono riportati i metodi analitici che devono essere utilizzati ai fini della verifica del rispetto dei limiti.

Metodi di misura degli inquinanti per le acque di scarico e sotterranee

| Inquinante | Metodo analitico | Principio del metodo |
|-----------------------|---|--|
| pH | APAT-IRSA 2060; UNI EN ISO 10523 :2012 | Determinazione potenziometrica con elettrodo combinato, sonda per compensazione automatica della temperatura e taratura con soluzioni tampone a pH 4 e 7. |
| temperatura | APAT-IRSA 2100 | Determinazione mediante strumenti aventi sensibilità pari a 1/10°C e una precisione di ± 0,1°C |
| conducibilità | APAT-IRSA 2030 UNI EN 27888:1995 | - |
| Solidi sospesi totali | APAT-IRSA 2090 B | Determinazione gravimetrica del particolato raccolto su filtro da 0,45 µm di diametro dei pori previa essiccazione a 103-105 °C. |
| Solidi sedimentabili | APAT-IRSA 2090C | Determinazione per via volumetrica o gravimetrica |
| BOD ₅ | APAT -IRSA 5120 | Determinazione dell'ossigeno disciolto prima e dopo incubazione a 20 °C per cinque giorni al buio. La differenza fra le due determinazioni dà il valore del BOD ₅ |
| | UNI EN 1899-1:2001 | Determinazione della domanda biochimica di ossigeno dopo n giorni (BOD _n) - Metodo con diluizione e inoculo con aggiunta di alliltiurea |
| | UNI EN 1899-2:2000 | Determinazione della domanda biochimica di ossigeno dopo n giorni (BOD _n) - Metodo per campioni non diluiti |

| Inquinante | Metodo analitico | Principio del metodo |
|-----------------------------|--|---|
| COD | APAT-IRSA 5130 | Ossidazione con dicromato in presenza di acido solforico concentrato e solfato di argento. L'eccesso di dicromato viene titolato con una soluzione di solfato di ammonio e ferro(II) |
| | ISPRA Man 117/2014 ISO 15705:2002 | Procedura di determinazione della Richiesta Chimica di Ossigeno mediante test in cuvetta |
| Azoto totale ⁽¹⁾ | APAT-IRSA 4060 | Determinazione spettrofotometrica previa ossidazione con una miscela di perossi disolfato, acido borico e idrossido di sodio |
| | UNIEN 12260:2004 | Combustione catalitica del campione in atmosfera di ossigeno e chemiluminescenza degli ossidi di azoto prodotti. |
| Azoto ammoniacale | APAT-IRSA 4030C | Distillazione a pH tamponato della NH ₃ e determinazione mediante spettrofotometria con il reattivo di Nessler o mediante titolazione con acido solforico. La scelta tra i due metodi di determinazione dipende dalla concentrazione dell'ammoniaca. |
| | UNI 11669:2017 | Determinazione dell'Azoto ammoniacale (N-NH ₄) in acque di diversa natura mediante prova (test) in cuvetta |
| | APAT-IRSA 3030 | Determinazione mediante cromatografia ionica |
| Azoto nitroso | APAT-IRSA 4020; | Determinazione mediante cromatografia ionica. |
| | UNI EN ISO 10304-1 :2009 | Determinazione di anioni disciolti mediante cromatografia ionica in fase liquida - Parte 1: Determinazione di bromuri, cloruri, fluoruri, nitrati, nitriti, fosfati e solfati |
| Azoto nitrico | APAT-IRSA 4020; | determinazione mediante cromatografia ionica. |
| | UNI EN ISO 10304-1 :2009 | Determinazione di anioni disciolti mediante cromatografia ionica in fase liquida - Parte 1: Determinazione di bromuri, cloruri, fluoruri, nitrati, nitriti, fosfati e solfati |
| Fosforo totale | APAT-IRSA 4110 A2 | Determinazione spettrofotometrica previa mineralizzazione acida con persolfato di potassio e successiva reazione con molibdato d'ammonio e potassio antimonil tartrato, in ambiente acido, e riduzione con acido ascorbico a blu di molibdeno |
| | APAT-IRSA 4060 | Determinazione spettrofotometrica previa ossidazione con una miscela di perossidisolfato, acido borico e idrossido di sodio |
| | UNI EN ISO 11885:2009 | Determinazione di alcuni elementi (tra cui il fosforo) mediante spettrometria di emissione ottica al plasma accoppiato induttivamente |
| Alluminio | UNI EN ISO 17294-2:2016 | Digestione acida (acido nitrico ed acido cloridrico) mediante microonde e determinazione con spettroscopia di emissione al plasma induttivamente accoppiato e spettrometro di massa (ICP-MS) |
| | APAT –IRSA 3020 | Determinazione mediante spettroscopia di emissione atomica (ICP-OES) |
| | UNI EN ISO 11885:2009 | |
| Arsenico | APAT –IRSA 3020 UNI EN ISO 11885:2009 | Determinazione mediante spettroscopia di emissione atomica (ICP-OES) |

| Inquinante | Metodo analitico | Principio del metodo |
|------------------|--|--|
| | UNI EN ISO 17294-2:2016 | Digestione acida (acido nitrico ed acido cloridrico) mediante microonde e determinazione con spettroscopia di emissione al plasma induttivamente accoppiato e spettrometro di massa (ICP-MS) |
| Bario | UNI EN ISO 17294-2:2016 | Digestione acida (acido nitrico ed acido cloridrico) mediante microonde e determinazione con spettroscopia di emissione al plasma induttivamente accoppiato e spettrometro di massa (ICP-MS) |
| | APAT –IRSA 3020 | Determinazione mediante spettroscopia di emissione atomica (ICP-OES) |
| Boro | UNI EN ISO 17294-2:2016 | Digestione acida (acido nitrico ed acido cloridrico) mediante microonde e determinazione con spettroscopia di emissione al plasma induttivamente accoppiato e spettrometro di massa (ICP-MS) |
| | APAT –IRSA 3020 | Determinazione mediante spettroscopia di emissione atomica (ICP-OES) |
| | UNI EN ISO 11885:2009 | Determinazione mediante spettroscopia di emissione atomica (ICP-OES) |
| Cadmio | UNI EN ISO 17294-2:2016 | Digestione acida (acido nitrico ed acido cloridrico) mediante microonde e determinazione con spettroscopia di emissione al plasma induttivamente accoppiato e spettrometro di massa (ICP-MS) |
| | APAT –IRSA 3010 + 3120 B | Digestione acida (acido nitrico ed acido cloridrico) mediante microonde e determinazione mediante spettrometria di assorbimento atomico con atomizzazione elettrotermica |
| | APAT –IRSA 3020 | Determinazione mediante spettroscopia di emissione atomica (ICP-OES) |
| | UNI EN ISO 11885:2009 | Determinazione mediante spettroscopia di emissione atomica (ICP-OES) |
| Cromo totale | UNI EN ISO 17294-2:2016 | Digestione acida (acido nitrico ed acido cloridrico) mediante microonde e determinazione con spettroscopia di emissione al plasma induttivamente accoppiato e spettrometro di massa (ICP-MS) |
| | APAT –IRSA 3020 | Determinazione mediante spettroscopia di emissione atomica (ICP-OES) |
| | UNI EN ISO 11885:2009 | Determinazione mediante spettroscopia di emissione atomica (ICP-OES) |
| Cromo esavalente | APAT -IRSA 3150B2 | Metodo per spettrometria di assorbimento atomico con atomizzazione elettrotermica, previa estrazione del complesso APDC–Cromo (VI) |
| | APAT -IRSA 3150C | Determinazione del cromo esavalente per via spettrofotometrica previa reazione con 1,5 difenilcarbazide |
| Ferro | APAT -IRSA 3010 + 3160B | Digestione acida (acido nitrico ed acido cloridrico) in forno a microonde e determinazione mediante spettrometria di assorbimento atomico con atomizzazione elettrotermica |
| | APAT –IRSA 3020 UNI EN ISO 11885:2009 | Determinazione mediante spettroscopia di emissione atomica (ICP-OES) |
| | UNI EN ISO 17294-2:2016 | Digestione acida (acido nitrico ed acido cloridrico) mediante microonde e determinazione con spettroscopia di emissione al plasma induttivamente accoppiato e spettrometro di massa (ICP-MS) |

| Inquinante | Metodo analitico | Principio del metodo |
|------------|--|--|
| Manganese | UNI EN ISO 17294-2:2016 | Digestione acida (acido nitrico ed acido cloridrico) mediante microonde e determinazione con spettroscopia di emissione al plasma induttivamente accoppiato e spettrometro di massa (ICP-MS) |
| | APAT –IRSA 3020 UNI EN ISO 11885:2009 | Determinazione mediante spettroscopia di emissione atomica (ICP-OES) |
| Mercurio | APAT-IRSA 3200 A1 | Determinazione mediante spettrometria di assorbimento atomico a vapori freddi e amalgama su oro (A3) previa riduzione a Hg metallico con sodio boroidrurio |
| | UNI EN ISO 12846 :2013 | Determinazione del mercurio - Metodo mediante spettrometria di assorbimento atomico (AAS) con e senza arricchimento |
| | UNI EN ISO 17294-2:2016 | Digestione acida (acido nitrico ed acido cloridrico) mediante microonde e determinazione con spettroscopia di emissione al plasma induttivamente accoppiato e spettrometro di massa (ICP-MS) |
| Nichel | UNI EN ISO 17294-2: 2016 | Digestione acida (acido nitrico ed acido cloridrico) mediante microonde e determinazione con spettroscopia di emissione al plasma induttivamente accoppiato e spettrometro di massa (ICP-MS) |
| | APAT –IRSA 3020 UNI EN ISO 11885:2009 | Determinazione mediante spettroscopia di emissione atomica (ICP-OES) |
| Piombo | UNI EN ISO 17294-2: 2016 | Digestione acida (acido nitrico ed acido cloridrico) mediante microonde e determinazione con spettroscopia di emissione al plasma induttivamente accoppiato e spettrometro di massa (ICP-MS) |
| | APAT –IRSA 3020 UNI EN ISO 11885:2009 | Determinazione mediante spettroscopia di emissione atomica (ICP-OES) |
| Rame | UNI EN ISO 17294-2: 2016 | Digestione acida (acido nitrico ed acido cloridrico) mediante microonde e determinazione con spettroscopia di emissione al plasma induttivamente accoppiato e spettrometro di massa (ICP-MS) |
| | APAT –IRSA 3020 UNI EN ISO 11885:2009 | Determinazione mediante spettroscopia di emissione atomica (ICP-OES) |
| | UNI EN ISO 17294-2: 2016 | Digestione acida (acido nitrico ed acido cloridrico) mediante microonde e determinazione con spettroscopia di emissione al plasma induttivamente accoppiato e spettrometro di massa (ICP-MS) |
| | APAT –IRSA 3020 UNI EN ISO 11885:2009 | Determinazione mediante spettroscopia di emissione atomica (ICP-OES) |
| Stagno | UNI EN ISO 17294-2: 2016 | Digestione acida (acido nitrico ed acido cloridrico) mediante microonde e determinazione con spettroscopia di emissione al plasma induttivamente accoppiato e spettrometro di massa (ICP-MS) |
| | APAT –IRSA 3020 UNI EN ISO 11885:2009 | Determinazione mediante spettroscopia di emissione atomica (ICP-OES) |
| Zinco | UNI EN ISO 17294-2: 2016 | Digestione acida (acido nitrico ed acido cloridrico) mediante microonde e determinazione con |

| Inquinante | Metodo analitico | Principio del metodo |
|------------------------------------|--|---|
| | | spettroscopia di emissione al plasma induttivamente accoppiato e spettrometro di massa (ICP-MS) |
| | APAT –IRSA 3020 UNI EN ISO 11885:2009 | Determinazione mediante spettroscopia di emissione atomica (ICP-OES) |
| Tensioattivi anionici | APAT-IRSA 5170 | Determinazione spettrofotometrica previa formazione di un composto colorato con il blu di metilene |
| Tensioattivi non ionici | APAT-IRSA 5180 | Determinazione mediante titolazione con pirrolidinditiocarbammato di sodio del Bi rilasciato dopo ridissoluzione del precipitato formatosi dalla reazione tra tensioattivi e il reattivo di Dragendorff |
| Fenoli totali | APAT IRSA 5070A2 | Determinazione spettrofotometrica previa formazione di un composto colorato dopo reazione con 4-amminoantipiridina in ambiente basico |
| Fenoli clorurati | UNI EN ISO 12673:2001 | Determinazione mediante gascromatografia ad alta risoluzione con rivelatore a cattura di elettroni (HRGC/ECD) previa estrazione liquido-liquido |
| | EPA 3510C :1996 + EPA 8270E :2018 | Determinazione mediante gascromatografia a alta risoluzione con rivelatore massa (HRGC-LRMS) previa estrazione liquido-liquido |
| Solventi clorurati ⁽²⁾ | UNI EN ISO 10301:1999 | Determinazione mediante gascromatografia con colonna capillare e rivelatore ECD mediante estrazione a spazio di testa statico e/o dinamico |
| | EPA 5021A :2014 +EPA 8260D :2017 | Spazio di testa statico + determinazione mediante gascromatografia accoppiata a spettrometria di massa |
| | UNI EN ISO 15680:2003 | Determinazione mediante gascromatografia accoppiata a spettrometria di massa mediante desorbimento termico |
| Aromatici non clorurati | APAT-IRSA 5140 | Determinazione mediante gascromatografia accoppiata a spazio di testa statico o dinamico |
| | EPA 5021A :2014 +EPA 8260D :2017 | Spazio di testa statico + determinazione mediante gascromatografia accoppiata a spettrometria di massa |
| Cloro Aromatici totali | APAT-IRSA 5140 - 5150 | Determinazione mediante gascromatografia accoppiata a spazio di testa statico o dinamico |
| | EPA 5021A :2014 +EPA 8260D :2017 | Spazio di testa statico + determinazione mediante gascromatografia accoppiata a spettrometria di massa |
| BTEXS ⁽³⁾ | UNI EN ISO 15680:2003 | Determinazione mediante gascromatografia accoppiata spazio di testa dinamico con spettrometro di massa come rivelatore |
| | EPA 5021A :2014 +EPA 8260D :2017 | Spazio di testa statico + determinazione mediante gascromatografia accoppiata a spettrometria di massa |
| | APAT-IRSA 5140 | Determinazione mediante gascromatografia accoppiata a spazio di testa statico o dinamico |
| Pesticidi clorurati ⁽⁴⁾ | EPA 3510 + EPA 8270D | Estrazione liquido-liquido e successiva determinazione mediante gascromatografia accoppiata a spettrometro di massa |
| | APAT IRSA 5090 UNI EN ISO 6468:1999 | Estrazione liq-liq, purificazione e successiva determinazione mediante gascromatografia con rivelatore a cattura di elettroni |
| | APAT IRSA 5060 | Estrazione liq-liq o adsorbimento su resine e successiva determinazione mediante gascromatografia accoppiata a spettrometro di massa |

| Inquinante | Metodo analitico | Principio del metodo |
|--|--------------------------------------|---|
| Σ pesticidi organo fosforici ⁽⁵⁾ | APAT IRSA 5100 | Determinazione gascromatografica previa estrazione con diclorometano e concentrazione dell'estratto |
| Σ erbicidi e assimilabili | APAT IRSA 5060 | Estrazione liq-liq o adsorbimento su resine e successiva determinazione mediante gascromatografia accoppiata a spettrometro di massa |
| | UNI EN ISO 11369:2000 | Estrazione mediante adsorbimento su resine e successiva determinazione mediante cromatografia liquida ad alta prestazione e rivelazione UV |
| Cloro residuo | APAT-IRSA 4080 | Determinazione mediante spettrofotometria del cloro libero (OCI-, HOCl e Cl ₂ (aq)) previa formazione di un composto colorato a seguito di reazione con N,N-diethyl-p-fenilendiammina (DPD) a pH 6,2-6,5 |
| | UNI EN ISO 7393-2:2018 | Determinazione di cloro libero e cloro totale - Parte 2: Metodo colorimetrico mediante N-N-dialchil-1,4-fenilendiammina, metodo per controllo routinario |
| Fosfati | APAT-IRSA 4020; | Determinazione mediante cromatografia ionica. |
| | UNI EN ISO 10304-1 :2009 | Determinazione di anioni disciolti mediante cromatografia ionica in fase liquida - Parte 1: Determinazione di bromuri, cloruri, fluoruri, nitrati, nitriti, fosfati e solfati |
| Fluoruri | APAT-IRSA 4020; | Determinazione mediante cromatografia ionica. |
| | UNI EN ISO 10304-1 :2009 | Determinazione di anioni disciolti mediante cromatografia ionica in fase liquida - Parte 1: Determinazione di bromuri, cloruri, fluoruri, nitrati, nitriti, fosfati e solfati |
| Cianuri | APAT-IRSA 4070 | Determinazione spettrofotometrica previa reazione con cloramminaT |
| | M.U. 2251:2008 | Determinazione spettrofotometrica mediante l'utilizzo dei test in cuvetta. |
| Cloruri | APAT-IRSA 4020; | Determinazione mediante cromatografia ionica. |
| | UNI EN ISO 10304-1 :2009 | Determinazione di anioni disciolti mediante cromatografia ionica in fase liquida - Parte 1: Determinazione di bromuri, cloruri, fluoruri, nitrati, nitriti, fosfati e solfati |
| Solfuri | APAT-IRSA 4160 | Determinazione mediante titolazione con tiosolfato di sodio dell'eccesso di iodio non reagito in ambiente acido |
| Solfiti | APAT IRSA 4150B | Determinazione mediante cromatografia ionica. |
| Solfati | APAT-IRSA 4020; | Determinazione mediante cromatografia ionica. |
| | UNI EN ISO 10304-1 :2009 | Sostituita metodica EPA con metodica EN riportata nel Bref monitoring 2018 |
| Nitrati | APAT CNR IRSA 4020 Man 29-2003 | Determinazione mediante cromatografia ionica. |
| | UNI EN ISO 10304-1 :2009 | Determinazione di anioni disciolti mediante cromatografia ionica in fase liquida - Parte 1: Determinazione di bromuri, cloruri, fluoruri, nitrati, nitriti, fosfati e solfati |
| Grassi ed oli animali e vegetali | APAT IRSA 5160 B1 + APAT IRSA 5160B2 | Determinazione mediante metodo FTIR |

| Inquinante | Metodo analitico | Principio del metodo |
|---|----------------------------------|--|
| TOC | APAT IRSA 5040 | Determinazione mediante combustione catalitica con rivelazione all' infrarosso non dispersivo (in alternativa rivelazione con rivelatore a ionizzazione di fiamma) |
| Idrocarburi totali | APAT IRSA 5160B2 | Determinazione mediante spettrometria FTIR previa estrazione con solvente |
| | UNI EN ISO 9377-2:2002 | Determinazione dell'indice di idrocarburi, metodo mediante estrazione con solvente e gascromatografia |
| IPA ⁽⁶⁾ | APAT IRSA 5080A | Determinazione mediante analisi in gascromatografia/spettrometria di massa previa estrazione liquido-liquido o su fase solida |
| | UNI EN ISO 17993:2005 | Determinazione mediante analisi in cromatografia liquida ad alta risoluzione con rivelazione a fluorescenza previa estrazione liquido-liquido |
| Diossine e furani ⁽⁷⁾ | EPA 3500 + 8290A | Determinazione mediante analisi in gascromatografia ad alta risoluzione/spettrometria di massa ad alta risoluzione previa estrazione con cloruro di metilene e purificazione |
| | EPA 1613:1994 | Determinazione mediante analisi in gascromatografia ad alta risoluzione/spettrometria di massa ad alta risoluzione |
| Policlorobifenili | APAT IRSA 5110 | Determinazione mediante analisi in gascromatografia/spettrometria di massa previa estrazione con miscela n-esano/diclorometano e purificazione a tre step |
| | EPA 1668:2010 | Determinazione mediante analisi in gascromatografia ad alta risoluzione/spettrometria di massa ad alta risoluzione |
| Aldeidi | APAT IRSA 5010B1 | Determinazione mediante HPLC-UV |
| Composti organici azotati | UNI EN ISO 10695:2006 | Determinazione mediante gas-cromatografia accoppiata allo spettrometro di massa previa estrazione liquido-liquido |
| Composti organici alogenati | EPA 5021A :2014 +EPA 8260D :2017 | Spazio di testa statico + determinazione mediante gascromatografia accoppiata a spettrometria di massa |
| Residuo Fisso (o Solidi totali disciolti) | UNI 10506:1996 | Determinazione per gravimetria |
| <i>Escherichia coli</i> | APAT IRSA 7030C | Conteggio del numero di colonie di <i>Escherichia coli</i> cresciute in terreno colturale agarizzato dopo un periodo di incubazione di 18 o 24 h a 44±1°C |

| Inquinante | Metodo analitico | Principio del metodo |
|---------------------------|------------------|--|
| Saggio di tossicità acuta | APAT-IRSA 8030 | Determinazione dell'inibizione della bioluminescenza del <i>Vibrio fischeri</i> espressa come percentuale di effetto (EC ₅₀ nel caso si ottenga il 50%) rispetto ad un controllo. |

- (1) Sommatoria di: Azoto ammoniacale, Azoto nitroso, Azoto nitrico, Azoto organico.
- (2) I solventi clorurati determinati sono Tetraclorometano, Cloroformio, 1,2-Dicloroetano, Tricloroetilene, Tetracloroetilene, Triclorobenzene, Esaclorobutadiene, Tetraclorobenzene.
- (3) Benzene, Etilbenzene, Toluene, Xilene, Stirene, n-propilbenzene, iso-propilbenzene (Cumene).
- (4) Aldrin, Dieldrin, Endrin, Clordano, DDT (totale), Eptacloro, Endosulfano, Esaclorocicloesano, Esaclorobenzene.
- (5) Azintos-Metile, clorophirifos, Malathion, Parathion-Etile, Demeton.
- (6) Antracene, Naftalene, Fluorantene, Benzo(a)antracene, Benzo(a)pirene, Benzo(b)fluorantene, Benzo(k)fluorantene, Benzo(g, h, i)perilene, Crisene, Dibenzo(a, h)antracene, Indeno(1, 2, 3-cd)pirene.
- (7) 2,3,7,8-TCDD, 1,2,3,7,8-PeCDD, 1,2,3,4,7,8-HxCDD, 1,2,3,6,7,8-HxCDD, 1,2,3,7,8,9-HxCDD, 1,2,3,4,6,7,8-HpCDD, OCDD, 1,2,3,7,8-TCDF, 1,2,3,7,8-PeCDF, 2,3,4,7,8-PeCDF, 1,2,3,4,7,8-HxCDF, 1,2,3,6,7,8-HxCDF, 1,2,3,7,8,9-HxCDF, 1,2,3,4,6,7,8-HxCDF, 1,2,3,4,6,7,8-HpCDF, 1,2,3,4,7,8,9-HpCDF, OCDF.

Per l'esecuzione delle analisi dei fanghi si seguono le metodiche analitiche previste dal Quaderno IRSA-CNR n. 64 del 1983-1985 e relativi aggiornamenti (Metodi analitici per i fanghi: Parametri biochimici e biologici, Parametri tecnologici, Parametri chimico-fisici, Appendice I: Campionamento, Appendice II: Test di cessione, Appendice III: Metodi Analitici per rifiuti).

11.4. Livelli sonori

Il metodo di misura deve essere scelto in modo da soddisfare le specifiche di cui all'allegato b del DM 16.3.1998. Le misure dovranno essere effettuate da tecnico competente in acustica ambientale, iscritto all'albo nazionale, fatte nel corso di una giornata tipo, con tutte le sorgenti sonore normalmente in funzione e comunque eseguite in assenza di precipitazioni atmosferiche, neve o nebbia e con velocità del vento inferiore a 5 m/s, sempre in accordo con le norme tecniche vigenti. La strumentazione utilizzata (fonometro, microfono, calibratore) deve essere anch'essa conforme a quanto indicato nel succitato decreto e certificata da centri di taratura.

Per impianti a ciclo continuo, ubicati in aree diverse dalle "esclusivamente industriali" va valutato il criterio differenziale, come indicato nelle vigenti normative.

11.5. Emissioni odorigene (ove prescritto)

1. Il monitoraggio olfattometrico deve essere eseguito in conformità con il documento "Metodologie per la valutazione delle emissioni odorigene - Documento di sintesi" adottato con Delibera 38/2018 dal Consiglio nazionale del Sistema Nazionale per la Protezione dell'Ambiente (SNPA) e in coerenza con il "Decreto direttoriale di approvazione degli indirizzi per l'applicazione dell'articolo 272-bis del dlgs 152/2006 in materia di emissioni odorigene di impianti e attività" (prot. MASE.VA.Registro Decreti.R.0000309.28-06-2023)..
2. Il Gestore dovrà utilizzare l'analisi olfattometrica in conformità con la norma UNI EN 13725:2004 per la determinazione della concentrazione di odori e la UNI EN 16841 "Determinazione dell'odore in aria ambiente mediante indagine in campo" per la valutazione delle ricadute.
3. Il monitoraggio deve essere eseguito utilizzando una procedura di monitoraggio della qualità dell'aria ambiente per il parametro odore, da implementare all'interno del Sistema di Gestione Ambientale una volta acquisito.

11.6. Rifiuti

1. Nell'effettuazione delle attività, si dovrà far riferimento alle norme di settore quali, ad esempio, quelle di seguito indicate:
 - UNI 10802:2013 – campionamento, preparazione campione e analisi eluati¹³
 - UNI/TR 11682:2017 – esempi di piani di campionamento per l'applicazione della UNI 10802
 - UNI EN 14899 – campionamento e applicazione piani campionamento
 - UNI CEN TR 15310-1/2/4/6 – diversi criteri per il campionamento
2. Le analisi devono essere eseguite in strutture accreditate secondo la norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025.
3. Per le analisi dovranno essere adottate metodiche analitiche ufficiali riconosciute a livello nazionale ed internazionale, con particolare riferimento a:
 - Metodi APAT/IRSA;
 - Metodi UNI EN ISO;
 - Metodi elaborati dall'Environmental Protection Agency statunitense (USEPA);
 - Metodi interni validati.

11.7. Misure di laboratorio

Il laboratorio, in conformità a quanto previsto dalla UNI CEI EN ISO/IEC 17025, organizzerà una serie di controlli sulle procedure di campionamento, verificando, in particolare, che le apparecchiature di campionamento siano sottoposte a manutenzione con la frequenza indicata dal costruttore e che le procedure di conservazione del campione siano quelle indicate dal metodo di analisi o che siano state codificate dal laboratorio in procedure operative scritte.

Dovrà altresì essere compilato un registro informatizzato di campo con indicati: la data e l'ora del prelievo, il trattamento di conservazione, il tipo di contenitore in cui il campione è conservato, le analisi richieste, il codice del campione, i dati di campo (pH, flusso, temperatura, ecc.) e il nominativo dal tecnico che ha effettuato il campionamento.

All'atto del trasferimento in laboratorio il campione sarà preso in carico dal tecnico di analisi che registrerà il codice del campione e la data e l'ora di arrivo sul registro del laboratorio. Inoltre, verificherà che:

¹³ La norma UNI 10802:2013 è relativa al campionamento manuale, preparazione del campione ed analisi degli eluati e descrive:

- il processo di definizione di un piano di campionamento
- tecniche di campionamento manuale di rifiuti liquidi, granulari, pastosi, grossolani, monolitici e fanghi in relazione al loro diverso stato fisico e conservazione a breve termine;
- procedure di riduzione delle dimensioni dei campioni dei rifiuti prelevati in campo, al fine di facilitarne il trasporto in laboratorio;
- documentazione per la rintracciabilità delle operazioni di campionamento;
- procedure per l'imballaggio, la conservazione, lo stoccaggio del campione a breve termine e il trasporto dei campioni di rifiuti;
- procedure di riduzione delle dimensioni dei campioni per le analisi di laboratorio;
- procedimenti di preparazione ed analisi degli eluati.

La norma stessa rimanda, per la Progettazione dei campionamenti, alla norma “UNI EN 14899:2006 - Caratterizzazione dei rifiuti - Campionamento dei rifiuti - Schema quadro di riferimento per la preparazione e l'applicazione di un piano di campionamento”.

- i contenitori utilizzati siano conformi ai parametri ed i relativi metodi utilizzati per la loro ricerca;
- sia garantita la catena di custodia della temperatura definita per il campione sulla base dei parametri da ricercare

Il tecnico indicherà il proprio nominativo sul registro di laboratorio.

Tutti i documenti attinenti la generazione dei dati di monitoraggio devono essere conservati dal Gestore per un periodo non inferiore a 2 anni, per assicurare la traccia dei dati per ogni azione eseguita sui campioni.

11.8. Controllo di apparecchiature

Nel registro di gestione interno il Gestore è tenuto a registrare tutti i controlli fatti per il corretto funzionamento di apparecchiature quali sonde temperatura, aspirazioni, pompe ecc., e gli interventi di manutenzione. Dovrà essere data comunicazione immediata all'Autorità Competente e all'ISPRA di malfunzionamenti che compromettono la performance ambientale.

Tutti i documenti attinenti alla generazione dei dati di monitoraggio devono essere conservati dal Gestore per un periodo non inferiore alla durata dell'AIA (e comunque non meno di dieci anni).

SEZIONE 3 – REPORTING

12. COMUNICAZIONE DEI RISULTATI DEL PMC

12.1. Definizioni

Limite di quantificazione - concentrazione che dà un segnale pari al segnale medio di n misure replicate del bianco più dieci volte la deviazione standard di tali misure.

Trattamento dei dati sotto il limite di quantificazione - nel caso di misure puntuali, per il calcolo dei valori medi i dati di monitoraggio che risulteranno sotto il LdQ verranno, ai fini del presente rapporto, sostituiti da un valore pari alla metà del LdQ stesso (condizione conservativa). I medesimi dati saranno, invece, posti uguale a zero nel caso di calcolo di medie di misure continue.

Media oraria – media aritmetica delle misure istantanee valide effettuate nel corso di un'ora solare (Valore medio validato della media oraria: valore calcolato su almeno il 70% delle letture continue).

Media giornaliera - media aritmetica dei valori medi orari validi rilevati dalle ore 00:00:00 alle ore 23.59.59 (Valore medio validato della media giornaliera: valore calcolato su almeno il 70% delle medie orarie riferite al giorno o per i grandi impianti di combustione su almeno 6 valori medi orari o come valore medio su 3 repliche nel caso di misure non continue).

Media mensile – media aritmetica dei valori medi orari validi rilevati nel corso del mese; per mese, salvo diversamente specificato, si intende il mese di calendario (Valore medio validato della media mensile: valore calcolato su almeno l'80% valori medi orari. Nel caso di misure settimanali agli scarichi la media mensile è rappresentata dalla media aritmetica di almeno quattro campionamenti effettuati nelle quattro settimane distinte del mese).

Media annuale - media aritmetica dei valori medi orari rilevati nel corso del periodo compreso tra il 1° gennaio e il 31 dicembre successivo (Valore medio validato della media annua: valore calcolato su almeno 12 valori medi mensili o di 2 misure semestrali, nel caso di misure non continue).

Flusso medio giornaliero - valore medio validato, cioè calcolato su almeno 17 valori medi orari nel caso di misure continue, o come valore medio di 3 misure istantanee fatte in un giorno ad intervalli di otto ore. La stima di flusso di scarichi intermittenti va effettuata considerando la media di un minimo di 3 misure fatte nell'arco della giornata di scarico.

Flusso medio mensile - valore medio validato, cioè calcolato su almeno l'80% valori medi orari. Nel caso di scarichi intermittenti il flusso medio mensile corrisponderà alla somma dei singoli flussi giornalieri, controllati nel mese, diviso per i giorni di scarico.

Flusso medio annuale - valore medio validato, cioè calcolato su almeno 12 valori medi mensili.

Carico termico giornaliero dei forni e caldaie è la misura virtuale derivata dalle quantità misurate e registrate di combustibile utilizzato giornalmente per il suo potere calorifico misurato in joule.

Frequenza di carico termico dei forni e caldaie è la distribuzione su base giornaliera dei carichi termici per ogni forno valutata per il periodo di un anno e raggruppando i carichi entro differenze di 500 megajoule.

Media annuale delle misure semestrali ai camini, è il valore medio validato, calcolato come media di almeno due misure semestrali del valore medio di tre repliche. Le campagne semestrali devono essere realizzate in condizioni di esercizio delle unità corrispondenti alla frequenza più

alta della capacità di carico termico dei forni/caldaie. Qualora tra due classi di distribuzione dei carichi termici ci fosse una differenza inferiore al 15% è considerata frequenza più alta quella corrispondente ai carichi più elevati (condizione conservativa).

Megawattora generato mese - ammontare totale di energia elettrica prodotta nel mese dall'unità di generazione e misurata al terminale dell'unità stessa in megawattora (MWh).

Rendimento elettrico medio effettivo - rapporto tra l'energia elettrica media (**netta**) immessa in rete mensilmente e l'energia prodotta dalla combustione del metano, bruciato nello stesso mese di riferimento. L'energia generata in caldaia è data dal prodotto della quantità di combustibile combusto nel mese, moltiplicata per il suo potere calorifico inferiore medio. I dati di potere calorifico possono essere ottenuti dall'analisi della composizione del combustibile, quindi attraverso **calcolo** o per **misura** diretta strumentale del potere calorifico inferiore.

Numero di cifre significative - il numero di cifre significative da riportare è pari al numero di cifre significative della misura con minore precisione. Gli arrotondamenti dovranno essere fatti secondo il seguente schema:

- se il numero finale è 6,7,8 e 9 l'arrotondamento è fatto alla cifra significativa superiore (es. 1,06 arrotondato ad 1,1);
- se il numero finale è 1,2,3, e 4 l'arrotondamento è fatto alla cifra significativa inferiore (es. 1,04 arrotondato ad 1,0);
- se il numero finale è esattamente 5 l'arrotondamento è fatto alla cifra pari (lo zero è considerato pari) più prossima (es. 1,05 arrotondato ad 1,0).

Qualora nell'ottenere i dati si riscontrino condizioni tali da non verificare le definizioni sopracitate, sarà cura del redattore del rapporto specificare i termini entro cui i numeri rilevati risultano rappresentativi. La precisazione della definizione di media costituisce la componente obbligatoria dell'informazione, cioè la precisazione su quanti dati è stata calcolata la media è un fattore fondamentale del rapporto.

12.2. Formule di calcolo

Per quanto riguarda le emissioni in atmosfera le quantità annue di inquinante emesso dovranno essere calcolate a partire dai valori di concentrazione di inquinante e di flusso dei fumi misurati ai camini.

La formula per il calcolo è la seguente:

$$Q = \sum_{i=1}^H (\bar{C}_{\text{mese}} \times \bar{F}_{\text{mese}}) \times 10^{-9}$$

Q = quantità emessa nell'anno espressa in t/anno

\bar{C}_{mese} = concentrazione media mensile espressa in mg/Nm³

\bar{F}_{mese} = flusso mensile espresso in Nm³/mese

H = numero di mesi di funzionamento nell'anno.

Nel caso di misure discontinue (annuali o semestrali) la misura o le misure (queste ultime mediate come indicato nel paragrafo definizioni) sono considerate media annuale della concentrazione e la quantità emessa è valutata dal prodotto della concentrazione per la portata annuale (o volume).

Questa procedura è basata sul fatto che le concentrazioni sono misurate nelle situazioni di esercizio dell'impianto rappresentative delle condizioni medie di funzionamento.

La determinazione della concentrazione, quindi, è condizionata dalla necessità di fissare le condizioni di riferimento, che nei casi dei forni e caldaie, sarà valutata dalla distribuzione dei carichi termici nell'anno in classi costituite da intervalli di 500 megajoule.

Per quanto riguarda gli scarichi idrici le quantità annue di inquinante emesso dovranno essere calcolate a partire dai valori di concentrazione di inquinante e di flusso delle acque misurati agli scarichi.

La formula per il calcolo è la seguente:

$$Q = (\bar{C}_{\text{anno}} \times \bar{F}_{\text{anno}}) \times 10^{-6}$$

Q = quantità emessa nell'anno espressa in kg/anno

\bar{C}_{anno} = concentrazione media annua espressa in mg/l

\bar{F}_{anno} = flusso annuo espresso in l/anno.

Qualora si riscontrino difficoltà nell'applicazione rigorosa delle formule sarà cura del redattore del rapporto precisare la modifica apportata, spiegare il perché è stata fatta la variazione e valutare la rappresentatività del valore ottenuto.

12.3. Criteri di monitoraggio per la conformità a limiti in quantità

Nel caso in cui l'AIA stabilisca limiti di emissione espressi in quantità totale rispetto ad una determinata base temporale (ad esempio mese o anno), devono essere adottati i seguenti criteri:

1. deve essere installato un sistema di misura o calcolo con acquisizione in continuo delle quantità emesse, con le stesse modalità di gestione seguite per gli SME;
2. deve essere implementato un sistema di registrazione, elaborazione e conservazione dei dati, misurati o calcolati, e devono essere stabilite delle procedure scritte di gestione e manutenzione dei dispositivi (sia di misura sia di calcolo); i criteri di conservazione sono quelli già rappresentati per gli SME;
3. deve essere codificato un metodo per la sostituzione dei dati mancanti (dovuti ad esempio, ma non solo, a manutenzioni, guasti, prove di taratura, transitori ecc) dei sistemi continui di misura o calcolo, nei casi in cui tali mancanze siano significative al fine del calcolo delle masse emesse; tale metodo non deve in alcun caso comportare la modifica dei dati SME ma deve essere in grado di sostituire i dati mancanti solo nell'algoritmo di elaborazione dei dati in continuo, ovvero dei dati stimati, ai fini del calcolo delle masse emesse, in modo da non pregiudicare l'elaborazione dei valori orari, giornalieri, settimanali, mensili e annuali; la sostituzione effettuata deve essere riconoscibile e tracciabile;
4. devono essere generati e registrati in automatico report giornalieri, mensili e annuali delle quantità emesse.

I sistemi di monitoraggio (misura o calcolo) devono garantire un'incertezza estesa nella determinazione delle masse emesse, nelle normali condizioni di esercizio, inferiore al 12% per anidride solforosa, monossido di carbonio e ossidi di azoto (espressi come NO₂) e inferiore al 18% per le polveri totali. I valori di incertezza estesa summenzionati sono stati fissati in conformità ai valori degli intervalli di fiducia al 95% di un singolo risultato di misurazione stabiliti dal testo unico ambientale per le misurazioni strumentali dei medesimi inquinanti in atmosfera. Per tener conto dell'effetto di combinazione dell'incertezza di misura (o di stima) delle concentrazioni e delle portate di effluenti i valori degli intervalli di fiducia statuiti dal testo unico ambientale sono stati incrementati del 20%.

Con riferimento alle emissioni monitorate in continuo ai camini, i valori degli intervalli di fiducia al 95% di un singolo risultato di misurazione non devono superare le seguenti percentuali dei valori limite di emissione:

- | | |
|-------------------|------|
| - SO ₂ | 20 % |
| - NO _x | 20 % |
| - Polveri | 30 % |
| - CO | 10% |

A differenza della verifica di conformità a limiti espressi in concentrazione, il calcolo delle emissioni in massa, per sua natura, deve sommare tutti i contributi emissivi, inclusi quelli non dovuti a funzionamento di regime.

Quest'ultimo criterio generale non è applicabile solo nei casi in cui l'AIA, espressamente, stabilisca che il criterio di conformità ai limiti stabiliti in massa comporta la contabilizzazione dei soli contributi dovuti al funzionamento a regime.

Il manuale di gestione del sistema di misura o calcolo e la valutazione dell'incertezza estesa determinata alle normali condizioni operative (intendendo per normali le condizioni operative che corrispondono al raggiungimento dei parametri operativi prestabiliti e che vengono rispettati e mantenuti ragionevolmente costanti nel tempo) devono essere trasmessi in allegato al primo report annuale utile.

12.4. Indisponibilità dei dati di monitoraggio

In caso di indisponibilità dei dati di monitoraggio, che possa compromettere la piena attuazione del PMC, dovuta a fattori al momento non prevedibili, il Gestore dovrà dare comunicazione preventiva all'ISPRA della situazione, indicando le cause che hanno condotto alla carenza dei dati e le azioni intraprese per l'eliminazione dei problemi riscontrati.

12.5. Violazione delle condizioni dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (rif. articolo 29-decies, Rispetto delle condizioni dell'autorizzazione integrata ambientale)

1. *In caso di violazione delle condizioni dell'Autorizzazione Integrata Ambientale il Gestore provvede ad effettuare immediatamente la comunicazione della violazione, adottando nel contempo le misure necessarie a ripristinare nel più breve tempo possibile la conformità.*

Tale comunicazione dovrà essere inviata, immediatamente e comunque entro otto ore, per mezzo PEC, all'Autorità Competente, ai comuni interessati, nonché all'ISPRA e all'ARPA territorialmente competente.

Tale comunicazione dovrà contenere:

- a) la descrizione della violazione delle condizioni dell'Autorizzazione Integrata Ambientale,
- b) le matrici ambientali coinvolte,
- c) l'elenco sostanze rilasciate (anche in riferimento alla classe di pericolosità delle sostanze/miscele ai sensi del regolamento 1907/06),
- d) la durata,
- e) le misure di emergenza adottate,
- f) i dati e le informazioni disponibili per valutare le conseguenze della violazione

Al termine della violazione, il Gestore dovrà integrare la precedente comunicazione anche avvalendosi delle procedure del proprio Sistema di Gestione Ambientale, con:

- g) l'analisi delle cause,
- h) le informazioni sulle misure previste per limitare gli effetti della violazione a medio e lungo termine ed evitare che esso si ripeta
- i) la verifica dell'efficacia delle suddette misure (ove possibile)

2. Inoltre dovrà essere predisposta una registrazione su file delle comunicazioni di cui sopra, anche avvalendosi delle procedure del proprio Sistema di Gestione Ambientale. Le

registrazioni devono essere conservate presso l'impianto e messe a disposizione dell'ISPRA.

3. All'interno del report annuale il Gestore dovrà riportare una tabella di sintesi delle eventuali violazioni rilevate e trasmesse all'Autorità Competente assieme all'elenco di tutte le comunicazioni prodotte per effetto di ciascuna violazione.

12.6. Comunicazioni in caso di incidenti o eventi imprevisti che incidano in modo significativo sull'ambiente (rif. articolo 29-undecies (Incidenti o imprevisti))

1. In caso di incidenti o eventi imprevisti che incidano in modo significativo sull'ambiente (ad esclusione dei procedimenti di bonifica che già prevedono una tempistica definita nel TUA), il Gestore dovrà informarne immediatamente (per mezzo sia mail che PEC e non oltre 1 ora dal verificarsi dell'evento), l'Autorità Competente, il Comune, ISPRA ed ARPA e dovrà adottare immediatamente misure per limitare le conseguenze ambientali e prevenire ulteriori eventuali incidenti o eventi imprevisti.

La comunicazione di cui sopra deve contenere:

- a) la descrizione dell'incidente o degli eventi imprevisti,
 - b) le sostanze rilasciate (anche in riferimento alla classe di pericolosità delle sostanze/miscele ai sensi del regolamento 1907/06),
 - c) la durata,
 - d) matrici ambientali coinvolte
 - e) misure da adottare immediatamente per limitare le conseguenze ambientali e prevenire ulteriori eventuali incidenti o eventi imprevisti.
2. Entro le successive 8 ore il Gestore dovrà inviare un'ulteriore comunicazione (per mezzo PEC) che contenga i seguenti elementi:
 - a) la descrizione dettagliata dell'incidente o evento imprevisto,
 - b) elenco di tutte le sostanze rilasciate (anche in riferimento alla classe di pericolosità delle sostanze/miscele ai sensi del regolamento 1907/06),
 - c) la durata,
 - d) matrici ambientali coinvolte,
 - e) i dati disponibili per valutare le conseguenze dell'incidente per l'ambiente,
 - f) l'analisi delle cause,
 - g) le misure di emergenza adottate,
 - h) le informazioni sulle misure previste per limitare gli effetti dell'incidente a medio e lungo termine ed evitare che esso si ripeta.

I criteri minimi secondo i quali il Gestore dovrà comunicare i suddetti incidenti o eventi imprevisti, che incidano significativamente sull'ambiente, sono principalmente quelli che danno luogo a rilasci incontrollati di sostanze inquinanti ai sensi dell'allegato X alla parte seconda del D.lgs 152/06 e smi, a seguito di:

- a) Superamenti dei limiti per le matrici ambientali non ricompresi nel §12.5;
- b) malfunzionamenti dei presidi ambientali (ad esempio degli impianti di abbattimento delle emissioni in atmosfera e/o impianti di depurazione ecc.)

- c) danneggiamenti o rotture di apparecchiature/attrezzature (serbatoi, tubazioni, ecc.) e degli impianti produttivi;
 - d) incendio;
 - e) esplosione;
 - f) gestione non adeguata degli impianti di produzione e dei presidi ambientali, da parte del personale preposto e che comportano un rilascio incontrollato di sostanze inquinanti;
 - g) interruzioni elettriche nel caso di impossibilità a gestire il processo produttivo con sistemi alternativi (es. gruppi elettrogeni) o in generale interruzioni della fornitura di utilities (es. vapore, o acqua di raffreddamento ecc.);
 - h) rilascio non programmato e non controllato di qualsiasi sostanza pericolosa (infiammabile e/o tossica) da un contenimento primario. Il contenimento primario può essere: ad esempio un serbatoio, recipiente, tubo, autobotte, ferrocisterna, apparecchiatura destinata a contenere la sostanza o usata per il trasferimento dello stesso;
 - i) eventi naturali.
3. Alla conclusione dello stato di allarme il Gestore dovrà redigere e trasmettere, per mezzo sia mail che PEC, all'ISPRA, all'Autorità Competente, ai Comuni interessati e all'ARPA territorialmente competente, un rapporto conclusivo, che contenga le seguenti informazioni:
- a) Nome del Gestore e della società che controlla l'impianto;
 - b) Collocazione territoriale (indirizzo o collocazione geografica);
 - c) Nome dell'impianto e unità di processo sorgente emissione in situazione di emergenza;
 - d) Punto di rilascio (anche mediante georeferenziazione);
 - e) Tipo di evento/superamento del limite (descrizione dettagliata dell'incidente o evento imprevisto);
 - f) Data, ora e durata dell'evento occorso;
 - g) Elenco delle sostanze rilasciate (anche in riferimento alla classe di pericolosità delle sostanze/miscele ai sensi del regolamento 1907/06);
 - h) Stima della quantità emessa (viene riportata la quantità totale in kg (chilogrammi) delle sostanze emesse. La stima può essere anche basata, nel caso di superamenti del limite, sui dati di monitoraggio e, nel caso di incidente con rilascio di sostanze, su misure di volumi e/o pesi di sostanze contenute in serbatoi, La metodologia di stima dovrà essere descritta all'interno del rapporto.
 - i) Analisi delle cause (Root cause analysis), nella forma più accurata possibile per quanto riguarda la descrizione, che hanno generato il rilascio;
 - j) Azioni intraprese per il contenimento e/o cessazione dell'evento (manovre effettuate per riportare sotto controllo la situazione di emergenza e le iniziative ultimate per ricondurre in sicurezza l'impianto) ed eventuali azioni future da implementare.
4. Il Gestore, dove già non effettuato nell'ambito delle procedure del Sistema di Gestione Ambientale, dovrà comunque individuare preventivamente tutti gli scenari incidentali dal punto di vista ambientale che metterà a disposizione agli Enti di Controllo nelle fasi ispettive. Tale individuazione dovrà basarsi anche sulle analisi e risultanze dell'implementazione del sistema di gestione ambientale nell'ambito dei quali potrebbero essere stati individuati ulteriori criteri e scenari di incidenti ambientali.

5. Il Gestore, qualora soggetto, dovrà attenersi a tutti gli obblighi derivanti dall'applicazione del D.Lgs. 105/2005 e s.m.i, e in particolare agli obblighi relativi all'accadimento di incidente rilevante.
6. Tutte le informazioni di cui sopra dovranno essere sintetizzate in una tabella e trasmesse in appendice nel Rapporto annuale.

12.7. Comunicazioni in caso di manutenzione straordinaria e arresto dell'installazione per manutenzione

1. Il Gestore registra e comunica (per mezzo sia mail che PEC) all'Autorità competente e all'ISPRA, Comune ed ARPA gli eventi di fermata per manutenzione straordinaria di impianti (o parti di essi) ritenuti critici dal punto di vista ambientale. La suddetta comunicazione dovrà avvenire non oltre 8 ore dal verificarsi dell'evento di fermata.
2. In caso di arresto dell'intera installazione per l'attuazione di interventi di manutenzione, il Gestore, almeno 7 giorni prima del suddetto intervento, dovrà darne comunicazione (per mezzo sia mail che PEC) all'Autorità competente e all'ISPRA al Comune e ad ARPA. Qualora gli interventi devono essere effettuati con urgenza il Gestore dovrà darne comunicazione prima dell'inizio degli stessi all'Autorità competente e all'ISPRA al Comune e ad ARPA.
3. Se non già previsto nell'ambito del Sistema di gestione Ambientale o da software dedicati, il Gestore dovrà redigere un manuale di manutenzione che comprenda le procedure di manutenzione adottate a partire dai manuali tecnici e considerando l'eventuale invecchiamento; le registrazioni delle manutenzioni dovranno essere messe a disposizione per verifiche da parte dell'ISPRA.
4. Il Gestore dovrà riportare su dedicato registro, da mantenere a disposizione per verifiche da parte dell'Autorità Competente, dell'ISPRA, Comune e ARPA, tutte le anomalie, guasti e malfunzionamenti occorsi in impianto.
5. Tutte le informazioni di cui sopra dovranno essere sintetizzate in una tabella e trasmesse in appendice nel Rapporto annuale.

12.8. Obbligo di comunicazione annuale (Reporting)

Entro il **30 Aprile di ogni anno**, il Gestore è tenuto alla trasmissione, all'Autorità Competente (oggi il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare - Direzione Salvaguardia Ambientale), all'Ente di controllo (oggi l'ISPRA), alla Regione, alla Provincia, al Comune interessato e all'ARPA territorialmente competente, di un **Rapporto annuale che descriva l'esercizio dell'impianto nell'anno precedente**.

I contenuti del Rapporto annuale dovranno essere forniti in forma tabellare (in formato excel) accompagnati da una relazione di dettaglio che descriva i vari aspetti.

Ai sensi dell'Art. 29-sexies, comma 6 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., il Gestore dovrà riportare anche una sintesi di detti risultati, espressi in un formato che consenta un confronto con i livelli di emissione associati alle migliori tecniche disponibili, rendendo disponibili, a tal fine, anche i risultati del controllo delle emissioni per gli stessi periodi e alle stesse condizioni di riferimento dei livelli di emissione associati alle migliori tecniche disponibili.

Le modalità di compilazione delle seguenti tabelle potranno essere oggetto di chiarimento in accordo con L'ISPRA nel corso della fase di attuazione del presente PMC.

Di seguito si riportano alcune **indicazioni utili per la compilazione delle tabelle** che costituiscono il Rapporto Annuale di Esercizio

A titolo di esempio, ogni tabella dovrà essere relativa ai singoli aspetti secondo il punto elenco successivo (contenuti minimo del rapporto) e dovrà essere organizzata secondo il format seguente:

| COLONNA 1 | COLONNA 2 | COLONNA 3 | | COLONNA 4 | COLONNA 5..n | | | ULTIMA COLONNA |
|-----------------|-----------------------------|-----------|--------|--------------|---|--|--|-------------------------------------|
| Codice impianto | Denominazione installazione | Lat_N | Long_E | Singoli item | Informazione richiesta dal PMC per singolo item | | | Indicatore di prestazione correlato |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

Ogni intestazione non deve contenere spazi o simboli fra le parole. Al posto degli spazi va inserito il simbolo “underscore”.

Il formato delle celle deve essere “numero” per i numeri e “testo” per i testi.

Ogni singolo foglio del file excel dovrà riportare il contenuto di riferimento (es. informazioni generali, produzione, consumi idrici, consumi di combustibili, emissioni in atmosfera, ecc...) e dovrà essere rinominato di conseguenza

Pertanto, ogni singolo foglio di lavoro dovrà riportare una tabella così costruita:

- Nella COLONNA1: il codice identificativo assegnato dal MATTM per l'installazione IPPC in oggetto, riportandolo per ogni riga della tabella¹⁴;
- Nella COLONNA2: la denominazione dell'installazione IPPC, riportandola per ogni riga della tabella¹⁵;
- Nella COLONNA3: le coordinate geografiche baricentriche dell'installazione IPPC, riportandole per ogni riga della tabella¹⁶;
- Nella COLONNA4: il singolo item di riferimento (es. tipologia di prodotto, tipologia di acqua per ogni singolo punto di approvvigionamento, tipo di materia prima/ausiliaria,

¹⁴ Le corrispondenze devono essere univoche e quindi, in una stessa tabella ad ogni informazione richiesta deve corrispondere uno (ed unico) codice impianto, un'unica denominazione installazione ed un'unica coppia di coordinate geografiche.

¹⁵ Le corrispondenze devono essere univoche e quindi, in una stessa tabella ad ogni informazione richiesta deve corrispondere uno (ed unico) codice impianto, un'unica denominazione installazione ed un'unica coppia di coordinate geografiche.

¹⁶ Le corrispondenze devono essere univoche e quindi, in una stessa tabella ad ogni informazione richiesta deve corrispondere uno (ed unico) codice impianto, un'unica denominazione installazione ed un'unica coppia di coordinate geografiche.

tipologia di combustibile, singolo punto di emissione autorizzato, singolo scarico idrico autorizzato ecc...);

- e) Dalla COLONNA5 in poi (fino all'n.ma colonna necessaria): l'informazione richiesta dal PMC per singolo item (es. quantità consumate, parametri di controllo, quantità emesse per singolo inquinante, ecc...) e la corrispondente unità di misura. Per i singoli inquinanti dai camini/scarichi idrici dovranno essere riportati i dati in concentrazione come richiesti nei singoli punti elenco e successivamente replicate le colonne per gli eventuali flussi di massa.
- f) Nell'ULTIMA COLONNA: il corrispettivo indicatore di prestazione.

La predisposizione delle tabelle per i punti di seguito riportati dovrà essere fornita sempre in formato excel od altra modalità in foglio dati editabile prendendo come riferimento gli autocontrolli previsti all'interno del PMC e all'interno dei singoli punti elenco.

Il gestore, anche in riferimento al sistema di gestione ambientale implementato per i processi produttivi della propria organizzazione, nel reporting annuale dovrà specificare quale metodo ha utilizzato per le misure di autocontrollo prescritte per l'anno di riferimento e dovrà fornire altresì le motivazioni degli eventuali scostamenti degli indicatori definiti, argomentando il relativo trend nel tempo.

I **contenuti minimi del rapporto** (da riportare nelle tabelle di cui sopra) sono i seguenti:

1. Informazioni generali:

- ◆ Nome dell'impianto
- ◆ Nome del gestore e della società che controlla l'impianto
- ◆ N° ore di effettivo funzionamento dei reparti produttivi
- ◆ N° di avvii e spegnimenti anno dei reparti produttivi
- ◆ Principali prodotti e relative quantità giornaliere, mensili e annuali.
- ◆ Per gli impianti di produzione di energia elettrica e termica
 - N° di ore di normale funzionamento delle singole unità
 - N° di avvii e spegnimenti anno differenziando per tipologia (caldo/tiepido/freddo) per ciascuna unità
 - Durata (numero di ore) di ciascun transitorio per tipologia (caldo/tiepido/freddo) per ciascuna unità;
 - Rendimento elettrico medio effettivo su base temporale mensile, per ciascuna unità;
 - Consumo totale netto su base temporale mensile di combustibile¹⁷ per ciascuna unità di combustione;
- ◆ Tabella riassuntiva dei dati di impianto nell'attuale assetto autorizzato (a seguito della prima AIA e successivi Riesami/modifiche/adempimenti)

¹⁷ Rapporto tra l'energia netta prodotta (meno l'energia elettrica e/o termica importata) e l'energia fornita dal combustibile (sotto forma del potere calorifico inferiore del combustibile) entro i confini dell'impianto di combustione in un determinato periodo di tempo.

TABELLA RIASSUNTIVA DEI DATI DI IMPIANTO

(Dati alla Massima Capacità Produttiva)

| | | |
|---|-------------------|--|
| <i>Società</i> | | |
| <i>Capacità produttiva autorizzata</i> | Prodotto | Quantità (t/a) |
| | | |
| | | |
| | | |
| EMISSIONI IN ATMOSFERA | | |
| <i>Camini autorizzati (sigla – fase di provenienza)</i> | | |
| <i>Emissioni autorizzate come non significative (sigla – fase di provenienza)</i> | | |
| <i>Valori limite AIA per ogni camino (specificare rif. O₂)</i> | Inquinante | Valore limite di emissione (mg/Nm³ – media temporale) e(t/a) |
| | | |
| | | |
| <i>Numero SME – parametri per ogni SME</i> | | |
| <i>Numero/Sigla Torce di emergenza</i> | | |
| <i>Applicazione programma LDAR</i> | | |
| <i>Applicazione metodo di stima emissioni diffuse</i> | | |
| EMISSIONI IN ACQUA | | |
| <i>Scarichi idrici finali/parziali autorizzati (sigla – fase di provenienza – corpo idrico recettore)</i> | | |
| <i>Valori limite AIA per ogni scarico idrico (finale/parziale)</i> | Inquinante | Valore limite di emissione (mg/l – media temporale) |
| | | |
| | | |
| <i>Impianto di trattamento interno</i> | | |
| <i>Invio a impianto di trattamento esterno (specificare denominazione e estremi dell'autorizzazione all'esercizio in possesso dell'impianto esterno)</i> | | |
| CONSUMI | | |
| Item | Tipologia | Quantità |
| <i>Materie prime (t/anno)</i> | | |
| <i>Consumi idrici (m³/anno)</i> | | |
| <i>Consumi energia (MWh)</i> | Energia elettrica | |
| | Energia termica | |
| <i>Consumo Combustibili (Sm³)</i> | | |
| PRODUZIONE ENERGIA | | |
| Item | Tipologia | Quantità |
| <i>Produzione di energia (MWh)</i> | Energia elettrica | |
| | Energia termica | |
| <i>% energia prodotta da combustibili solidi (MWh/MWh TOTALI)</i> | | |

| | | | | |
|---|------------------------|--|--|---|
| % energia prodotta da combustibili liquidi (MWh/MWh TOTALI) | | | | |
| % energia prodotta da combustibili gassosi (MWh/MWh TOTALI) | | | | |
| PRODUZIONE E GESTIONE DEI RIFIUTI | | | | |
| Modalità di gestione | Tipologia | Quantità | % smaltimento/recupero | |
| <i>Deposito temporaneo prima della raccolta (t/a)</i> | Rifiuti pericolosi | | | |
| | Rifiuti non pericolosi | | | |
| <i>Deposito preliminare (t/a)</i> | Rifiuti pericolosi | | | |
| | Rifiuti non pericolosi | | | |
| SERBATOI | | | | |
| <i>Serbatoi contenenti idrocarburi</i> | n. totale | n. totale bacini di contenimento/doppio fondo | n. totale serbatoi a tetto fisso/collegati a sistema di recupero vapori (SI-NO) | n. totale serbatoi a tetto galleggiante/ Sistema di tenuta ad elevata efficienza (SI-NO) |
| | | | | |
| <i>Serbatoi contenenti sostanze liquide pericolose</i> | n. totale | n. totale bacini di contenimento/doppio fondo | n. totale serbatoi a tetto fisso/collegati a sistema di recupero vapori (SI-NO) | n. totale serbatoi a tetto galleggiante/ Sistema di tenuta ad elevata efficienza (SI-NO) |
| | | | | |
| INQUADRAMENTO AMBIENTALE/TERRITORIALE | | | | |
| <i>Ubicazione in perimetrazione SIN</i> | | | | |
| <i>Sito sottoposto a procedura di bonifica</i> | | | | |

2. Dichiarazione di conformità all'autorizzazione integrata ambientale:

- ♦ il Gestore dovrà formalmente dichiarare che l'esercizio dell'impianto, nel periodo di riferimento del rapporto, è avvenuto nel rispetto delle prescrizioni e condizioni stabilite nell'autorizzazione integrata ambientale;
- ♦ il Gestore dovrà riportare il riassunto delle eventuali non conformità rilevate e trasmesse ad Autorità Competente e ISPRA, assieme all'elenco di tutte le comunicazioni prodotte per effetto di ciascuna non conformità;
- ♦ il Gestore dovrà riportare il riassunto degli eventi incidentali di cui si è data comunicazione ad Autorità Competente e ISPRA, corredato dell'elenco di tutte le comunicazioni prodotte per effetto di ciascun evento.

3. Produzione dalle varie attività:

- ♦ quantità di prodotti nell'anno;
- ♦ produzione di energia elettrica e termica nell'anno;

4. Consumi:

- ♦ consumo di materie prime e materie ausiliarie nell'anno;

- ♦ consumo di combustibili nell'anno;
- ♦ caratteristiche dei combustibili;
- ♦ consumo di risorse idriche nell'anno;
- ♦ quantità di acque riutilizzate nell'anno;
- ♦ consumo di energia nell'anno.

5. Emissioni - ARIA:

- ♦ quantità emessa nell'anno di ogni inquinante e ulteriore parametro monitorato per ciascun punto di emissione;
- ♦ risultati (in formato excel) delle analisi di controllo previste dal PMC, di tutti gli inquinanti in tutte le emissioni, secondo i seguenti schemi:

Emissioni in atmosfera per punti di emissione

| Emissioni in atmosfera per punto di emissione | | | | | | | | |
|---|--------------------------------------|--|--|--|--|-------------------|--|---|
| Mese | Concentrazioni misurate in emissione | | | | | | | |
| Punto di emissione | Parametro | Misure in continuo (indicare % O ₂ rif.) | | Misure non in continuo (indicare % O ₂ rif.) | | BAT AEL associato | | |
| | | Valore medio (mg/Nm ³) | Valore limite AIA (mg/Nm ³) | Valori misurati (indicare frequenza e date dei prelievi effettuati) | | | | Valore limite AIA ove prescritto (mg/Nm ³) |
| | | | | Frequenza/ Date dei prelievi effettuati | Valore misurato (mg/Nm ³) | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

- ♦ quantità emessa nell'anno di inquinante (espresso come tonnellate/anno) ai camini autorizzati;
- ♦ quantità specifica di inquinante emessa ai camini autorizzati (espresso come kg/quantità di prodotto principale dell'unità di riferimento del camino);
- ♦ concentrazione media annuale, valore minimo, valore massimo ed 95° percentile e in mg/Nm³ di tutte le sostanze regolamentate nell'autorizzazione in termini di emissioni in aria;
- ♦ controlli da eseguire presso i sistemi di trattamento dei fumi;
- ♦ risultati del programma LDAR come previsto dal presente PMC che riporti anche:
 - risultati del monitoraggio delle emissioni fuggitive (espresso in t/a o kg/a e m³/a) compreso il confronto con gli anni precedenti.
 - il piano di riduzione delle emissioni fuggitive che s'intende raggiungere nell'anno successivo specificando le relative azioni tecniche e/o gestionali che consentono il raggiungimento del target
- ♦ risultati del monitoraggio delle emissioni diffuse (ove effettuato).

6. Emissioni per l'intero impianto - ACQUA:

- ♦ quantità emessa nell'anno di ogni inquinante monitorato;

- ♦ risultati (in formato excel) delle analisi di controllo di tutti gli inquinanti in tutti gli scarichi, come previsto dal PMC, secondo i seguenti schemi:

| Parametri di cui alle prescrizioni dell'AIA | | | | | | | | | | | | | |
|---|------|------------------------|-----|-----|------------------------|-----|-----|------------------------|-----|-----|------------------------|-----|-----|
| Scarico: | | | | | | | | | | | | | |
| Mese | | Parametro / VLE (mg/l) | | | Parametro / VLE (mg/l) | | | Parametro / VLE (mg/l) | | | Parametro / VLE (mg/l) | | |
| | | medio | max | min | medio | max | min | medio | max | min | medio | max | min |
| Gennaio | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| Febbraio | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| Marzo | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| Aprile | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| Maggio | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| Giugno | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| Luglio | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| Agosto | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| Settembre | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| Ottobre | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| Novembre | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| Dicembre | mg/l | | | | | | | | | | | | |

| Parametri di cui alle prescrizioni dell'AIA | | | | | |
|---|--------------------------------------|-----------|------------------------|--------------------------|-------------------|
| Mese: | Concentrazioni misurate in emissione | | | | BAT AEL associato |
| Scarico | Parametro | Frequenza | Valori misurati (mg/l) | Valore limite AIA (mg/l) | |
| | | | | | |

- ♦ controlli da eseguire presso l'impianto di trattamento acque;
- ♦ risultati (in formato excel) delle analisi di controllo di qualità e quantità delle acque eventualmente riutilizzate,
- ♦ database del Piano di sorveglianza ed ispezioni della rete fognaria.

7. Emissioni per l'intero impianto - RIFIUTI:

- ♦ codici, descrizione qualitativa e quantità di rifiuti (pericolosi e non pericolosi) prodotti nell'anno, loro destino ed attività di origine;
- ♦ produzione specifica di rifiuti: kg annui di rifiuti di processo prodotti / tonnellate annue di prodotto principale (nel caso delle centrali kg/MWht generato – nel caso delle raffinerie kg/t greggio lavorato);
- ♦ indice annuo di recupero rifiuti (%): kg annui di rifiuti inviati a recupero / kg annui di rifiuti prodotti per ogni codice CER;
- ♦ % di rifiuti inviati a discarica/recupero interno/recupero esterno sul totale prodotto per ogni codice CER;

- ♦ conferma del criterio di gestione del deposito temporaneo prima della raccolta di rifiuti adottato per l'anno in corso (temporale o quantitativo).
- ♦ piano di gestione dei rifiuti di processo con quantificazione degli indicatori eventualmente definiti dal gestore.
- ♦ risultati (in formato excel) delle analisi di controllo secondo il seguente schema:

Risultati analisi controllo rifiuti

| | CER | Tipologia rifiuto | Quantità annua prodotta (kg) | Avviati a recupero | | Avviati a smaltimento | | % a recupero | % a smaltimento |
|--|-----|-------------------|------------------------------|--------------------|--------------|-----------------------|--------------|--------------|-----------------|
| | | | | Quantità (kg) | Operazione R | Quantità (kg) | Operazione D | | |
| Processo 1 | | | | | | | | | |
| Processo 2 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| Processo n | | | | | | | | | |
| Totale rifiuti di processo | | | | | | | | | |
| Altri rifiuti (non di processo) | | | | | | | | | |
| Totale rifiuti (non di processo) | | | | | | | | | |
| Totale complessivo rifiuti, di cui: | | | | | | | | | |
| Non pericolosi | | | | | | | | | |
| Pericolosi | | | | | | | | | |

8. Emissioni per l'intero impianto - RUMORE:

- ♦ risultanze delle campagne di misura al perimetro suddivise in misure diurne e misure notturne;
- ♦ risultanze delle campagne di misura presso eventuali ricettori (misure o simulazioni) diurne e notturne;
- ♦ Tabella di confronto delle risultanze delle campagne di misura e/o simulazione con gli obiettivi di qualità nelle aree limitrofe e/o presso eventuali ricettori, e il 90° percentile (L90), in foglio di calcolo ed es. excel editabile.

Tabella di confronto delle risultanze delle campagne di misura

| | Valori limite di emissione in dB(A) | | Valori limite assoluti di immissione in dB(A) | | Valori di qualità in dB(A) |
|--|-------------------------------------|--------------------------------|---|--------------------------------|--------------------------------|
| | Al perimetro aziendale | Aree limitrofe o c/o ricettori | Al perimetro aziendale | Aree limitrofe o c/o ricettori | Aree limitrofe o c/o ricettori |
| Periodo diurno (ore 6.00 - 22.00) | | | | | |
| Periodo notturno | | | | | |

| | | | | | |
|--------------------|--|--|--|--|--|
| (ore 22.00 - 6.00) | | | | | |
|--------------------|--|--|--|--|--|

9. Emissioni per l'intero impianto - ODORI:

- ♦ Sintesi dei risultati del monitoraggio se previsto dal PIC e in altre sezioni del PMC.

10. Indicatori di prestazione

- ♦ Anche facendo riferimento al sistema di gestione ambientale implementato, il Gestore dovrà definire gli indicatori di *performance* (consumi e/o le emissioni riferiti all'unità di produzione annua o all'unità di materia prima, o altri indicatori individuati). In particolare è opportuno che ciascun indicatore prenda a riferimento al numeratore il consumo di risorsa/inquinante emesso/rifiuto generato mentre al denominatore la quantità di prodotto principale dell'Attività IPPC dell'impianto.

Monitoraggio degli indicatori di performance

| Indicatore di performance | Descrizione | UM | Modalità di calcolo (specificare se M, S o C)* | Frequenza autocontrollo |
|--|--|-----------------------------------|--|-------------------------|
| Consumi di energia non autoprodotta | Energia termica | MWht/q.tà di prodotto | | |
| | Energia elettrica | MWhe/q.tà di prodotto | | |
| Consumi di combustibile | Consumo di combustibile solido/liquido/gassoso (da differenziare per ogni combustibile utilizzato) | t/qtà di prodotto | | |
| | | Sm ³ /q.tà di prodotto | | |
| Consumi di risorse idriche | Acque di raffreddamento da approvvigionamento esterno (mare, fiume, lago, pozzo) | m ³ /q.tà di prodotto | | |
| | Acque industriali da approvvigionamento esterno (mare, fiume, lago, pozzo) | m ³ /q.tà di prodotto | | |
| | Acque a riuso interno per raffreddamento | m ³ /q.tà di prodotto | | |
| | Acque a riuso interno per uso industriale | m ³ /q.tà di prodotto | | |
| | Acque a riuso esterno (specificare destinazione) | m ³ /q.tà di prodotto | | |
| | Quantità di acqua recuperata/quantità di acque reflue prodotte | | | |
| Emissioni in atmosfera di tipo convogliato | Quantità per ogni singolo inquinante per ogni punto di emissione | t/q.tà di prodotto | | |

| Indicatore di performance | Descrizione | UM | Modalità di calcolo (specificare se M, S o C)* | Frequenza autocontrollo |
|---|--|--------------------|--|-------------------------|
| Emissioni in atmosfera di tipo non convogliato | Quantità per ogni singolo inquinante (differenziando tra emissioni diffuse e emissioni fugitive) | t/q.tà di prodotto | | |
| Gas di torcia inviati a sistema di recupero | | | | |
| Emissioni in acqua | Quantità per ogni singolo inquinante per ogni scarico | t/q.tà di prodotto | | |
| Produzione di fanghi di depurazione | Produzione specifica di fanghi*** | kgSST/kgCODrimosso | C | M |
| Produzione di rifiuti pericolosi | - | t/q.tà di prodotto | | |
| Rifiuti pericolosi inviati a recupero/smaltimento | - | t/q.tà di prodotto | | |
| Altri indicatori | | | | |

* M, S, C = Misura, Stima, Calcolo

** Specificare le modalità di riutilizzo ed il comparto/processo di destinazione

*** L'indicatore di performance "Produzione specifica di fanghi" dato dal rapporto $Ps = (V \cdot SST) / COD_{rimosso}$ è calcolato in base ai controlli analitici svolti con cadenza mensile sulla rimozione di COD e sulla produzione di fango in condizioni rappresentative del funzionamento a regime dell'impianto, tenendo conto del tempo di residenza idraulico dell'impianto, misurata su campioni rappresentativi di fango prelevati a piè di impianto in accordo ai metodi indicati nel capitolo 10 "Metodi analitici chimici e fisici"

11. Resoconto variazioni di consumi ed emissioni

Al fine di rappresentare il trend delle prestazioni ambientali, anche nell'ambito nell'applicazione dei Sistemi di Gestione Ambientali, il gestore produrrà sinteticamente:

- ♦ resoconto delle variazioni dei consumi di materie prime, combustibili ed energia dell'installazione rispetto all'anno precedente (e agli anni precedenti se necessario) esplicitando motivazioni tecniche e gestionali.
- ♦ resoconto delle variazioni delle performance emissive dell'installazione rispetto all'anno precedente (e agli anni precedenti se necessario) esplicitando motivazioni tecniche e gestionali per i singoli parametri oggetto di monitoraggio per le seguenti matrici ambientali:
 - ♦ emissioni in atmosfera;
 - ♦ emissioni in acqua;
 - ♦ produzione rifiuti (resoconto delle variazioni delle quantità di rifiuti prodotte e delle quantità avviate a recupero e smaltimento esplicitando motivazioni tecniche e gestionali per le singole categorie di rifiuto (CER);
 - ♦ rumore;
 - ♦ odori;
 - ♦ acque sotterranee, suolo e sottosuolo.

12. Metodi analitici chimici e fisici utilizzati

Al fine di poter quantificare le emissioni nelle diverse matrici ambientali, il gestore produrrà:

- ♦ tabella di riepilogo dei metodi utilizzati per la determinazione dei parametri relativamente alle analisi sui combustibili, emissioni in atmosfera, emissioni in acqua, suolo sottosuolo e acque sotterranee.

| Matrice | Parametro | Metodo utilizzato | Limite di rilevabilità del metodo | Limite di quantificazione del metodo | Note |
|---------|-----------|-------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|------|
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

*Specificare se il metodo applicato è accreditato (come da indicazioni contenute nel Capitolo 10)

13. Effetti ambientali per manutenzioni o malfunzionamenti:

- ♦ quanto previsto al Capitolo 9 e ai § 12.6 e 12.7 del presente PMC.
- ♦ Tabella di riepilogo delle risultanze delle attività di controllo, in foglio excel editabile, delle fasi critiche di processo

Sistemi di controllo delle fasi di processo critiche dal punto di vista ambientale

| Attività/Fase di lavorazione/Apparecchiatura | Matrici ambientali coinvolte | Parametri e frequenze | | | | Note |
|--|------------------------------|------------------------|-------------------------|-----------------------|--------------------|------|
| | | Tipologia di controllo | Frequenza dei controlli | Modalità di controllo | Tipo di intervento | |
| | | | | | | |

- ♦ Tabella di riepilogo delle risultanze delle attività di manutenzione ordinaria/straordinaria, in foglio excel editabile, sui macchinari di cui alle fasi critiche di processo individuate nella tabella precedente

Interventi di manutenzione ordinaria/straordinaria sui macchinari (di cui alle fasi critiche di processo individuate)

| Attività/Fase di lavorazione/Apparecchiatura | Tipologia di intervento manutentivo (ordinaria/straordinaria) | Motivazione dell'intervento | Tipo di intervento eseguito | Data di esecuzione dell'intervento/durata dell'intervento | Eventuali matrici ambientali coinvolte | n. interventi eseguiti (in passato) sulla medesima apparecchiatura | Note |
|--|---|-----------------------------|-----------------------------|---|--|--|------|
| | | | | | | | |

14. Ulteriori informazioni:

- ♦ risultati dei controlli previsti dal PMC ed effettuati sulle matrici suolo, sottosuolo e acque sotterranee.
- ♦ risultati dei controlli effettuati su impianti, apparecchiature e linee di distribuzione, come previsto dal presente PMC;
- ♦ risultati dei controlli effettuati sui serbatoi: risultati delle attività di ispezione e controllo eseguite sui serbatoi di materie prime e combustibili, come previsto dal presente PMC;

15. Eventuali problemi di gestione del piano:

- ♦ indicare le problematiche che afferiscono al periodo in esame.

Il rapporto potrà essere completato con tutte le informazioni che il Gestore vorrà aggiungere per rendere più chiara la valutazione dell'esercizio dell'impianto.

12.9. Conservazione dei dati provenienti dallo SME

I dati registrati dallo SME devono essere conservati obbligatoriamente per un periodo di tempo pari alla durata dell'AIA su supporto informatico.

A valle del rinnovo dell'AIA il Gestore dovrà conservare i dati SME di almeno 5 anni anteriori alla data di Rinnovo.

Tutti i dati registrati devono essere univocamente riferiti alla data e orario della loro acquisizione. Tutti i dati registrati devono inoltre essere univocamente correlati ai parametri operativi caratterizzanti il processo, quali ad esempio l'alimentazione del combustibile e la potenza termica (o elettrica, se applicabile) generata, nonché ai segnali di stato delle apparecchiature principali.

Tutti i dati registrati e conservati devono essere resi disponibili, su richiesta delle autorità o dell'ISPRA, anche tramite creazione di *files* esportabili, e devono essere memorizzati secondo un formato che consenta un'agevole e immediata lettura ed elaborazione, con i comuni strumenti informatici. Lo schema base deve essere stabilito su un'organizzazione a matrice, in cui le singole colonne rappresentino ciascuna grandezza misurata, ovvero ciascuna grandezza o segnale di stato associato, e ciascuna riga rappresenti l'istante cui la grandezza in colonna si riferisce. La colonna contenente gli istanti di riferimento deve essere sempre la prima a sinistra e tutte le colonne devono contenere, come primi due *record*, l'indicazione della grandezza misurata e dell'unità di misura pertinente (ove applicabile).

Le modalità suddette devono essere riportate ed illustrate, nella loro attuazione, nel manuale di gestione dello SME. Esse potrebbero comportare la necessità di intervenire sui sistemi esistenti. In tal caso, la procedura di attuazione deve essere intesa come segue:

- 1) il Gestore dovrà, entro due mesi dalla data di rilascio dell'AIA, mettere in atto una procedura provvisoria, anche manuale, che consenta di conservare i valori elementari oggi prodotti dai sistemi esistenti, con le modalità di acquisizione e memorizzazione correnti, per mezzo di "registrazione" su memorie di massa esterne che dovranno essere conservate nel rispetto dei tempi stabiliti,
- 2) il Gestore potrà utilizzare un tempo massimo di 12 mesi dalla data di rilascio dell'AIA, per garantire che il sistema SME operi secondo le modalità sopra stabilite.

12.10. Gestione e presentazione dei dati

Vedi § *Prescrizioni generali di riferimento per l'esecuzione del piano.*

Tutti i rapporti dovranno essere trasmessi su **supporto informatico editabile**. Il formato dei rapporti dovrà essere compatibile con lo standard “Open Office Word Processor” per le parti testo e “Open Office – **Foglio di Calcolo**” (o con esso compatibile) per i fogli di calcolo e i diagrammi riassuntivi.

QUADRO SINOTTICO DEI CONTROLLI E PARTECIPAZIONE DELL'AUTORITA' DI CONTROLLO

Quadro sinottico degli autocontrolli

| FASI | GESTORE | GESTORE | ISPRA ARPA | ISPRA ARPA | ISPRA ARPA |
|-----------------------------------|--|----------|----------------------------|--------------------------|-------------------|
| | Autocontrollo (frequenza) | Rapporto | Sopralluogo programmato | Campioni e analisi | Esame Rapporto |
| Prodotti | | | | | |
| Prodotti | Mensile | Annuale | Vedi tabella seguente | Vedi tabella seguente | Annuale |
| Consumi | | | | | |
| Materie prime e ausiliarie | Mensile Annuale | Annuale | Vedi tabella seguente | Vedi tabella seguente | Annuale |
| Consumo combustibili | Giornaliera | Annuale | | | |
| Risorse idriche | Mensile | Annuale | | | |
| Energia | Mensile | Annuale | | | |
| Aria | | | | | |
| Emissioni convogliate | Continua Quadrimestrale Semestrale | Annuale | Vedi tabella seguente | Vedi tabella seguente | Annuale |
| Emissioni diffuse | Annuale | Annuale | Vedi tabella seguente | Vedi tabella seguente | Annuale |
| Emissioni fuggitive | Programma LDAR | Annuale | Vedi tabella seguente | Vedi tabella seguente | Annuale |
| Sistemi di trattamento fumi | Continua Continua durante le fasi di carico | Annuale | Vedi tabella seguente | Vedi tabella seguente | Annuale |
| Acqua | | | | | |
| Scarichi idrici | Continua Giornaliera Settimanale Mensile Trimestrale | Annuale | Vedi tabella seguente | Vedi tabella seguente | Annuale |
| Acque sotterranee | Semestrale e a seguito di ogni evento incidentale | Annuale | Vedi tabella seguente | Vedi tabella seguente | Annuale |
| Sistemi di Depurazione | Ogni 15 minuti Continuo Mensile Trimestrale | Annuale | Vedi tabella seguente | Vedi tabella seguente | Annuale |
| Rumore | | | | | |
| Sorgenti e ricettori | Quadriennale | Annuale | Vedi tabella seguente | Vedi tabella seguente | Annuale |
| Rifiuti | | | | | |
| Verifiche periodiche | Mensile | Annuale | Vedi tabella seguente | Vedi tabella seguente | Annuale |

| FASI | GESTORE | GESTORE | ISPRA ARPA | ISPRA ARPA | ISPRA ARPA |
|---|--|----------|----------------------------|--------------------------|-------------------|
| | Autocontrollo (frequenza) | Rapporto | Sopralluogo programmato | Campioni e analisi | Esame Rapporto |
| Odori | | | | | |
| Verifiche periodiche | Annuale | Annuale | Vedi tabella seguente | Vedi tabella seguente | Annuale |
| Sistemi di controllo delle fasi critiche di processo | | | | | |
| Verifiche periodiche | Mensile Annuale | Annuale | Vedi tabella seguente | Vedi tabella seguente | Annuale |
| Integrità dei serbatoi e bacini di contenimento. | | | | | |
| Verifiche periodiche | A rotazione almeno ogni 5 anni (cfr. Cap. 9) | Annuale | Vedi tabella seguente | Vedi tabella seguente | Annuale |
| Stoccaggi combustibili e materie prime liquide e sistemi di movimentazione | | | | | |
| Verifiche periodiche | Secondo le frequenze e modalità stabilite nelle procedure del SGA Settimanale Mensile Annuale | Annuale | Vedi tabella seguente | Vedi tabella seguente | Annuale |
| Interventi di manutenzione ordinaria sui macchinari | | | | | |
| Verifiche periodiche | Mensile | Annuale | Vedi tabella seguente | Vedi tabella seguente | Annuale |

Attività a carico dell'Ente di controllo (previsione)

| TIPOLOGIA DI INTERVENTO | FREQUENZA | COMPONENTE AMBIENTALE INTERESSATA |
|--|--------------------|---|
| Visita di controllo in esercizio per verifiche autocontrolli | Rif. D.lgs 46/2014 | Tutte |
| Valutazione rapporto | Annuale | Tutte |
| Campionamenti | Rif. D.lgs 46/2014 | Campionamento a discrezione dell'ISPRA, degli inquinanti emessi dai camini |
| | | Campionamento a discrezione dell'ISPRA, degli inquinanti emessi agli scarichi |
| Analisi campioni | Rif. D.lgs 46/2014 | Analisi dei campioni prelevati |
| | | Analisi dei campioni prelevati |