



LEGENDA

1 UFFICI	ACCESSO CARRABILE CANTIERE
2 SPOGLIATOIO / SERVIZI IGIENICI	ACCESSO PEDONALE CANTIERE
3 GUARDIANA	PERCORSO PEDONALE
4 WC CHIMICO	PERCORSO CARRABILE
5 INFERMERIA	
6 AREA MAGAZZINO/UFFICINA	
7 AREA STOCCAGGIO MATERIALI DA COSTRUZIONE	
8 AREA LAVORAZIONE FERRI	
9 AREA STOCCAGGIO TERRE E DEMOLIZIONI	

PRESCRIZIONI

- Tutti gli addetti alle lavorazioni dovranno indossare, oltre ai DPI prescritti, tute ad alta visibilità con strisce catarifrangenti omologate con marchio CE.
- Cassetta di pronto soccorso sempre presente in tutta la area di cantiere e di lavoro.
- Tenere un estintore efficiente a portata di mano.
- Verificare la presenza di condutture elettriche interrate o di altri servizi.

LEGENDA CARTELLONISTICA D. LGS 81/08 E S.M.I.

PERICOLO GENERALE	VIETATO DI ACCESSO ALLE PERSONE NON AUTORIZZATE
CADUTA MATERIALI	VIETATO DI PASSARE SOTTO I CARICHI SOVRESI
TENSIONE ELETTRICA PERICOLOSA	VIETATO DI SOSTARE NEL BAGGIO D'AZIONE DELL'ESCAVATORE
PERICOLO DI MORTE	CONTROLLO TRIMESTRALE DELLE FUNI
CARCHI SOVRESI	CASCO DI PROTEZIONE OBBLIGATORIO
MATERIALE INFAMMABILE O ALTA TEMPERATURA	PROTEZIONE OBBLIGATORIA DELL'UCCO
SOSTANZE NOCIVE IRRITANTI	PROTEZIONE OBBLIGATORIA DEGLI OCCHI
SCHIACCIAMENTO DELLE MANI	PROTEZIONE OBBLIGATORIA DEL VISO
PERICOLO DI SCHEGGIE	GUANTI DI PROTEZIONE OBBLIGATORIO
PERICOLO DI INCIAMPIO	PROTEZIONE OBBLIGATORIA DEL CORPO
CARRELLI DI MOVIMENTAZIONE	CALZATURE DI SICUREZZA OBBLIGATORIE
VIETATO AVVICINARSI ALLE PERSONE NON AUTORIZZATE	PROTEZIONE OBBLIGATORIA DELLE VIE RESPIRATORIE
VIETATO PASSARE E SOSTARE NEL BAGGIO D'AZIONE DELL'AUTOPULVERIZZATORE	USO OBBLIGATORIO DELLA CINTURA DI SICUREZZA
VIETATO FUMARE O USARE FIANNE LIBERE	PRONTO SOCCORSO
VIETATO SPORONERE CON ACQUA	PERCORSO USCITA DI EMERGENZA
VIETATO RIMOVERE LE PROTEZIONI E I DISPOSITIVI DI SICUREZZA	ESTINTORE
VIETATO INQUINARE	CARTELLI STOP
CARTELLI LIMITE DI VELOCITA'	LAVORI IN CORSO
CARTELLI LIMITE DI VELOCITA'	PERICOLO RESTRIGIMENTO DI CORSA
PERICOLO RESTRIGIMENTO DI CORSA	CARTELLI DI GRANDE FORMATO DATI DI CANTIERE
PERICOLO RESTRIGIMENTO DI CORSA	CARTELLI DI GRANDE FORMATO NORME DI SICUREZZA

NOTE

- La segnaletica dovrà essere conforme a quanto previsto dal D. Lgs. 81/08 e s.m.i. e/o alla norma UNI EN ISO 7010:2012.
- Per i criteri generali di sicurezza relativi alle procedure di revisione, integrazione e apposizione della segnaletica stradale destinata alle attività lavorative che si svolgono in presenza di traffico veicolare si fa riferimento al D.L. 22/01/2019 e agli schemi applicativi del DM 10/07/2002.
- In ogni caso, sarà cura del D.U.C.S.E. concordare con il Comune e gli Enti preposti le effettive procedure da attuare e la segnaletica da apporre per l'interruzione della viabilità pubblica.
- Previamente alle attività di cantierizzazione, è onere dell'Appaltatore eseguire in tutte le aree la bonifica da ordigni esplosivi.
- Le aree di lavoro dovranno essere tutte delimitate secondo quanto indicato negli elaborati grafici e in conformità a quanto previsto nel documento "Analisi dei Rischi e Misure di Sicurezza" cod. I44K4272PUSZ0002001, parte integrante del PSC: la tipologia scelta è stata valutata la più adatta al contesto. Qualora le aree di lavoro risultassero essere distaccate in aree poco antropizzate, si ricorra sistematicamente all'utilizzo di recinzioni in plastica stampata di altezza pari ad almeno 1,5 m.
- Tutte le aree oggetto di lavorazioni dovranno essere opportunamente segnalate e segnalate.
- Il presente elaborato costituisce una rappresentazione tipologica ed indicativa in coerenza con quanto previsto dall'allegato XV del D.Lgs. 81/08 e s.m.i. Nel pieno rispetto dell'autonomia decisionale ed organizzativa dell'impresa esecutrice, quanto rappresentato nel presente elaborato relativamente a macchine, attrezzature e fascicoli grafici, non rappresenta un vincolo per l'impresa stessa, la quale comunque dovrà analizzare all'interno del proprio POS le lavorazioni ed i relativi rischi specifici, sulla base delle risorse e dell'organizzazione che riterrà effettivamente di impiegare per lo svolgimento delle lavorazioni. L'elaborato grafico deve essere letto d'intesa con le prescrizioni riportate in tutti i documenti costituenti il presente PSC.
- Nei cantieri e nelle aree tecniche, per tutta la durata dello stato di emergenza da Covid-19, dovrà essere posizionata, inoltre, idonea cartellonistica relativa alle specifiche procedure anticovid, così come previsto dal documento "Appendice Emergenza Covid-19" (I44K4272PUSZ0002003), parte integrante del presente PSC.
- La rappresentazione grafica degli allineamenti di cantiere è puramente indicativa ma la quantificazione economica delle strutture a servizio è coerente con la presenza media in cantiere per il dettaglio di rinvio alla Sezione Partecipare del presente PSC.

Il dimensionamento delle aree è stato determinato all'interno del progetto di cantierizzazione.

COMMITTENTE: RFI RETE FERROVIARIA ITALIANA - GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANO

PROGETTAZIONE: ITALFERR - GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANO

DIREZIONE HSQE, FIELD & SAFETY OPERATIONS
SICUREZZA PROGETTAZIONE E CANTIERI
PROGETTO ESECUTIVO

IL RESPONSABILE DEI LAVORI (ai sensi del D. Lgs. 81/08 e s.m.i.)	Ing. Daniele FRANCOLINO	DATA	12/2022	FIRMA	[Firma]
Incarico con lettera	DTP/AR/PAND/CS/044095.22 di del 20/04/2022				
Emessa da	Referente di Progetto				
COORDINATORE PER LA PROGETTAZIONE in materia di sicurezza (ai sensi del D. Lgs. 81/08 e s.m.i.)	Ing. Rossella GUARINI	DATA	12/2022	FIRMA	[Firma]
Incarico con lettera	DTP/ATS/PNT/52/012617.22 U del 10/10/2022				
Emessa da	Responsabile dei Lavori				

LINEA POTENZA - FOGGIA - AMMODERNAMENTO
SOTTOPROGETTO 2 ELETTRIFICAZIONE, RETTIFICHE DI TRACCIATO, SOPPRESSIONE PL E CONSOLIDAMENTO SEDE
LOTTO 4 - OPERE AGGIUNTIVE PER OTTEMPERANZA PRESCRIZIONI DI CDS ISTRUTTORIA - CAVALCAFERROVIA NV08 NEI COMUNI DI RIONERO IN VALTURE E BARILE

PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO
Planimetrie aree di cantiere e di lavoro - Tav. 2/2

COMMESSA LOTTO FASE ENTE TIPO DOC. OPERA/DISCIPLINA Progr. REV.

I44K42E72PU S20002005B

Rev.	Descrizione	Redatto	Data	Verificato	Data	Approvato	Data	Autorizzato	Data
A	Emissione Esecutivo	COMITTE	13/02/21	PRODOTTO	13/02/21	LESTIMATO	13/02/21	VERIFICATO	13/02/21
B	Revisione per modifica Targa cantiere RFI	COMITTE	13/02/22	LESTIMATO	13/02/22	AMBITO	13/02/22	VERIFICATO	13/02/22

File: I44K42E72PU S20002005B n. Lab.: