



LEGENDA

- Posizione aerogeneratori
- T001** Nomenclatura aerogeneratori
- 1 Tema
- 2 Terme
- 3 Terme
- 4 Terme
- Viabilità esistente
- Viabilità di progetto (compreso viabilità esistente da adeguare)
- Scarpata in rilevato 1/1
- Scarpata in sterro 1/1

Nome tratta	Lunghezza scavo (compreso 5%)	Tipologia strada	Tipologia terme	Sezione tipo	Tipologia viabilità
1-T07	530	Misto	1 tema da 3x1x185	1-M	Viabilità di Parco
1-2	2.021	Asfalto	1 tema da 3x1x185	1-A	Strada Provinciale SB24
2-T06	425	Misto	1 tema da 3x1x200, 1 tema da 3x1x185	2-M	Viabilità di Parco
2-3	1.864	Asfalto	1 tema da 3x1x200	1-A	Strada Provinciale SB24
3-4	200	Asfalto	1 tema da 3x1x200	1-A	Strada Provinciale SP08
4-5	462	Misto	1 tema da 3x1x200	1-M	Viabilità di Parco
5-T03	137	Misto	1 tema da 3x1x200, 1 tema da 3x1x185	2-M	Viabilità di Parco
5-T05	210	Misto	1 tema da 3x1x185	1-M	Viabilità di Parco
3-6	1.612	Asfalto	2 tema da 3x1x200	2-A	Strada Provinciale SP08
6-T01	446	Misto	1 tema da 3x1x630, 1 tema da 3x1x300	2-M	Viabilità di Parco
6-7	121	Asfalto	1 tema da 3x1x630, 1 tema da 3x1x300	2-A	Strada Provinciale SP08
7-8	893	Asfalto	1 tema da 3x1x200	1-A	Strada Provinciale SP45
8-9	1.013	Asfalto	1 tema da 3x1x200	1-A	Strada Provinciale SP45
9-10	247	Misto	1 tema da 3x1x200	1-M	Viabilità di Parco
10-T02	1.045	Misto	1 tema da 3x1x185	2-M	Viabilità di Parco
10-T04	325	Misto	1 tema da 3x1x200, 1 tema da 3x1x185	2-M	Viabilità di Parco
10-11	1.680	Misto	1 tema da 3x1x630, 2 tema da 3x1x300	3-M	Strada Provinciale SB025
11-Edificio Consegna	53	Misto	2 tema da 3x1x630, 4 tema da 3x1x300, 1 tema da 3x1x185	7-M	Area Edificio Consegna
11-12	336	Misto	1 tema da 3x1x630, 2 tema da 3x1x300, 1 tema da 3x1x185	4-M	Strada Provinciale SB025
12-SE Fulgatore 2	194	Misto	1 tema da 3x1x630, 2 tema da 3x1x300	3-M	Area SE Tema
12-13	1.690	Asfalto	1 tema da 3x1x185	1-A	Strada Provinciale SB025
13-T08	221	Misto	1 tema da 3x1x185	1-M	Viabilità di Parco

"BORGO FAZIO"

Realizzazione parco eolico denominato "Borgo Fazio"
Comune di Trapani (TP)

COMITENTE: **EDISON**
Edison Rinnovabili S.p.A.

PROGETTAZIONE: **HE** (Hydro Engineering S.p.A.)
Ing. Massimo Gatto
N. 726

TITOLO ELABORATO: **Layout cavidotti**

SCALA: 1:10.000

COMMESSA: **EDIS801**

CODIFICA DOCUMENTO: **BOF-PD-00039_R0**

REV.	DESCRIZIONE	DATA	REDATTO	VERIFICATO	APPROVATO
0	PRIMA EMISSIONE	05/2023	PD	VF	MG

Questo disegno non può essere riprodotto, né utilizzato altrove, né ceduto a terzi in tutto o in parte senza il consenso scritto degli autori.