



Ministero della cultura

DIREZIONE GENERALE
ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO

Roma (vedi intestazione digitale)

Class DG ABAP [34.43.01/25.98.1/2019]

Allegati: -

Al Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica
Direzione Generale Valutazioni Ambientali
Divisione V – Procedure di Valutazione VIA e VAS
VA@pec.mite.gov.it

Al Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica
Commissione Tecnica di Verifica
dell'Impatto Ambientale VIA e VAS
ctva@pec.minambiente.gov.it

Alla Società Anas S.p.A.
anas@postacert.stradeanas.it

Oggetto:

[ID_VIP: 10405] GIOIA DEL COLLE (BA), SANTERAMO IN COLLE (BA), ACQUAVIVA DELLE FONTI (BA), MATERA (MT), MIGLIONICO (MT):
Procedura di Valutazione di Impatto Ambientale ai sensi dell'art. 23, del D.Lgs. 152/2006, comprensiva dell'autorizzazione paesaggistica di cui all'art. 146 del D.lgs. n. 42/2004, integrata con la valutazione di incidenza, di cui all'art. 5, del D.P.R. n. 357/1997 e contestuale verifica del piano di utilizzo delle terre e rocce da scavo, ex D.P.R. 120/2017, art. 9, per il progetto di fattibilità tecnico-economica "Collegamento mediano "Murgia-Pollino". Tratto Gioia del Colle - Matera - Ferrandina - Pisticci e by-pass di Matera".
Proponente: Anas S.p.A.

Richiesta integrazioni della DG ABAP

e. p. c

Alla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio
della Basilicata
sabap-bas@pec.cultura.gov.it

Alla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio
per la città metropolitana di Bari
sabap-ba@pec.cultura.gov.it

Al Servizio II– *Scavi e tutela del patrimonio archeologico*
dg-abap.servizio2@pec.cultura.gov.it

Al Servizio III – *Tutela del patrimonio storico, artistico e architettonico*
dg-abap.servizio3@pec.cultura.gov.it



SERVIZIO V- TUTELA DEL PAESAGGIO

Via di San Michele, 22, 00153 Roma - TEL. 06/6723.4545

PEC: dg-abap.servizio5@pec.cultura.gov.it

PEO: dg-abap.servizio5@cultura.gov.it

Alla Regione Puglia
Dipartimento ambiente paesaggio e qualità urbana
dipartimento.ambiente.territorio@pec.rupar.puglia.it
-Sezione autorizzazioni ambientali
servizio.ecologia@pec.rupar.puglia.it
-Servizio parchi e tutela della biodiversità
ufficioparchi.regione@pec.rupar.puglia.it

Alla Regione Basilicata
-Ufficio compatibilità ambientale
ufficio.compatibilita.ambientale@cert.regione.basilicata.it
-Dipartimento ambiente
AOO-giunta@cert.regione.basilicata.it

Alla Città Metropolitana di Bari
protocollo.provincia.bari@pec.rupar.puglia.it

Alla Provincia di Matera
presidente@cert.provincia.matera.it
provincia.matera@cert.ruparbasilicata.it

Alla Comune di Gioia del Colle
protocollogenerale.gioiadelcolle@pec.rupar.puglia.it

Alla Comune di Santeramo in Colle
protocollo@pec.comune.santeramo.ba.it

Alla Comune di Acquaviva delle Fonti
protocollo.comuneacquaviva@pec.it

Alla Comune di Matera
comune.matera@cert.ruparbasilicata.it

Alla Comune di Miglionico
comune.miglionico@cert.ruparbasilicata.it

In riferimento al procedimento in epigrafe.

VISTO quanto disposto dall'art. 24 del D. Lgs. 152/2006;

VISTI gli elaborati pubblicati sulla piattaforma web dedicata del Ministero dell'Ambiente e della sicurezza energetica, al seguente indirizzo:

<https://va.mite.gov.it/it-IT/Oggetti/Documentazione/10269/15142;>

CONSIDERATO che **questa Direzione Generale ABAP**, con nota prot. n. 35254 del 24/10/2023, ha richiesto alle Soprintendenze ABAP territorialmente competenti di trasmettere le proprie valutazioni in



SERVIZIO V- TUTELA DEL PAESAGGIO

Via di San Michele, 22, 00153 Roma - TEL. 06/6723.4545

PEC: dg-abap.servizio5@pec.cultura.gov.it


PEO: dg-abap.servizio5@cultura.gov.it

merito all'eventuale necessità di integrazioni documentali sul progetto di cui trattasi o di formulare il proprio parere endoprocedimentale e ai Servizi II e III della DG ABAP i propri contributi istruttori;

CONSIDERATO che la **Soprintendenza ABAP della Basilicata**, con nota prot. n. 13244 del 10/11/2023, ha comunicato l'esigenza di acquisire approfondimenti documentari relativi ai territori interessati dalle opere in oggetto;

CONSIDERATO che la **Soprintendenza ABAP per la città metropolitana di Bari**, con nota prot. n. 14760 del 11/12/2023, ha trasmesso, al fine di un'esauritiva valutazione dell'intervento nel territorio di propria competenza, una richiesta di documentazione integrativa;

RAVVISATA, pertanto, la necessità da parte di **questo Ministero della Cultura** di acquisire documentazione integrativa, se ne trasmettono di seguito i contenuti al MASE, come previsto dal D. Lgs. 152/2006, art. 24., il quale provvederà a stabilire il termine per la consegna da parte del Proponente dei materiali richiesti:



SERVIZIO V- TUTELA DEL PAESAGGIO

Via di San Michele, 22, 00153 Roma - TEL. 06/6723.4545

PEC: dg-abap.servizio5@pec.cultura.gov.it

PEO: dg-abap.servizio5@cultura.gov.it

Per i territori lucani

1. **Tavola di sintesi** in scala adeguata ad una valutazione generale dell'intero progetto stradale, circoscritta al solo territorio della Basilicata, in cui siano rappresentate le alternative progettuali studiate da ANAS e le interferenze con i beni e le aree tutelati ai sensi del D.Lgs. 42/2004, parte II e parte III, con particolare attenzione ai beni architettonici vincolati e ai tratturi, per i quali si dovranno riportare le distanze dell'asse stradale. Nel caso in cui non si riesca a rappresentare quanto richiesto in un solo elaborato potranno essere prodotte due o tre tavole, con margine congruo di sovrapposizione, purché si riesca ad analizzare il progetto di insieme nella sua totalità e risulti leggibile l'analisi dei beni tutelati;
2. **Elaborati di approfondimento** in scala adeguata (almeno in 1/5000) per ogni comune lucano interessato dalle opere a realizzarsi, in cui siano rappresentate le interferenze con i beni e le aree tutelati ai sensi del D.Lgs. 42/2004, parte II e parte III;
3. **Per ogni eventuale interferenza** tra le opere a realizzarsi e un bene o area tutelati ai sensi della parte II del D.Lgs. 42/2004, dovrà essere trasmessa una **tavola di approfondimento** in scala 1/20 o 1/50, che dia contezza della modalità e dell'entità dell'interferenza;
4. **Integrazione delle fotosimulazioni, ante e post operam**, prodotte dai punti percettivi sensibili dinamici e statici, ai sensi degli artt. 10, 136 e 142 del D.Lgs 42/2004 e ss.mm.ii, ricompresi nell'area vasta di analisi.

I fotoinserti dovranno rispondere ai seguenti requisiti:

- essere realizzati in scala adeguata e leggibile (dovrà essere usata la medesima scala nelle rappresentazioni ante e post operam);
- non presentare distorsioni di alcun genere (es. modalità panoramica);
- essere realizzati su immagini fotografiche reali, nitide e aggiornate (non saranno ritenute idonee fotosimulazioni su base fotografica estrapolata da Google Street View);
- essere ripresi in condizioni di piena visibilità (assenza di nuvole, nebbia, foschia, condizioni di luminosità poco favorevoli alla lettura del contesto);
- essere corredati da una planimetria che indichi i coni ottici e le coordinate geografiche dei punti di ripresa, espresse in formato WGS 84 gradi decimali (es. 40.123456, 16.123456);



SERVIZIO V- TUTELA DEL PAESAGGIO

Via di San Michele, 22, 00153 Roma - TEL. 06/6723.4545

PEC: dg-abap.servizio5@pec.cultura.gov.it

PEO: dg-abap.servizio5@cultura.gov.it

- essere corredate da un “key-plan” a bordo pagina, da cui sia possibile evincere la localizzazione del punto di ripresa (regione e comune), nonché la tratta chilometrica;
 - privilegiare, sia per posizionamento che per orientamento della ripresa fotografica, i punti di maggiore visibilità e impatto della linea stradale, soprattutto in presenza di quinte paesaggistiche di rilievo;
5. Per quanto di competenza archeologica, visto l’alto potenziale dell’area attraversata dall’opera in progetto, rilevato che la documentazione presentata non è conforme a quanto previsto dalle Linee Guida approvate con DPCM del 14 febbraio 2022 (Gazzetta Ufficiale -Serie Generale n. 88 del 14 aprile 2022), si chiede di produrre la documentazione di assoggettabilità a verifica preventiva dell’interesse archeologico ai sensi del comma 2, art. 1 dell’Allegato I.8 (art. 41, comma 4) del D.Lgs. n. 36 del 31 marzo 2023.

Per i territori pugliesi

- A. **Mappatura dei beni tutelati ai sensi della Parte II D.Lgs 42/04** che interessano i territori comunali di Gioia del Colle, Acquaviva delle Fonti, Santeramo in Colle e Altamura (seppure l’intervento non interessi direttamente questo Comune, a breve distanza dal percorso stradale sono presenti beni culturali di importante valore storico artistico);
- B. **Fotosimulazioni** (nelle modalità specificate al punto 4 del precedente elenco) dell’intervento con riprese dai suddetti beni.

La suddetta documentazione dovrà essere prodotta **per entrambe le alternative** progettuali (v. immagine sopra riportata) che interessano il territorio della Regione Puglia.

Inoltre, la SABAP per la città metropolitana di Bari, in merito alla documentazione relativa agli aspetti archeologici, ha evidenziato la necessità di acquisire approfondimenti documentali, come di seguito meglio specificato: *«Per quanto attiene gli aspetti di competenza relativi alla verifica preventiva dell’interesse archeologico, questa Soprintendenza si è espressa ai sensi dell’art. 25 del D. Lgs. 50/2016 sulla richiesta trasmessa da ANS S.p.A. con nota prot. n. 0822678 del 23.12.2021, ns. prot. n.12512 del 24.12.2021 con nota prot. n. 2055 del 22.02.2023 e che qui si intende integralmente richiamata; valutati la relazione archeologica relativa all’ipotesi di tracciato A e gli elaborati di progetto di Fattibilità Tecnico Economica, a fronte di talune carenze e criticità, con la suddetta nota sono stati richiesti taluni approfondimenti (analisi contesto, ricerche d’archivio, viabilità antica), carta*



SERVIZIO V- TUTELA DEL PAESAGGIO

Via di San Michele, 22, 00153 Roma - TEL. 06/6723.4545

PEC: dg-abap.servizio5@pec.cultura.gov.it

PEO: dg-abap.servizio5@cultura.gov.it

dell'uso dei suoli e della visibilità su ortofoto, immagini delle fotointerpretazioni, foto dei materiali e delle evidenze rinvenute nel corso delle ricognizioni sui terreni ed interpretazione delle stesse, precisando che sulla base delle risultanze degli approfondimenti richiesti, dovessero essere aggiornate le carte del rischio e potenziale archeologico.

Ai sensi del combinato disposto degli articoli 23, comma 6 e art. 25 comma 8 lettere a), b) e c) del d.lgs. 50/2016 sono state richieste prospezioni geofisiche e saggi archeologici in tutte le aree cui è stato assegnato rischio archeologico medio-alto e alto, riservandosi all'esito della trasmissione delle integrazioni richieste di precisare e ampliare le suddette prescrizioni ai sensi dell'art. 25, comma 8 lettere a), b) e c)».

Inoltre, questa DG ABAP, ritiene opportuno richiedere sia per i territori lucani che per quelli pugliesi:

- **Attestazione inesistenza usi civici** sui terreni interessati dall'intervento nel suo complesso ed eventuale planimetria con rappresentazione grafica e localizzazione degli stessi rispetto all'impianto.

Si rimane in attesa di un cortese riscontro a quanto sopra richiesto.

Supporto Ales S.p.A.
arch. Ilaria Martella

Il funzionario del Servizio V della DG ABAP
arch. Serena Bisogno

Serena Bisogno

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO V DG ABAP
arch. Rocco Rosario TRAMUTOLA



SERVIZIO V- TUTELA DEL PAESAGGIO

Via di San Michele, 22, 00153 Roma - TEL. 06/6723.4545

PEC: dg-abap.servizio5@pec.cultura.gov.it

PEO: dg-abap.servizio5@cultura.gov.it