



LEGENDA OPERE DI DRENAGGIO

- █ OPERE DI DRENAGGIO E SMALTIMENTO ACQUE D'AMMASSO
- █ OPERE DI DRENAGGIO E SMALTIMENTO ACQUE DI PIATTAFORMA
- ~ ANDAMENTO FLUSSO ACQUE D'AMMASSO
- ~ ANDAMENTO FLUSSO ACQUE DI PIATTAFORMA
- $Q.S.A. = \frac{h}{L} \times 100 \text{‰}$ QUOTA SCORRIMENTO ACQUE / PENDENZA

NOTE OPERE DI DRENAGGIO

- IL SISTEMA DI DRENAGGIO PREVEDE DUE CIRCUITI SEPARATI PER LE ACQUE DIRETTAMENTE PROVENIENTI DALL'AMMASSO E PER QUELLE DI PIATTAFORMA. LE ACQUE DI PIATTAFORMA SONO CONVOGLIATE ALL'INTERNO DELLA CANALETTA CENTRALE POSTA SOTTO IL BALLAST. IL CIRCUITO DI DRENAGGIO DELLE ACQUE D'AMMASSO, IN CUI POTREBBERO ACCUMULARSI MISCELE ARIA-METANO, RISULTA SEGREGATO DALL'AMBIENTE GALLERIA CON TUBAZIONI DEDICATE ANNEGATE NEI GETTI DI RIEMPIMENTO IN C.I.S. E CON CHIUSURA ERMETICA DI TUTTI I PUNTI DI CONTATTO CON LA GALLERIA. ALL'ESTERNO DELLA GALLERIA TALE CIRCUITO È COLLEGATO CON IL SISTEMA DI DRENAGGIO DELLE OPERE ALL'APERTO (TRINCEE, RILEVATI) GARANTENDO LA NATURALE DEGASSAZIONE DELLE EVENTUALI MISCELE METANO-ARIA PRESENTI AL SUO INTERNO. I PUNTI DI RECUPITO ALL'APERTO DELLA SUDDETTA TUBAZIONE DEDICATA DOVRANNO ESSERE OPPORTUNAMENTE PROTETTI DA POTENZIALI SORGENTI DI INNESCO.

- TRA LE PK 42+772 e 44+100 e le PK 45+810 e 46+119 e le PK 46+639 e 52+020 e le PK 53+042 e 53+556 e le PK 54+051 e 59+346 e le PK 61+039 e 62+170 e le PK 63+300 e 65+075 DELLA GALLERIA BINARIO PARI E TRA LE PK 42+742 e 44+023 e le PK 45+795 e 46+706 e 52+030 e le PK 46+706 e 53+051 e 53+805 e le PK 54+128 e 59+465 e le PK 61+078 e 62+242 e le PK 63+382 e 65+082 DELLA GALLERIA BINARIO DISPARI (cfr. PROFILO GEOTECNICO) È PREVISTA LA REALIZZAZIONE DELL'INTERVENTO DI DRENAGGIO A LUNGO TERMINE. L'INTERVENTO È VOLTO ALLA RIDUZIONE DEI CARICHI IDRAULICI AGENTI SUI RINVESTIMENTI DEFINITIVI IN CONGI PREFFABBRICATI NELLA FASE DI ESERCIZIO DELL'OPERA

NOTE GENERALI

- PER MAGGIORI DETTAGLI SULLO SMALTIMENTO DELLE ACQUE IN GALLERIA E IN CORRISPONDENZA DEGLI IMBocchi SI RIMANDA AGLI ELABORATI SPECIFICI DI DETTAGLIO

0 10 50 100m
Scala 1:1000

COMMITTEE: **RETE FERROVIARIA ITALIANA**
GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE

DIREZIONE LAVORI: **ITALFERR**
GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE

APPALTATORE: **webuild Italia** **PIZZAROTTI**

PROGETTAZIONE: **ROCK SOUL** **NET** **OPINI** **GF** **ELABORAZIONE**

PROGETTO ESECUTIVO

ITINERARIO NAPOLI - BARI
RADDOPPIO TRATTA APICE - ORSARA
II LOTTO FUNZIONALE HIRPINIA - ORSARA
GN01 - GALLERIA NATURALE HIRPINIA
GALLERIA DI LINEA - OPERE CIVILI
SISTEMA DI SMALTIMENTO DELLE ACQUE IN GALLERIA
Layout generale - Tav 7/7

Rev.	Descrizione	Redatto	Verificato	Approvato	Data	Autore/Verificatore
A	C.00 - Creazione 1° fog	M. Casari	A. Zinbali	M. Casari	09/09/2022	Ing. G. Casari
B	C.01 - A valle del contrassegno	M. Casari	A. Zinbali	M. Casari	09/09/2022	Ing. G. Casari
C	C.02 - A valle del contrassegno	M. Casari	A. Zinbali	M. Casari	09/09/2022	Ing. G. Casari

File: IF3A02E2ZD/GN010X008C.dwg n. Elab.: 1