



**NOTE:**

- 1) Tutta l'area del piazzale è compresa di 50cm di scotico.
- 2) Il riattamento degli scavi andrà eseguito con terre provenienti dagli scavi o da cave di prestito secondo le indicazioni dal Capitolato di Costruzione delle opere civili
- 3) Volume Totale di scavo: 11'489,71 mc
- 4) La pendenza degli scavi eseguiti sul lato nord del piazzale è pari a 2/1. Si inserisce una banca orizzontale larga 2.0 m ad una quota di +3.0m da fondo scavo quando gli scavi superano altezze di 3.00 m.

COMMITTENTE: **RFI** GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE

DIREZIONE LAVORI: **ITALFERR** GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE

APPALTAZIONE: **HIRPINIA - ORSARA AV**

SOCI: **webuild Italia**, **PIZZAROTTI**

PROGETTAZIONE: **ROCKSOIL**, **NET**, **OPINI**, **GPF**

MANDANTE: **NET**

**PROGETTO ESECUTIVO**

**ITINERARIO NAPOLI - BARI  
RADDOPPIO TRATTA APICE - ORSARA  
IL LOTTO FUNZIONALE HIRPINIA - ORSARA  
PIAZZALI**

RI11 - PIAZZALE FINESTRA DI EMERGENZA

Planta scavi

APPALTAZIONE: Consorzio HIRPINIA - ORSARA AV	DIRETTORE DELLA PROGETTAZIONE: Il Responsabile integrazione fra le varie prestazioni specialistiche Ing. G. Casanova	PROGETTISTA: <b>NET</b> Ing. R. Zanon
---	--	---

COMMESSA	LOTTO	FASE	ENTE	TIPO DOC.	OPERADISCIPLINA	PROGR.	REV.	SCALA:
I	F3	A	02	E	ZZ	P9	R11100	001 C 1:200

Rev.	Descrizione	Redatto	Data	Verificato	Data	Approvato	Data	Autorizzato Data
A	C 08/01 - A - Valore del consorzio	C. La Piazza	06/02/2023	G.T. The Hyatt	06/02/2023	A. Cafaro	06/02/2023	Ing. R. Zanon
B	C 08/01 - A - Valore del consorzio	C. La Piazza	06/02/2023	G.T. The Hyatt	06/02/2023	A. Cafaro	06/02/2023	
C	C 08/01 - A - Valore del consorzio	S. Piffero	06/02/2023	G. Piffero	06/02/2023	A. Cafaro	06/02/2023	

File: IF3A02EZP9R11100001C.dwg