



LEGENDA IMPIANTO CONTROLLO FUMI

1	V-PR VENTILATORE ASSIALE Ø1120 mm - PORTATA 17 m³/s; PRESSIONE TOTALE 850 Pa
2	GIUNTO FLESSIBILE Ø1120 mm
3	ADATTAMENTO TRONCO-CONICO (Ø1120 / ø1000x1000 mm)
4	ST-V SERRANDA TAGLIAFUOCO EI 120' DIM.1000x1000 mm MOTORIZZATA CON INTERRUTTORI FINE CORSA
5	SISTEMA DI SUPPORTO CON ANCORANTE MECCANICO ED ANTIVIBRANTE
6	INFISSO A DUE BATTENTI
7	BM-BOCCHETTA DI MANDATA IN ALLUMINIO DIM.800x500 mm (nr.18)
8	ST-AG SERRANDA TAGLIAFUOCO EI 120' DIM.1100x750 mm (nr.2), MOTORIZZATA CON INTERRUTTORI FINE CORSA
9	ST-AE SERRANDA TAGLIAFUOCO EI 120' DIM.1500x1000 mm, MOTORIZZATA CON INTERRUTTORI FINE CORSA
10	ST-SS SERRANDA TAGLIAFUOCO EI 120' DIM.600x1000 mm, MOTORIZZATA CON INTERRUTTORI FINE CORSA
11	GRIGLIATO AMOVIBILE IN ACCIAIO ZINCATO (AREA LIBERA ≥ 0,8 AREA TOTALE)
12	SR-SM - SERRANDA DI INTERCELTAZIONE RESISTENTE ALLE ALTE PRESSIONI DIM.1100x1850 mm MOTORIZZATA CON INT. CON INTERRUTTORI FINE CORSA
SP	SONDA DI PRESSIONE DIFFERENZIALE

I COMPONENTI DELL'IMPIANTO SONO IN ACCIAIO ZINCATO, SE NON ALTRIMENTI SPECIFICATO

N.B.: IL PRESENTE ELABORATO E' VALIDO SOLO PER GLI IMPIANTI IN ESSO RIPORTATI. PER LE OPERE CIVILI FARE RIFERIMENTO AGLI ELABORATI SPECIFICI.

COMMITTENTE: **RFI RETE FERROVIARIA ITALIANA GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE**

DIREZIONE LAVORI: **ITALFERR GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE**

APPALTATORE: **HIRPINIA - ORSARA AV**

CONSORZIO: **webuild Italia**

SOCI: **PIZZAROTTI SINCE 1916**

PROGETTAZIONE: **ROCKSOIL S.p.A.**

MANDATARIA: **NETENGINEERING**

MANDANTI: **OPINI**, **M**, **GPF**, **ELLETTER-FIRE**

PROGETTO ESECUTIVO

ITINERARIO NAPOLI - BARI
RADDOPPIO TRATTA APICE - ORSARA
II LOTTO FUNZIONALE HIRPINIA - ORSARA
IMPIANTI INDUSTRIALI

IM21 - FFP GALLERIA HIRPINIA - AREA SICURA CON ESTRAZIONE FUMI - FINESTRA AREA SICURA CONTROLLO FUMI/PRESSURIZZAZIONE
 LAYOUT IMPIANTISTICO E SEZIONI TIPOLOGICHE - IMPIANTO DI PRESSURIZZAZIONE BY PASS DI ESODO

APPALTATORE Consortio HIRPINIA - ORSARA AV Il Direttore Tecnico Ing. P. M. Gianvecchio 30/09/2022	DIRETTORE DELLA PROGETTAZIONE Il Responsabile integrazione fra le varie prestazioni specialistiche Ing. G. Cassani	PROGETTISTA NETENGINEERING Ing. E. Ferro
---	--	---

COMMESSA	LOTTO	FASE	ENTE	TIPO DOC.	OPERA/DISCIPLINA	PROGR.	REV.	SCALA:
IF3A	02	E	ZZ	PA	A12109	001	C	1:100

Rev.	Descrizione	Redatto	Data	Verificato	Data	Approvato	Data	Autorizzato Data
A	C 08.00 - Emissione 180gg	N. Di Stefano	08/03/2022	C. Piccardo	08/03/2022	V. Moro	08/03/2022	Ing. S. Eandi
B	C 08.01 - A valle del contraddittorio	N. Di Stefano	08/06/2022	C. Piccardo	08/06/2022	V. Moro	08/06/2022	
C	C 08.03 - A valle del contraddittorio	N. Di Stefano	30/09/2022	C. Piccardo	30/09/2022	V. Moro	30/09/2022	