

Dis.	Tipologia cartello	Note applicative	Q.tà
RFI E64498 - E64496		Da applicare su tutti i sostegni ad 1,5m dal piano del ferro, parallelo al binario	22
RFI E64498		Da posizionare sul pendulo, parallelo al binario	32
RFI E55149		Da posizionare sulla mensola della sospensione precedente a quella del sezionamento	4
RFI E55149		Da posizionare sulla mensola della sospensione corrispondente a quella del sezionamento	4
RFI E55149		Da posizionare sulla mensola della sospensione corrispondente al sostegno dove si trova la discesa di alimentazione verso la I.d.c.	4
RFI E61930		Da posizionare con apposite staffe ai piedritti della galleria ad almeno 2,25m dal piano di calpestio in corrispondenza dei finti portali del TS.	1
RFI E70308		Da posizionare sulla corda portante ad 1m dall'isolatore lato circolazione legale dei treni, su tutte le sospensioni e fino all'ormeggio. Da applicare anche ad 1m dalla morsa del sezionatore.	14
RFI E70308			18
RFI E70308			18
RFI E65107		Da posizionare sulla sospensione rivolto verso il palo ad 1m dalla tensione	18

Per segnalare i finti portali di stazione in galleria prevedere pannelli "nero lucido/bianco rifrangente" staffati ai piedritti e alla volta della galleria permettendone la visibilità in entrambe le direzioni di marcia.

Le bandierine devono essere costruite in materiale plastico, con le dimensioni come da disegno e le colorazioni devono essere fatte in serigrafia direttamente sul supporto interposto tra lastre di materiale trasparente

Dis.	Tipologia cartello	Note applicative	Q.tà
RFI E70308		Da posizionare all'ormeggio sulla corda e/o sul filo rivolto verso il palo ad 1m dall'isolatore	8
RFI E70307		Da posizionare sull'armadio del sezionatore	1
RFI E70307			1
RFI E70307			1
RFI E70307			1
RFI E70309		Da posizionare sulla corda portante ad 1m dall'isolatore lato circolazione legale o illegale dei treni. I colori saranno bianco verso tratta e verde stazione bin. dispari e rosso stazione bin. pari	4

COMMITTENTE:



DIREZIONE LAVORI:



APPALTATORE:

CONSORZIO:

HIRPINIA - ORSARA AV

SOCI:



PROGETTAZIONE:

MANDATARIA:



MANDANTI:



PROGETTO ESECUTIVO

ITINERARIO NAPOLI - BARI RADDOPPIO TRATTA APICE - ORSARA II LOTTO FUNZIONALE HIRPINIA - ORSARA

LINEA DI CONTATTO

LC03 - STAZIONE DI ORSARA

Tabella cartellonistica

APPALTATORE	DIRETTORE DELLA PROGETTAZIONE	PROGETTISTA
Consorzio HIRPINIA - ORSARA AV Il Direttore Tecnico Ing. P. M. Gianvecchio 08/06/2022	Il Responsabile integrazione fra le varie prestazioni specialistiche Ing. G. Cassani	 Ing. M. De Leo

COMMESSA LOTTO FASE ENTE TIPO DOC. OPERA/DISCIPLINA Progr. REV. SCALA:

IF3A 02 E ZZ TT LC0300 001 B -

Rev.	Descrizione	Redatto	Data	Verificato	Data	Approvato	Data	Autorizzato Data
A	C 08.00 - Emissione 180gg	A. Rossetto	08/02/2022	G. Canneti	08/02/2022	M. Simeone	08/02/2022	Ing. M. Simeone
B	C 08.01 - A valle del contraddittorio	A. Rossetto	08/06/2022	G. Canneti	08/06/2022	M. Simeone	08/06/2022	
								08/06/2022

File: IF3A02EZZTTLC0300001B.dwg

n.Elabor.: _____