



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE SA DEFENSA DE S'AMBIENTE

ASSESSORATO DELLA DIFESA DELL'AMBIENTE

05-01-00 - Direzione Generale dell'Ambiente

Ministero della Transizione Ecologica Direzione
generale valutazioni ambientali
VA@pec.mite.gov.it
Ministero della Transizione Ecologica Commissione
Tecnica PNRR-PNIEC
COMPNIEC@PEC.mite.gov.it
e p.c. Ministero della cultura - Soprintendenza
Speciale per il PNRR ss-pnrr@mailcert.beniculturali.it
ss-pnrr@mailcert.beniculturali.it

Oggetto: [ID: 7555] **Procedura di Valutazione di Impatto Ambientale (V.I.A.), ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 152/2006, e s.m.i., relativa al progetto di un impianto per la produzione di energia elettrica da fonte eolica denominato "Parco eolico Buddusò" costituito da 7 aereogeneratori con potenza unitaria di 6MW, per una potenza complessiva di 42MW, collegati al la stazione elettrica nel Comune di Buddusò ed opere accessorie nel comune di Buddusò (SS). Proponente: Infrastrutture S.p.a. Autorità Competente: Ministero dell'Ambiente e della sicurezza energetica (M.A.S.E., già Ministero della transizione ecologica - Mi.T.E.). Trasmissione pareri sulle integrazioni**

In riferimento alla procedura di V.I.A. in oggetto, richiamata la comunicazione di questa Direzione generale, prot. D.G.A. n. 33590 del 10.11.2023, si trasmettono le seguenti note:

- prot. n. 49442 del 11.11.2023 (prot. D.G.A. n. 33267 del 13.11.2023) della Direzione Generale degli Enti Locali e Finanze - Servizio demanio, patrimonio e autonomie locali di Sassari e Olbia-Tempio [Nome file: DGA 33627 del 13.11.2023_Demanio];
- prot. n. 11993 del 14.11.2023 (Prot. D.G.A. n. 33915 di pari data) della Direzione Generale dell' Agenzia Regionale del Distretto Idrografico della Sardegna [Nome file: DGA 33915 del 14.11.2023 _ADIS].

La Scrivente Direzione Generale si riserva di integrare la presente comunicazione con eventuali ulteriori contributi istruttori che dovessero pervenire successivamente.

A disposizione per eventuali chiarimenti, l'occasione è gradita per porgere cordiali saluti.



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE SA DEFENSA DE S'AMBIENTE

ASSESSORATO DELLA DIFESA DELL'AMBIENTE

Il Direttore Generale

Delfina Spiga

Siglato da :

FELICE MULLIRI

DANIELE SIUNI



Firmato digitalmente da
Delfina Spiga
21/12/2023 15:52:37



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE SOS ENTES LOCALES, FINANTZIAS E URBANISTICA

ASSESSORATO DEGLI ENTI LOCALI, FINANZE E URBANISTICA

04-01-00 - Direzione Generale degli Enti Locali e Finanze

04-01-31 - Servizio demanio, patrimonio e autonomie locali di Sassari e Olbia-Tempio

Alla Società Infrastrutture Sp.a.
infrastrutture@legalmail.it
Regione Autonoma Sardegna Assessorato Difesa
Ambiente Servizio Valutazioni Ambientali
difesa.ambiente@pec.regione.sardegna.it
Alla Provincia di Sassari Settore 5
protocollo@pec.provincia.sassari.it
e p.c. Al comune di Buddusò- settore Tecnico
protocollo@pec.comune.budduso.ot.it

Oggetto: [ID: 7555]- **Verifica di assoggettabilità alla Valutazione di Impatto Ambientale (V.I.A.), ai sensi dell'art.23 del D.Lgs. 152/2006, e s.m.i. e Delib. G.R. 11/75 del 2021 – Reg. n. 57/V/23. relativa al progetto per la realizzazione di un impianto eolico denominato "Parco Eolico Buddusò" costituito da 7 aerogeneratori con potenza unitaria pari a 6 MW per una potenza complessiva pari a 42 MW da collegare alla stazione elettrica di Buddusò ed opere accessorie nello stesso comune. Proponente: Soc. Infrastrutture S. p.a.. - Riscontro.**

In riferimento alla nota trasmessa via pec dall'Assessorato Difesa Ambiente – Servizio Valutazioni Impatti e incidenze Ambientali prot. n. 32701 del 03.11.23 ed acquisita agli atti al prot. N.48651 del 07.11. 2023, nel rappresentare che lo scrivente Servizio non ha competenza a rilasciare pareri tecnici nell'ambito delle procedure di VIA , si comunica sin da ora che per quanto riguarda gli eventuali attraversamenti del Demanio Idrico interessati dal progetto è necessario avere un titolo concessorio espresso e pertanto la Società richiedente dovrà, una volta conclusa positivamente la procedura predetta e ottenute le autorizzazioni necessarie alla realizzazione del progetto, presentare apposita istanza di rilascio di concessione demaniale con allegata documentazione tecnica come previsto dalla Det. N .2042 Prot. N. 22878 del 27.07.2020 della Direzione generale degli Enti Locali e Finanze che si allega in copia.

Si resta in attesa di conoscere gli esiti della procedura.

Il Direttore del Servizio
Ing. Giovanni Nicola Cossu

Dott.ssa Vanessa Maccioni (responsabile settore demanio)



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE SOS ENTES LOCALES, FINANTZIAS E URBANISTICA

ASSESSORATO DEGLI ENTI LOCALI, FINANZE E URBANISTICA

Daniele CAMBA (istruttore amministrativo)

Siglato da :

VANESSA MACCIONI



Firmato digitalmente da
GIOVANNI NICOLA COSSU
11/11/2023 23:19:57



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

PRESIDENTZIA

PRESIDENZA

01-05-00 - Direzione Generale Agenzia Regionale del Distretto Idrografico della Sardegna

Direzione Generale dell'Ambiente
difesa.ambiente@pec.regione.sardegna.it

Oggetto: [ID: 7555] Procedura di Valutazione di Impatto Ambientale (V.I.A.), Oggetto: ai sensi dell'art.23 del D.Lgs. 152/2006, e s.m.i., relativa al progetto di un impianto per la produzione di energia elettrica da fonte eolica denominato "Parco eolico Buddusò" costituito da 7 aereogeneratori con potenza unitaria di 6 MW, per una potenza complessiva di 42 MW, collegati alla stazione elettrica nel Comune di Buddusò ed opere accessorie nel comune di Buddusò. Proponente: Infrastrutture S.p.a. - Autorità competente: Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica (M.A.S.E.).
Richiesta osservazioni avviso del 25.10.2023 - RICONTRIO

Si riscontra la nota richiamata in epigrafe, acquisita al prot.n.11696 del 07/11/2023 della Direzione generale ADIS, con la quale si chiedono eventuali osservazioni in merito ad un nuovo layout di progetto del "Parco eolico Buddusò" comprensivo del potenziamento dell'esistente asta elettrica "Chilivani-Ozieri-Buddusò-Siniscola 2".

A tal proposito, diversamente da quanto comunicato nella nostra precedente nota prot. n. 8197 del 22/08 /2022, trattandosi di intervento intercomunale, ai sensi della L.R. 33/2014 (Norma di semplificazione amministrativa in materia di difesa del suolo) rientra tra le fattispecie di competenza ADIS.

Esaminati gli elaborati progettuali non si rileva il riscontro alle integrazioni richieste con la predetta nota che devono intendersi estese alla nuova configurazione dell'impianto, delle opere accessorie e della viabilità di avvicinamento all'impianto. Nello specifico si rinnova la richiesta di una planimetria di progetto con l'indicazione di tutte le interferenze con i vincoli PAI identificate con un codice identificativo univoco, differenziando quelle puntuali rispetto a quelle di tipo linea o poligono rappresentate, queste ultime, sulla base delle relative dimensioni geometriche.

Coordinata a tale planimetria dovrà risultare una tabella di sintesi che illustra, per ogni interferenza presente, il relativo vincolo (identificativo tipo frana/idro), coordinate X, Y (Sistema di riferimento Gauss-Boaga) che individuano spazialmente l'intervento, interferenza con alveo (SI/NO), identificativo elemento idrico (ID_shape/solo_IGM - serie 25V), descrizione (es. adeguamento viabilità, cavidotto subalveo), soluzione tecnica adottata (es. allargamento carreggiata, metodologia T.O.C.), significatività ai fini del P.A.



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

PRESIDENTZIA

PRESIDENZA

I. dell'elemento idrico (SI/NO), classe di pericolosità (Hin/Hgn), riferimento normativo ammissibilità del P.A. I. (art. N.A./Direttiva svolgimento verifiche sicurezza attraversamenti/Linee guida individuazione e rappresentazione reticolo idrografico/ecc.), necessità di studio di compatibilità (SI/NO), possibilità di semplificazione attraverso la redazione della relazione asseverata (SI/NO), necessità atto di impegno a rimuovere le opere a proprie spese qualora sia necessario per la realizzazione di opere di mitigazione del rischio idraulico (SI/NO).

In generale, le interferenze da considerare sono riferite alle seguenti opere:

- Aerogeneratori;
- Opere di connessione;
- Opere fuori terra e manufatti accessori;
- Interventi di viabilità (nuovi tratti, adeguamento di tratti esistenti, viabilità di avvicinamento al cantiere, di cantiere e/o permanenti, ...)
- Opere in alveo (attraversamenti sub-alveo, in appoggio a manufatti esistenti, ponti tubo, linee aeree, ...)

Con riferimento alla tabella di sintesi sopra richiamata, si evidenzia inoltre che le opere ricadenti in fascia C geomorfologica, di cui al Piano Stralcio delle Fasce Fluviali (PSFF) e nelle fasce ex 30 ter comma 1 delle N. A. del P.A.I. sono assoggettate alle prescrizioni di cui all'art. 27 e 27 bis delle predette Norme, salvo che, con specifico studio idrologico-idraulico, non si definiscano puntualmente le effettive fasce di allagamento ai tempi di ritorno di interesse.

Eventualmente, il proponente potrà valutare la non significatività ai fini del P.A.I. degli elementi idrici, interferenti con le opere, tramite relazione asseverata ai sensi dell'art. 23 comma 7 bis), da inviare, ai sensi del comma 6 dell'articolo 30 ter, a fini ricognitivi, all'Autorità di Bacino. La verifica di non significatività dovrà essere effettuata ai sensi delle *"Linee guida e indicazioni metodologiche per la corretta individuazione e rappresentazione cartografica del reticolo idrografico ai sensi dell'art. 30 ter, comma 6 delle Norme di attuazione del P.A.I., approvate con deliberazione del Comitato Istituzionale n. 9 del 03/06/2021"*.

Per ulteriori specifiche si rimanda alla precedente nota ADIS prot. n. 8197 del 22/08/2022.

Limitatamente agli interventi sulla linea elettrica esistente, consistenti nel *"potenziamento delle linee attraverso la sostituzione dei conduttori esistenti con conduttori ad alta temperatura, il riutilizzo di alcuni*



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

PRESIDENTZIA

PRESIDENZA

sostegni esistenti, la demolizione di alcuni sostegni e la realizzazione di nuovi sostegni sui medesimi tracciati” si rimanda agli art.27 comma 4 lettera g) e art.31 comma 3 lettera i) delle N.A del PAI. Si segnala inoltre che gli interventi di manutenzione straordinaria non richiedono studio di compatibilità idraulica o geologica e geotecnica.

Si rammenta che:

- le Relazioni asseverate, rese ai sensi dell’art. 76 D.P.R. 445/00, devono essere firmate da un ingegnere esperto nel settore idraulico/geotecnico e da un geologo, ciascuno per quanto di competenza, iscritti ai rispettivi albi professionali, devono essere allegate al progetto e non sono soggette ad approvazione;
- gli Studi di compatibilità idraulica e di compatibilità geologica e geotecnica, ove richiesti, devono essere accompagnati dalla consueta dichiarazione del Comune nel cui territorio ricadono le opere in esame, di cui all’allegato 2 della Circolare n. 1/2019 del Comitato Istituzionale dell’Autorità di Bacino, che le inquadri in una delle tipologie ammissibili nella competente classe di pericolosità P.A.I. e ne attesti la conformità allo strumento urbanistico.

Per quanto sopra, quale contributo dello scrivente ufficio, nell’ambito della presente procedura di VIA, si resta in attesa della planimetria di progetto e della relativa tabella di sintesi da cui possa desumersi che i singoli interventi interferenti, ai fini del P.A.I., risultano correttamente inquadrati in termini di ammissibilità, rimandando alle fasi successive della progettazione la necessità, eventuale, di una valutazione della compatibilità idraulica/frana e/o della presa d’atto dell’avvenuto assolvimento della redazione, ove rilevi, delle relazioni asseverate, degli atti di impegno e degli approfondimenti documentali come indicato in precedenza.

Il Direttore generale

Ing. Antonio Sanna

Siglato da :

ALESSANDRO PISCHEDDA

PAOLO BOTTI



Firmato digitalmente da
Antonio Sanna
14/11/2023 10:37:43