



Progetto

PROGETTO DELL'IMPIANTO AGRIVOLTAICO E DELLE RELATIVE OPERE DI CONNESSIONE DA REALIZZARE NEL COMUNE DI MARTIS e CHIARAMONTI (SS) CON POTENZA IN IMMISSIONE PARI A 39,2MW. DENOMINAZIONE IMPIANTO "19185 - MARTIS"

Proponente

LUCE MARTIS S.R.L.
Via N. Sauro, 22
42017 Novellara (RE)

Progettisti

RESPONSABILE DEL PROGETTO
P.I. Luca Catellani
Collegio Periti RE n. 1101

PROGETTAZIONE DELL'IMPIANTO
P.I. Luca Catellani
Collegio Periti RE n. 1101

Firma



Procedura di Valutazione Impatto Ambientale ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs 152 / 2006 e ss. mm. ii.

Autorità competente
Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica

Tabella revisioni

REV.	DATA	DESCRIZIONE	REDATTO	CONTROLLATO
03				
02				
01				
00	11/23	PRIMA EMISSIONE	FIORI F.	CASACCIO S.

Fase di Progetto

DEFINITIVO

Elaborato

COMPUTO METRICO
DI DISMISSIONE E RIPRISTINO

Tavola N.

PDR16

File

PDR16

Scala

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	Quantità	I M P O R T I	
				unitario	TOTALE
	R I P O R T O				
	LAVORI A MISURA				
	IMPIANTI ELETTRICI (SpCat 3) DISMISSIONE (Cat 5) Demolizioni e rimozioni (SbCat 1)				
1 / 1 NP.E0055 NP.E0055	RIMOZIONE PANNELLI FOTOVOLTAICI RIMOZIONE PANNELLI FOTOVOLTAICI: Rimozione dei pannelli fotovoltaici compreso conferimento a discarica autorizzata al recupero delle componenti per il riutilizzo o in alternativa per lo smaltimento. Valutato per MWp di potenza installata.				
			39,20		
	SOMMANO...	MW	39,20	8'554,69	335'343,85
2 / 2 NP.E0056 NP.E0056	RIMOZIONE STRUTTURE RIMOZIONE STRUTTURE: Rimozione delle strutture di sostegno dei pannelli fotovoltaici compreso conferimento a discarica autorizzata al recupero delle componenti per il riutilizzo o in alternativa per lo smaltimento. Valutato per MWp di potenza installata.				
			39,20		
	SOMMANO...	MW	39,20	7'267,69	284'893,45
3 / 3 NP.E0057 NP.E0057	RIMOZIONE OPERE ELETTRICHE RIMOZIONE OPERE ELETTRICHE: Rimozione delle opere elettriche e meccaniche interne al campo, compreso conferimento a discarica autorizzata al recupero delle componenti per il riutilizzo o in alternativa per lo smaltimento, valutato per MWp di potenza installata.				
			39,20		
	SOMMANO...	MW	39,20	5'257,71	206'102,23
4 / 4 NP.E0058 NP.E0058	RIMOZIONE OPERE EDILI RIMOZIONE OPERE EDILI: Rimozione delle opere o strutture prefabbricate, compreso conferimento a discarica autorizzata al recupero delle componenti per il riutilizzo o in alternativa per lo smaltimento, valutato a corpo per opera da demolire.				
			2,00		
	SOMMANO...	cadauno	2,00	8'138,35	16'276,70
5 / 5 NP.E0059 NP.E0059	RIMOZIONE RECINZIONE RIMOZIONE RECINZIONE: Rimozione e smaltimento di recinzione metallica compreso conferimento a discarica autorizzata al recupero delle componenti per il riutilizzo o in alternativa per lo smaltimento. Valutato per metro lineare di recinzione. Recinzione perimetrale				
			12'000,00		
	SOMMANO...	m	12'000,00	12,83	153'960,00
					996'576,23
	Parziale DISMISSIONE (Cat 5) euro				996'576,23
	Parziale LAVORI A MISURA euro				996'576,23
	T O T A L E euro				996'576,23
	A R I P O R T A R E				

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	IMPORTI
		TOTALE
	RIPORTO	
	Riepilogo CATEGORIE	
001	OPERE IMPIANTISTICHE	0,00
002	OPERE CIVILI	0,00
003	EDIFICIO UFFICI	0,00
004	MAGAZZINO	0,00
005	DISMISSIONE	996'576,23
	Totale CATEGORIE euro	996'576,23
	A RIPORTARE	

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	IMPORTI
		TOTALE
	RIPORTO	
	Riepilogo Strutturale CATEGORIE	
M	LAVORI A MISURA euro	996'576,23
M:003	IMPIANTI ELETTRICI euro	996'576,23
M:003.005	DISMISSIONE euro	996'576,23
M:003.005.001	Demolizioni e rimozioni euro	996'576,23
	TOTALE euro	996'576,23
	Data, 30/11/2023	
	Il Tecnico	
	A RIPORTARE	