LIVELLETTE

L = 370.06 m
P = -2.97% m

L = 421.12 m
P = 2.59% m

V 10
PROG. 3401.78m
Q 224.32m

R 10000.00m
T1 92.54
T2 92.54
f 0.43
Sv 185.08m

V 11
PROG.3771.84m
Q 213.31m

R 8500.00m
T1 236.44
T2 236.44
f 3.29
Sv 472.88m

LENTATE

CESANO M.

IR 3+309.24m (225.36)

FR 3+494.32m (221.57)

IR 3+555.40m (220.34)

-2.97%

FR 4+009.28m (219.43)

2.59%

TRATTO B2_ASSE_EST

Altezze 1:100

O.RIF. 195.00 m

Lunghezze 1:1000

NUMERO SEZIONE	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156	157	158	159	160	161	162	163	164	165	166	167	168	169	170	171	172	173	174	175	176	177	178	179	180	181	182	183	184	185
DIFFERENZA QUOTE	-3.17	-2.84	-2.76	-2.80	-8.78	-7.28	-6.31	-6.00	-7.18	-9.52	-10.43	-10.89	-10.21	-10.01	-9.46	-7.95	-7.15	-5.53	-5.38	-8.05	-8.56	-8.86	-7.04	-7.20	-7.23	-8.27	-8.20	-8.16	-8.13	-7.97	-7.76	-8.95	-8.20	-5.79	-5.29	-4.75	-4.12	-3.42	-2.72
DISTANZE PROGRESSIVE	3+200.00	3+225.00	3+250.00	3+275.00	3+300.00	3+325.00	3+344.61	3+350.00	3+375.00	3+400.00	3+425.00	3+450.00	3+467.80	3+475.00	3+500.00	3+506.82	3+525.00	3+544.09	3+550.00	3+575.00	3+600.00	3+625.00	3+650.00	3+675.00	3+700.00	3+725.00	3+750.00	3+775.00	3+800.00	3+825.00	3+850.00	3+875.00	3+900.00	3+925.00	3+950.00	3+975.00	4+000.00	4+025.00	4+050.00
DISTANZE PARZIALI		25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	19,61	5,39	25,00	25,00	25,00	25,00	17,80	7,20	25,00	6,82	18,18	23,09	1,91	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	
QUOTE TERRENO	229.76	228.95	228.79	228.54	234.24	232.45	231.21	230.82	231.58	233.25	233.81	233.67	233.33	233.13	230.86	229.14	227.81	225.20	225.30	225.31	225.22	225.01	224.15	224.54	224.27	225.08	224.87	224.15	224.12	224.63	224.57	223.98	223.51	223.47	223.41	223.39	223.34	223.29	223.23
QUOTE PROGETTO	226.59	226.31	226.03	225.74	225.46	225.17	224.90	224.82	224.40	223.93	223.39	222.79	222.32	222.12	221.40	221.19	220.85	219.98	219.92	219.26	218.67	218.15	217.71	217.34	217.04	216.82	216.67	216.59	216.59	216.66	216.81	217.03	217.32	217.68	218.12	218.63	219.22	219.86	220.51
ANDAMENTO PLANIMETRICO				L=173.60 A=263.51						L=123.19 A=262.66					L=78.04 R=560.00									L=251.12 A=375.00												L=523.22			
ANDAMENTO CIGLI	Sinistro Destro																																						
ETTOMETRICHE	3200											3400												3600											3800					4000				4050

QUADRO DI UNIONE GENERALE

CONCESSIONI AUTOSTRADALI LOMBARDE

Autostrada Pedemontana Lombarda

COLLEGAMENTO AUTOSTRADALE
DALMINE-COMO-VARESE-VALICO DEL GAGGIOLO E OPERE AD ESSO CONNESSE

PROGETTO ESECUTIVO
TRATTA B2

PROGETTO STRADALE
ASSE PRINCIPALE
PROFILI LONGITUDINALI
PROFILO LONGITUDINALE CARREGGIATA EST TAV.5

CODICE CUP: F11B06000270007

IDENTIFICAZIONE ELABORATO

FASE PROGETTUALE	AMBITO	TRATTA	CATEGORIA	OPERA	PARTE D'OPERA	TIPO ELABORATO	PROGRESSIVA	REVISIONE ESTERNA
E	SD	B2	A00	CE00	000	PR	005	A

DATA: 31 Luglio 2023
SCALA: 1:1000/1:100

CONTRAENTE GENERALE

PEDELOMBARDA NUOVA S.c.p.A.

DATA	REVISIONE	
31 Luglio 2023	Emissione	AZI

ELABORAZIONE PROGETTUALE

PROGETTISTI: Ing. Alberto Rinaldi

RESPONSABILE INTEGRAZIONE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE: Ing. Carlo Lauria

VISTO	VISTO	VISTO
Ing. Andrea Antilari	Ing. Enrico Mondì	

CONCEDENTE

CONCESSIONI AUTOSTRADALI LOMBARDE

CONCESSIONARIO

Autostrada Pedemontana Lombarda

PROGETTISTA

PROGER

Il presente documento non potrà essere copiato, riprodotto o altrimenti pubblicato in tutto o in parte senza il consenso scritto di Autostrada Pedemontana Lombarda S. p. A. Ogni utilizzo non autorizzato sarà perseguito a norma di legge.
This document may not be copied, reproduced or published either in part or entirely without the written permission of Autostrada Pedemontana Lombarda S. p. A. Unauthorized use will be persecuted by law.