

COMMITTENTE:



PROGETTAZIONE:



**INFRASTRUTTURE FERROVIARIE STRATEGICHE DEFINITE
DALLA LEGGE OBIETTIVO N. 443/01**

**DIREZIONE TECNICA - U.O. CENTRO DI PRODUZIONE MILANO
PROGETTO DEFINITIVO PER APPALTO INTEGRATO**

**POTENZIAMENTO DELLA LINEA RHO-ARONA. TRATTA RHO-GALLARATE
PRG DI RHO**

LUCE E FORZA MOTRICE

Distinta materiali fornitura RFI Luce e Forza Motrice Stazione di Rho

SCALA :

COMMESSA LOTTO FASE ENTE TIPO DOC. OPERA/DISCIPLINA PROGR. REV.

MDL1 11 D 26 DM LF0100 001 B

Revis.	Descrizione	Redatto	Data	Verificato	Data	Approvato	Data	Autorizzato / Data
A	Emissione Esecutiva	L.Giorgini	10.2010	M.Reggiani	10.2010	S. Borelli		
B	Modifica computo	L.Giorgini	3.11.2010	M.Reggiani	3.11.2010	S. Borelli		

File: MDL111D26DMLC0100001A.pdf

n. Elab.:

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

IE01 - Stazione di Rho
IE100001 - Stazione di Rho

Articolo		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE MISURE	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ
N.	Codice			
		IE8 - Materiali di fornitura RFI		
1	803/5870	CAVO TIPO N1VV-K 4X2,5 MMQ.	m	2.400,00
2	803/6000	CAVO TIPO FG7R 0,6-1 KV. 1 X 1.5 MMQ.	m	680,00
3	803/6010	CAVO TIPO FG7R 0,6-1 KV. 1 X 2.5 MMQ.	m	4.704,00
4	803/6040	CAVO TIPO FG7R 0,6-1 KV. 1X10 MMQ.	m	3.500,00
5	803/6050	CAVO TIPO FG7(O)R 1X16 MMQ	m	41.386,00
6	803/6060	CAVO TIPO FG7(O)R 1X25 MMQ	m	35.866,00
7	803/6070	CAVO TIPO FG7R 0,6-1 KV. 1X35 MMQ.	m	18.810,00
8	803/6080	CAVO TIPO FG7(O)R 1X50 MMQ	m	2.690,00
9	803/6090	CAVO TIPO FG7R 0,6-1 KV. 1X70 MMQ.	m	13.050,00
10	803/6100	CAVO TIPO FG7(O)R 1X95 MMQ	m	46,00
11	803/6140	CAVO TIPO FG7(O)R 1X240 MMQ	m	220,00
12	803/6160	CAVO TIPO FG7OR 0,6- 1 KV 2X2,5 MMQ	m	9.500,00
13	803/6170	CAVO TIPO FG7OR 0,6- 1 KV 2X4 MMQ	m	73,00
14	803/6240	CAVO TIPO FG7OR 0,6- 1 KV 3X2,5 MMQ	m	140,00
15	803/6280	CAVO TIPO FG7OR 0,6- 1 KV 3X16 MMQ.	m	700,00

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

IE01 - Stazione di Rho
IE100001 - Stazione di Rho

Articolo		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI MISURE	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ
N.	Codice			
16	803/6380	CAVO TIPO FG7OR 0,6- 1 KV 4X2,5 MMQ	m	266,00
17	803/6390	CAVO TIPO FG7OR 0,6- 1 KV 4X4 MMQ	m	440,00
18	803/6900	CAVO UNIPOLARE-RG7H1R 15/20 KV 1X120 mmq	m	105,00
19	816/4000	APPAR. ILLUMINANTE PER ESODO IN GALLERIA	cad	12,00
20	820/0680	CENTRALINA STATICA 10KVA - 380V TRIFASE	cad	1,00