



LEGENDA

- STRUTTURE IN C.A.
- MAGRONI / SPRITZ BETON
- STRATO DI PROTESI IN CLS C12/15 PROPEDEUTICA ALLO SCAVO DELLA TBM
- STRATO DI PROTESI SOTTOPOSTA A COMPATTAZIONE PROCTOR 98% PROPEDEUTICA ALLO SCAVO TBM
- TERRENO NATURALE
- COLONNE DI JET-GROUTING A SOSTEGNO DEGLI SCAVI
- TAPPO DI FONDO IN COLONNE DI JET-GROUTING, H=2.00m
- MATERIALE DA RILEVATO PER PISTA DI CANTIERE, AREA MANOVRA GRU ED ARGINE PROVVISORIO
- SCOGGERIA PROVVISORIA
- BINARI ESISTENTI IN ESERCIZIO
- BINARIO ESISTENTE DA DEMOLIRE
- IBP - ASSE INTERCONNESSIONE BINARIO PARI DI PROGETTO
- PENNA 30ennale FIUME ISARCO: Q=+471.28m

- ### NOTE
- LA TIPOLOGIA DI JET-GROUTING DA ESEGUIRE, NORMALE O A "VELOCITÀ VARIABLE" DIPENDERÀ DAGLI ESITI DEI CAMPI PROVA, IN TERMINI DI RESA DELLA COLONNA E DELLE DEFORMAZIONI MISURATE A PIANO CAMPANA.
 - PER LE CARATTERISTICHE DEI MATERIALI SI VEDA L'ELABORATO IBOU1BEZ2BAG0000001.
 - DURANTE LE FASI DI OCCUPAZIONE PROVVISORIA DELL'ALVEO, SI PREVEDE UNA PULIZIA COSTANTE DEL FONDO PER EVITARE INNALZAMENTI LOCALIZZATI DEL PIELLO D'ACQUA.
 - PER LE DIMENSIONI DELLE SCOGGERIE SI FACCI RIFERIMENTO ALL'ELABORATO IBOU1BEZ2BAG0000002.
 - PER LE CARATTERISTICHE MINIME DEI MATERIALI DA GARANTIRE SI VEDANO GLI ELABORATI IBOU1BEZ2BAG0000001 E IBOU1BEZ2BAG0000002.
 - PER LA SISTEMAZIONE SUPERFICIALE FINALE VEDI ELABORATI DI FASE DEFINITIVA.

COMMITTENTE: RFI RETE FERROVIARIA ITALIANA GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE

DIREZIONE LAVORI: ITALFERR GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE

APPALTATORE: SWS

PROGETTAZIONE: MANDANTIA: PINI, GDP, SWS

IL DIRETTORE DELLA PROGETTAZIONE: SWS

PROGETTO ESECUTIVO

PROGETTAZIONE ESECUTIVA ED ESECUZIONE DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL LOTTO 1 DEL QUADRIPLICAMENTO DELLA LINEA FERROVIARIA FORTEZZA - VERONA TRATTA "FORTEZZA - PONTE GARDENA"

DISEGNO: 11 - OPERE CIVILI

CAMERONE ESTRAZIONE TBM, GALL. ARTIF. E TRINCEA INTERCONN. PARI PONTE GARDENA Fase Provisoria - Manufatto di approccio TBM Carpenteria

SCALA: 1:100

Rev.	Descrizione	Redatto	Data	Verificato	Data	Approvato	Data	Autore	Revisione
A	Emissione	A.Obit	18/01/2022	C.Obit	18/01/2022	C.Obit	18/01/2022	DEGLI ANGENI	1
B	Emisione e approvazione definitiva	A.Obit	18/01/2022	C.Obit	18/01/2022	C.Obit	18/01/2022	DEGLI ANGENI	2

RIFERIMENTI

PER LA PARATA LATO FERROVIA VEDI ELABORATI:

- IBOU1BEZ2BAG0000001 - SISTEMAZIONE PROVVISORIA - PARATA LATO FERROVIA - Tav. 1/3
- IBOU1BEZ2BAG0000002 - SISTEMAZIONE PROVVISORIA - PARATA LATO FERROVIA - Tav. 2/3
- IBOU1BEZ2BAG0000003 - SISTEMAZIONE PROVVISORIA - PARATA LATO FERROVIA - Tav. 3/3
- IBOU1BEZ2BAG0000004 - SISTEMAZIONE PROVVISORIA - PARATA LATO FERROVIA - DETTAGLI COSTRUTTIVI

PER LA SELLA TBM IN C.A. VEDI ELABORATI:

- IBOU1BEZ2BAG0000014 - CAMERONE ESTRAZIONE TBM - SELLA TBM - CARPENTERIA